



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obchodní jméno : **Město Semily**
Sídlo : Husova 82, 513 01 Semily
Zastoupený : Bc. Lenou Mlejnkovou, starostkou
IČ : 00276111
DIČ : CZ00276111
Bankovní spojení : 1263108309/0800

Oprávněný k jednání

ve věcech technických : Ing. Marta Nedvědová
Tel : 481 629 217 [REDACTED]
E-mail : nedvedova@mu.semily.cz

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno : **Stavby Flamberg s.r.o.**
Sídlo : Slévárenská 467, 543 071 Hostinné
Zastoupený : Danielem Flambergem, jednatelem
IČ : 07189281
DIČ : CZ07189281
Bankovní spojení : [REDACTED]

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 41889

Oprávněný k jednání

ve věcech technických : [REDACTED]
Tel : [REDACTED]
E-mail : [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Název akce:
Na Vinici, Semily – dešťová kanalizace a retenční nádrž

Článek 2
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 31.01.2023 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace dešťové kanalizace a retenční nádrže dle projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením „Na Vinici – dešťová kanalizace a retenční nádrž“ zpracované společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha 5 a v souladu s podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců infrastruktury.
2. Dodatek č. 1 Smlouvy se uzavírá z důvodu více a méněprací vzniklých v průběhu stavby. O tyto více a méněpráce práce se upravuje předmět díla sjednaný ve Smlouvě o dílo ze dne 31.01.2023. Rozsah více a méněprací, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 1, je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
3. Cena za dílo se na základě provedených méně a víceprací a odečtu nevyužitých povinných rezerv ve výši 200.000 Kč bez DPH Dodatkem č.1 snižuje celkem o 341.893,21 Kč bez DPH, tj. 413.690,78 Kč vč. DPH. Nově cena za dílo činí 2.247.450,87 Kč bez DPH, tj. 2.719.415,55 Kč vč. DPH.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

Článek 3
Platnost a účinnost Dodatku č. 1, zveřejnění Dodatku č. 1

1. Tento Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění. Dodatek č. 1 do 30 dnů od jeho uzavření zveřejní objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Tento Dodatek č. 1 je platný podpisem oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění Dodatku č. 1 městem Semily v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněn zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem.
4. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

2. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách <http://www.semily.cz/> v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – soupis méně a více prací.

Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Semily pod číslem usnesení: 230605/RM/325

V Semilech dne


19.06.2023



za objednatele
Bc. Lena Mlejnkova
starostka



V Hostinném dne



za zhotovitele
Daniel Flamberg
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Retenční nádrž Semily - Na Vinici

	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Méněpráce	-388 890,20	-470 557,14
Komunikace	-159 310,15	-192 765,28
Dešťová kanalizace	-229 580,05	-277 791,86
Vícepráce	246 996,99	298 866,35
Rozšíření pojezdové plochy	67 155,29	81 257,90
Bourání ŽLB u spodní výpusti, u retence, dešťové kanal.	2 805,34	3 394,46
Geomříž do retence, kameny	61 326,06	74 204,53
ŽLB regulační šachty	7 094,25	8 584,04
Pozink na česle, mříž	14 745,00	17 841,45
Trasa dešťové kanalizace	91 009,05	110 120,95
Příkop	2 862,00	3 463,02
Celkový rozdíl	-141 893,21	-171 690,79

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23_00503
Stavba: retenční nádrž Semily_MÉNĚPRÁCE

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	19. 5. 2023
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				-388 890,20
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	-388 890,20		-81 666,94
	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH	v	CZK		-470 557,14

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23 00503

Stavba: retenční nádrž Semily_MÉNĚPRÁCE

Místo: Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-388 890,20	-470 557,14
23_005,1	Komunikace	-159 310,15	-192 765,28
23_005,5	Dešťová kanalizace	-229 580,05	-277 791,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: retenční nádrž Semily_MÉNĚPRÁCE

Objekt: 23_005,1 - Komunikace

Místo: Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-159 310,15
HSV - Práce a dodávky HSV	-159 310,15
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	-105 348,37
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-34 295,52
997 - Přesun sutě	-15 489,94
998 - Přesun hmot	-4 176,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba: retenční nádrž Semily_MÉNĚPRÁCE

Objekt: 23_005,1 - Komunikace

Místo: Datum: 19. 5. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-159 310,15
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-159 310,15
D	1		Zemní práce				0,00
D	5		Komunikace pozemní				-105 348,37
1	K	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	-83,129	76,00	-6 317,80
2	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 50 mm	m2	-75,516	48,00	-3 624,77
3	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm	m2	-75,516	166,00	-12 535,66
4	K	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuštění tl.60mm	m2	-88,442	422,00	-37 322,52
5	K	573111112	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	-88,442	27,00	-2 387,93
6	K	573211107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	-88,442	22,00	-1 945,72
7	K	577134031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuštění tl. 40 mm	m2	-88,442	466,00	-41 213,97
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-34 295,52
8	K	919112213	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	-144,220	57,80	-8 335,92
9	K	919121112	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	-144,220	95,00	-13 700,90
10	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	-144,220	85,00	-12 258,70
D	997		Přesun sutě				-15 489,94
11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-18,288	285,00	-5 212,08
12	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-256,032	13,00	-3 328,42
13	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-18,288	380,00	-6 949,44
D	998		Přesun hmot				-4 176,32
14	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-54,450	76,70	-4 176,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: retenční nádrž Semily_MĚNĚPRÁCE

Objekt: 23_005,5 - Dešťová kanalizace

Místo: Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -229 580,05

HSV - Práce a dodávky HSV -229 580,05

1 - Zemní práce -180 984,91

8 - Trubní vedení -48 595,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba: retenční nádrž Semily_MÉNĚPRÁCE

Objekt: 23_005,5 - Dešťová kanalizace

Místo: Datum: 19. 5. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-229 580,05

D HSV Práce a dodávky HSV -229 580,05

D 1 Zemní práce -180 984,91

9	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	-86,671	488,00	-42 295,45
10	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	-55,223	122,00	-6 737,21
11	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	-68,028	244,00	-16 598,83
12	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	-55,223	66,00	-3 644,72
13	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	-68,028	88,00	-5 986,46
14	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na skládku zhotovitele	m3	-86,671	265,00	-22 967,82
15	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-86,671	185,00	-16 034,14
16	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-138,674	160,00	-22 187,84
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-86,671	16,00	-1 386,74
18	K	174100050RAB	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkokrtí fr. 0-63 mm včetně dodávky štěrkokrtě	m3	-58,305	740,00	-43 145,70

D 8 Trubní vedení -48 595,14

25	K	871371111R00	Montáž trubek z PVC těsněných gumovým kroužkem ve výkopu DN 250-300	m	-1,100	183,00	-201,30
26	M	286111934	Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 300	m	-1,117	1 550,00	-1 731,35
27	K	891375321	Montáž vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 300	kus	-1,000	1 200,00	-1 200,00
28	M	42284024	klapka zpětná koncová litinová pro odpadní vodu L55 067 601 DN 300	kus	-1,000	5 630,00	-5 630,00
29	K	891375300R	D+M vertikální virová klapka DN300, 3l/s	kus	-1,000	4 280,00	-4 280,00
30	K	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	-18,310	34,30	-628,03
31	K	892855115R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 500m	m	-18,310	42,90	-785,50
32	K	894421111RT1	Osazení betonových dílců šachet skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t	kus	-1,000	1 600,00	-1 600,00
33	K	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet skruže přechodové, na kroužek	kus	-2,000	170,00	-340,00
35	K	895941301	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s výtokem	kus	-2,000	1 160,00	-2 320,00
36	M	59224500	vpust' uliční DN 450 kaliště s odtokem 200mm PVC 450/250x50mm	kus	-2,000	782,00	-1 564,00
37	K	895941314	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 570 mm	kus	-2,000	1 090,00	-2 180,00
38	M	59224486	vpust' uliční DN 450 skruž horní betonová 450/570x50mm	kus	-2,000	669,00	-1 338,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	895941323	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 570 mm	kus	-2,000	1 090,00	-2 180,00
40	M	59224488	vpust' uliční DN 450 skruž střední betonová 450/570x50mm	kus	-2,000	667,00	-1 334,00
42	K	899721112	Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm	m	-143,100	61,60	-8 814,96
44	M	59224353.B	Konus šachetní TBR-Q 600/1000x625/120 SPK	kus	-2,000	2 040,00	-4 080,00
45	M	592243554.B	Skruž šachetní TBS-Q 1000/250/120 SP	kus	-3,000	1 120,00	-3 360,00
46	M	592243555.B	Skruž šachetní TBS-Q 1000/500/120 SP	kus	-3,000	1 520,00	-4 560,00
48	M	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly EMT 100/1.7 - DN1000	kus	-2,000	234,00	-468,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23_00504
Stavba: retenční nádrž Semily_VÍCEPRÁCE

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **246 996,99**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	246 996,99	51 869,37
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **298 866,36** **v CZK**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23 00504

Stavba: retenční nádrž Semily_VÍCEPRÁCE

Místo: Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		246 996,99	298 866,35
23_990	VCP - oproti původním položkám - rozšíření pojezdové plochy	67 155,29	81 257,90
23_991	VCP - Bourání ŽLB u spodní výpusti, u retence, dešťové kanal.	2 805,34	3 394,46
23_992	VCP - geomříž do retence, kameny	61 326,06	74 204,53
23_993	VCP ŽLB regulační šachty	7 094,25	8 584,04
23_994	VCP - Pozink na česle, mříž	14 745,00	17 841,45
23_996	VCP Trasa dešťové kanalizace	91 009,05	110 120,95
23_0053,4	Příkop	2 862,00	3 463,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: retenční nádrž Semily_VÍCEPRÁCE

Objekt: 23_990 - VCP - oproti původním položkám - rozšíření pojezdové plochy

Místo: Datum: 19. 5. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	67 155,29
HSV - Práce a dodávky HSV	67 155,29
1 - Zemní práce	35 135,11
5 - Komunikace pozemní	29 835,00
998 - Přesun hmot	2 185,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: retenční nádrž Semily_VÍCEPRÁCE

Objekt: 23_990 - VCP - oproti původním položkám - rozšíření jezdové plochy

Místo: Datum: 19. 5. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							67 155,29
D	HSV		Práce a dodávky HSV				67 155,29
D	1		Zemní práce				35 135,11
1	K	132151252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	38,025	393,00	14 943,83
	vv		58,5*1*0,65		38,025		
2	K	162701105RSZ	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1-7 po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí na skládku zhotovitele	m3	38,025	275,00	10 456,88
3	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	60,840	160,00	9 734,40
	vv		"přesun přebytečných zemín na deponii"1015/2 = 507,5				
	vv		38,025*1,6		60,840		
	vv		Součet		60,840		
D	5		Komunikace pozemní				29 835,00
4	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	58,500	166,00	9 711,00
	vv		58,5*1		58,500		
5	K	564771101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	58,500	344,00	20 124,00
D	998		Přesun hmot				2 185,18
6	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	28,490	76,70	2 185,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: retenční nádrž Semily_VÍCEPRÁCE

Objekt: 23_991 - VCP - Bourání ŽLB u spodní výpusti, u retence, dešťové kanal.

Místo: Datum: 19. 5. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 805,34
HSV - Práce a dodávky HSV	2 805,34
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 156,70
997 - Přesun sutě	648,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: retenční nádrž Semily_VÍCEPRÁCE

Objekt: 23_991 - VCP - Bourání ŽLB u spodní výpusti, u retence, dešťové kanal.

Místo: Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 805,34
D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 805,34
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 156,70
1	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,546	3 950,00	2 156,70
	W		retence				
	W		0,7*0,65*0,4		0,182		
	W		spodní výpust				
	W		0,7*0,65*0,4		0,182		
	W		dešťová k.				
	W		0,7*0,65*0,4		0,182		
	W		Součet		0,546		
D		997	Přesun sutě				648,64
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,092	285,00	311,22
	W		vybouraný beton				
	W		1,092		1,092		
3	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	15,288	13,00	198,74
	W		1,092		1,092		
	W		1,092*14 Přepočtené koeficientem množství		15,288		
4	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	1,092	127,00	138,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: retenční nádrž Semily_VÍCEPRÁCE
Objekt: 23_992 - VCP - geomříž do retence, kameny

Místo: Datum: 19. 5. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	61 326,06
HSV - Práce a dodávky HSV	61 326,06
1 - Zemní práce	36 813,50
4 - Vodorovné konstrukce	20 960,00
998 - Přesun hmot	3 552,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

retenční nádrž Semily_VÍCEPRÁCE

Objekt:

23_992 - VCP - geomříž do retence, kameny

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							61 326,06
D	HSV		Práce a dodávky HSV				61 326,06
D	1		Zemní práce				36 813,50
1	K	155131311	Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georohoží sklonu do 1:2 včetně kotvení	m2	305,000	74,50	22 722,50
2	M	69321021	geomříž JUTA	m2	305,000	46,20	14 091,00
D	4		Vodorovné konstrukce				20 960,00
3	K	462512162	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg oživený, s výplní mezer zeminou a osázeno rostlinami	m3	8,000	2 480,00	19 840,00
vv			retenční prostor				
vv			8		8,000		
4	K	462512169	Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg Příplatek k ceně za urovnání líce záhozu	m2	8,000	140,00	1 120,00
vv			retenční prostor				
vv			8		8,000		
D	998		Přesun hmot				3 552,56
5	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	t	16,148	220,00	3 552,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: retenční nádrž Semily_VÍCEPRÁCE

Objekt: 23_993 - VCP ŽLB regulační šachty

Místo: Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 094,25

HSV - Práce a dodávky HSV 7 094,25

3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 108,80

998 - Přesun hmot 985,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba: retenční nádrž Semily_VÍCEPRÁCE

Objekt: 23_993 - VCP ŽLB regulační šachty

Místo: Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							7 094,25
D		HSV	Práce a dodávky HSV				7 094,25
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				6 108,80
1	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	0,920	6 640,00	6 108,80
	W		regulační šachta				
	W		0,92		0,920		
D		998	Přesun hmot				985,45
2	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m	t	2,607	378,00	985,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

retenční nádrž Semily_VÍCEPRÁCE

Objekt:

23_994 - VCP - Pozink na česle, mříž

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

14 745,00

HSV - Práce a dodávky HSV

14 145,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

14 145,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

600,00

VRN9 - Ostatní náklady

600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

retenční nádrž Semily_VÍCEPRÁCE

Objekt:

23_994 - VCP - Pozink na česle, mříž

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							14 745,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				14 145,00
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				14 145,00
1	K	628613611	Zárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti do 100 kg	kg	30,000	41,50	1 245,00
2	K	628888999	D + M mříže pozinkované	soubor	1,000	12 900,00	12 900,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				600,00
D		VRN9	Ostatní náklady				600,00
3	K	090001000	Ostatní náklady - doprava, manipulace	soubor	1,000	600,00	600,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

retenční nádrž Semily_VÍCEPRÁCE

Objekt:

23_996 - VCP Trasa dešťové kanalizace

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

91 009,05

HSV - Práce a dodávky HSV

71 209,05

1 - Zemní práce

58 203,92

8 - Trubní vedení

5 380,00

997 - Přesun sutě

7 584,50

998 - Přesun hmot

40,63

OST - Ostatní

19 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

retenční nádrž Semily_VÍCEPRÁCE

Objekt:

23_996 - VCP Trasa dešťové kanalizace

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

91 009,05

▣ HSV Práce a dodávky HSV 71 209,05

D 1 Zemní práce 58 203,92

1	K	111251201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	28,000	82,10	2 298,80
2	K	112251104	Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm	kus	2,000	1 920,00	3 840,00
3	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opoř	m	4,000	313,00	1 252,00

VV elektro k budoucímu objektu

WV 4 4,000

4	K	132112131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně	m3	0,182	836,00	152,15
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

VV sonda 0,7*0,65*0,4 0,182

5	K	17111110R	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhužněných ručně - jen hutnění	m3	113,630	219,66	24 959,97
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

VV 113,630 113,630

6	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhužněním ručně	m3	0,182	239,00	43,50
---	---	-----------	---	----	-------	--------	-------

7	K	181411122	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	165,000	23,00	3 795,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

VV po dešťové kanalizaci 165 165,000

8	K	182311123	Rozprostření ornice ve svahu přes 1:5 II vrstvy do 200 mm ručně	m2	165,000	132,50	21 862,50
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

D 8 Trubní vedení 5 380,00

9	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 410,00	1 410,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

10	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 450x450, zatížení 40 tun	kus	1,000	3 970,00	3 970,00
----	---	----------	---	-----	-------	----------	----------

D 997 Přesun sutě 7 584,50

11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,500	285,00	997,50
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

12	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	49,000	13,00	637,00
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

VV 3,5*14 *Přepočtené koeficientem množství 49,000

13	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	3,500	1 700,00	5 950,00
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

D 998 Přesun hmot 40,63

14	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,325	125,00	40,63
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

D OST Ostatní 19 800,00

15	K	OST0001	Úprava výtoku z šachty č. 8	soubor	1,000	2 800,00	2 800,00
----	---	---------	-----------------------------	--------	-------	----------	----------

16	K	OST0002	D + M zákrytové desky na kanalizační šachty DN 1000, doprava	soubor	2,000	8 500,00	17 000,00
----	---	---------	--	--------	-------	----------	-----------

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba: retenční nádrž Semily_MÉNĚPRÁCE

Objekt: **23_005,4 - Příkop**

Místo: Datum: 19. 5. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	2 862,00
HSV - Práce a dodávky HSV	2 862,00
2 - Zakládání	2 862,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

retenční nádrž Semily_MÉNĚPRÁCE

Objekt:

23_005,4 - Příkop

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 862,00

▫ HSV Práce a dodávky HSV 2 862,00

▫ 2 Zakládání 2 862,00

8	K	R_5	Obetonování podélného odvodnění včetně žlabovek	mb	9,000	318,00	2 862,00
---	---	-----	---	----	-------	--------	----------