

SMLOUVA O DÍLO

č. S921/2016/186

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing Jiří Makovec, ředitel Krajského

ředitelství Brandýs nad Labem

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

(technický dozor)

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

GREENMAN s.r.o.

IČO: 24193259

DIČ: CZ24193259

zapsán v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka 187373

sídlo: Pobřežní 249/46, 186 00, Praha 8

zastoupený: Pavlem Richterem, jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Jizbická spodní**, evidenční číslo zakázky S921/2016/186, a to dle projektové dokumentace vypracované **DIKK CZ, s.r.o., Ing. Jitkou Borovičkovovou, Athénská 1528/1, 102 Praha 10 - Hostivař** a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:



- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platností v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.
- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
- zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- Zpracování havarijního plánu a plánu BOZP Na staveništi
- Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby odpovědným geodetem
- Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli,
- 4 statické zatěžovací zkoušky na pláni zemního tělesa
- 4 statické zatěžovací zkoušky na svrchní konstrukční vrstvě (vozovce)
- Kopaná sonda - 2x
- vyjádření autorizované osoby zhotovitele k dokončené stavbě.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. **V souběhu s lesní cestou je zařízení ve správě CETIN, je nutné dodržet podmínky v ochranném pásmu, dbát zvýšenou opatrnost při provádění zemních prací.**
6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **15.11.2016**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **15.8.2016**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelům písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV.

C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 664 657,- Kč bez DPH, slovy jedenmilionšestsetšedesátčtyřtisícšestsetpadesátšedemkorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky $\times$ (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky $\times$ (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI.

Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.
Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.
Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 2 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem a 1 vyhotovení je v elektronické podobě, kopii Stavebního povolení vydaného dne 31.5.2016 MěÚ Vlašim, Odboru dopravy a silničního hospodářství, č.j. ODSH 14664/16 LuE.
Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Zhotovitel zajistí na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

Zhotovitel zajistí na své náklady vypracování havarijního plánu.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů subdodavatele/případného subdodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE]
[REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.

10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,
- a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho subdodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo subdodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby subdodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.

3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.

16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatel požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatel. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou **alespoň ve výši ceny za dílo**. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
25. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění proti škodám způsobeným živelní událostí s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou

pojistnou částkou **alespoň ve výši ceny za dílo**. Uvedené pojištění musí pokrývat veškeré škody, jež mohou vzniknout na zhotovovaném díle. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.

26. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného subdodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového subdodavatele.
27. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 4 statické zatěžovací zkoušky na pláni zemního tělesa, 4 statické zatěžovací zkoušky na svrchní konstrukční vrstvě (vozovce) a 2 kopané sondy na místech stanovených objednatel tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.
V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:

- dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
- revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
- evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
- originál stavebního deníku,
- protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek, provedených k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v **prodlení s provedením díla** o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy **provede práce v rozporu s touto smlouvou** (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.

4. V případě **prodlení s odstraněním vady** (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě **prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13.** této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VII. odst. 24 nebo 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 (**autorizovaný stavbyvedoucí**) nebo čl. VII. odst. 26 této smlouvy (**označení osob na staveništi**) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy (**vyklizení stavenišť**) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy (**ošetření poškozených stromů**) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
11. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
12. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá

nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.

15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
17. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.


4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V PLNĚ....., dne: 19.7.16


 IČ: 24193259, DIČ: CZ24193259
 Poblěžní 249/46, 186 00, Praha 8 - Karlín
 info@green-man.cz, www.green-man.cz

.....
 Za zhotov
 Pavel Rícl
 jednatel GREEN

V Brandýš....., dne: 9.8.2016



.....
lnatele
fakovec
 ředitel KR Brandýs nad Labem

Lesy České republiky, s.p. [05]
 se sídlem Přemyslova 1106/19, 100 07 Hradec Králové
 500 06 Hradec Králové
 IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
 Krajské ředitelství Brandýs nad Labem
 Tel. 421 96 120 01 Brýlský náhon - Bránský

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 7/2016
 Stavba: LC Jizbická spodní

KSO: LS Kálcov
 Místec:

Zadavatel:
 Lesy ČR, s.p.

Uchazeč:
 GREENMAN s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 14.4.2016
 IČ:
 DIČ:
 IČ: 24193259
 DIČ: CZ24193259
 IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH		1 664 656,59
DPH základní	Sazba daně	Výše daně
snížená	21,00%	349 577,88
	15,00%	0,00
Cena s DPH		2 014 234,47

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 7/2016

Stavba: LC Jizbická spodní

Místo: LS Kálov

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Datum:

14.4.2016

Projekce:

Objekt, Soupis prací

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
7/2016	LC Jizbická spodní	1 664 656,59	2 014 234,47	
07/2016a	SO 102-technické zhodnocení	42 800,00	51 788,00	STA
7/2016b	SO 101-etapa I.	1 549 242,42	1 874 583,33	STA
		72 614,17	87 863,15	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC Jízbecká spodní

KSO: LS Kácov

Místo:

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Uchazeč:

GREENMAN s.r.o.

Projektant:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14.4.2016
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

24193259

CZ24193259

Cena bez DPH

42 800,00

DPH základní
sazba

Základ daně
42 800,00
0,00

Sazba daně
21,00%
13,00%

Výše daně
8 988,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

51 788,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Jízbičská spodní

Místo:

LS Kálov

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Uchazeč:

GREENMAN s.r.o.

Datum:

14.4.2016

Projekční:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

42 800,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

42 800,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

23 300,00

VRN4 - Inženýrská činnost

19 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Jizbická spodní

Místo: LS Kálov

Zadavatel: Lemy ČR s.p.

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Datum: 14.4.2016

Projekční:

Ř. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

42 800,00

Vedlejší rozpočtové náklady

42 800,00

23 300,00

5	K	01103000	ks	1,000	1 000,00	1 000,00 CS ÚRS 2016 01
---	---	----------	----	-------	----------	-------------------------

Průzkum, geodetická a projektová práce průzkum, práce stavební průzkum bez rozlišení

2	K	012103000	hod	13,000	500,00	6 500,00 CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	-----	--------	--------	-------------------------

Geodetické práce před výstavbou výhledu stavby odpovídajícím geodetickým

1	K	012303000	km	0,725	15 000,00	10 800,00 CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	----	-------	-----------	--------------------------

Geodetické práce po výstavbě zřízení skutečného provedení stavby

3	K	01203000	ks	1,000	5 000,00	5 000,00 CS ÚRS 2016 01
---	---	----------	----	-------	----------	-------------------------

Průzkum, geodetická a projektová práce geodetické práce před výstavbou

4	K	04303000	ks	1,000	1 500,00	1 500,00 CS ÚRS 2016 01
---	---	----------	----	-------	----------	-------------------------

Průzkum, geodetická a projektová práce geodetické práce po výstavbě

6	K	043103000	ks	3,000	200,00	400,00 CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	----	-------	--------	-----------------------

Průzkum, geodetická a projektová práce geodetické práce po výstavbě

7	K	043114000	ks	4,000	2 200,00	8 800,00 CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	----	-------	----------	-------------------------

Průzkum, geodetická a projektová práce geodetické práce po výstavbě

8	K	043134000	ks	4,000	2 200,00	8 800,00 CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	----	-------	----------	-------------------------

Průzkum, geodetická a projektová práce geodetické práce po výstavbě

4	K	04303000	ks	1,000	1 500,00	1 500,00 CS ÚRS 2016 01
---	---	----------	----	-------	----------	-------------------------

Průzkum, geodetická a projektová práce geodetické práce po výstavbě

6	K	043103000	ks	3,000	200,00	400,00 CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	----	-------	--------	-----------------------

Průzkum, geodetická a projektová práce geodetické práce po výstavbě

7	K	043114000	ks	4,000	2 200,00	8 800,00 CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	----	-------	----------	-------------------------

Průzkum, geodetická a projektová práce geodetické práce po výstavbě

8	K	043134000	ks	4,000	2 200,00	8 800,00 CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	----	-------	----------	-------------------------

Průzkum, geodetická a projektová práce geodetické práce po výstavbě

4	K	04303000	ks	1,000	1 500,00	1 500,00 CS ÚRS 2016 01
---	---	----------	----	-------	----------	-------------------------

Průzkum, geodetická a projektová práce geodetické práce po výstavbě

6	K	043103000	ks	3,000	200,00	400,00 CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	----	-------	--------	-----------------------

Průzkum, geodetická a projektová práce geodetické práce po výstavbě

7	K	043114000	ks	4,000	2 200,00	8 800,00 CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	----	-------	----------	-------------------------

Průzkum, geodetická a projektová práce geodetické práce po výstavbě

8	K	043134000	ks	4,000	2 200,00	8 800,00 CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	----	-------	----------	-------------------------

Průzkum, geodetická a projektová práce geodetické práce po výstavbě

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC Jablícká spodní

Objekt:

07/2016a - SO 102-technické zhodnocení

KSO:

Místo:

LS Kálov

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Uchazeč:

GREENMAN s.r.o.

Projektant:

[REDACTED]

Poznímkaj:

CC-CZ:

Datum:

14.4.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

24193259

CZ24193259

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 549 242,42

DPH základní

snížená

Základ daně

1 549 242,42

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

325 340,91

0,00

Cena s DPH

V CZK

1 874 583,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Jizbická spoďná

Objekt:

07/2016a - SO 102-technické zhodnocení

Místo:

LS Kálov

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p.

Uchazeč:

GREENMAN s.r.o.

Kód díla - Popis

Datum:

14.4.2016

Projektant:



Cena celkem (CZK)

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 549 242,42

1 - Zemní práce

1 549 242,42

2 - Zakládání

250 687,00

4 - Vodovodné konstrukce

1 820,00

5 - Komunikace pozemní

747,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 230 736,58

998 - Přesun hmot

65 080,00

171,84

SOUPIS PRACÍ

Seavba:

LC Jablčná spodní

Objekt:

07/2016a - SO 102-technické zhodnocení

Míst:

LS Kásov

Zadávatel:

Lesy ČR s.p.

Uchazeč:

GREENMAN s.r.o.

Datum: 14.4.2016

Projektant:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena za soustavu
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------	-------------------	------------------

Náklady soupisu celkem

1 549 242,42

Práce a dodávky HSV

1 549 242,42

Zemní práce

250 687,00

1	K	111201101	Odstavení křovin a stromů s průměrem kmenů do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	630,000	5,00	5 490,00	CZK ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----------------	---------	------	----------	-----------------

Odstavení křovin a stromů s průměrem kmenů přibližně kmenů do 100 mm do výšky kmenů 1 : 3, při celkové ploše do 1 000 m²

VV

630,000

2	K	112201101	Odstavení pařezů D do 300 mm	kus	22,000	96,00	2 176,00	CZK ÚRS 2016 01
---	---	-----------	------------------------------	-----	--------	-------	----------	-----------------

Odstavení pařezů s jejich vykopáním, vyčištěním nebo odštěpáním, s přemístěním kořeneů průměru přes 100 do 300 mm

Práce a dodávky
dle tabulky ploch

3	K	112201102	Odstavení pařezů D do 500 mm	kus	107,000	245,00	26 215,00	CZK ÚRS 2016 01
---	---	-----------	------------------------------	-----	---------	--------	-----------	-----------------

Odstavení pařezů s jejich vykopáním, vyčištěním nebo odštěpáním, s přemístěním kořeneů průměru přes 300 do 500 mm

Práce a dodávky
dle tabulky ploch

58	K	112201103	Odstavení pařezů D do 700 mm	kus	47,000	350,00	16 450,00	CZK ÚRS 2016 01
----	---	-----------	------------------------------	-----	--------	--------	-----------	-----------------

Odstavení pařezů s jejich vykopáním, vyčištěním nebo odštěpáním, s přemístěním kořeneů průměru přes 500 do 700 mm

Práce a dodávky
dle tabulky ploch

42	K	11340123	Odstavení podkladů pi do 50 m ² z kamenného druzného ti 300 mm	m ²	84,000	115,00	9 660,00	CZK ÚRS 2016 01
----	---	----------	---	----------------	--------	--------	----------	-----------------

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednota [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Detekce sondou nebo kypič s přímým výstupem na vzdálenost do 3 m nebo s následným na dopravní prostředek v zářez jednotně do 50 m ² z kurní na trubném držáku, s 0,5 vrtací pilou 300 do 300 mm					
4	K	122102203	Odkopávky a protokopávky nezapočítané pro sílnice objemu do 5000 m ³ v hornině tř. 1 a 2	m ³	796,550	25,00	19 901,35 CS ÚRS 2016 01	
PP			Odkopávky a protokopávky nezapočítané pro sílnice s přímým výstupem v příčných průřezích na vzdálenost do 15 m nebo s následným na dopravní prostředek v hornině tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m ³					
VV			739,8		739,800			
VV			3*15*3*0,15		20,250			
VV			40*6*0,15		36,000			
VV			Součet		796,050			
5	K	122102202	Odkopávky a protokopávky nezapočítané pro sílnice objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 3	m ³	372,200	40,00	14 888,00 CS ÚRS 2016 01	
PP			Odkopávky a protokopávky nezapočítané pro sílnice s přímým výstupem v příčných průřezích na vzdálenost do 15 m nebo s následným na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m ³					
VV			744,412		372,200			
6	K	122102209	Připlatek k odkopávkám a protokopávkám pro sílnice v hornině tř. 3 za ležveš	m ³	186,100	10,00	1 861,00 CS ÚRS 2016 01	
PP			Odkopávky a protokopávky nezapočítané pro sílnice s přímým výstupem v příčných průřezích na vzdálenost do 15 m nebo s následným na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Připlatek k omezu za ležveš horniny tř. 3					
VV			372,212		186,100			
7	K	122102202	Odkopávky a protokopávky nezapočítané pro sílnice objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 4	m ³	372,200	60,00	22 332,00 CS ÚRS 2016 01	
PP			Odkopávky a protokopávky nezapočítané pro sílnice s přímým výstupem v příčných průřezích na vzdálenost do 15 m nebo s následným na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m ³					
VV			744,412		372,200			
VV			Součet		372,200			
8	K	122102209	Připlatek k odkopávkám a protokopávkám pro sílnice v hornině tř. 4 za ležveš	m ³	186,100	10,00	1 861,00 CS ÚRS 2016 01	
PP			Odkopávky a protokopávky nezapočítané pro sílnice s přímým výstupem v příčných průřezích na vzdálenost do 15 m nebo s následným na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Připlatek k omezu za ležveš horniny tř. 4					
VV			372,212		186,100			
9	K	122102202	Hroubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m ³	m ³	30,950	60,00	1 857,00 CS ÚRS 2016 01	
PP			Hroubení zaplavených i nezaplavených rýh šířky přes 100 do 2 000 mm s uměle vytvořenou dnu do předpokládaného profilu a spadu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m ³					
VV			(20,5+9,1+0,3+0,7+1,1+25,2+5)*0,5		30,950			
10	K	122102209	Připlatek za ležveš k hroubení rýh š. do 2000 mm v hornině tř. 3	m ³	15,475	10,00	154,75 CS ÚRS 2016 01	

Kód		Název		Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
Hloubení zapuštěných i nezapuštěných rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s uzavřením dle do předepsaného profilu a spádů v normě ČL 3										
Příplatek k ceně za jednotku normy ČL 3										
30,95/2										
15,475										
11	K	132301201		Hloubení rýh 5 do 2000 mm v normě ČL 4 objemu do 100 m3		m3	30,950	180,00	5 571,00 CS ÚRS 2016 01	
Hloubení zapuštěných i nezapuštěných rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s uzavřením dle do předepsaného profilu a spádů v normě ČL 4 do 100 m3										
30,95/2										
30,950										
12	K	132301209		Příplatek za lopatkovitý hloubení rýh 5 do 2000 mm v normě ČL 4		m3	15,475	10,00	154,75 CS ÚRS 2016 01	
Hloubení zapuštěných i nezapuštěných rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s uzavřením dle do předepsaného profilu a spádů v normě ČL 4 Příplatek k ceně za jednotku normy ČL 4										
30,95/2										
15,475										
13	K	151101101		Zřízení příložného pažení a rozpeřování stěn rýh hl. do 2 m		m2	36,200	60,00	2 172,00 CS ÚRS 2016 01	
Zřízení pažení a rozpeřování stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh příložně pro jednotlivé měřeniště, hloubky do 2 m										
Název a položka dle tabulky propracování										
14	K	151101111		Odstavení příložného pažení a rozpeřování stěn rýh hl. do 2 m		m2	36,200	30,00	724,00 CS ÚRS 2016 01	
Odstavení pažení a rozpeřování stěn rýh pro podzemní vedení s udržením materiálu na vzdálenosti do 3 m od krajů výkopu příložně, hloubky do 2 m										
Akozační a položka dle tabulky propracování										
15	K	151101301		Zřízení rozpeřování stěn při pažení příložném hl. do 4 m		m3	20,500	20,00	410,00 CS ÚRS 2016 01	
Zřízení rozpeřování zapuštěných stěn výkopu s příložným připevněním při rozpeřování příložně, hloubky do 4 m										
16	K	151101311		Odstavení rozpeřování stěn při pažení příložném hl. do 4 m		m3	20,500	10,00	205,00 CS ÚRS 2016 01	
Odstavení rozpeřování stěn výkopu s udržením materiálu na vzdálenosti do 3 m od krajů výkopu příložně, hloubky do 4 m										
17	K	161101101		Swale příměstské výkopu z normy ČL 1 až 4 hl. výkopu do 2,5 m		m3	29,600	32,00	947,20 CS ÚRS 2016 01	
Swale příměstské výkopu bez náložní části do dopravního příkopu z normy ČL 1 až 4 hl. výkopu přes 1 do 2,5 m										
18	K	162201102		Vodotěsné přemíštění do 30 m výkopu/typu z normy ČL 1 až 4		m3	799,100	20,00	15 922,00 CS ÚRS 2016 01	
Vodotěsné přemíštění výkopu nebo typy po suchu na obvyklém dopravním povrchu, bez náložní výkopu, arček se složením bez náložní z normy ČL 1 až 4 na vzdálenosti přes 30 do 50 m										
19	K	162301101		Vodotěsné přemíštění do 500 m výkopu/typu z normy ČL 1 až 4		m3	649,100	36,00	23 314,90 CS ÚRS 2016 01	
Vodotěsné přemíštění výkopu nebo typy po suchu na obvyklém dopravním povrchu, bez náložní výkopu, arček se složením bez náložní z normy ČL 1 až 4 na vzdálenosti přes 50 do 500 m										

Pr. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena soustava
VV					649,100		
20	K	171101121					
		Uložení sypaviny z hornin nesoudržných a soudržných sčísavě do násoyů zhuštiných	m3	659,800	30,00	19 794,00	CS ÚRS 2016 01
PP							
		Uložení sypaviny do násoyů s podrozměrnými sypavými ve vztazích a s tvrdým umělostním zhuštiných s uzavřením povrchu násoyů z hornin nesoudržných a soudržných sčísavě ušlých					
21	K	171201201					
		Uložení sypaviny na sládky	m3	929,000	5,00	4 649,50	CS ÚRS 2016 01
PP							
		Uložení sypaviny na sládky					
VV					929,900		
22	K	174101101					
		Žalozp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaviny se zhuštiním	m3	12,700	40,00	508,00	CS ÚRS 2016 01
PP							
		Žalozp sypaviny z jednotlivých hornin s ušlým výkopem ve vztazích se zhuštiním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v tělese výkopových					
P							
		Pracovní a polozit: dla násoyů prostých					
23	K	181102302					
		Úprava pláně v zářezích se zhuštiním	m2	4 188,100	6,50	27 222,65	CS ÚRS 2016 01
PP							
		Úprava pláně na sládkách dle: v zářezích mimo sládky se zhuštiním					
VV					4 188,100		
24	K	182101101					
		Svalování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	1 085,600	10,00	10 856,00	CS ÚRS 2016 01
PP							
		Svalování trvalých svahů do propustlivých profilů s porušením příměsí v výkopu při svalování v zářezích v hornině tř. 1 až 4					
P							
		Pracovní a polozit: dla násoyů prostých					
25	K	182201101					
		Svalování násoyů	m2	1 320,800	10,00	13 208,80	CS ÚRS 2016 01
PP							
		Svalování trvalých svahů do neprorozávaných profilů s porušením příměsí v výkopu při svalování násoyů v základě namaz					
P							
		Pracovní a polozit: dla násoyů prostých					
D 2							
38	K	274315412					
		Zakládání pásy z betonu se zvýšenými násoy na prostředí C 25/30	m3	0,700	2 600,00	1 820,00	CS ÚRS 2016 01
PP							
		Zakládání konstrukce z betonu pásy se zvýšenými násoy na prostředí C 25/30					
P							
		Pracovní a polozit: dla násoyů prostých					
D 4							
26	K	481317777					
		Vodorovné konstrukce	m2	2,700	200,00	747,00	CS ÚRS 2016 01
PP							
		Podklad nebo láze pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenník výrobků
PP			Podklad nebo jiné pod šálou (přiléhající) v pláči vodivém nebo v síťce od 115, tloušťka od 50 do 100 mm z betonu prostého					
37	K	464531112	Podklad z hrubého drátěného kamenného zrní 63 až 125 mm z terénu	m3	0,300	680,00	207,00 CZK 2016 01	
PP			Podklad zrušeno kvůli špatnému provedení z hrubého drátěného kamenného zrní 63 až 125 mm					
D	S		Komunikace pozemní				1 230 736,58	
53	K	564941121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápenně, cementem, směsí písku a štěrku do 5000 m3	m3	2 249,400	38,00	85 477,20 CZK 2016 01	
PP			Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickým pískem, cementem nebo směsí písku a štěrku do 5000 m3, zrušením a odstraněním vrstvy podkladu plus 1 000 do 5 000 m3, tloušťka po zrušení přes 250 mm					
54	M	565271100	Podklad směsí písku a štěrku	t	47,200	2 550,00	120 360,00 CZK 2016 01	
PP			Cementy stavební (Cemex a Montolit) (Cemex 150-1) (Cemex 150-1) (Cemex 150-1) (Cemex 150-1)					
P			Provedení a polštář: cement s technologií TX Activem					
55	K	564111111	demontáž a montáž oplocení	m	86,000	60,00	5 160,00	
PP			demontáž a montáž oplocení					
36	K	564751111	Podklad z kamenného hrubého drátěného vel. 32-63 mm tl. 150 mm	m2	84,800	95,00	7 980,00 CZK 2016 01	
PP			Podklad z kamenného hrubého drátěného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zrušením, po zrušení tl. 150 mm					
37	K	564761111	Podklad z kamenného hrubého drátěného vel. 32-63 mm tl. 200 mm	m2	3 571,298	135,00	482 125,33 CZK 2016 01	
PP			Podklad z kamenného hrubého drátěného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zrušením, po zrušení tl. 200 mm					
W			4120,1 - (609,78 * 0,9)		3 571,298			
29	K	564861111	Podklad ze štěrku do 50 mm tl. 200 mm	m2	3 999,166	150,00	423 911,60 CZK 2016 01	
PP			Podklad ze štěrku do 50 mm s rozprostřením a zrušením, po zrušení tl. 200 mm					
W			4188,1 - (625,28 * 0,3)		3 999,166			
46	K	564861111	Podklad ze štěrku do 50 mm tl. 200 mm	m2	28,000	100,00	2 800,00 CZK 2016 01	
PP			Podklad ze štěrku do 50 mm s rozprostřením a zrušením, po zrušení tl. 200 mm					
W			2070,5 * 2		28,000			
33	K	565135121	Asfaltový betón vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenné Ods) tl. 50 mm s přes 3 m	m2	84,800	250,00	21 000,00 CZK 2016 01	
PP			Asfaltový betón vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenné Ods) tl. 50 mm s přes 3 m, po zrušení tl. 50 mm					
32	K	571927111	Podklad z kamenného drátěného nebo tl. 35 kg/m2	m2	6 776,728	9,00	60 990,55 CZK 2016 01	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná služba
PP			První podklad nebo vytyčení a rozdělení kamenné dráhy nebo stěny, v množství 30 do 25 kg/m ²					
VP			(4120, 1-1609, 3871, 211)*2		6 776,728			
56	K	577514111	Asfaltový beton vrstva obrubní ACD 11 (A85) tř. 10 40 mm š. do 3 m z normotlakového základu	m ²	84,000	226,00	18 400,00 CZK ÚRS 2016 01	
PP			Asfaltový beton vrstva obrubní ACD 11 (A85) s rozptýlením a se zpevněním z betonového základu v průřezu šířky do 3 m tř. 1, p					
27	K	594511111	Dlažba z kamenného kamene s provedením láze z betonu	m ²	2,700	930,00	2 619,00 CZK ÚRS 2016 01	
PP			Dlažba z kamenného kamene s provedením láze z betonu					
P			Práce a materiál:					
28	K	599632111	Výplně spár dlažby z kamenného kamene MC se zvláštěm	m ²	2,700	190,00	513,00 CZK ÚRS 2016 01	
PP			Výplně spár dlažby z kamenného kamene s provedením láze z betonu					
D 9								
31	K	912211111	Montáž smířového sloupku střešního plastového provedení sádky bez betonového základu	kus	2,000	120,00	240,00 CZK ÚRS 2016 01	
PP			Montáž smířového sloupku střešního plastového provedení sádky bez betonového základu					
52	M	40441500	Sloupky střešní plastové s retroreflexní fólií šířky 1200 mm	kus	2,000	200,00	400,00 CZK ÚRS 2016 01	
PP			Výrobky a zábrusňovací prvky pro zábrusňování střešní značky dopravní směry sloupky střešní plastové s retroreflexní fólií					
46	K	914111111	Montáž povle dopravní značky do velikosti 1 m2 objemem na sloupky nebo konzolu	kus	2,000	120,00	240,00 CZK ÚRS 2016 01	
PP			Montáž povle dopravní značky do velikosti 1 m2 objemem na sloupky nebo konzolu					
47	M	40441010	Značka svítlá základová B FeZn JAC 500 mm	kus	1,000	1 350,00	1 350,00 CZK ÚRS 2016 01	
PP			Výrobky a zábrusňovací prvky pro zábrusňování střešní značky dopravní směry sloupky střešní plastové s retroreflexní fólií					
48	M	40441020	Značka dopravní svítlá FeZn MK A31a, A31b, A31c 400 x 1200 mm	kus	1,000	700,00	700,00 CZK ÚRS 2016 01	
PP			Výrobky a zábrusňovací prvky pro zábrusňování střešní značky dopravní směry sloupky střešní plastové s retroreflexní fólií					
49	K	914511111	Montáž sloupku dopravní značky do 3,5 m s betonovým základem	kus	1,000	600,00	600,00 CZK ÚRS 2016 01	
PP			Montáž sloupku dopravní značky do 3,5 m s betonovým základem					
50	M	40441210	Sloupky Zn 60 - 250	kus	1,000	650,00	650,00 CZK ÚRS 2016 01	
PP			Výrobky a zábrusňovací prvky pro zábrusňování střešní značky dopravní směry sloupky Zn 60 - 250					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
56	K	91911111	protonice ocelová vč. osazení vnějš. šifre 120mm	m	10,000	1 150,00	11 500,00	
PP			podlahy ocelové vč. osazení vnějš. šifre 120mm					
57	K	91912121	Diagonální spáry vládnuté v cementobetonovém krytu s vyplněním spár zátlačovou zátlačou	m	15,000	150,00	2 250,00 CZK ÚRS 2016 01	
PP			Diagonální spáry vládnuté v cementobetonovém krytu s odrazkami vládnutí, s vyplněním a vyplněním spár zátlačovou zátlačou					
35	K	919441221	Čelo propustky z lomového kamene pro propustky z trub DN 600 až 800	kus	1,000	14 000,00	14 000,00 CZK ÚRS 2016 01	
PP			Čelo propustky ze železa z lomového kamene, pro propustky z trub DN 600 až 800 mm					
P			Rekonstrukce a polštář:					
			čedič					
39	K	919442315	Hospodářský příjezd 1,4 m z 28 trub DN 400 z čelů z lomového kamene s převýšením do 600 mm	kus	1,000	14 000,00	14 000,00 CZK ÚRS 2016 01	
PP			Hospodářský příjezd délky 3 až 4 m ze železobetonových trub DN 400 mm, s čelky ze železa z lomového kamene na maltské cementové podkladě					
36	K	919443111	Výhledová jímka z lomového kamene propustky z trub do DN 800	kus	1,000	14 000,00	14 000,00 CZK ÚRS 2016 01	
PP			Výhledová jímka propustky ze železa z lomového kamene na maltské cementové podkladě, propustky z trub DN do 800 mm					
P			Rekonstrukce a polštář:					
			čedič					
40	K	919452913	Přijímatel ZKD 1 m (nos 4 m hospodářského příjezdu z trub DN 400 z 28	kus	3,500	1 300,00	4 550,00 CZK ÚRS 2016 01	
PP			Hospodářský příjezd délky 3 až 4 m ze železobetonových trub příjezdů k cestám ze volby dle 1. zprávy 1 m délky příjezdu přes 4 m					
43	K	919735112	Isolace střešního železného krytu H do 100 mm	m	15,000	40,00	600,00 CZK ÚRS 2016 01	
PP			Isolace střešního železného krytu nebo podkladu hladký pím. 50 do 100 mm					
D	998		Přesun hmot				171,84	
37	K	919225111	Přesun hmot pro posazení komunikace s krytem z kamene, mramorového betonového nebo železného	t	343,679	0,50	171,84 CZK ÚRS 2016 01	
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, mramorového betonového nebo železného dopravní vozidla do 300 m jednotky					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC Jizelská spojeť

Objekt:

7/2016b - SO 101-etapa 2.1

KSO:

Míst:

LS Kácer

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Uchazeč:

GREENMAN s.r.o.

Projektant:

[REDACTED]

Pozámka:

CC-CZ:
Datum: 14.4.2016
IČ:
DIČ:
IČ: 24193259
DIČ: C224193259
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

72 614,17

DPH základní
sazba

Základ daně
72 614,17
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
15 248,90
0,00

Cena s DPH

V CZK

87 863,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Jizbická spodní

Objekt:

7/2016b - SO 101-etapa č.1

Místo:

LS Kácov

Zadávatel:

Liny Čr.s.á.

Uchazeč:

GREENMAN s.r.o.

Datum:

14.4.2016

Projektant:



Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

72 614,17

5 - Komunikace pozemní

72 614,17

998 - Přesun hmot

9 668,40

62 844,00

101,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Jitčická spojení

Objekt:

7/2016b - SO 101-etapa 2.1

Místo:

LS Kácov

Zadávatel:

Lesy ČR, s.p.

Uchazeč:

GREENMAN s.r.o.

Datum: 14.4.2016

Projektant:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Náklady soupisu celkem

72 614,17

0 HSV

Práce a dodávky HSV

72 614,17

D	I	K	11308442	Zemní práce	m2	805,700	12,80	9 668,40
---	---	---	----------	-------------	----	---------	-------	----------

Rozrytí krytu z kamenné bez ztuštění a železným pojivem

80

45,1475

3273

3073

Soudní

0 5

Komunikace pozemní

D	I	K	56520111	Úprava krytu z kamenné drsnější pro nový kryt s doplněním kamenné drsnosti do 0,10 m2/m2	m2	805,700	40,00	48 342,00
---	---	---	----------	--	----	---------	-------	-----------

Úprava drsnosti krytu z kamenné drsnější (jaké podklad pro nový kryt s doplněním kamenné drsnosti do 0,10 m2/m2) s výhledem a železným, s doplněním kamenné drsnosti, jako rozptýlená a ztuštěná, v množství (jaké 0,10 m2/m2)

0 5

53150711

Nový kryt kamenný drsnější nebo šedý do 35 kg/m2

80

1 811,400

9,00

Nový podklad krytu s rozptýlenou a ztuštěnou kamennou drsností nebo šedý, v množství (jaké 20 do 35 kg/m2)

805,772

1 811,400

101,17

101,17

101,17

101,17

101,17

101,17

101,17

101,17

101,17

101,17

101,17

101,17

101,17

101,17

101,17

101,17

