



KUJIP01AU5NL

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ke sml. 1150/23
s. 2024

uzavřené dne 13. 2. 2023 (ID č. 159 460) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci

ID č. 162905

„Gymnázium a OA Pelhřimov – Venkovní hřiště, zřízení lezecké stěny“

I. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtnanem Kraje Vysočina
k podpisu pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické:	Ing. Josef Kadlec, Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel:	+420 564602362, +420 564602213
IČO:	708 90 749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100

Zhotovitel:	STATUS stavební a.s.
se sídlem:	Nádražní 998, Humpolec 396 24
zastoupený pro věci smluvní:	František Kubů – předseda představenstva Ing. Karlem Hájkem – místopředsedou představenstva
zástupce pro věci smluvní (změny, dodatky, atd.):	František Kubů – předseda představenstva Ing. Karel Hájek – místopředseda představenstva
zástupce pro věci technické:	Josef Tůma
osoba pověřená vedením stavby:	Josef Tůma
IČO:	466 79 120
DIČ:	CZ 466 79 120
bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
číslo účtu:	213950130/0300
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 487

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 13. 2. 2023, ID č. 159 460 (dále jen „Smlouva“) je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jsou nezbytné pro dokončení akce.

Smluvní strany se proto s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4 a 13 Smlouvy dohodly v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Čl. 2. Předmět díla se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v rozpočtu víceprací a méněprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena díla bez DPH	11.189.756,02 Kč
DPH 21%:	2.349.848,76 Kč

Cena díla celkem s DPH činí 13 539 604,78 Kč

slovy: třináct milionů pět set třicet devět tisíc šest set čtyři a 78/100 koruny českých.

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:	
Cena díla bez DPH:	9 192 800,41 Kč
DPH 21%:	1 930 488,09 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	11 123 288,50 Kč

Cena víceprací – méněprací dle dodatku č. 1:	
Cena víceprací bez DPH	2.388.151,98 Kč
Cena méněprací bez DPH	- 391.196,37 Kč
Cena více-méněprací bez DPH	1.996.955,61 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyl-li dodatek č. 1, na který se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis víceprací a méněprací)

V Pelhřimově dne 20.6.2023

V Jihlavě dne 20.6.2023

František Kubů
předseda představenstva



396 24 HUMPOLEC
Nádražní 99B
DIČ: CZ46679120
tel.: 565 532 305
fax: 565 533 216

Ing. Karel Hájek
místopředseda představenstva

Mgr. Karel Janoušek, člen rady
Kraje Vysočina



Žitavská 1482/57, 585 01 Jihlava



REKAPITULACE STAVBY

Kód: SOD-ZL01
Stavba: 21-012 - Gymnázium a OA Pelhřimov - venkovní hřiště zařízení lezecké stěny
zadání

KSO:
Místo: Pelhřimov

CC-CZ:
Datum: 31.05.2023

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
STATUS stavební a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 996 955.61

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
21.00%	21.00%	1 996 955.61	419 360.68
snížená	15.00%	0.00	0.00

Cena s DPH v CZK 2 416 316.29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SOD-ZL01
 Stavba: 21-012 - Gymnázium a OA Pelhřimov - venkovní hřiště zařízení lezecké stěny zadání
 Místo: Pelhřimov Datum: 31.05.2023
 Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:
 Zhotovitel: STATUS stavební a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 996 955.61	2 416 316.29
SO-02	Úprava oprava zpevněné plochy	105 172.31	127 258.50
02-01	Architektonicko-stavební řešení	-64 750.00	-78 347.50
02-1-OZ	Architektonicko-stavební řešení = odečet OZ	-228 421.37	-276 389.86
02-1-S	Architektonicko-stavební řešení = sanace podloží	398 343.68	481 995.85
SO-03	Multifunkční hřiště	1 273 914.85	1 541 436.97
03-01-S	Architektonicko-stavební řešení = sanace podloží	1 273 914.85	1 541 436.97
SO-04	Venkovní lezecká stěna	17 837.40	21 583.25
04-01	Architektonicko-stavební řešení	17 837.40	21 583.25
SO-05	Běžecská dráha	504 058.95	609 911.33
05-00	Přípravné práce a bourání	62 823.73	76 016.71
05-01	Architektonicko-stavební řešení	441 235.22	533 894.62
SO-06	Skok daleký	115 645.76	139 931.37
06-01	Sportoviště pro skok daleký	109 017.84	131 911.59
06-01-S	Architektonicko-stavební řešení = sanace podloží	6 627.92	8 019.78
SO-08	Přístřešek	63 942.12	77 369.97
08-02-Š	Úprava šachet	39 669.16	47 999.68
08-03	Uzemnění přístřešku	24 272.96	29 370.28
SO-09	Doplňkové a související opravy a úpravy	-98 025.00	-118 610.25
09-01	Architektonicko-stavební řešení	-98 025.00	-118 610.25
SO-11	Demolice pilíře	14 409.22	17 435.16

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

21-012 - Gymnázium a OA Pelhřimov - venkovní hřiště zařízení lezecké stěny zadání

Objekt:

SO-02 - Úprava oprava zpevněné plochy

Soupis:

02-01 - Architektonicko-stavební řešení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

31.05.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-64 750.00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-64 750.00	21.00%	-13 597.50
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH **v CZK -78 347.50**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

21-012 - Gymnázium a OA Pelhřimov - venkovní hřiště zařízení lezecké stěny zadání

Objekt:

SO-02 - Úprava oprava zpevněné plochy

Soupis:

02-01 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Datum: 31.05.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel:

STATUS stavební a s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-64 750.00

HSV - Práce a dodávky HSV

-64 750.00

5 - Komunikace pozemní

-64 750.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

21-012 - Gymnázium a OA Pelhřimov - venkovní hřiště zařízení lezecké stěny zadání

Objekt:

SO-02 - Úprava oprava zpevněné plochy

Soupis:

02-01 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Datum: 31.05.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-64 750.00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-64 750.00
D	5		Komunikace pozemní				-64 750.00
28	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	-370.000	175.00	-64 750.00
	W		SOD = 370				
	W		-370		-370.000		
	W		Součet		-370.000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

21-012 - Gymnázium a OA Pelhřimov - venkovní hřiště zařízení lezecké stěny zadání

Objekt:

SO-02 - Úprava oprava zpevněné plochy

Soupis:

02-1-OZ - Architektonicko-stavební řešení = odečet OZ

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

31.05.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STATUS stavební a s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-228 421.37	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-228 421.37	21.00%	-47 968.49
snížená	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	-276 389.86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

21-012 - Gymnázium a OA Pelhřimov - venkovní hřiště zařízení lezecké stěny zadání

Objekt:

SO-02 - Úprava oprava zpevněné plochy

Soupis:

02-1-OZ - Architektonicko-stavební řešení = odečet OZ

Místo:

Datum: 31.05.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel:

STATUS stavební a s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-228 421.37

HSV - Práce a dodávky HSV

-150 001.37

1 - Zemní práce

-21 495.02

2 - Zakládání

-8 611.68

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-104 634.88

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-560.00

8 - Trubní vedení

-7 189.00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

749.80

998 - Přesun hmot

-8 260.59

PSV - Práce a dodávky PSV

-78 420.00

767 - Konstrukce zámečnické

-78 420.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

21-012 - Gymnázium a OA Pelhřimov - venkovní hřiště zařízení lezecké stěny zadání

Objekt:

SO-02 - Úprava oprava zpevněné plochy

Soupis:

02-1-OZ - Architektonicko-stavební řešení = odečet OZ

Místo:

Datum: 31.05.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-228 421.37
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-150 001.37
D		1	Zemní práce				-21 495.02
4	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	-14.350	971.00	-13 933.85
	W		SOD = 14,35				
	W		OZ				
	W		-(1+3,25+2,5+2,5+1)*2*0,7		-14.350		
	W		Součet		-14.350		
9	K	162651112	Vodorovně přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-6.161	73.20	-450.99
	W		SOD = 220,123				
	W		-14,35+8,189		-6.161		
	W		Součet		-6.161		
10	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-12.938	266.00	-3 441.51
	W		SOD = 462,258				
	W		-6,161*2,1		-12.938		
	W		Součet		-12.938		
11	K	175151201	Obsypání objektu původním terémem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m strojně	m3	-8.189	448.00	-3 668.67
	W		SOD = 18,952				
	W		OZ				
	W		-(1+3,25+2,5+2,5+1)*2*0,7		-14.350		
	W		- podkladní beton				
	W		1,526		1.526		
	W		-pata				
	W		2,655		2.655		
	W		-dřík				
	W		(3,25+2,5+2,5)*0,3*0,8		1.980		
	W		Součet		-8.189		
D		2	Zakládání				-8 611.68
13	K	211561111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	-0.900	1 360.00	-1 224.00
	W		SOD = 0,9				
	W		-10*0,3*0,3		-0.900		
	W		Součet		-0.900		
14	K	211971110	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	-15.000	32.10	-481.50
	W		SOD = 15				
	W		-10*1,5		-15.000		
	W		Součet		-15.000		
15	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	-18.000	16.50	-297.00
	W		SOD = 18				
	W		-15*1,20		-18.000		
	W		Součet		-18.000		
16	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	-10.000	63.80	-638.00
	W		SOD = 10				
	W		-10		-10.000		
	W		Součet		-10.000		
17	K	212759001	Zaústění drenáže do stávající kanalizační šachty	kpl	-1.000	1 500.00	-1 500.00
	W		SOD = 1				
	W		-1		-1.000		
	W		Součet		-1.000		
18	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	-1.526	2 930.00	-4 471.18
	W		SOD = 1,526				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		OZ				
	W		-(0,5+3,25+2,5+2,5+0,5)*1,5*0,1*1,1		-1 526		
	W		Součet		-1 526		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				-104 634.88
19	K	327323127	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30	m3	-2 655	3 380.00	-8 973.90
	W		SOD = 2,655				
	W		Oz pata				
	W		-3,25*1*0,3		-0 975		
	W		-(0,3+2,5)*1*0,3		-0 840		
	W		-(0,3+2,5)*1*0,3		-0 840		
	W		Součet		-2 655		
20	K	327324128	Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37	m3	-3 554	3 730.00	-13 256.42
	W		SOD = 3,554				
	W		OZ dřík				
	W		-(3,25-0,3)*0,3*1,6		-1 416		
	W		-2,5*0,3*1,45		-1 088		
	W		-(0,3+2,5)*0,3*1,25		-1 050		
	W		Součet		-3 554		
21	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	-33 380	757.00	-25 268.66
	W		SOD = 33,38				
	W		pata				
	W		-(3,25+1)*2*0,3		-2 550		
	W		-(0,3+2,5+1)*2*0,3		-2 280		
	W		-(0,3+2,5+1)*2*0,3		-2 280		
	W		dřík				
	W		-(3,25-0,3+0,3)*2*1,6		-10 400		
	W		-(2,5+0,3)*2*1,45		-8 120		
	W		-(0,3+2,5+0,3)*2*1,25		-7 750		
	W		Součet		-33 380		
22	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	-33 380	340.00	-11 349.20
23	K	327351219	Příplatek za zakřivení r zakřivení do 20 m u bednění opěrných zdí a valů	m2	-33 380	50.80	-1 695.70
24	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	-0 621	71 000.00	-44 091.00
	W		SOD = 0,621				
	W		100kg/1m3				
	W		-2,655*0,100		-0 266		
	W		-3,554*0,100		-0 355		
	W		Součet		-0 621		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-560.00
32	K	624631222	Tmelení silikonovým tmelem spár prefabrikovaných dílců š přes 15 do 20 mm včetně penetrace	m	-2 800	200.00	-560.00
	W		SOD = 2,8				
	W		OZ				
	W		-(1,25+0,3+1,25)		-2 800		
	W		Součet		-2 800		
	D	8	Trubní vedení				-7 189.00
33	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	-7 000	527.00	-3 689.00
	W		SOD = 7				
	W		-7		-7 000		
	W		Součet		-7 000		
34	K	871315901	Napojení odvodňovacího potrubí na stávající řad	kpl	-1 000	3 500.00	-3 500.00
	W		SOD = 1				
	W		-1		-1 000		
	W		Součet		-1 000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				749.80
37	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	9 000	237.00	2 133.00
	W		SOD = 95				
	W		9		9 000		
	W		Součet		9 000		
38	M	59217001	obrubník betonový 1000x50x250mm	m	9 180	111.00	1 018.98
	W		9*1,02		9 180		
	W		Součet		9 180		
40	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	-9 000	272.00	-2 448.00
	W		SOD = 9				
	W		-9		-9 000		
	W		Součet		-9 000		
41	M	59227029	žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm	m	-9 000	420.00	-3 780.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0.225	3 270.00	735.75
	W		SOD = 14,59				
	W		-9*0,8*0,1		-0.720		
	W		9*0,35*0,3		0.945		
	W		Součet		0.225		
44	K	953312122	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm	m2	-0.375	211.00	-79.13
	W		SOD = 0,375				
	W		OZ				
	W		-1,25*0,3		-0.375		
	W		Součet		-0.375		
49	K	967041112	Přísekání rovných ostění v betonu	m2	0.300	964.00	289.20
	W		stávající OZ				
	W		0,3		0.300		
	W		Součet		0.300		
51	K	977211112	Řezání betonových nebo ŽB kcí s výztuží hl přes 200 do 350 mm	m	1.000	2 880.00	2 880.00
	D	998	Přesun hmot				-8 260.59
45	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	-16.261	508.00	-8 260.59
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-78 420.00
	D	767	Konstrukce zámečnické				-78 420.00
47	K	767-201	M+D zábradlí vč.kotvení a povrchové úpravy - viz výkres D.1.2_06	m	-12.000	6 500.00	-78 000.00
	W		SOD = 12				
	W		-12		-12.000		
	W		Součet		-12.000		
48	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	-0.300	1 400.00	-420.00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

21-012 - Gymnázium a OA Pelhřimov - venkovní hřiště zařízení lezecké stěny zadání

Objekt:

SO-02 - Úprava oprava zpevněné plochy

Soupis:

02-1-S - Architektonicko-stavební řešení = sanace podloží

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

31.05.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				398 343.68
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	398 343 68	21.00%	83 652.17
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH	v CZK	481 995.85
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

21-012 - Gymnázium a OA Pelhřimov - venkovní hřiště zařízení lezecké stěny zadání

Objekt:

SO-02 - Úprava oprava zpevněné plochy

Soupis:

02-1-S - Architektonicko-stavební řešení = sanace podloží

Místo:

Datum: 31.05.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

398 343.68

HSV - Práce a dodávky HSV

398 343.68

1 - Zemní práce

163 404.80

5 - Komunikace pozemní

220 260.00

998 - Přesun hmot

14 678.88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

21-012 - Gymnázium a OA Pelhřimov - venkovní hřiště zařízení lezecké stěny zadání

Objekt:

SO-02 - Úprava oprava zpevněné plochy

Soupis:

02-1-S - Architektonicko-stavební řešení = sanace podloží

Místo:

Datum: 31.05.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							398 343.68
D		HSV	Práce a dodávky HSV				398 343.68
D	1		Zemní práce				163 404.80
2	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	38.000	417.00	15 846.00
	W		SOD = 47,5				
	W		chodník				
	W		190*0,20		38.000		
	W		Součet		38.000		
3	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	148.000	203.00	30 044.00
	W		SOD = 155,4				
	W		pojižděná plocha				
	W		370*0,40		148.000		
	W		Součet		148.000		
9	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	186.000	73.20	13 615.20
	W		SOD = 220,13				
	W		38		38.000		
	W		148		148.000		
	W		Součet		186.000		
10	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	390.600	266.00	103 899.60
	W		SOD = 462,258				
	W		186*2,1		390.600		
	W		Součet		390.600		
D	5		Komunikace pozemní				220 260.00
100	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-125 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	190.000	244.00	46 360.00
	W		chodník				
	W		190		190.000		
	W		Součet		190.000		
101	K	564681111A	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-125 mm plochy přes 100 m2 tl 400 mm	m2	370.000	470.00	173 900.00
	W		pojižděná plocha				
	W		370		370.000		
	W		Součet		370.000		
D	998		Přesun hmot				14 678.88
46	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	339.789	43.20	14 678.88

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

21-012 - Gymnázium a OA Pelhřimov - venkovní hřiště zařízení lezecké stěny zadání

Objekt:

SO-03 - Multifunkční hřiště

Soupis:

03-01-S - Architektonicko-stavební řešení = sanace podloží

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

31.05.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 273 914.85**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 273 914.85	21.00%	267 522.12
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH **1 541 436.97** v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

21-012 - Gymnázium a OA Pelhřimov - venkovní hřiště zařízení lezecké stěny zadání

Objekt:

SO-03 - Multifunkční hřiště

Soupis:

03-01-S - Architektonicko-stavební řešení = sanace podloží

Místo:

Datum: 31.05.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 273 914.85

2 - Zakládání

685 187.25

HSV - Práce a dodávky HSV

582 080.60

1 - Zemní práce

374 920.05

5 - Komunikace pozemní

139 979.45

998 - Přesun hmot

67 181.10

PSV - Práce a dodávky PSV

6 647.00

764 - Konstrukce klempířské

6 647.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

21-012 - Gymnázium a OA Pelhřimov - venkovní hřiště zařízení lezecké stěny zadání

Objekt:

SO-03 - Multifunkční hřiště

Soupis:

03-01-S - Architektonicko-stavební řešení = sanace podloží

Místo:

Datum: 31.05.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 273 914.85
D	2		Zakládání				685 187.25
100	K	213311161	Úprava podloží z lomového kamene hmotnosti do 200 kg s vyplněním spár a dutin kamenivem se zhuštěním	m3	293.744	2 332.60	685 187.25
	W		734.36*0.40		293.744		
	W		Součet		293.744		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				582 080.60
D	1		Zemní práce				374 920.05
3	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	293.744	203.00	59 630.03
	W		položka převzata z SO-02-01				
	W		hřiště				
	W		36*18*0.40*1.07		277.344		
	W		3*1*2*0.40		2.400		
	W		okapový chodník				
	W		35*0.40		14.000		
	W		Součet		293.744		
101	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	293.744	328.00	96 348.03
102	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 468.720	25.30	37 158.62
	W		293,744*5		1 468.720		
	W		Součet		1 468.720		
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	616.862	266.00	164 085.29
	W		SOD = 90,334				
	W		293,744*2,1		616.862		
	W		Součet		616.862		
9	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	734.360	24.10	17 698.08
	W		SOD = 734,36				
	W		734,36		734.360		
	W		Součet		734.360		
D	5		Komunikace pozemní				139 979.45
104	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP plochy přes 100 m2 do tl 40 mm	m2	734.360	47.70	35 028.97
23	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	-654.000	175.00	-114 450.00
	W		SOD = 654				
	W		-36*18		-648.000		
	W		-3*1*2		-6.000		
	W		Součet		-654.000		
25	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	-654.000	60.90	-39 828.60
	W		SOD = 654				
	W		-654		-654.000		
	W		Součet		-654.000		
103	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-150 mm plochy přes 100 m2 tl 300 mm	m2	734.360	353.00	259 229.08
D	998		Přesun hmot				67 181.10
41	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	959.730	70.00	67 181.10
D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 647.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	764	Konstrukce klempířské				6 647.00
106	K	764311613	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou barvený Pz do rs 250 mm	m	23 000	289 00	6 647.00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

21-012 - Gymnázium a OA Pelhřimov - venkovní hřiště zařízení lezecké stěny zadání

Objekt:

SO-04 - Venkovní lezecká stěna

Soupis:

04-01 - Architektonicko-stavební řešení

KSO:

Místo: Pelhřimov

CC-CZ:

Datum: 31.05.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STATUS stavební a s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **17 837.40**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 837.40	21.00%	3 745.85
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH **21 583.25** **v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

21-012 - Gymnázium a OA Pelhřimov - venkovní hřiště zařízení lezecké stěny zadání

Objekt:

SO-04 - Venkovní lezecká stěna

Soupis:

04-01 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Pelhřimov

Datum:

31.05.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

17 837.40

PSV - Práce a dodávky PSV

17 837.40

767 - Konstrukce zámečnické

17 837.40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

21-012 - Gymnázium a OA Pelhřimov - venkovní hřiště zařízení lezecké stěny zadání

Objekt:

SO-04 - Venkovní lezecká stěna

Soupis:

04-01 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Pelhřimov

Datum: 31.05.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							17 837.40
D	PSV		Práce a dodávky PSV				17 837.40
D	767		Konstrukce zámečnické				17 837.40
32	K	767-003	M+D zastřešení lezecké stěny vč.povrchové úpravy žárový Pz a kotvení - viz výkres D1.4_03	kg	141.120	125.00	17 640.00
	W		SOD = 1447.00				
	W		1xIPE 200 dl.6,0m		141.120		
	W		134,4*1,05		141.120		
	W		Součet		141.120		
33	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0.141	1 400.00	197.40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

21-012 - Gymnázium a OA Pelhřimov - venkovní hřiště zařízení lezecké stěny zadání

Objekt:

SO-05 - Běžecká dráha

Soupis:

05-00 - Přípravné práce a bourání

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

31.05.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka.

Cena bez DPH				62 823.73
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	62 823.73	21.00%	13 192.98
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH	v CZK	76 016.71
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

21-012 - Gymnázium a OA Pelhřimov - venkovní hřiště zařízení lezecké stěny zadání

Objekt:

SO-05 - Běžecká dráha

Soupis:

05-00 - Přípravné práce a bourání

Místo:

Datum: 31.05.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

62 823.73

HSV - Práce a dodávky HSV

61 809.73

1 - Zemní práce

4 974.35

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

19 195.20

997 - Přesun sutě

37 640.18

PSV - Práce a dodávky PSV

1 014.00

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 014.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

21-012 - Gymnázium a OA Pelhřimov - venkovní hřiště zařízení lezecké stěny zadání

Objekt:

SO-05 - Běžecká dráha

Soupis:

05-00 - Přípravné práce a bourání

Místo:

Datum: 31.05.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							62 823.73
D	HSV		Práce a dodávky HSV				61 809.73
D	1		Zemní práce				4 974.35
5	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	104.944	47.40	4 974.35
	W		SOD = 28,236				
	W		výměna gumových obrub z 20%				
	W		-(59,12+6,47)*2*0,20		-26.236		
	W		(59,12+6,47)*2		131.180		
	W		Součet		104.944		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 195.20
100	K	977131119	Vrty příklepovými vrtáky D přes 28 do 32 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	34.400	558.00	19 195.20
	W		vrtání betonu - drenáže				
	W		0,2*120		24.000		
	W		0,2*52		10.400		
	W		Součet		34.400		
D	997		Přesun sutě				37 640.18
6	K	997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km	t	15.451	229.00	3 538.28
	W		1,154		1.154		
	W		dopočet za větší tloušťku tartanu				
	W		14,297		14.297		
	W		Součet		15.451		
7	K	997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot	t	571.687	18.30	10 461.87
	W		15,451*37		571.687		
	W		Součet		571.687		
8	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	15.451	1 530.00	23 640.03
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 014.00
D	783		Dokončovací práce - nátěry				1 014.00
101	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	6.000	169.00	1 014.00
	W		2*3		6.000		
	W		Součet		6.000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

21-012 - Gymnázium a OA Pelhřimov - venkovní hřiště zařízení lezecké stěny zadání

Objekt:

SO-05 - Běžecská dráha

Soupis:

05-01 - Architektonicko-stavební řešení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

31.05.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

441 235.22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	441 235.22	21.00%	92 659.40
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

533 894.62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

21-012 - Gymnázium a OA Pelhřimov - venkovní hřiště zařízení lezecké stěny zadání

Objekt:

SO-05 - Běžecká dráha

Soupis:

05-01 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Datum: 31.05.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

441 235.22

HSV - Práce a dodávky HSV

395 558.22

1 - Zemní práce	10 017.83
5 - Komunikace pozemní	366 408.76
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní	30 990.70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-11 858.67
998 - Přesun hmot	-0.40
PSV - Práce a dodávky PSV	45 677.00
767 - Konstrukce zámečnické	43 604.00
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 073.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

21-012 - Gymnázium a OA Pelhřimov - venkovní hřiště zařízení lezecké stěny zadání

Objekt:

SO-05 - Běžecká dráha

Soupis:

05-01 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Datum: 31.05.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							441 235.22
D		HSV	Práce a dodávky HSV				395 558.22
D	1		Zemní práce				10 017.83
1	K	181951112	Uprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	29.048	24.10	700.06
	W		obrubníky				
	W		(59,12+6,75*2)*0,4		29.048		
	W		Součet		29.048		
1	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	8.714	437.50	3 812.38
	W		položka převzata z SO-03				
	W		obrubníky				
	W		(59,12+6,75*2)*0,4*0,3		8.714		
	W		Součet		8.714		
3	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	8.714	73.20	637.86
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	18.299	266.00	4 867.53
	W		8,714*2,1		18.299		
	W		Součet		18.299		
D	5		Komunikace pozemní				366 408.76
5	K	577145111A	Asfaltový beton vrstva ACO (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-8.000	734.71	-5 877.68
	W		SOD = 8				
	W		-8		-8.000		
	W		Součet		-8.000		
6	K	573231108	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	-8.000	48.18	-385.44
	W		SOD = 8				
	W		-8		-8.000		
	W		Součet		-8.000		
7	K	577133111A	Asfaltový beton drenážní (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-8.000	586.08	-4 688.64
	W		SOD = 8				
	W		-8		-8.000		
	W		Součet		-8.000		
110	K	57923132A1	Vyrovnávací vrstva SBR	m2	403.000	880.00	354 640.00
111	K	57923132A2	Podklad ET Decker 30mm - ruční pokládka	m2	21.618	1 051.00	22 720.52
	W		obrubníky				
	W		(59,12+6,47*2)*0,3		21.618		
	W		Součet		21.618		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				30 990.70
112	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	403.000	76.90	30 990.70
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-11 858.67
11	K	916371122-3	Zahradní obrubník z recyklované pryže barevný volně položený na jakýkoliv podklad (šířka 150mm x výška 40mm)	m	-26.236	452.00	-11 858.67
	W		SOD = 26.236				
	W		výměna z 20%				
	W		-(59,12+6,47)*2*0,20		-26.236		
	W		Součet		-26.236		
D	998		Přesun hmot				-0.40
13	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	-0.004	100.00	-0.40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				45 677.00
	D	767	Konstrukce zámečnické				43 604.00
115	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	220 000	153.00	33 660.00
116	M	13010286A	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x8mm vč.zinkování	t	0.220	45 200.00	9 944.00
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				2 073.00
113	K	783301303	Bezopiachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	6.000	63.50	381.00
114	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	12.000	141.00	1 692.00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

21-012 - Gymnázium a OA Pelhřimov - venkovní hřiště zařízení lezecké stěny zadání

Objekt:

SO-06 - Skok daleký

Soupis:

06-01 - Sportoviště pro skok daleký

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

31.05.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

109 017.84

DPH základní
snížená

Základ daně
109 017.84
0.00

Sazba daně
21 00%
15.00%

Výše daně
22 893.75
0.00

Cena s DPH

v CZK

131 911.59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

21-012 - Gymnázium a OA Pelhřimov - venkovní hřiště zařízení lezecké stěny zadání

Objekt:

SO-06 - Skok daleký

Soupis:

06-01 - Sportoviště pro skok daleký

Místo:

Datum: 31.05.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

109 017.84

1 - Zemní práce

6 454.41

HSV - Práce a dodávky HSV

72 238.83

5 - Komunikace pozemní

91 869.98

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-24 430.15

997 - Přesun sutě

4 001.48

998 - Přesun hmot

797.52

PSV - Práce a dodávky PSV

30 324.60

767 - Konstrukce zámečnické

30 324.60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

21-012 - Gymnázium a OA Pelhřimov - venkovní hřiště zařízení lezecké stěny zadání

Objekt:

SO-06 - Skok daleký

Soupis:

06-01 - Sportoviště pro skok daleký

Místo:

Datum: 31.05.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							109 017.84
D	1		Zemní práce				6 454.41
1	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojné	m3	6.036	437.50	2 640.75
	W		položka převzata z SO-03				
	W		obrubníky				
	W		50,3*0,4*0,3		6.036		
	W		Součet		6.036		
3	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6.036	73.20	441.84
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	12.676	266.00	3 371.82
	W		6.036*2,1		12.676		
	W		Součet		12.676		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				72 238.83
D	5		Komunikace pozemní				91 869.98
7	K	577145111A	Asfaltový beton vrstva ACO (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-15.000	656.46	-9 846.90
	W		SOD = 15				
	W		-15		-15.000		
	W		Součet		-15.000		
8	K	573231108	Posítk živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	-15.000	40.15	-602.25
	W		SOD = 15				
	W		-15		-15.000		
	W		Součet		-15.000		
9	K	577133111A	Asfaltový beton drenážní (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-15.000	523.47	-7 852.05
	W		SOD = 15				
	W		-15		-15.000		
	W		Součet		-15.000		
10	K	579221211	Ručně lité pryžový povrch 1-vrstvý tl 13 mm 1 základní barva s impregnací na asfalt do 300 m2	m2	-15.000	1 320.00	-19 800.00
	W		SOD = 15				
	W		-15		-15.000		
	W		Součet		-15.000		
11	K	579231321	Strojně lité pryžový povrch stabilizační a 1-vrstvý tl 13 mm 1 základní barva na terén do 300 m2	m2	35.000	1 034.00	36 190.00
37	K	57923132A1	Vyrovnávací vrstva SBR	m2	35.000	880.00	30 800.00
38	K	57923132A2	Podklad ET Decker 30mm - ruční pokládka	m2	59.925	1 051.00	62 981.18
	W		žlab				
	W		33,15*0,9		29.835		
	W		doplňovaný rozběh				
	W		15		15.000		
	W		obrubníky				
	W		50,3*0,3		15.090		
	W		Součet		59.925		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-24 430.15
35	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	33.150	237.00	7 856.55
	W		položka převzata z SO 02-01				
	W		33,15		33.150		
	W		Součet		33.150		
36	M	59217001	obrubník betonový 1000x50x250mm	m	33.813	111.00	3 753.24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		33.15*1.02			33.813	
	W		Součet			33.813	
12	K	916371122-1	Zahradní obrubník z recyklované pryže barevný volně položený na jakýkoliv podklad (šířka 150mm x výška 300mm)	m	-20.000	2 060.00	-41 200.00
	W		SOD = 42				
	W		-20			-20.000	
	W		Součet			-20.000	
13	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1.578	3 270.00	5 160.06
	W		SOD = 4,41				
	W		33.15*0,4*0,3			3.978	
	W		-20*0,4*0,3			-2.400	
	W		Součet			1.578	
	D	997	Přesun sutě				4 001.48
6	K	997231111	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km	t	1.792	229.00	410.37
	W		dopočet za větší tloušťku tartanu				
	W		1.792			1.792	
	W		Součet			1.792	
7	K	997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot	t	66.304	12.81	849.35
	W		1.792*37			66.304	
	W		Součet			66.304	
11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	1.792	1 530.00	2 741.76
	D	998	Přesun hmot				797.52
14	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	9.969	80.00	797.52
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				30 324.60
	D	767	Konstrukce zámečnické				30 324.60
39	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	153.000	153.00	23 409.00
40	M	13010286A	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x8mm vč.zinkování	t	0.153	45 200.00	6 915.60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

21-012 - Gymnázium a OA Pelhřimov - venkovní hřiště zařízení lezecké stěny zadání

Objekt:

SO-08 - Skok daleký

Soupis:

06-01-S - Architektonicko-stavební řešení = sanace podloží

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

31.05.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			6 627.92
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 627.92	21.00%	1 391.86
snížená	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH			8 019.78
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

21-012 - Gymnázium a OA Pelhřimov - venkovní hřiště zařízení lezecké stěny zadání

Objekt:

SO-06 - Skok daleký

Soupis:

06-01-S - Architektonicko-stavební řešení = sanace podloží

Místo:

Datum: 31.05.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 627.92

HSV - Práce a dodávky HSV

6 627.92

1 - Zemní práce - převzato ze zpevněných ploch

2 504.40

5 - Komunikace pozemní

3 660.00

998 - Přesun hmot

463.52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

21-012 - Gymnázium a OA Pelhřimov - venkovní hřiště zařízení lezecké stěny zadání

Objekt:

SO-06 - Skok daleký

Soupis:

06-01-S - Architektonicko-stavební řešení = sanace podloží

Místo:

Datum: 31.05.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							6 627.92
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 627.92
D	1		Zemní práce - převzato ze zpevněných ploch				2 504.40
18	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	3.000	203.00	609.00
	W		15*0.20		3.000		
	W		Součet		3.000		
19	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3.000	73.20	219.60
20	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	6.300	266.00	1 675.80
	W		3*2,1		6.300		
	W		Součet		6.300		
D	5		Komunikace pozemní				3 660.00
21	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-125 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	15.000	244.00	3 660.00
D	998		Přesun hmot				463.52
14	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	5.794	80.00	463.52

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

21-012 - Gymnázium a OA Pelhřimov - venkovní hřiště zařízení lezecké stěny zadání

Objekt:

SO-08 - Přístřešek

Soupis:

08-02-Š - Úprava šachet

KSO:

Místo: Pelhřimov

CC-CZ:

Datum: 31.05.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				39 669.16
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	39 669.16	21.00%		8 330.52
snižovaná	0.00	15.00%		0.00
Cena s DPH		v CZK		47 999.68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

21-012 - Gymnázium a OA Pelhřimov - venkovní hřiště zařízení lezecké stěny zadání

Objekt:

SO-08 - Přístřešek

Soupis:

08-02-Š - Úprava šachet

Místo:

Pelhřimov

Datum:

31.05.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel:

STATUS stavební a s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

39 669.16

HSV - Práce a dodávky HSV

39 669.16

1 - Zemní práce

7 998.52

4 - Vodorovné konstrukce

2 410.00

8 - Trubní vedení

27 877.45

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 174.77

998 - Přesun hmot

208.42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

21-012 - Gymnázium a OA Pelhřimov - venkovní hřiště zařízení lezecké stěny zadání

Objekt:

SO-08 - Přístřešek

Soupis:

08-02-Š - Úprava šachet

Místo: Pelhřimov

Datum: 31.05.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							39 669.16
D		HSV	Práce a dodávky HSV				39 669.16
D	1		Zemní práce				7 998.52
4	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	8.491	551.00	4 678.54
	W		položka převzata z SO-04				
	W		1 šachta				
	W		(0,6+0,9+0,6)*(0,6+0,9+0,6)*0,9		3.969		
	W		2 šachta				
	W		3,14*(0,6+1,2+0,6)/2*(0,6+1,2+0,6)/2*1		4.522		
	W		Součet		8.491		
4	K	174151102	Zásyp v prostorech sypaninou se zhuštěním	m3	8.491	391.00	3 319.98
	W		položka převzata z SO-08 - kanalizace				
	W		8,491		8.491		
	W		Součet		8.491		
D	4		Vodorovné konstrukce				2 410.00
100	K	452386121	Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v přes 100 do 200 mm	kus	1.000	1 130.00	1 130.00
	W		1 šachta				
	W		1		1.000		
	W		Součet		1.000		
101	K	452368113	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prahů otevřený výkop z betonářské oceli 10 505	t	0.025	51 200.00	1 280.00
	W		(0,9+0,9)*2*0,007		0.025		
	W		Součet		0.025		
D	8		Trubní vedení				27 877.45
102	K	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0.265	3 130.00	829.45
	W		3,14*(0,75/2)*(0,75/2)*0,6		0.265		
	W		Součet		0.265		
103	K	894410302	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 deska zákrytová	kus	1.000	1 680.00	1 680.00
104	M	59224075	deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm	kus	1.000	5 470.00	5 470.00
105	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových - skruží použita stávající	kus	1.000	1 220.00	1 220.00
106	K	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	2.000	569.00	1 138.00
107	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	2.000	1 280.00	2 560.00
108	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	2.000	7 490.00	14 980.00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 174.77
109	K	962032253	Bourání zdiva z tvárnice cementových na jakoukoli maltu do 1 m3	m3	0.270	1 960.00	529.20
	W		šachta 1				
	W		(0,9+0,6)*2*0,15*0,6		0.270		
	W		Součet		0.270		
3	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	0.540	159.00	85.86
	W		položka převzata z SO-01				
	W		0,540		0.540		
	W		Součet		0.540		
4	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	19.980	14.50	289.71
	W		0,540*37		19.980		
	W		Součet		19.980		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0.540	500.00	270.00
	D	998	Přesun hmot				208.42
23	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený vykop (položka převzata z SO 08-02)	t	1.573	132.50	208.42

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

21-012 - Gymnázium a OA Pelhřimov - venkovní hřiště zařízení lezecké stěny zadání

Objekt:

SO-08 - Přístřešek

Soupis:

08-03 - Uzemnění přístřešku

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

31.05.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				24 272.96
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	24 272.96	21.00%		5 097.32
snížená	0.00	15.00%		0.00
Cena s DPH		v CZK		29 370.28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

21-012 - Gymnázium a OA Pelhřimov - venkovní hřiště zařízení lezecké stěny zadání

Objekt:

SO-08 - Přístřešek

Soupis:

08-03 - Uzemnění přístřešku

Místo:

Datum: 31.05.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

24 272.96

PSV - Práce a dodávky PSV

16 282.88

741 - Elektroinstalace - silnoproud

16 282.88

M - Práce a dodávky M

7 990.08

46-M - Zemní práce při extr mont.pracích

7 990.08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

21-012 - Gymnázium a OA Pelhřimov - venkovní hřiště zařízení lezecké stěny zadání

Objekt:

SO-08 - Přístřešek

Soupis:

08-03 - Uzemnění přístřešku

Místo:

Datum: 31.05.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

24 272.96

D	PSV		Práce a dodávky PSV				16 282.88
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				16 282.88
1	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	33.600	62.60	2 103.36
2	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	35.112	69.50	2 440.28
	W		33,6*0,95		31.920		
	W		31,92*0,10		3.192		
	W		Součet		35.112		
3	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	15.000	55.00	825.00
	W		2,5*6		15.000		
	W		Součet		15.000		
4	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	10.230	69.50	710.99
	W		15*0,82		9.300		
	W		9,3*0,10		0.930		
	W		Součet		10.230		
5	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	16.000	157.00	2 512.00
6	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	12.000	34.30	411.60
7	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn	kus	4.000	26.50	106.00
8	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení, revize	kus	1.000	6 930.00	6 930.00
9	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0.055	4 430.00	243.65
D	M		Práce a dodávky M				7 990.08
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				7 990.08
10	K	460171253	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 60 cm v hornině tř II skupiny 4	m	33.600	178.00	5 980.80
	W		(8,8+8+1*2)*2		33.600		
	W		Součet		33.600		
11	K	460451263	Zásyp kabelových rýh strojně se zhuštěním š 50 cm hl 60 cm z horniny tř II skupiny 4	m	33.600	59.80	2 009.28

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

21-012 - Gymnázium a OA Pelhřimov - venkovní hřiště zařízení lezecké stěny zadání

Objekt:

SO-09 - Doplnkové a související opravy a úpravy

Soupis:

09-01 - Architektonicko-stavební řešení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

31.05.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-98 025.00
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	-98 025.00	21.00%		-20 585.25
snížená	0.00	15.00%		0.00
Cena s DPH	v	CZK		-118 610.25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

21-012 - Gymnázium a OA Pelhřimov - venkovní hřiště zařízení lezecké stěny zadání

Objekt:

SO-09 - Doplnkové a související opravy a úpravy

Soupis:

09-01 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Datum: 31.05.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-98 025.00

PSV - Práce a dodávky PSV

-98 025.00

767 - Konstrukce zámečnické

-98 025.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

21-012 - Gymnázium a OA Pelhřimov - venkovní hřiště zařízení lezecké stěny zadání

Objekt:

SO-09 - Doplnkové a související opravy a úpravy

Soupis:

09-01 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Datum: 31.05.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel:

STATUS stavební a s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-98 025.00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-98 025.00
D		767	Konstrukce zámečnické				-98 025.00
12	K	767-902	M+D zábradlí vč.kotvení a povrchové úpravy - viz výkres D.1.2_06	m	-15.000	6 500.00	-97 500.00
	W		SOD = 15				
	W		-15		-15.000		
	W		Součet		-15.000		
13	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	-0.375	1 400.00	-525.00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

21-012 - Gymnázium a OA Pelhřimov - venkovní hřiště zařízení lezecké stěny zadání

Objekt:

SO-11 - Demolice pilíře

KSO:

Místo: Pelhřimov

CC-CZ:

Datum: 31.05.2023

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				14 409.22
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 409.22		21.00%	3 025.94
snížená	0.00		15.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK		17 435.16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

21-012 - Gymnázium a OA Pelhřimov - venkovní hřiště zařízení lezecké stěny zadání

Objekt:

SO-11 - Demolice pilíře

Místo: Pelhřimov

Datum: 31.05.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

14 409.22

HSV - Práce a dodávky HSV

12 826.78

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 493.83

4 - Vodorovné konstrukce

1 558.00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

305.78

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 194.14

997 - Přesun sutě

1 858.47

998 - Přesun hmot

416.56

PSV - Práce a dodávky PSV

1 582.44

765 - Krytina skládaná

1 582.44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

21-012 - Gymnázium a OA Pelhřimov - venkovní hřiště zařízení lezecké stěny zadání

Objekt:

SO-11 - Demolice pilíře

Místo: Pelhřimov

Datum: 31.05.2023

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							14 409.22
D		HSV	Práce a dodávky HSV				12 826.78
D		3	Svislé a kompietní konstrukce				5 493.83
50	K	311274661	Pohledové zdivo z vápenopískových cihel na maltu M5 tl 290 mm	m2	2.025	2 570.00	5 204.25
	W		1,5*1,35		2.025		
	W		Součet		2.025		
51	K	310901113	Úprava líce režného zdiva bez lišt bez spárování	m2	2.025	143.00	289.58
D		4	Vodorovné konstrukce				1 558.00
52	K	411121232	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl přes 900 do 1800 mm	kus	2.000	259.00	518.00
53	M	59341218	deska stropní plná PZD 1200x300x90mm	kus	2.000	520.00	1 040.00
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				305.78
54	K	622631001	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z cihel	m2	2.025	151.00	305.78
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 194.14
55	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0.456	3 990.00	1 819.44
	W		(1+0,9)*0,4*0,6		0.456		
	W		Součet		0.456		
56	K	962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1 m3	m3	0.490	1 870.00	916.30
	W		1*0,15*0,7		0.105		
	W		(0,9+1)*0,15*1,35		0.385		
	W		Součet		0.490		
57	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	0.120	3 820.00	458.40
	W		1,2*1*0,1		0.120		
	W		Součet		0.120		
D		997	Přesun sutě				1 858.47
3	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	2.156	159.00	342.80
	W		položky převzaty s SO-01				
	W		2,156		2.156		
	W		Součet		2.156		
4	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	30.184	14.50	437.67
	W		2,156*14		30.184		
	W		Součet		30.184		
9	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	2.156	500.00	1 078.00
D		998	Přesun hmot				416.56
11	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	0.820	508.00	416.56
	W		položka převzata z SO-09				
	W		0.820		0.820		
	W		Součet		0.820		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 582.44
D		765	Krytina skládaná				1 582.44
58	K	765221801	Demontáž krytiny betonové drážkové na zdech na sucho do suti	m	3.600	49.80	179.28
	W		1,2*3		3.600		
	W		Součet		3.600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celk
59	K	765223032	Krytina betonová drážková s povrchovou úpravou skládaná na sucho na požárních zdech š přes 20 do 40 cm	m	2 400	549.00	
60	K	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	0 069	1 240.00	