

SMLOUVA O DÍLO č. S919/2016/267

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Danielem Vlkanova, Ph.D., MBA,

ředitelem Krajského ředitelství Choceň

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

fakturační adresa: LS Choceň, Pernerova 75, 565 01 Choceň

(dále jen „objednatel“)

a

HELP, silnice – železnice s.r.o.

IČO: 27497976

DIČ: CZ27497976

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22566,

sídlo: Moravská 537, 562 03 Ústí nad Orlicí

zastoupený: Tomáš Teplý – jednatel společnosti

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Opravy a BÚ na LR Proseč - LS Choceň** evidenční číslo zakázky **S919/2016/267**, a to dle zadávací dokumentace Opravy lesních cest LS Choceň – LR Proseč vypracované [REDACTED] a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně zadávací dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal zadávací dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 5 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději **do 30. 11. 2016**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **19. 10. 2016**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelům písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **775.046,93 Kč bez DPH**, slovy sedmsetšedesátipěttisícčtyřicetšestkorunčeskýchdevadesátřihalerů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle zadávací dokumentace k řádnému provádění stavebních prací. Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Objednatel při předání staveniště předá zhotoviteli i vyhotovení zadávací dokumentace.

Objednatel na základě zpracované zadávací dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované zadávací dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované zadávací dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada zadávací dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou zadávací dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání zadávací dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů subdodavatele/případného subdodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit

zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.

6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE]
[REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednají-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho subdodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo subdodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby subdodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků

apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.

14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou zadávací dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].

10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a zajistit dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v zadávací dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující

požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).

23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného subdodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového subdodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - revizní knihu se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku,
 - vážní listky

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 12 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu se zadávací dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.

6. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000,- Kč za každé takové porušení.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
14. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
15. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
16. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII. Závěrečná ustanovení


1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V dne: **17-10-2016**



Tomáš Teplý
Jednatel
HELP, silnice – železnice s.r.o.

V **Tyňavě n. O.** dne: **18-10-2016**



Ing. Daniel Vlkánova, Ph.D., MBA
Ředitel KŘ Chocení
Lesy ČR, s.p.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16035
Stavba: Opravy lesních cest LS Choceň

KSO: CC-CZ: 6.10.2016
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ: DIČ:

Uchazeč: IČ: DIČ: 27497976 CZ27497976
HELP, silnice-železnice s.r.o., Moravská 537, Ústí nad Orlicí 563 02

Projektant: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		775 046,93
DPH základní	Sazba daně	Výše daně
snížená	21,00%	162 759,86
	15,00%	0,00
Cena s DPH	V CZK	937 806,79

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16035

Stavba: Opravy lesních cest LS Choceň

Místo:

Datum:

06.10.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

HELP, silnice-železnice s.r.o., Moravská 537, Ústí nad Orlicí 563 02

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
7/1	LC V Bažinách	11 011,87	13 324,36	STA
7/2	LC Prasečí les	131 477,08	159 087,27	STA
7/3	LC K Pile	148 493,97	179 677,70	STA
7/4	LC Zakletá leč	178 976,48	216 561,54	STA
7/6	LC Navrátilka	139 990,10	169 388,02	STA
7/7	LC Studená voda	88 467,85	107 046,10	STA
7/11	LC Kozmín-zímka	32 514,11	39 342,07	STA
7/12	LC Pasečiny	10 896,75	13 185,07	STA
7/13	LC Ke šraňku	33 218,72	40 194,65	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Opravy lesních cest LS Chocení

Objekt:

7/1 - LC V Bažínách

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

HELP, sítě-železnice s.r.o., Moravská 537, Ústí nad Orlicí 563 02

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

06.10.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

27497976

CZ27497976

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

11 011,87

DPH základní
snížená

Základ daně

11 011,87

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

2 312,49

0,00

Cena s DPH

V CZK

13 324,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy lesních cest LS Chocení

Objekt:

7/1 - LC V Bažinách

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

HELP, silnice-železnice s.r.o., Moravská 537, Ústí nad Orlicí 563 02

Datum: 06.10.2016

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	11 011,87
5 - Komunikace pozemní	4 290,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	436,20
998 - Přesun hmot	6 220,75
	64,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy lesních cest LS Choceň

Objekt: 7/1 - LC V Bažinách

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

HELP, silnice-železnice s.r.o., Moravská 537, Ústí nad Orlicí 563 02

Datum: 06.10.2016

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

11 011,87

Práce a dodávky HSV

11 011,87

4 290,90

D	1	HSV	Zemní práce					
1	K	12220201	Odkopávky a prokopávky nezapočtené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	0,375	95,20	35,70	CS ÚRS 2015 02
PP			Odkopávky a prokopávky započtené pro silnice s průměrným výškovým výskokem v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3					
W			3*0,25*0,5		0,375			
W			Součet		0,375			

2	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	540,000	7,88	4 255,20	CS ÚRS 2015 02
PP			Úprava pláň vyrováním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním					
W			180*3 *0,110-0,290"		540,000			
W			Součet		540,000			

Komunikace pozemní

436,20

3	K	564831111	Podklad ze štěrku tř. 50 tl 100 mm	m2	3,000	60,40	181,20	CS ÚRS 2015 02
PP			Podklad ze štěrku tř. 50 s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm					
W			3*1 *0,183"		3,000			
W			Součet		3,000			

4	K	564851111	Podklad ze štěrku tř. 50 tl 150 mm	m2	3,000	85,00	255,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Podklad ze štěrku tř. 50 s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm					
W			3*1 *0,183"		3,000			
W			Součet		3,000			

Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 220,75

5	K	938509611	Odstranění násovy na krajnicích tl do 100 mm	m2	372,500	16,70	6 220,75	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová součástka
PP			Čočení krajnic odstraněním násozu (čokéřsko, popl. zaježděného) nanosením vřvem silničního provozu, s přemíslením na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100					
VV			260*1 "ztržení středů"		260,000			
VV			40*0,75 "ztržení levé krajnice"		30,000			
VV			45*0,75 "ztržení pravé krajnice"		33,750			
VV			65*0,75 "ztržení levé krajnice"		48,750			
VV			Součet		372,500			
D	998		Přesun hmot				64,02	
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1,407	45,50	64,02	CS ÚRS 2015 02
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopraví vzdálenost do 200 m jakýmkoli dělkou objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Opravy lesních cest LS Chocet
Objekt:

7/2 - LC Prasečí les

KSO: CC-CZ: 06.10.2016
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: 27497976
HELP, silnice-železnice s.r.o., Moravská 537, Ústí nad Orlicí 563 02
DIČ: CZ27497976
Projektant: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	131 477,08	
DPH základní snížená	Základ daně 131 477,08 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH	V CZK	159 087,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy lesních cest LS Chocně

Objekt:

7/2 - LC Prasečí les

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

HELP, sáňkové-železnice s.r.o., Moravská 537, Ústí nad Orlicí 563 02

Datum: 06.10.2016

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

131 477,08

HSV - Práce a dodávky HSV

131 477,08

1 - Zemní práce

7 140,00

5 - Komunikace pozemní

84 132,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

23 521,00

998 - Přesun hmot

16 684,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy lesních cest LS Chocet

Objekt: 7/2 - LC Prasečí les

Místo:

Datum: 06.10.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: HELP, silnice-železnice s.r.o., Moravská 537, Ústí nad Orlicí 563 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

131 477,08

131 477,08

7 140,00

D 1	K 122202201	Zemní práce	m3	75,000	95,20	7 140,00	CS ÚRS 2015 02
-----	-------------	-------------	----	--------	-------	----------	----------------

PP Odkopávky a prokopávky nezapočtené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3

WW Odkopávky a prokopávky nezapočtené pro silnice s průměrným výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

WW 750*0,2*0,5

WW Součet

75,000

75,000

D 5 Komunikace pozemní

84 132,00

2	K 564831111	Podklad ze štěrku SD tl. 100 mm	m2	830,000	60,40	50 132,00	CS ÚRS 2015 02
---	-------------	---------------------------------	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Podklad ze štěrku SD s rozproštěním a zhrutněním, po zhrutnění tl. 100 mm

WW 78*3 70,010-0,068"

WW 3*1 70,068"

WW 4*1 70,100"

WW 5*1 70,115"

WW 3*1 70,122"

WW 90*2 70,125-0,215"

WW 75*2 70,215-0,290"

WW 7*1 70,247"

WW 10*1 70,390"

WW 4*1 70,430"

WW 75*2 70,465-0,540"

WW 5*1 70,492"

WW 15*1 70,520-0,540"

WW 30*2 70,540-0,570"

234,000

3,000

4,000

5,000

3,000

180,000

150,000

7,000

10,000

4,000

150,000

5,000

15,000

60,000

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3							
W	K	564851111					
PP		Podklad ze štěrku tl. 150 mm					
W		Podklad ze štěrku tl. 150 mm	m2	830,000	85,00	34 000,00	CS ÚRS 2015 02
W		10*3 "0,063"		400,000			
W		37*2 "0,088-0,125"		30,000			
W		4*1 "0,100"		3,000			
W		5*1 "0,115"		74,000			
W		3*1 "0,122"		4,000			
W		90*2 "0,125-0,215"		5,000			
W		7*1 "0,240"		3,000			
W		175*2 "0,290-0,465"		180,000			
W		10*1 "0,390"		7,000			
W		4*1 "0,430"		350,000			
W		5*1 "0,492"		10,000			
W		15*1 "0,520-0,540"		4,000			
W		30*2 "0,540-0,570"		5,000			
W		Součet		15,000			
				60,000			
				750,000			
4							
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
6	K	938902112					
PP		Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadem objem náosu do 0,3 m3/m	m	40,000	54,60	2 184,00	CS ÚRS 2015 02
W		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadem s odstraněním travnatého porostu nebo náosu, s úpravou vzdálenost do 20 m resp. s rozložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na kromadu na					
W		40 "0,350-0,390"					
W		Součet					
4	K	93890611					
PP		Odstanění náosu na krajnicích tl. do 100 mm		40,000			
W		Čištění krajnic odstraňováním náosu (ložného, popř. zajištěného) naneseného výškově smluvního provozu, s přemístěním na kromadu na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné hloubky do 100	m2	1 222,500	16,70	20 415,75	CS ÚRS 2015 02
W		570*0,75 "ztržení pravé krajnice"					
W		570*1 "ztržení středů"					
W		300*0,75 "ztržení levé krajnice"					
W		Součet		427,500			
7	K	952904121					
PP		Čištění mostních objektů - ruční odstranění náosu z otvorů v do 1,5 m		570,000			
W		Čištění mostních objektů odstraněním náosu z otvorů ručně, světlé výšky otvorů do 1,5 m		225,000			
W		5*0,5*0,5	m3	1,250	737,00	921,25	CS ÚRS 2015 02
D	998	Přesun hmot					
5	K	99825111					
PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	366,683	45,50	16 684,08	CS ÚRS 2015 02
		m železobetonových objektů					

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Opravy lesních cest LS Choceň

Objekt:

7/3 - LC K Pile

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

HELP, silnice-železnice s.r.o., Moravská 537, Ústí nad Orlicí 563 02

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

06.10.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 27497976

DIČ: CZ27497976

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

148 493,97

DPH základní
snížená

Základ daně
148 493,97
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
31 183,73
0,00

Cena s DPH

V CZK

179 677,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Opravy lesních cest LS Chocení

Objekt:

7/3 - LC K Píle

Místo:

Zadávatel:

Uchazeč:

HELP, sítnice-železnice s.r.o., Moravská 537, Ústí nad Orlicí 563 02

Datum: 06.10.2016

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	148 493,97
1 - Zemní práce	148 493,97
5 - Komunikace pozemní	5 045,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	111 350,45
998 - Přesun hmot	21 504,75
	10 593,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy lesních cest LS Chocení

Objekt:

7/3 - LC K Pile

Místo:

Zadavatel:

HELP, silnice-železnice s.r.o., Moravská 537, Ústí nad Orlicí 563 02

Uchazeč:

Datum: 06.10.2016

Projektant:

př. Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
148 493,97							

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV	148 493,97				
D 1		Zemní práce	m3	53,000	95,20	5 045,60	CS ÚRS 2015 02

1 K 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

VV 440*0,15*0,5

VV 200*0,2*0,5

VV Součet

33,000

20,000

53,000

111 350,45

D	5	Komunikace pozemní	m2	48,000	60,40	2 899,20	CS ÚRS 2015 02
---	---	--------------------	----	--------	-------	----------	----------------

2 K 564831111 Podklad ze železobetonu ŠD tl. 100 mm

PP Podklad ze železobetonu ŠD s rozproštěním a zhuštění, po zhuštění tl. 100 mm

VV 4*1 "0,480"

VV 4*1 "0,495"

VV 20*2 "0,500-0,520"

VV Součet

4,000

4,000

40,000

48,000

799,250

85,00

67 936,25

CS ÚRS 2015 02

15,000

140,000

35,000

130,000

460,000

11,250

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		4*1 "0,480"		4,000			
	W		4*1 "0,495"		4,000			
	W		Součet		799,250			
7	K	564861111	Podklad ze šetrkovité ŠD tl 200 mm	m2	365,000	111,00	40 515,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Podklad ze šetrkovité ŠD s rozpraštěním a zhuštění, po zhuštění tl. 200 mm					
	W		35*1 "0,090-0,125"		35,000			
	W		145*2 "0,125-0,270"		290,000			
	W		20*2 "0,500-0,520"		40,000			
	W		Součet		365,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 504,75	
4	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadem objem náosu do 0,3 m3/m	m	75,000	54,60	4 095,00	CS ÚRS 2015 02
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadem s odstraňováním travnatého porostu nebo náosu, s úpravou dna a vzhledu do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpěvných nebo zpevněných objemů náosu přes 0,15 do 0,30 m3/m					
	W		15 "0,365-0,380"		15,000			
	W		60 "0,460-0,520"		60,000			
	W		Součet		75,000			
5	K	938909611	Odstřanění náosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	1 042,500	16,70	17 409,75	CS ÚRS 2015 02
	PP		Čištění krajnic odstřaněním náosu (ujetého, popř. zaježděného) naneseného větrem silnějšího provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100					
	W		5170,75*2 "ztržení pravé i levé krajnice"		775,500			
	W		267*1 "ztržení středu"		267,000			
	W		Součet		1 042,500			
D	998		Přesun hmot				10 593,17	
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	232,817	45,50	10 593,17	CS ÚRS 2015 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jednotlivě dle objemu					

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:
Opravy lesních cest LS Chocet
Objekt:

7/4 - LC Zakletá leč

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
HELP, silnice-železnice s.r.o., Moravská 537, Ústí nad Orlicí 563 02
Projektant:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.10.2016
IČ:
DIČ:
IČ: 27497976
DIČ: CZ27497976
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	178 976,48	
DPH základní snížená	Základ daně 178 976,48 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
	Výše daně 37 585,06 0,00	
Cena s DPH	v CZK 216 561,54	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy lesních cest LS Chocen

Objekt:

7/4 - LC Zakletá leč

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

HELP, silnice-železnice s.r.o., Moravská 537, Ústí nad Orlicí 563 02

Datum: 06.10.2016

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

178 976,48

HSV - Práce a dodávky HSV

178 976,48

1 - Zemní práce

4 541,40

5 - Komunikace pozemní

123 195,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

34 784,00

998 - Přesun hmot

16 456,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy lesních cest LS Chocet

Objekt: 7/4 - LC Zakletá lež

Datum: 06.10.2016

Projektant:

Zadavatel: HELP, silnice-železnice s.r.o., Moravská 537, Ústí nad Orlicí 563 02
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
178 976,48							

Náklady soupisu celkem

178 976,48

Práce a dodávky HSV

4 541,40

D	HSV	Práce a dodávky HSV	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 1		Zemní práce	kus	1,000	186,00	186,00	CS ÚRS 2015 02
8	K 112201101	Odstřelení palčů D do 300 mm		1,000			
PP		Odstřelení palčů s jejich výkopem, vytrháním nebo odstředěním, s přesádkám košená průměru přes 100 do 300 mm		1,000			
VV		170,610"	m3	45,750	95,20	4 335,40	CS ÚRS 2015 02
VV		Součet					

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemíslením výkopu v příčných proflech na vodnímost do 15 m nebo s uložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

610*0,15*0,5

Součet

123 195,00

Komunikace pozemní

D 5		Komunikace pozemní	m2	30,000	144,00	4 320,00	CS ÚRS 2015 02
9	K 56461111	Podklad z kamenná hrubého drsného vel. 63-125 mm tl 200 mm		80,000			
PP		Podklad z kamenná hrubého drsného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhuštění, po zhuštění tl. 200 mm		30,000			
VV		40*2 "0,300-0,340"	m2	225,000	60,40	13 590,00	CS ÚRS 2015 02
VV		10*3 "0,340-0,350"					
2	K 56483111	Podklad ze šetrkoditě ŠD tl 100 mm		180,000			
PP		Podklad ze šetrkoditě ŠD s rozprostřením a zhuštění, po zhuštění tl. 100 mm		45,000			
VV		90*2 "0,350-0,400"	m2	225,000	85,00	96 900,00	CS ÚRS 2015 02
VV		15*3 "0,360 úprava sjezdů"					
VV		Součet		1 140,000			
3	K 56485111	Podklad ze šetrkoditě ŠD tl 150 mm					
PP		Podklad ze šetrkoditě ŠD s rozprostřením a zhuštění, po zhuštění tl. 150 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			300*2 "0,000-0,300"			600,000			
W			40*2 "0,300-0,340"			80,000			
W			10*2 "0,340-0,350"			20,000			
W			70*2 "0,440-0,510"			140,000			
W			100*3 "0,210-0,610"			300,000			
W			Součet			1 140,000			
4	K	564861111	Podklad ze šetrkorditě ŠD tl 200 mm		m2	20,000	111,00	2 220,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Podklad ze šetrkorditě ŠD s rozprostřením a zhuštění, po zhutnění tl. 200 mm						
W			20*1 "0,610 návrh točny"						
W			Součet			20,000			
10	K	564871111	Podklad ze šetrkorditě ŠD tl 250 mm		m2	45,000	137,00	6 165,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Podklad ze šetrkorditě ŠD s rozprostřením a zhuštění, po zhutnění tl. 250 mm						
W			15*3 "0,360 úprava sjezdu"						
W			Součet			45,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						
5	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem násozu do 0,3 m3/m		m	390,000	54,60	21 294,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraňováním travnatého porostu nebo násozu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nepevných nebo zpevněných objemu násozu přes 0,15 do 0,30 m3/m					34 784,00	
W			390 "0,000-0,390"						
W			Součet			390,000			
11	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem násozu do 0,5 m3/m		m	120,000	65,10	7 812,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraňováním travnatého porostu nebo násozu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nepevných nebo zpevněných objemu násozu přes 0,30 do 0,50 m3/m						
W			40 "0,390-0,430"						
W			80 "0,440-0,520"						
W			Součet			40,000			
6	K	938909611	Odstranění násozu na krajnicích tl do 100 mm		m2	340,000	16,70	5 678,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Čištění krajnic: odstranění násozu (ukázkového, popř. zaželezného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průmyslné tloušťky do 100						
W			80*0,75 "ztržení krajnice"						
W			280*1 "ztržení středů"						
W			Součet			60,000			
D	998		Přesun hmot						
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným		t	361,672	45,50	16 456,08	CS ÚRS 2015 02
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu						

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Opravy lesních cest LS Chocet
Objekt:

7/6 - LC Navrátilka

KSO: CC-CZ: 06.10.2016
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: 27497976
HELP, silnice-železnice s.r.o., Moravská 537, Ústí nad Orlicí 563 02 DIČ: CZ27497976
Projektant: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		139 990,10
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	139 990,10 0,00	21,00% 15,00% 29 397,92 0,00
Cena s DPH		169 388,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy lesních cest LS Choceň

Objekt:

7/6 - LC Navrátilka

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

HELP, silnice-železnice s.r.o., Moravská 537, Ústí nad Orlicí 563 02

Datum: 06.10.2016

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	139 990,10
1 - Zemní práce	139 990,10
5 - Komunikace pozemní	3 141,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	89 402,40
998 - Přesun hmot	39 904,75
	7 541,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy lesních cest LS Choceň

Objekt: 7/6 - LC Navrátilka

Datum: 06.10.2016

Projektant:

Zadavatel: HELP, silnice-železnice s.r.o., Moravská 537, Ústí nad Orlicí 563 02

Uchazeč:

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
								139 990,10

Náklady soupisu celkem

139 990,10

3 141,60

D	HSV	Práce a dodávky HSV	m3	33,000	95,20	3 141,60	CS ÚRS 2015 02
---	-----	---------------------	----	--------	-------	----------	----------------

Zemní práce

1 K 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopů v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s malším než dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

330*0,2*0,5

WV

WV

Součet

33,000

33,000

89 402,40

2 778,40

CS ÚRS 2015 02

Komunikace pozemní

2 K 564831111 Podklad ze štěrku ŠD tl 100 mm

PP Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm

20*2 *0,090-0,110"

WV

WV

6*1 *0,280"

WV

Součet

40,000

6,000

46,000

561,000

85,00

47 685,00

CS ÚRS 2015 02

3 K 564851111 Podklad ze štěrku ŠD tl 150 mm

PP Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm

20*1 *0,000-0,020"

WV

WV

15*2 *0,040-0,055"

WV

35*1 *0,055-0,090"

WV

40*2 *0,110-0,150"

WV

15*2 *0,150-0,165"

WV

53*2 *0,165-0,218"

WV

47*2 *0,218-0,265"

WV

35*2 *0,265-0,300"

WV

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		6"1 "0,280"		6,000			
W		30"3 "0,300-0,330"		90,000			
W		Součet		561,000			
4	K 564861111	Podklad ze štěrku štěrku 50 tl 200 mm	m2	120,000	111,00	13 320,00	CS ÚRS 2015 02
PP		Podklad ze štěrku štěrku 50 s rozprostřením a zhuštění, po zhuštění tl. 200 mm					
W		20"2 "0,090-0,110"		40,000			
W		40"2 "0,330-0,370"		80,000			
W		Součet		120,000			
5	K 564871111	Podklad ze štěrku štěrku 50 tl 250 mm	m2	187,000	137,00	25 619,00	CS ÚRS 2015 02
PP		Podklad ze štěrku štěrku 50 s rozprostřením a zhuštění, po zhuštění tl. 250 mm					
W		35"1 "0,055-0,090"		35,000			
W		15"1 "0,150-0,165"		15,000			
W		47"1 "0,218-0,265"		47,000			
W		30"3 "0,300-0,330"		90,000			
W		Součet		187,000			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				39 904,75	
6	K 938902112	Čistění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem náosu do 0,3 m3/m	m	480,000	54,60	26 208,00	CS ÚRS 2015 02
PP		Profilace a čišťení příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo náosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu náosu přes 0,15 do 0,30 m3/m					
W		240"2 "0,130-0,370"		480,000			
W		Součet		480,000			
7	K 938909611	Odstanění náosu na krajních tl. do 100 mm	m2	765,000	16,70	12 775,50	CS ÚRS 2015 02
PP		Čišťení krajnic odstraněním náosu (úlehleho, popř. zajištěného) naneseného tlivem slučného provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100					
W		330"0,75 "ztržení pravé krajnice"		247,500			
W		330"1 "ztržení středu"		330,000			
W		210"0,75 "ztržení levé krajnice"		157,500			
W		40"0,75 "ztržení levé krajnice"		30,000			
W		Součet		765,000			
9	K 952904121	Čišťení mostních objektů - ruční odstranění náosu z otvorů v do 1,5 m	m3	1,250	737,00	921,25	CS ÚRS 2015 02
PP		Čišťení mostních objektů odstraněním náosu z otvorů ručně, světlé výšky otvoru do 1,5 m					
W		5"0,5"0,5 "0,170"		1,250			
W		Součet		1,250			
D	998	Přesun hmot				7 541,35	
8	K 99825111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	168,744	45,50	7 541,35	CS ÚRS 2015 02
PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m, základní díly objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Opravy lesních cest LS Choceň

Objekt:

7/7 - LC Studená voda

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

HELP, silnice-železnice s.r.o., Moravská 537, Ústí nad Orlicí 563 02

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ: 06.10.2016
Datum:
IČ: 27497976
DIČ: CZ27497976
IČ: 27497976
DIČ: CZ27497976
IČ: 27497976
DIČ: CZ27497976

Cena bez DPH		88 467,85
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	88 467,85	18 578,25
v CZK		0,00
Cena s DPH		107 046,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy lesních cest LS Chocen

Objekt:

7/7 - LC Studená voda

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

HELP, silnice-železnice s.r.o., Moravská 537, Ústí nad Orlicí 563 02

Datum: 06.10.2016

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

88 467,85

HSV - Práce a dodávky HSV

88 467,85

1 - Zemní práce

1 815,94

5 - Komunikace pozemní

35 986,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

45 594,63

998 - Přesun hmot

5 070,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy lesních cest LS Chocet

Objekt:

7/7 - LC Studená voda

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

HELP, silnice-železnice s.r.o., Moravská 537, Ústí nad Orlicí 563 02

Datum: 06.10.2016

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenové soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

88 467,85

D HSV Práce a dodávky HSV

88 467,85

D		t		Zemní práce		1 815,94			
t	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3		m3	19,075	95,20	1 815,94	CS ÚRS 2015 02

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemísťováním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

W	221*0,15*0,5	16,575
W	10*0,5*0,5	2,500
W	Součet	19,075

D 5 Komunikace pozemní

35 986,40

2	K	564831111	Podklad ze šěr-kodrtě ŠD tl 100 mm	m2	166,000	60,40	10 026,40	CS ÚRS 2015 02
			PP	Podklad ze šěr-kodrtě ŠD s rozprostřením a zhrubněním, po zhrubnění tl. 100 mm				

PP Podklad ze šěr-kodrtě ŠD s rozproštěním a zhuštění, po zhuštění tl. 100 mm

W	25*1 *0,150-0,175	25,000
W	2*1 *0,305	2,000
W	100*1 *0,340-0,440	100,000
W	30*1 *0,365-0,395	30,000
W	4*1 *0,422	4,000
W	5*1 *0,770	5,000
W	Součet	166,000

3	K	564851111	Podklad ze šěr-kodrtě ŠD tl 150 mm	m2	286,000	85,00	24 310,00	CS ÚRS 2015 02
PP				Podklad ze šěr-kodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm				

PP Podklad ze šěr-kodrtě ŠD s rozproštěním a zhuštění, po zhuštění tl. 150 mm

W	25*1 *0,150-0,175	25,000
W	2*1 *0,305	2,000
W	4*1 *0,422	4,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			65°2 "0,590-0,655"		130,000			
VV			120°1 "0,680-0,800"		120,000			
VV			5°1 "0,770"		5,000			
VV			Součet		286,000			
8	K	56-4871116	Podklad ze šetrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	10,000	165,00	1 650,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Podklad ze šetrkodrti ŠD s rozprostřením a ztužením, po ztuhnutí tl. 300 mm					
VV			10°1 "0,615 rozšíření oblouku"		10,000			
VV			Součet		10,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				45 594,63	
4	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadem objem násoz do 0,3 m3/m	m	645,000	54,60	35 217,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadem s odstraněním travnatého porostu nebo násoz, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m neprevyšných nebo zpevněných objemu násoz přes 0,15 do 0,30 m3/m					
VV			645 "0,175-0,820"		645,000			
VV			Součet		645,000			
5	K	938909611	Odstavení násoz na krajnicích tl. do 100 mm	m2	566,250	16,70	9 456,38	CS ÚRS 2015 02
PP			Čištění krajnic odstraněním násoz (užlehlá, popř. zaježděná) naneseného sítím sítěního prouzu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100					
VV			130°0,75 "ztržení pravé krajnice"		97,500			
VV			75°0,75 "ztržení levé krajnice"		56,250			
VV			20°0,75 "ztržení pravé krajnice"		15,000			
VV			100°0,75 "ztržení levé krajnice"		75,000			
VV			40°0,75 "ztržení pravé krajnice"		30,000			
VV			65°0,75 "ztržení levé krajnice"		48,750			
VV			65°0,75 "ztržení pravé krajnice"		48,750			
VV			120°0,75 "ztržení pravé krajnice"		90,000			
VV			140°0,75 "ztržení levé krajnice"		105,000			
VV			Součet		566,250			
6	K	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění násoz z otvorů v do 1,5 m	m3	1,250	737,00	921,25	CS ÚRS 2015 02
PP			Čištění mostních objektů odstraněním násoz z otvorů ručně, světlé výšky otvoru do 1,5 m					
VV			5°0,5°0,5 "0,230"		1,250			
D	998		Přesun hmot				5 070,88	
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	111,448	45,50	5 070,88	CS ÚRS 2015 02
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Opravy lesních cest LS Chocen
Objekt:

7/11 - LC Kozmín-zimka

KSO:
Misto:

Zadavatel:

Uchazeč:

HELP, silnice-železnice s.r.o., Moravská 537, Ústí nad Orlicí 563 02

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.10.2016
IČ:
DIČ:
IČ: 27497976
DIČ: CZ27497976
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

32 514,11

DPH základní
snížená

Základ daně
32 514,11
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
6 827,96
0,00

Cena s DPH

v CZK

39 342,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy lesních cest LS Chocet

Objekt:

7/11 - LC Kozmín-zlínka

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

HELP, sítě-železnice s.r.o., Moravská 537, Ústí nad Orlicí 563 02

Datum:

06.10.2016

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	32 514,11
5 - Komunikace pozemní	828,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 551,50
998 - Přesun hmot	15 025,38
	2 108,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy lesních cest LS Chocen
Objekt: 7/11 - LC Kozmín-zimka

Místo: Datum: 06.10.2016
Zadavatel: Projektant:
Úchazeč: HELP, silnice-železnice s.r.o., Moravská 537, Ústí nad Orlicí 563 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

32 514,11

D HSV Práce a dodávky HSV

32 514,11

D	1	Zemní práce	828,40
1	K	122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	190,40 CS ÚRS 2015 02

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

W	2*1*0,1*0,25*3	0,150
W	2*1*0,15*0,5*3	0,450
W	4*1*0,1*0,25	0,100
W	4*1*0,15*0,5	0,300
W	10*1*0,1*0,25	0,250
W	10*1*0,15*0,5	0,750
W	Součet	2,000

2	K	181301105 Rozprostření ornice tl.vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	63,80	638,00 CS ÚRS 2015 02
---	---	--	-------	-----------------------

PP Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při související ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

W	10*1,350*	10,000
W	Součet	10,000

D 5 Komunikace pozemní

14 551,50

3	K	564831111 Podklad ze šetrkovitě 50 tl 100 mm	60,40	9 664,00 CS ÚRS 2015 02
---	---	--	-------	-------------------------

PP Podklad ze šetrkovitě šp s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

W	30*1*0,155-0,185*	30,000
W	2*1*0,300*	2,000
W	30*1*0,640-0,670*	30,000

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV		20*1 "0,800-0,820"		20,000			
WV		60*1 "0,800-0,860"		60,000			
WV		10*1 "1,050-1,060"		10,000			
WV		2*1 "1,175"		2,000			
WV		2*1 "1,540"		2,000			
WV		4*1 "1,560"		4,000			
WV		Součet		160,000			
4	K	56-4851111	m2	57,500	85,00	4 887,50	CS ÚRS 2015 02
PP		Podklad ze štěrku tl. 150 mm					
WV		Podklad ze štěrku tl. 150 mm					
WV		2*1 "0,300"		2,000			
WV		5*3 "0,330 úprava sjezdů"		15,000			
WV		10*1 "1,050-1,060"		10,000			
WV		2*1 "1,175"		2,000			
WV		30*0,75 "1,350-1,380"		22,500			
WV		2*1 "1,540"		2,000			
WV		4*1 "1,560"		4,000			
WV		Součet		57,500			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5	K	938902112	m	50,000	54,60	2 730,00	CS ÚRS 2015 02
PP		Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadem objem nánosů do 0,3 m ³ /m					
WV		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s sázením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na kromady na vzdálenost do 20 m nesporných nebo zpurných objemů nánosů přes 0,15 do 0,30 m ³ /m					
WV		50 "0,120-0,170"		50,000			
WV		Součet		50,000			
6	K	93890611	m2	736,250	16,70	12 295,38	CS ÚRS 2015 02
PP		Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 100 mm					
WV		Čištění krajnic odstraněním nánosů (lůžka, popř. zaježděného) nánosového vlivem silničního provozu, s přemístěním na kromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průsměrné tloušťky do 100					
WV		125*0,75 "ztržení krajnice"		93,750			
WV		360*0,75 "ztržení krajnice"		270,000			
WV		110*0,75 "ztržení krajnice"		82,500			
WV		40*0,75 "ztržení krajnice"		30,000			
WV		60*1 "ztržení středu"		60,000			
WV		200*1 "ztržení středu"		200,000			
WV		Součet		736,250			

D 998 Přesun hmot

7	K	998225111	t	46,348	45,50	2 108,83	CS ÚRS 2015 02
PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným					
PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU


Stavba: Opravy lesních cest LS Chocet
Objekt:

7/12 - LC Pasečiny

KSO: CC-CZ: 06.10.2016
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: 27497976
HELP, sílnice-železnice s.r.o., Moravská 537, Ústí nad Orlicí 563 02
DIČ: CZ27497976
Projektant: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		10 896,75
DPH základní snížená	Základ daně	10 896,75
	0,00	0,00
Cena s DPH		13 185,07
v CZK		
Sazba daně		21,00%
Výše daně		2 288,32
		0,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy lesních cest LS Chocet

Objekt:

7/12 - LC Pasečiny

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

HELP, silnice-železnice s.r.o., Moravská 537, Ústí nad Orlicí 563 02

Datum:

06.10.2016

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem


10 896,75

HSV - Práce a dodávky HSV

10 896,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 896,75



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy lesních cest LS Choceň

Objekt:

7/12 - LC Pasečiny

Místo:

Datum: 06.10.2016

Zadavatel:

Uchazeč:

HELP, sítě - železnice s.r.o., Noravská 537, Ústí nad Orlicí 563 02

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

10 896,75

D HSV

Práce a dodávky HSV

10 896,75

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 896,75

1	K	938909611	Odstranění násozu na krajních tl do 100 mm Čištění krajnic odstraněním násozu (tuhlého, popř. zaježděného) nanesením vlivem silničného provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez slázení průměrné tloušťky do 100	m2	652,500	16,70	10 896,75	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP

VV

VV

435*0,75*2 "ztržení levé i pravé krajnice

Součet

652,500

652,500

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Opravy lesních cest LS Chocení

Objekt:

7/13 - LC Ke šraňku

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

HELP, silnice-železnice s.r.o., Moravská 537, Ústí nad Orlicí 563 02

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

06.10.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

33 218,72

DPH základní
snížená

Základ daně

33 218,72

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

6 975,93

0,00

Cena s DPH

V CZK

40 194,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Opravy lesních cest LS Chocen

Objekt:

7/13 - LC Ke šraňku

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

HELP, silnice-železnice s.r.o., Moravská 537, Ústí nad Orlicí 563 02

Datum: 06.10.2016

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

33 218,72

HSV - Práce a dodávky HSV

33 218,72

1 - Zemní práce

4 766,08

5 - Komunikace pozemní

1 714,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

26 491,88

998 - Přesun hmot

246,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy lesních cest LS Choceň

Objekt:

7/13 - LC Ke šraňku

Místo:

Datum: 06.10.2016

Zadavatel:

Uchazeč:

HELP, silnice-železnice s.r.o., Moravská 537, Ústí nad Orlicí 563 02

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
							33 218,72	

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

1	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapočtené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	0,400	95,20	38,08	CS ÚRS 2015 02
PP			Odkopávky a prokopávky nezapočtené pro silnice s průměrným výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3					
VV			3*1*0,1*0,25					
VV			3*1*0,15*0,5					
VV			1*1*0,1*0,25					
VV			1*1*0,15*0,5					
VV			Součet		0,400		4 766,08	
2	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	600,000	7,88	4 728,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním					
VV			200*3 *0,000-0,200"		600,000			
VV			Součet		600,000			

Komunikace pozemní

3	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě šD tl 100 mm	m2	22,750	60,40	1 374,10	CS ÚRS 2015 02
PP			Podklad ze šterkodrtě šD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 100 mm					
VV			3*1 *0,090"		3,000			
VV			25*0,75 *0,675-0,700"		18,750			
VV			1*1 *0,970"		1,000			
VV			Součet		22,750			
4	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě šD tl 150 mm	m2	4,000	85,00	340,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Podklad ze šterkodrtě šD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			3*1 10,090"		3,000			
W			1*1 10,970"		1,000			
W			Součet		4,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				26 491,88	
5	K	919541111	Zřízení propustky nebo sjezdu z trupu ocelových do DN 400	m	5,000	63,00	315,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Zřízení propustky nebo sjezdu z trupu ocelových DN do 400 mm					
W			5 10,840"		5,000			
W			Součet		5,000			
6	K	938902112	Čistič příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem náosu do 0,3 m ³ /m	m	320,000	54,60	17 472,00	CS ÚRS 2015 02
PP			Profilace a lštění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním tvrdého porostu nebo náosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nepřevyšných nebo sporných objemu náosu plus 0,15 do 0,30 m ³ /m					
W			320 10,260-0,580"		320,000			
W			Součet		320,000			
7	K	938909611	Odstanění náosu na krajnicích tl do 100 mm	m ²	521,250	16,70	8 704,88	CS ÚRS 2015 02
PP			Čistění krajnic odstraněním náosu (lalečků, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 30 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složek průběžné tloušťky do 100					
W			20010,75 "ztržení krajnice"		150,000			
W			3510,75 "ztržení krajnice"		26,250			
W			32010,75 "ztržení krajnice"		240,000			
W			14010,75 "ztržení krajnice"		105,000			
W			Součet		521,250			
D	998		Přesun hmot				246,66	
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	5,421	45,50	246,66	CS ÚRS 2015 02
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					