

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023008
Stavba: Sklad lesy

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11.05.2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 274 92 851
APOLO CZ s.r.o. DIČ: CZ27492851

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

NEDILNOU SOUČASTI ROZPOČTU JE PROJEKTOVA DOKUMENTACE!

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky soustavy ÚRS, které nejsou součástí soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází s Cenové soustavy ÚRS.

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu).

Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.

V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.

Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.

Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace a pod. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly.


POVINNOSTÍ DODAVATELE JE PŘEKONTROLOVAT SPECIFIKACI MATERIÁLŮ A CHYBĚJÍCÍ MATERIÁL NEBO VÝKON DOPLNIT A OCENIT!

Cena bez DPH			494 495,79
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 494 495,79	Výše daně 103 844,12
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			598 339,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023008


Stavba: Sklad lesy

Místo: Datum: 11.05.2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: APOLO CZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		494 495,79	598 339,91
01	Stavební práce	464 495,79	562 039,91
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	30 000,00	36 300,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sklad lesy

Objekt:

01 - Stavební práce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11.05.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

APOLO CZ s.r.o.

IČ:

274 92 851

DIČ:

CZ27492851

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

464 495,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	464 495,79	21,00%	97 544,12
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

562 039,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sklad lesy

Objekt:

01 - Stavební práce

Místo:

Datum: 11.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: APOLO CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		464 495,79
HSV - Práce a dodávky HSV		382 270,49
1 - Zemní práce		55 675,97
2 - Zakládání		42 323,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce		116 822,50
4 - Vodorovné konstrukce		69 687,52
5 - Komunikace pozemní		31 378,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		1 640,00
8 - Trubní vedení		18 610,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		16 395,00
998 - Přesun hmot		29 738,00
PSV - Práce a dodávky PSV		82 225,30
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		10 999,30
712 - Povlakové krytiny		19 079,50
762 - Konstrukce tesařské		840,00
764 - Konstrukce klempířské		3 850,00
767 - Konstrukce zámečnické		45 000,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		2 456,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sklad lesy

Objekt:

01 - Stavební práce

Místo:

Datum: 11.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: APOLO CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

464 495,79

D	HSV	Práce a dodávky HSV					382 270,49	
D	1	Zemní práce					55 675,97	
1	K	112251103	Odstranění pařezů	kus	7,000	250,00	1 750,00	CS ÚRS 2023 01
	WV				7,000			
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	50,000	50,00	2 500,00	CS ÚRS 2023 01
	WV				50,000			
3	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	270,500	25,00	6 762,50	CS ÚRS 2023 01
	WV		dle popisu v PD					
	WV				270,5		270,500	
4	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	37,240	200,00	7 448,00	CS ÚRS 2023 01
	WV		strnutí pro dosypy					
	WV				37,24		37,240	
5	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	24,810	130,00	3 225,30	CS ÚRS 2023 01
	WV		dle popisu v PD					
	WV				4,23		4,230	
	WV		cesta				20,580	
	WV		Součet				24,810	
6	K	132151102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	13,070	220,00	2 875,40	CS ÚRS 2023 01
	WV		dle popisu v PD					
	WV				13,07		13,070	
7	K	171251201	Uložení sypaniny na pozemku investora	m3	115,695	27,00	3 123,77	CS ÚRS 2023 01
	WV		270,5*0,15				40,575	
	WV		37,24				37,240	
	WV		24,81				24,810	
	WV		13,07				13,070	
	WV		Součet				115,695	
8	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných strojně	m3	115,790	70,00	8 105,30	CS ÚRS 2023 01
	WV						115,790	
9	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,720	600,00	432,00	CS ÚRS 2023 01
	WV						0,720	
10	M	58333651	ŠD frakce 8/16	t	1,440	500,00	720,00	CS ÚRS 2023 01
	WV		0,72*2,0				1,440	
11	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	23,450	100,00	2 345,00	CS ÚRS 2023 01
	WV		rozprostření ornice na zelenou střechu tl. 150					
	WV				23,45		23,450	
12	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	183,530	50,00	9 176,50	CS ÚRS 2023 01
	WV		rozprostření ornice na dosypané zemině ve svahu v tl. 200 mm					
	WV				79,33		79,330	
	WV		rozprostření ornice v ploše kolem skladu v tl. 200 mm				104,200	
	WV				104,2		104,200	
	WV		Součet				183,530	
13	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním	m2	270,500	10,00	2 705,00	CS ÚRS 2023 01
	WV						270,500	
14	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	75,120	60,00	4 507,20	CS ÚRS 2023 01
	WV						75,120	
D	2	Zakládání					42 323,00	
15	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	9,148	3 500,00	32 018,00	CS ÚRS 2023 01
	WV				9,148		9,148	
16	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,229	45 000,00	10 305,00	CS ÚRS 2023 01
	WV		9,1476*25/1000				0,229	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					116 822,50	
17	K	311113144	Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	45,750	1 550,00	70 912,50	CS ÚRS 2023 01
	WV						45,750	
18	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,458	45 000,00	20 610,00	CS ÚRS 2023 01
	WV		45,75*10/1000				0,458	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	327215111	Opěrná zeď z gabionů dvouzákrutová síť s povrchovou úpravou galvan vuplněná lomovým kamenem	m3	3,200	6 500,00	20 800,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		3,2		3,200			
20	K	3861R	Dodávka a montáž revizní šachty - dle PD - kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	CS Vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	WV		kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí		1,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				69 687,52	
21	K	411321515R	Stropy deskové SPIROLL tl. 160 mm vč. souvisejících prací	m2	20,480	1 450,00	29 696,00	CS Vlastní
	vv		20,48		20,480			
22	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	3,525	4 000,00	14 100,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		věnce, překlad + atila, práh		3,525			
	vv		3,5253		3,525			
23	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	16,710	450,00	7 519,50	CS ÚRS 2023 01
	vv		16,7104		16,710			
24	K	417351116	Odstanění bednění ztužujících věnců	m2	16,710	150,00	2 506,50	CS ÚRS 2023 01
	vv		16,7104		16,710			
25	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,266	55 000,00	14 630,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		3,545*75/1000		0,266			
	vv		Součet		0,266			
26	K	451541111	Obsyp potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě 8/16	m3	1,080	1 144,00	1 235,52	CS ÚRS 2023 01
	vv		1,08		1,080			
	D	5	Komunikace pozemní				31 378,50	
27	K	564671011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0/125 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	59,330	200,00	11 866,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		cesta		59,33			
	vv		59,33		59,330			
28	K	564771101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0/63 mm plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	59,330	250,00	14 832,50	CS ÚRS 2023 01
	vv		cesta		59,33			
	vv		59,33		59,330			
29	K	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD 0/32 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	23,400	200,00	4 680,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		podlaha + pod gablony		23,400			
	vv		18,6+4,8		23,400			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 640,00	
30	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikostí do 150 x 200 mm	kus	4,000	350,00	1 400,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		mřížka		4,000			
	vv		4		4,000			
31	M	56245613R	mřížka větrací kruhová se žaluzií, AL elox	kus	4,000	60,00	240,00	CS Vlastní
	vv		4		4,000			
	D	8	Trubní vedení				18 610,00	
32	K	871172201R	Dodávka a montáž drenážního potrubí DN 100 vč. tvarovek - dle poisu v PD	m	17,500	150,00	2 625,00	CS Vlastní
	vv		17,5		17,500			
33	K	871172201R1	Dodávka a montáž drenážního potrubí DN 80 vč. tvarovek - dle poisu v PD	m	6,500	150,00	975,00	CS Vlastní
	vv		6,5		6,500			
34	K	871172201R2	Dodávka a montáž redukce DN 80 - 100 - dle poisu v PD	kus	1,000	60,00	60,00	CS Vlastní
	vv		1		1,000			
35	K	871172201R3	Dodávka a montáž T kusu DN 100 - dle poisu v PD	kus	1,000	100,00	100,00	CS Vlastní
	vv		1		1,000			
36	K	871265231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 100, 110	m	8,000	300,00	2 400,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		8		8,000			
37	K	899121103	Osazení poklopů plastových	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		1		1,000			
38	M	56230634	poklopí plastový	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2023 01
39	K	899621111	Obetonování drenážního potrubí betonem tř. C12/15 do 150 mm trub DN do 100	m	24,000	500,00	12 000,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		24		24,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 395,00	
40	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	46,000	50,00	2 300,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		46		46,000			
41	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	66,500	120,00	7 980,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		3,5*7		24,500			
	vv		(3,5+3,5+7)*2		42,000			
	vv		Součet		66,500			
42	K	949111113	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,9 do 2,5 m	sada	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		2		2,000			
43	K	949111213	Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 2,5 m za první a ZKD den použit	sada	60,000	20,00	1 200,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		2*30		60,000			
44	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	24,500	150,00	3 675,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		24,5		24,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	977151118R	Větrací otvory nad vraty - dle popisu v PD	kus	4,000	250,00	1 000,00	CS Vlastní
	VV		větrací otvory nad vraty					
	VV		4		4,000			
	D	998	Přesun hmot				29 738,00	
46	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	148,690	200,00	29 738,00	CS ÚRS 2023 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				82 225,30	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				10 999,30	
47	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vislé za studena nátěrem penetračním	m2	8,400	20,00	168,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		vislé části					
	VV		8,4		8,400			
48	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,003	50 000,00	150,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
	VV		8,4*0,0004		0,003			
49	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vislé NAIP	m2	24,300	150,00	3 645,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		vislé části - atika, přesah ze střechy do terénu					
	VV		24,3		24,300			
50	M	62856010R	pás s polyesterovou nosnou vložkou, na horním povrchu pokrytý hrubozrným posypem, na spodním povrchu opatřen spalitelnou fólií, tl. 5mm	m2	18,285	300,00	5 485,50	CS Vlastní
	P		Poznámka k položce: - s polyesterovou nosnou vložkou, na horním povrchu pokrytý hrubozrným posypem, na spodním povrchu opatřen spalitelnou fólií - vhodný jako vrchní modifikovaný asfaltový pás ve skladbách vícevrstevních vodotěsných izolací střech s vegetačním souvrstvím (zelené střechy) - odolnost vůči UV záření - odolnost proti prorůstání kořenů - FLL - vysoká tužnost, elasticita (8,4+7,5)*1,15					
	VV				18,285			
51	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrným minerálním posypem	m2	9,660	130,00	1 255,80	CS ÚRS 2023 01
	VV		8,4*1,15		9,660			
52	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,059	5 000,00	295,00	CS ÚRS 2023 01
	D	712	Povlakové krytiny				19 079,50	
53	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	23,500	30,00	705,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		střecha vodorovná					
	VV		23,5		23,500			
	VV		Součet		23,500			
54	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,009	50 000,00	450,00	CS ÚRS 2023 01
	P		Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
	VV		23,5*0,0004		0,009			
55	K	712331101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na suchu AIP nebo NAIP	m2	47,000	200,00	9 400,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		23,5*2		47,000			
56	M	62856010R	pás s polyesterovou nosnou vložkou, na horním povrchu pokrytý hrubozrným posypem, na spodním povrchu opatřen spalitelnou fólií, tl. 5mm	m2	27,025	140,00	3 783,50	CS Vlastní
	P		Poznámka k položce: Asfaltový pás modifikovaný SBS, vrchní, natavitelný, pro zelené střechy					
	VV		23,5*1,15		27,025			
57	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrným minerálním posypem	m2	27,025	160,00	4 324,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		23,5*1,15		27,025			
58	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,139	3 000,00	417,00	CS ÚRS 2023 01
	D	762	Konstrukce tesařské				840,00	
59	K	762361311R	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z vodovzdorné překližky tl 18 mm	m2	1,400	600,00	840,00	CS Vlastní
	VV		7*0,2		1,400			
	D	764	Konstrukce klempířské				3 850,00	
60	K	764215404	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu celoplošně lepené rš 330 mm	m	7,000	550,00	3 850,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		7		7,000			
	D	767	Konstrukce zámečnické				45 000,00	
61	K	767R100	Dodávka a montáž vrat dvojkřídlých zateplených - dle popisu v PD	kus	1,000	45 000,00	45 000,00	CS Vlastní
	VV		1		1,000			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				2 456,50	
62	K	783943171	Penetrační nátěr hrubých betonových podlah - dle popisu v PD	m2	28,900	85,00	2 456,50	CS ÚRS 2023 01
	VV		10,3+18,6		28,900			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sklad lesy

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

11.05.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

APOLO CZ s.r.o.

IČ:

274 92 851

DIČ:

CZ27492851

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				30 000,00
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 000,00	21,00%	6 300,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	36 300,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sklad lesy

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 11.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: APOLO CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

30 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sklad lesy

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 11.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

APOLO CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

30 000,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	30 000,00				
1	K	020001000	Příprava staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
2	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklady spojené s vybudováním, provozem zařízení staveniště manipulační a zdvihačí technika dle zvyklostí dodavatele (doprava materiálu-možnost jeřábu)</i>					
3	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklady na opatření proti poškození cizího majetku a vnitřních prostor stavby, součinnost s vlastníky stavbou dotčených prostor</i>					
4	K	090001000	Ostatní náklady	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklady spojené s dodávkou energie, opatření na dodržování technologických předpisů ochrana sousedních pozemků</i>					
5	K	012002000	Geodetické práce	kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
	W		vytyčení stavby a zaměření skut. provedení					
	W		1		1,000			