

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: -  
Stavba: HB Lesní potok - od Karlova údolí - přehrážky

KSO:  
Místo: k. ú. Panský

CC-CZ:  
Datum: 22.05.2023

Zadavatel:  
Lesy České republiky s. p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:  
LESORS s.r.o.

IČ: 28692403  
DIČ: CZ28692403

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 269 334,27  
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

**Cena bez DPH 269 334,27**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	269 334,27	56 560,20
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 325 894,47**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: -

**Stavba:** HB Lesní potok - od Karlova údolí - přehrážky

**Místo:** k. ú. Panský

**Datum:** 22.05.2023

**Zadavatel:** Lesy České republiky s. p.

**Projektant:**

**Uchazeč:** LESORS s.r.o.

**Zpracovatel:** XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>269 334,27</b>	<b>325 894,47</b>
1	SO 01 - Přehrážka k č. 1	63 353,38	76 657,59
2	SO 02 - Přehrážka k č. 2	37 671,46	45 582,47
3	SO 03 - Přehrážka k č. 3	127 623,43	154 424,35
4	SO 04 - Odstranění dřevin	11 186,00	13 535,06
5	Vedlejší rozpočtové náklady	29 500,00	35 695,00
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>269 334,27</b>	<b>325 894,47</b>

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HB Lesní potok - od Karlova údolí - přehrážky

Objekt:

1 - SO 01 - Přehrážka k č. 1

KSO:

Místo: k. ú. Panský

CC-CZ:

Datum: 22.05.2023

Zadavatel:

Lesy ČR s. p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

LESORS s.r.o.

IČ:

28692403

DIČ:

CZ28692403

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>63 353,38</b>
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	63 353,38	21,00%		13 304,21
snížená	0,00	15,00%		0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>76 657,59</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HB Lesní potok - od Karlova údolí - přehrážky

Objekt: **1 - SO 01 - Přehrážka k č. 1**

Místo: k. ú. Panský

Datum: 22.05.2023

Zadavatel: Lesy ČR s. p.

Projektant:

Uchazeč: LESORS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**63 353,38**

HSV - Práce a dodávky HSV

63 353,38

1 - Zemní práce

33 366,88

4 - Vodorovné konstrukce

13 350,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 900,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 736,50

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

HB Lesní potok - od Karlova údolí - přehrážky

Objekt:

1 - SO 01 - Přehrážka k č. 1

Místo: k. ú. Panský

Datum: 22.05.2023

Zadavatel: Lesy ČR s. p.

Projektant:

Uchazeč: LESORS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**63 353,38**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				63 353,38
D	1		Zemní práce				33 366,88
1	K	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	109,800	119,00	13 066,20
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122703602">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122703602</a>				
			VV "sediment z přehrážky č. 1 - viz výkres č. D.1.3" 109,8		109,800		
2	K	162253101	Vodorovné přemístění nánosů z nádrží do 60 m při únosnosti dna přes 40 kPa	m3	109,800	38,70	4 249,26
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162253101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162253101</a>				
			VV "sediment z přehrážky č. 1 - viz výkres č. D.1.3" 109,8		109,800		
3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	109,800	87,90	9 651,42
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251101</a>				
			VV "sediment z přehrážky č. 1 - viz výkres č. D.1.3" 109,8		109,800		
4	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhuťnění strojně	m2	400,000	16,00	6 400,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951111</a>				
			VV "násyp ze sedimentu - viz v. č. D.1.1" 233,0		233,000		
			VV "odbahněná plocha dna - viz v. č. D.1.1" 167,0		167,000		
			VV Součet		400,000		
D	4		Vodorovné konstrukce				13 350,00
5	K	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně	m3	5,000	2 380,00	11 900,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462512161">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462512161</a>				
			VV "dopadový prostor pod přehrážkou - viz v. č. D.1.1" 5,0		5,000		
6	K	462512169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového do 200 kg	m2	10,000	145,00	1 450,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462512169">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462512169</a>				
			VV "dopadový prostor pod přehrážkou - viz v. č. D.1.1" 10,0		10,000		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 900,00
7	K	628635512	Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou C 25/30 XF3 s plastifikátorem (např. CEMIX 331) na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	7,000	700,00	4 900,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/628635512">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/628635512</a>				
			VV "maximální předpokládaná plocha - viz v. č. D.1.4" 7,0		7,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 736,50
8	K	938903113	Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene	m2	7,000	344,00	2 408,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/938903113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/938903113</a>				
			VV "maximální předpokládaná plocha - viz v. č. D.1.4" 7,0		7,000		
9	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	69,100	135,00	9 328,50
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985131111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985131111</a>				
			VV "povrch přehrážky - viz v. č. D.1.4" 69,1		69,100		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HB Lesní potok - od Karlova údolí - přehrážky

Objekt:

2 - SO 02 - Přehrážka k č. 2

KSO:

Místo: k. ú. Panský

CC-CZ:

Datum: 22.05.2023

Zadavatel:

Lesy ČR s. p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

LESORS s.r.o.

IČ:

28692403

DIČ:

CZ28692403

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>37 671,46</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	37 671,46	21,00%	7 911,01	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>45 582,47</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HB Lesní potok - od Karlova údolí - přehrážky

Objekt:

**2 - SO 02 - Přehrážka k č. 2**

Místo: k. ú. Panský

Datum: 22.05.2023

Zadavatel: Lesy ČR s. p.

Projektant:

Uchazeč: LESORS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**37 671,46**

HSV - Práce a dodávky HSV

**37 671,46**

1 - Zemní práce

22 633,46

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 300,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 738,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

HB Lesní potok - od Karlova údolí - přehrážky

Objekt:

2 - SO 02 - Přehrážka k č. 2

Místo: k. ú. Panský

Datum: 22.05.2023

Zadavatel: Lesy ČR s. p.

Projektant:

Uchazeč: LESORS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

37 671,46

D HSV Práce a dodávky HSV 37 671,46

D 1 Zemní práce 22 633,46

1	K	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	63,700	119,00	7 580,30
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_02/122703602](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122703602)

VV "sediment z přehrážky č. 2 - viz výkres č. D.2.3" 63,7 63,700

2	K	162253101	Vodorovné přemístění nánosů z nádrží do 60 m při únosnosti dna přes 40 kPa	m3	63,700	38,90	2 477,93
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_02/162253101](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162253101)

VV "sediment z přehrážky č. 2 - viz výkres č. D.2.3" 63,7 63,700

3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	63,700	87,90	5 599,23
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_02/171251101](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251101)

VV "sediment z přehrážky č. 2 - viz výkres č. D.2.3" 63,7 63,700

4	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhuťnění strojně	m2	311,000	16,00	4 976,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_02/181951111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951111)

VV "násyp ze sedimentu - viz v. č. D.2.1" 230,0 230,000

VV "odbahněná plocha dna - viz v. č. D.2.1" 81,0 81,000

VV Součet 311,000

5	K	184818233	Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky do 2 m	kus	2,000	1 000,00	2 000,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_02/184818233](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/184818233)

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 300,00

6	K	628635512	Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou C 25/30 XF3 s plastifikátorem (např. CEMIX 331) na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	9,000	700,00	6 300,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_02/628635512](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/628635512)

VV "maximální předpokládaná plocha - viz v. č. D.2.4" 9,0 9,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 738,00

7	K	938903113	Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene	m2	9,000	344,00	3 096,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_02/938903113](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/938903113)

VV "maximální předpokládaná plocha - viz v. č. D.2.4" 9,0 9,000

8	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	40,300	140,00	5 642,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_02/985131111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985131111)

VV "povrch přehrážky - viz v. č. D.2.4" 40,3 40,300



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HB Lesní potok - od Karlova údolí - přehrážky

Objekt:

**3 - SO 03 - Přehrážka k č. 3**

KSO:

Místo: k. ú. Panský

CC-CZ:

Datum: 22.05.2023

Zadavatel:

Lesy ČR s. p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

LESORS s.r.o.

IČ:

28692403

DIČ:


CZ28692403

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>127 623,43</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	127 623,43	21,00%	26 800,92	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>154 424,35</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HB Lesní potok - od Karlova údolí - přehrážky

Objekt:

**3 - SO 03 - Přehrážka k č. 3**

Místo: k. ú. Panský

Datum: 22.05.2023

Zadavatel: Lesy ČR s. p.

Projektant:

Uchazeč: LESORS s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**127 623,43**

HSV - Práce a dodávky HSV

127 623,43

1 - Zemní práce

91 321,03

4 - Vodorovné konstrukce

16 660,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 670,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 972,40

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

HB Lesní potok - od Karlova údolí - přehrážky

Objekt:

3 - SO 03 - Přehrážka k č. 3

Místo: k. ú. Panský

Datum: 22.05.2023

Zadavatel: Lesy ČR s. p.

Projektant:

Uchazeč: LESORS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

127 623,43

D	HSV		Práce a dodávky HSV				127 623,43
D	1		Zemní práce				91 321,03
1	K	122703602	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 40 do 60 kPa	m3	159,100	119,00	18 932,90
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122703602">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122703602</a>				
			VV "sediment z přehrážky č. 3 - viz výkres č. D.3.3" 159,1		159,100		
2	K	161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	159,100	140,00	22 274,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/161151103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/161151103</a>				
			VV "sediment z přehrážky č. 3 (na mezideponii II) - viz výkres č. D.3.3" 159,1		159,100		
3	K	162253101	Vodorovné přemístění nánosů z nádrží do 60 m při únosnosti dna přes 40 kPa	m3	159,100	38,00	6 045,80
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162253101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162253101</a>				
			VV "sediment z přehrážky č. 3 (na mezideponii I) - viz výkres č. D.3.3" 159,1		159,100		
4	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	159,100	86,30	13 730,33
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162351103</a>				
			VV "sediment z přehrážky č. 3 - viz výkres č. D.3.3" 159,1		159,100		
5	K	167151111	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	159,100	53,00	8 432,30
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151111</a>				
			VV "sediment z přehrážky č. 3 (z mezideponie II) - viz výkres č. D.3.3" 159,1		159,100		
6	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	159,100	87,00	13 841,70
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251101</a>				
			VV "sediment z přehrážky č. 3 - viz výkres č. D.3.3" 159,1		159,100		
7	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	504,000	16,00	8 064,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951111</a>				
			VV "násyp ze sedimentu - viz v. č. D.1.1" 295,0		295,000		
			VV "odbahněná plocha dna - viz v. č. D.3.1" 209,0		209,000		
			VV Součet		504,000		
D	4		Vodorovné konstrukce				16 660,00
8	K	462512161	Záhaz z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně	m3	7,000	2 380,00	16 660,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462512161">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/462512161</a>				
			VV "dopadový prostor pod přehrážkou - viz v. č. D.3.1" 7,0		7,000		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 670,00
9	K	628635512	Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou C 25/30 XF3 s plastifikátorem (např. CEMIX 331) na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	8,100	700,00	5 670,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/628635512">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/628635512</a>				
			VV "maximální předpokládaná plocha - viz v. č. D.3.4" 8,1		8,100		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 972,40
10	K	938903113	Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene	m2	8,100	344,00	2 786,40
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/938903113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/938903113</a>				
			VV "maximální předpokládaná plocha - viz v. č. D.3.4" 8,1		8,100		
11	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	79,900	140,00	11 186,00
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985131111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985131111</a>				
			VV "povrch přehrážky - viz v. č. D.3.4" 79,90		79,900		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HB Lesní potok - od Karlova údolí - přehrážky

Objekt:

4 - SO 04 - Odstranění dřevin

KSO:

Místo: k. ú. Panský

CC-CZ:

Datum: 22.05.2023

Zadavatel:

Lesy ČR s. p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

LESORS s.r.o.

IČ:

28692403

DIČ:

CZ28692403

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>11 186,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	11 186,00	21,00%	2 349,06	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>13 535,06</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HB Lesní potok - od Karlova údolí - přehrážky

Objekt:

**4 - SO 04 - Odstranění dřevin**

Místo: k. ú. Panský

Datum: 22.05.2023

Zadavatel: Lesy ČR s. p.

Projektant:

Uchazeč: LESORS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**11 186,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

11 186,00

---

1 - Zemní práce

11 186,00

---

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

---

11 186,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

HB Lesní potok - od Karlova údolí - přehrážky

Objekt:

**4 - SO 04 - Odstranění dřevin**

Místo: k. ú. Panský

Datum: 22.05.2023

Zadavatel: Lesy ČR s. p.

Projektant:

Uchazeč: LESORS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**11 186,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 11 186,00

D 1 Zemní práce 11 186,00

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 11 186,00

1	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	119,000	94,00	11 186,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_02/111203201](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/111203201)

W viz příloha D.0 tech. zpráva, kapitola D.0.2.a

W "přehrážka č. 1 - porost" 42,0

42,000

W "přehrážka č. 3 - porost" 77,0

77,000

W Součet

119,000

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HB Lesní potok - od Karlova údolí - přehrážky

Objekt:

**5 - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo: k. ú. Panský

CC-CZ:

Datum: 22.05.2023

Zadavatel:

Lesy ČR s. p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

LESORS s.r.o.

IČ:

28692403

DIČ:

CZ28692403

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>29 500,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	29 500,00	21,00%	6 195,00	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>35 695,00</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: HB Lesní potok - od Karlova údolí - přehrážky

Objekt: **5 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: k. ú. Panský  
Zadavatel: Lesy ČR s. p.  
Uchazeč: LESORS s.r.o.

Datum: 22.05.2023  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## **Náklady ze soupisu prací**

**29 500,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

29 500,00

---



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

HB Lesní potok - od Karlova údolí - přehrážky

Objekt:

**5 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: k. ú. Panský

Datum: 22.05.2023

Zadavatel: Lesy ČR s. p.

Projektant:

Uchazeč: LESORS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**29 500,00**

D	VRN	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>29 500,00</b>
1	K R/001	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně oplocení, případných přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií, míchacích center apod.	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
	W	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně oplocení, případných přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií, míchacích center apod				
	W	míchacích center apod				
	W	1		1,000		
2	K R/002	Zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00
	W	Zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí				
	W	1		1,000		
3	K R/003	Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště	soubor	1,000	500,00	500,00
	W	Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště				
	W	1		1,000		
4	K R/004	Aktualizace a doplnění povodňového plánu	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
	W	Aktualizace a doplnění povodňového plánu				
	W	1		1,000		
5	K R/005	Aktualizace a doplnění firemního havarijního plánu	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
	W	předložení firemního havarijního plánu přizpůsobeného na danou stavbu				
	W	1		1,000		
6	K R/006	Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu (přítomnost havarijní soupravy na stavbě, sledování aktuální předpovědi ČHMÚ pro předmětnou lokalitu)	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
	W	Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu (přítomnost havarijní soupravy na stavbě, sledování aktuální předpovědi ČHMÚ pro předmětnou lokalitu)				
	W	předmětnou lokalitu				
	W	1		1,000		
7	K R/007	Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmilněného) stavu	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00
	W	Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmilněného) stavu				
	W	1		1,000		
8	K R/008	Vyhotovení dokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD)	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
	W	Vyhotovení dokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících.				
	W	Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD)				
	W	1		1,000		
9	K R/009	Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu zpět jejich vlastníkům.	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
	W	Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky,				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu zpět jejich				
	W	1	vlastníkům.		1,000		