

## Krycí list rozpočtu

Název stavby: Oprava L.Cesty Malé serpentiny	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita: Horní Žleb	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby: 27.4.2023	Konec výstavby:	Položek: 5
JKSO:	Zpracoval:	Datum: 27.4.2023

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	41 060,20	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	97 689,80	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00		0,00	NUS celkem	0,00
Přesun hmot a sutí		0,00	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00
ZRN celkem		138 750,00	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00
					ORN celkem za obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	138 750,00	Základ 21%	0,00	Celkem bez DPH	138 750,00
		DPH 15%	20 812,50	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	159 562,50


Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

## Stavební rozpočet

Název stavby: <b>Oprava L.Cesty Malé serpentiny</b>	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Začátek výstavby: 27.4.2023	Projektant:
Lokalita:     Horní Žleb	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Datum zpracování 27.4.2023	Zpracoval:

C.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	4 200,00	4 200,00		0,0000
1		122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	20	210,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,0000	0,0000
		56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				41 060,20	8 289,80	49 350,00		99,1125
2		564831111R00	Podklad ze štěrkodrtí po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	185	110,00	16 820,20	3 529,80	20 350,00	0,2205	40,7925
3		564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	200	145,00	24 240,00	4 760,00	29 000,00	0,2916	58,3200
		93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	85 200,00	85 200,00		352,8000
4		938909611R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm	m2	2800	24,00	0,00	67 200,00	67 200,00	0,1260	352,8000
5		938902102R00	Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,30 m3/m	m	180	100,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,0000	0,0000

**Celkové náklady: 138 750,00 Kč**



## Krycí list rozpočtu

Název stavby: Oprava L.Cesty Prádelní	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita: Horní Žleb	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby: 1.5.2023	Konec výstavby:	Položek: 5
JKSO:	Zpracoval:	Datum: 1.5.2023

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	48 385,48	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	138 804,52	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00		0,00	<b>NUS celkem</b>	0,00
Přesun hmot a sutí		0,00	<b>DN celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem za obj.</b>	0,00
<b>ZRN celkem</b>		<b>187 190,00</b>	<b>DN celkem za obj.</b>	<b>0,00</b>	<b>ORN celkem</b>	<b>0,00</b>
					<b>ORN celkem za obj.</b>	<b>0,00</b>

Základ 0%	0,00	Základ 15%	187 190,00	Základ 21%	0,00	Celkem bez DPH	187 190,00
		DPH 15%	28 078,50	DPH 21%	0,00	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>215 268,50</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko

## Stavební rozpočet

Název stavby: <b>Oprava L.Cesty Prádelní</b>	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Začátek výstavby: 1.5.2023	Projektant:
Lokalita:     Horní Žleb	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Datum zpracování 1.5.2023	Zpracoval:

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	20 790,00	20 790,00		0,0000
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	99	210,00	0,00	20 790,00	20 790,00	0,0000	0,0000
	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				48 385,48	9 534,52	57 920,00		115,0227
2	564661111R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 20 cm	m2	28	215,00	5 204,08	815,92	6 020,00	0,3853	10,7892
3	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	210	145,00	25 452,00	4 998,00	30 450,00	0,2916	61,2360
4	564831111R00	Podklad ze štěrkodrtí po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	195	110,00	17 729,40	3 720,60	21 450,00	0,2205	42,9975
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	108 480,00	108 480,00		569,5200
5	938909611R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm	m2	4520	24,00	0,00	108 480,00	108 480,00	0,1260	569,5200

<b>Celkové náklady:</b>	<b>187 190,00 Kč</b>
-------------------------	----------------------

