

**Rekapitulace změnových listů k dodatku č. 2 na akci „Rekonstrukce Denního
stacionáře domovinky Hofmanova čp. 568, Jičín“**

Číslo ZL	Popis ZL	Cena
2.	Přeložení plynu	42 006,08 Kč
3.	Rozšíření výkopů kanalizace	289 198,12 Kč
4.	Doplnění krovu - střecha skladba STŘ 2	141 464,00 Kč
5.	Rozšíření výkopů	703 661,08 Kč
6.	Změna opěrné stěny	-14 388,50 Kč
7.	Změna PDL5 a STŘ4	276 851,26 Kč
8.	Změna technického řešení vodoměrné šachty	0,00 Kč

CELKEM:

1 438 792,04 Kč

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Jičín denní stacionář
Objekt: ZL02 - Přeložení plynu

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 21. 6. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 42 006,08

1001 přeložka plynu 27 061,71

1	001	139752101	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti II., skupiny 4 až 5 ručně	m3	0,500		
4	001	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	0,500		
5	R	72104001	Výkop pro potrubí o š. 1,1 m a hloubce do 4,0 m - těžitelnost dle IGP	m3	4,000		
					5*0,8*1	4,000	
6	R	72105003	Podsyp - písek	m3	0,400		
					5*0,8*0,1	0,400	
7	R	72105004	Obsyp - písek	m3	1,200		
					5*0,8*0,3	1,200	
8	R	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (zeminou z výkopu)	m3	2,400		
					4-0,4-1,2	2,400	
9	R	72105008	Signalizační vodič	m	10,000		
10	R	72105009	Výstražná fólie	m	10,000		
11	R	72105009.1	Provizorní odpojení + propojení plynu (včetně odplynění + odvzdušnění)	soub	1,000		
12	923	230201105	Propoj na stávající plynovod ocel DN 40	kus	2,000		
13	923	230201114	Propoj na stávající plynovod ocel DN 50	kus	2,000		
14	923	230205035	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 50 mm en 4,6 mm	m	5,000		
15	286	28613482	Trubka dvouvrstvá PE 100 plyn SDR11 DL 50x4,6 100m	m	5,000		
16	923	230205042	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 63 mm en 5,8 mm	m	5,000		
17	286	28613914	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 63x5,8mm	m	5,000		
18	923	230205235	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 50 mm en 4,5 mm	kus	3,000		
19	286	28653054	elektrokoleno 90° PE 100 D 50mm	kus	1,000		
20	286	28615971	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 50mm	kus	2,000		
21	923	230205242	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 63 mm en 5,7 mm	kus	3,000		
22	286	28653055	elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm	kus	1,000		
23	286	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	2,000		

1002 přepojení přípojky kanalizace + dopojení žlabu 14 944,37

24	R	72104001	Výkop pro potrubí o š. 1,1 m a hloubce do 4,0 m - těžitelnost dle IGP	m3	6,600		
					2*1,1*3	6,600	
25	R	72105003	Podsyp - písek	m3	0,560		
					7*0,8*0,1	0,560	
26	R	72105004	Obsyp - písek	m3	2,680		
					5*0,8*0,5+2*0,8*0,425	2,680	
27	R	72104002	Pažení a rozeptění rýh příložné - zřízení a následné odstranění (obě strany)	m2	12,000		
					2*3*2	12,000	
28	R	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (zeminou z výkopu)	m3	2,400		
					4-0,4-1,2	2,400	
29	271	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125	m	2,000		
30	271	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 200	m	5,000		
31	271	871355211.1	jádrový odvrť+ napojení potrubí DN 200 do kanalizační šachty	ks	1,000		

Celkem

42 006,08

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Jičín denní stacionář

Objekt: ZL03 rozšíření výkopů kanalizace

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 Splašková kanalizace - přeložka a nové přípojky 289 198,12

721-1 Trubní vedení a zemní práce 274 799,83

1	72105012	Lože pod potrubí ze štěrkodrti 73*1,5*0,15	m3	16,425		16,425
---	----------	---	----	--------	--	--------

2	452312131R00	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15 -uložení DN 500 dle požadavku VOS-rozšíření výkopu 0,5*(55,45*(1,5-1,1))	m3	11,090		11,090
---	--------------	---	----	--------	--	--------

3	72104001	prohloubení výkopu pro štěrk a rozšíření na 1,5m 73*1,5*0,15 "prohloubení pro štěrk 65*(4,4+3,8)/2*(1,5-1,1)+8*(4,77+4,51)/2*(1,5-1,1)"rozšíření výkopu	m3	137,873		137,873
Součet				137,873		

4	72104004	Obsyp - štěrkopísek-rozšíření výkopu 70,106*(1,5-1,1)	m3	28,042		28,042
---	----------	--	----	--------	--	--------

5	72104005	Zpětný zásyp výkopu štěrkem f64/32 - v komunikaci 137,873-22,18-28,042-16,425	m3	71,226		71,226
---	----------	--	----	--------	--	--------

	72104006	Odvoz přebytečného materiálu z výkopu 137,873	m3	137,873		137,873
--	----------	--	----	---------	--	---------

721-3 Ostatní 14 398,29

7	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	h	210,000		
---	-----------	---	---	---------	--	--

	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	9,000		
--	-----------	--	-----	-------	--	--

Celkem 289 198,12

Název stavby: **Rekonstrukce Denního stacionáře domovinky** Doba výstavby: Objednatel: město Jičín
Druh stavby: **ZL04 doplnění krovu - střecha skladba STŘ 2** Začátek výstavby: Projektant:
Lokalita: Konec výstavby: Zhotovitel: Valc, s.r.o.
JKSO: Zpracováno dne: 28.07.2021 Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem
	762	Denní stacionář Konstrukce tesařské				141 464,00
621.1	762100005RA0	Krov dřevěný - doplnění nové konstrukce krovu vč. povrchové úpravy skladba STŘ 2 - montáž	kpl.	1,00		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Název stavby: **Rekonstrukce Denního stacionáře domovinky Hofmanova č.p.568, Jičín** Objednatel: město Jičín
Druh stavby: ZL05 Rozšíření výkopů Zhotovitel: Valc, s.r.o.

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem	Cenová soustava
---	-----	--------------------------------------	----	----------	-----------------	------------------------	--------------------

ROZŠÍŘENÍ VÝKOPŮ POD ÚROVNÍ HTÚ

144 105,73 Kč

4	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	197,79			SoD
				13,840			
				4,102			
				9,770			
				14,868			
				18,394			
				25,147			
				18,119			
5	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	197,79			SoD
22	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 35000 m	m3	197,79			SoD
24	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	197,79			SoD
28	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	197,79			SoD
	R položka	rozbor o nezávadnosti zeminy dle tab. 10.1. a 10.2.	kpl.	1,00			R položka

ZÁSYPY ŠP PO ROZŠÍŘENÍ VÝKOPŮ

377 936,60 Kč

30	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou	m2	631,34			SoD
				69,200			
				18,930			
				39,082			
				74,340			
				91,970			
				135,928			
				97,939			
31	271571111R00	Polštář základu ze šterkopísku tříděného	m3	203,16			SoD
				104,239			
				5,366			

PODKLADNÍ BETON, BEDNĚNÍ, VYTRNOVÁNÍ

181 618,75 Kč

41	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25-XC2	m3	16,98	2 940,00 Kč		SoD
				1,038			
				0,379			
				0,743			
				1,570			
				2,340			
				0,749			
				1,646			
54	274354111R00	Bednění základových pasů zařízení	m2	280,18	350,00 Kč		SoD
				17,300			
				8,203			
				11,680			
				16,680			
				30,944			
				14,970			
				31,150			
55	274354211R00	Bednění základových pasů odstranění	m2	280,18	120,00 Kč		SoD

CELKEM

703 661,08 Kč

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Jičín Denní stacionář

Objekt: ZL06 změna opěrné stěny

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 3. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV -14 388,50

3 Svislé a kompletní konstrukce -14 388,50

1	011	300100010RA0	Zed' opěrná železobetonová monolitická, výška do 2 m, beton pohledový	m3	-12,410		
2	011	311113154	Nosná zed' tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	62,050		
					49,64*1,25	62,050	
3	011	311361821	Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R)	t	0,993		
					12,41*0,08	0,993	

Celkem -14 388,50

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - ZL Č. 7

Název stavby: **Rekonstrukce Denního stacionáře domovinky Hofmanova
č.p.568, Jičín**

Objednatel: město Jičín

Druh stavby: ZL07 změna PDL5 a STŘ4

Zhotovitel: Valc, s.r.o.

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem	Cenová soustava
VĚTŠÍ ROZSAH BOURÁNÍ PODLAHY B4 (STÁV. M.Č. 1.10)						37 834,22 Kč	
161	965042131RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm -skladba B1,B4, STŘ3	m3	4,89			SOD
168	965082922R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha do 2 m2 -štěrkopísek -skladba B4	m3	4,89			SOD
229	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	21,03			SOD
230	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	715,09			SOD
231	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	21,03			SOD
232	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	84,13			SOD
233	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	21,03			SOD
235	979990101R00	Poplatek za sklád.suti-směs kamenivo, omítky, malta	t	8,80			SOD
236	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm	t	12,23			SOD
VĚTŠÍ ROZSAH OPRAVY PODKLADNÍCH VRSTEV PODLAHY PDL5 (NOVÁ M.Č. 1.26)						82 271,09 Kč	
34	273313711R00	Beton základových desek prostý C 25/30-XC2, XA1 -skladba PDL 5	m3	5,62			SOD
40	273361921RT9	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm KY50	t	0,33			SOD
124	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm tř.2 -skladba PDL 5 všechny podlahové konstrukce vč.dilatací i obvodových	m3	4,78			SOD
248	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	26,89			SOD
249	711111006RZ4	Izolace proti vlhkosti vodor., nátěr penetr.emulzí včetně emulze 0,4 kg/m2 -skladba PDL 1-3, 5, PDL 3	m2	56,21			SOD
263	711141559RZ3	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky asf.pásu -skladba PDL 5	m2	56,21			SOD
Prostupy skrz protipožární podhled DLE SKLADBY STŘ4						156 745,95 Kč	
nová	416021123R02	Příplatek k opravování prostupů skrz SDK protipožární podhled závěsy rastrového akustického podhledu	m2	188,40			R položka
CELKEM						276 851,26 Kč	

Změnový list č. 8 - změna technického řešení bez vlivu na cenu

Název stavby: **Rekonstrukce Denního stacionáře domovinky Hofmanova** Objednatel: město Jičín
č.p.568, Jičín

Druh stavby: ZL08 změna technického řešení vodoměrné šachty Zhotovitel: Valc, s.r.o.

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství
---	-----	--------------------------------------	----	----------

721-2 Osazení šachty a hydrantu				
1161	72105010	Vodoměrná šachta 1,5 x 1,0 m, vnitřní výška 1,5 m. Šachta betonová prefabrikovaná	ks	-1,00
1161	72105011	Vodoměrná plastová šachta 1,5 x 1,0 m, vnitřní výška 1,5 m - včetně obetonování	ks	1,00