

Datum: 8. 6. 2023

HSM+TOMI-Údržba SPS rok 2023

Průmyslová 955/4

779 00 Olomouc

IČO: 28597460 DIČ: CZ28597460

E-mail: udrzba@hrosistavby.cz

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-4199/2022 u Vás objednááme opravu místnosti šatny OP14 v budově elektro dispečinku v areálu CDP Přerov, (IC5000206357), dle nabídkového listu č. 219/2023.

Zakázka / Objekt RE: E211H4N27MSC / ZDC/71/24658

Dohodnutá cena: 154 916,89 Kč (bez DPH)

Termín: červenec 2023

Jedná se o činnost v režimu OUA: PA 635220024

Příloha: Nabídkový list 219/2023

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu
objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **219/2023**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost	<input type="checkbox"/>
Údržba	<input type="checkbox"/>
Oprava	<input checked="" type="checkbox"/>
Servis	<input type="checkbox"/>

Kategorie objektu :

A	<input checked="" type="checkbox"/>
B	<input type="checkbox"/>
C	<input type="checkbox"/>

Zakázky:

E211H4N27MSC

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Přerov - ELEKTRODISPEČINK

Inventární číslo, číslo SAP:

IC5000206357

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.4414978N, 17.4496097E

Oprava místnosti šatny 0P14.

Oprava omítek a výmalba. Demontáž starého lina, nivelace podlahy a položení nové podlahové krytiny - lino. Nátěr potrubí topení a radiátorů, výměna zámkové vložky a nátěr zárubní. Místnost bude před zahájením prací vyklizena a před výmalbou budou demontovány světla, kontakt na zpřístupnění

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: červen 2023

Příloha: foto, půdorys

Vzdálenost v KM

26

vyplní zhotovitel a zašle obratem informací zpět zadavateli

Požadavek přijal:

datum a čas:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

06.06.2023

Dodání nabídky

07.06.2023

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Předpokládaný termín nástupu je 10 dnů od potvrzené obj.

30.06.2023

NABÍDKA ZHOTOVITELE

Kód: 219-2023
Stavba: Přerov - ELEKTRODISPEČINK - Oprava místností šatny 0P14

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní	Sazba daně
snížená	21,00%
	15,00%

Cena s DPH v CZK

Správce obvodu

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel - Vedoucí PO, Přednosta SPS:

Zhotovitel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 219-2023

Stavba: Přerov - ELEKTRODISPEČINK - Oprava místnosti šatny 0P14

Místo:

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 | Oprava místnosti šatny 0P14 |
| 2 | VRN |
| 3 | Index |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přerov - ELEKTRODISPEČINK - Oprava místnosti šatny 0P14

Objekt:

1 - Oprava místnosti šatny 0P14

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
244	K	612315302	Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	3,200		
1220	K	613142001	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	4,800		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
230	K	946111111	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	1,000		
231	K	946111211	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za první a ZKD den použití	kus	3,000		
232	K	946111811	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	1,000		
206	K	952901111	Výčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	38,100		
D		997	Přesun sutě				
3	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,270		
59	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	1,080		
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,270		
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	27,000		
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,270		
7	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,270		
D		998	Přesun hmot				
239	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,380		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		766	Konstrukce truhlářské				
233	M	54964152	vložka cylindrická 50+50	kus	1,000		
207	K	766664957	Výměna zámku interiérových dveří	kus	1,000		
D		775	Podlahy skládané				
241	K	775141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu skládaných podlah pevností 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	38,100		
242	K	998775101	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	t	0,289		
187	K	998775181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 775 prováděný bez použití mechanizace	t	0,289		
D		776	Podlahy povlakové				
191	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	38,100		
130	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litem stěrky	m2	38,100		
131	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	38,100		
21	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	38,100		
190	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	38,100		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
132	K	776121321	Nefeděná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	38,100		
122	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	38,100		
118	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	38,100		
209	M	28412285	krytina podlahová heterogenní tl 2mm	m2	43,800		
192	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	12,200		
26	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	24,000		
168	M	28411003	lišta soklová PVC 30x30mm	m	24,000		
185	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	24,000		
133	K	776991111	Spárování silikonem	m	24,000		
31	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	38,100		
123	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	38,100		
238	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	556,203		
136	K	998776292	Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 100 m	%	556,203		
D 781			Dokončovací práce - obklady				
213	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	4,800		
222	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	4,800		
223	K	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m	2,600		
225	M	28342001	lišta ukončovací z PVC 8mm	m	3,000		
215	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	1,600		
226	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	1,600		
227	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	2,000		
228	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	1,600		
229	K	781477112	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	1,600		
217	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	2,600		
218	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	46,898		
219	K	998781292	Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 100 m	%	46,898		
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
210	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	1,680		
199	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	1,680		
175	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,680		
245	K	783601335	Odmaštění trubkových otopných těles vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m2	10,200		
116	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	13,200		
157	K	783606861	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm obroušením	m	13,200		
197	K	783614111	Základní jednonásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	m2	10,200		
169	K	783614651	Základní antikorozi jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	13,200		
41	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	13,200		
200	K	783617117	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových otopných těles	m2	10,200		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
240	K	783822101	Tmelení vlásečnicových prasklin na omítkách disperzním tmelem	m	24,000		
42	K	784111001	Opřášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	112,300		
43	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	112,300		
44	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	112,300		
45	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	112,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
204	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m	19,400		
202	K	784161101	Bandážování spar a prasklin v místnostech v do 3,80 m	m	7,000		
203	M	59030680	páska ze skelných vláken pro SDK	m	10,000		
201	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl do 0,1 m ² v místnostech v do 3,80 m	kus	22,000		
205	K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m ² v místnostech v do 3,80 m	kus	18,000		
46	K	784161411	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m ²	18,600		
47	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	30,000		
48	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací kreповá 19mmx50m	m	30,000		
49	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m ²	38,100		
50	M	28323156	fólie pro malířské potřeby zakrývaci tl 41μ 4x5m	m ²	40,000		
51	K	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m ²	112,300		
52	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m ²	3,740		
53	K	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m ²	3,000		
176	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m ²	38,100		
55	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m ²	112,300		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přerov - ELEKTRODISPEČINK - Oprava místností šatny 0P14

Objekt:

2 - VRN

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				
3	K	011002000	Průzkumné práce - zaměření rozsahu prací	...	1,000		
	D	VRN4	Inženýrská činnost				
1	K	040001000	Inženýrská činnost	...	1,000		
	D	VRN7	Provozní vlivy				
4	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přerov - ELEKTRODISPEČINK - Oprava místnosti šatny 0P14

Objekt:

3 - Index

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	N00	Index dle SOD					
1	K 000001	Index dle SOD		%	0,150		