

Požadavek na stavební práce a dodávku materiálu					
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OR UNL 2022 - 2023 - oblast č. 2					
Číslo položky	Popis položky	MJ	Množství	Cena za jednotku Kč/MJ	Cena celkem Kč
	Výměna zbahnělého KL ve V 15, 17 žst. Polepy a v 1. + 2. TK Polepy - Litoměřice d.n.				
	Materiál				
5955101005	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII	t	190,00		
	Výkony				
5905035120	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s použitím miniryvadla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození kameniva, úprava KL do profilu a jeho případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v celém profilu je v ceně započteno případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.	m3	60,000		
5905035110	Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřeně. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s použitím miniryvadla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození kameniva, úprava KL do profilu a jeho případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v celém profilu je v ceně započteno případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.	m3	77,000		
5909020120	Oprava nivelety do 100 mm ručně výhybky zdvih. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, směrový posun nebo zdvih koleje nebo obojí, ruční podbití oboustranně, dohození kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.	m	55,000		
5909020020	Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje zdvih. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, směrový posun nebo zdvih koleje nebo obojí, ruční podbití oboustranně, dohození kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.	m	90,000		
5905105020	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.	m3	137,000		
	přepravy				
9903100100	přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	ks	1,00		
	<i>přeprava dvoucestného bagru</i>				
9903100100	přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	ks	1,00		
	<i>přeprava minibagru</i>				
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	90,000		
	<i>přeprava výzisku na deponii</i>				
9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatelů nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	t	190,000		
	<i>doprava nového kameniva</i>				
031101001	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč	%	0,000		
	CELKEM				
CELKEM					0,00

UOŽI 2023

UOŽI 2023

zbahnělé ŠL žst. Polepy ve V 15, 17 84 MP		
zbahnělé ŠL v 1. TK Polepy - Litoměřice	399,040	12 MP
	399,295	6 MP
	400,330	5 MP
	401,520	12 MP
	404,320	26 MP
	404,400	10 MP
zbahnělé ŠL v 2. TK Polepy - Litoměřice	399,520	6 MP
	400,490	12 MP
	401,470	9 MP
	402,010	20 MP
	404,005	8 MP

Zdůvodnění: odstranění zbahnělého štěrkového lože v celém profilu a odstranění závad v GPK

výluky: 1. TK Polepy - Litoměřice 30.6.2023 - 2.7.2023
2. TK Polepy - Litoměřice 2.7.2023 - 4.7.2023

fakturace bude provedena po skončení provedených prací

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3738741

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c31f17ee-318f-4e18-bd1b-ed1b5513ec09

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.06.2023 08:48:15



fc9194a8-ad7b-4b76-bdaa-2e154731fa32