

CENOVÁ NABÍDKA č.: 2023117

IČO: 26375541 DIČ: CZ26375541
PD3 PODLAHY DVEŘE s.r.o.
Koterovská 2039/114
326 00 Plzen
Účet: 2601086558/2010
SWIFT: FIOBCZPP
IBAN: CZ5720100000002601086558

Datum vystavení: 19.06.2023
Datum splatnosti: 19.06.2023

Variabilní symbol: 2023117
Konstantní symbol: 0308
Částka: 93 103,00 Kč
Účet: 2601086558/2010

Fakturační adresa obchodního partnera:

IČO: 70890366 DIČ: CZ70890366
PLZEŇSKÝ KRAJ
Škroupova 18
306 13

Poštovní adresa obchodního partnera:

PLZEŇSKÝ KRAJ
Škroupova 18
306 13

Prostory určené k pokládce podlah musí být zcela vyklizeny. Teplota v prostorách musí mít 20C 4 dny před započítáním prací. Při pokládce PVC a koberce bez celoplošného lepení je omezená záruka. U renovací dřevěných podlah je výsledek nejistý. Nutný přístup k el.energii a vodě. U topení v podlaze teplota na povrchu nesmí být vyšší jak 27C. Při pokládce 20C.

Používejte údržbové prostředky doporučené prodejcem.

Číslo	Slovní popis	Sleva[%]	Množství	MJ	Cena/MJ	DPH[%]	Částka
2000	Purkyňova ul.			ks			
2000	kancelář 410			ks			
2220	demontáž krytiny lepené		13.9	m2	69,00	21	959,10
2240	likvidace odpadu		13.9	m2	25,00	21	347,50
2011	příprava podkladu		13.9	m2	12,00	21	166,80
00001	SCH DS - tmelení celoplošně		13.9	m2	175,00	21	2432,50
00002	broušení DS		13.9	m2	35,00	21	486,50
2620	kob. best 68 4 x 4.50		18	m2	399,00	21	7182,00
2621	koberec - montáž lepením		13.9	m2	95,00	21	1320,50
2622	lepidlo pod koberec SCH UK 303		7	kg	141,00	21	987,00
2625	sokl z koberce do lišty		19	bm	95,00	21	1805,00
2000	Purkyňova ul.			ks			
2000	kancelář 403			ks			
2220	demontáž krytiny lepené		14	m2	69,00	21	966,00
2240	likvidace odpadu		14	m2	25,00	21	350,00
2011	příprava podkladu		14	m2	12,00	21	168,00
00001	SCH DS - tmelení celoplošně		14	m2	175,00	21	2450,00
00002	broušení DS		14	m2	35,00	21	490,00
2620	kob. best 72 4 x 5.10		20.4	m2	399,00	21	8139,60
2621	koberec - montáž lepením		14	m2	95,00	21	1330,00
2622	lepidlo pod koberec SCH UK 303		7	kg	141,00	21	987,00
2625	sokl z koberce do lišty		15.6	bm	95,00	21	1482,00
00003	kancelář 303			ks			
2220	demontáž krytiny lepené		34.4	m2	69,00	21	2373,60
2240	likvidace odpadu		34.4	m2	25,00	21	860,00
2011	příprava podkladu		34.4	m2	12,00	21	412,80
1310	PCI SCH Z penetrace		34.4	m2	49,00	21	1685,60
1323	PCI SCH SU rychlostěrka		220	kg	58,00	21	12760,00
1327	stěrkování		34.4	m2	89,00	21	3061,60
1610	přebroušení stěrky		34.4	m2	47,00	21	1616,80
2600	PVC Titan Pro 909S 4x6.75/2 x 4.40		35.8	m2	371,00	21	13281,80
2611	PVC - pokládku lepením		34.4	m2	95,00	21	3268,00
2615	studený svár PVC		4.3	bm	55,00	21	236,50
2613	fixační lepidlo pod PVC		8	kg	173,00	21	1384,00
2617	sokl z PVC 3/3 cm vč. montáže		33.2	bm	95,00	21	3154,00
2001	doprava, přesun hmot		1	ks	800,00	21	800,00

Sazba	Základní	Snížená	Nulová	Součet
Cena Kč	76944,20	0,00	0,00	76944,20
DPH Kč	16158,28	0,00	0,00	16158,28
Součet Kč	93102,48	0,00	0,00	93102,48

Celkem k úhradě:

93 103,00 Kč

CENOVÁ NABÍDKA č.: 2023117

Strana: 2 (Pokračování z minulé strany)

Ev.č.dok.KH:
Vystavil: Polatová
Zaokrouhлено: 0,52 Kč

Převzal:
Dne:

Podpis a razítko: