

Rekapitulace objektů stavby

P047

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2022 - 2023 - SSZT PV

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

Zpracoval:

Datum: 29.05.2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
P033	Přeložka kabelů - žst. Zbraslavice	74 231,54	0,00	15 588,62	89 820,16	0,00	3 913,57	70317,97	0,00	0,00
01	technologická část	67 358,69	0,00	14 145,32	81 504,01	0,00	0,00	67358,69	0,00	0,00
02	stavební část	1 159,20	0,00	243,43	1 402,63	0,00	1 159,20	0,00	0,00	0,00
03	VRN	5 713,65	0,00	1 199,87	6 913,52	0,00	2 754,37	2959,28	0,00	0,00
Celkem		74231,54	0,00	15588,62	89820,16	0,00	3913,57	70317,97	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2022 - 2023 - SSZT PV
 Objekt: Přeložka kabelů - žst. Zbraslavice
 Část: technologická část

P047

Objednatel: SSZT Praha východ
 Zhotovitel: Monzas s.r.o.
 Místo: Středočeský kraj

Zpracoval:
 Datum: 29. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
OST										
							15 650,36	51 708,33	67 358,69	0,000
1	SEE	7492452030	Montáž spojek kabelů vn třířilových do 120 mm2	kus	2,000	5 157,90	0,00	10 315,80	10 315,80	0,000
2	SEE	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	3,000	960,72	0,00	2 882,16	2 882,16	0,000
3	SEE	7492756040	Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky do 4 kg/m	m	30,000	120,87	0,00	3 626,10	3 626,10	0,000
4	SEE	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	3,000	1 250,40	0,00	3 751,20	3 751,20	0,000
13	759	7590521539	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 16 P 1,0 D	m	10,000	184,43	1 844,30	0,00	1 844,30	0,000
14	759	7590521529	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D	m	10,000	97,11	971,10	0,00	971,10	0,000
15	749	7492204780	Venkovní vedení nn Vodiče a závěsné kabely AYKYz 4J16(4Bx16)	m	10,000	56,27	562,70	0,00	562,70	0,000
16	759	7593501025	Trasy kabelového vedení Tuhá dvouplášťová korugovaná chránička KD 09110 průměr 110/94 mm	m	18,000	79,40	1 429,20	0,00	1 429,20	0,000
17	759	7590541439	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY	kus	4,000	2 407,02	9 628,08	0,00	9 628,08	0,000
18	749	7492103550	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZ-S4-1 4x6-4-35mm2 AL+Cu	kus	2,000	607,49	1 214,98	0,00	1 214,98	0,000
5	SZT	7590525412	Montáž spojek rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 14 žil	kus	2,000	5 522,60	0,00	11 045,20	11 045,20	0,000
6	SZT	7590525414	Montáž spojek rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 32 žil	kus	2,000	6 533,34	0,00	13 066,68	13 066,68	0,000
7	SZT	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	50,000	19,07	0,00	953,50	953,50	0,000
8	SZT	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	50,000	20,01	0,00	1 000,50	1 000,50	0,000
9	SZT	7598015085	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 10 žil	kus	1,000	354,28	0,00	354,28	354,28	0,000
10	SZT	7598015090	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 20 žil	kus	1,000	387,62	0,00	387,62	387,62	0,000
11	SZT	7598015100	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 40 žil	kus	1,000	652,29	0,00	652,29	652,29	0,000
12	SZT	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	50,000	73,46	0,00	3 673,00	3 673,00	0,000
							15 650,36	51 708,33	67 358,69	0,000
Celkem							15 650,36	51 708,33	67 358,69	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2022 - 2023 - SSZT PV

Objekt: Přeložka kabelů - žst. Zbraslavice

Část: stavební část

P047

Objednatel: SSZT Praha východ

Zhotovitel: Monzas s.r.o.

Místo: Středočeský kraj

Zpracoval:

Datum: 29. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
							0,00	1 159,20	1 159,20	0,000
							0,00	1 159,20	1 159,20	0,000
1	946	460791114	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 90 do 110 mm	m	18,000	64,40	0,00	1 159,20	1 159,20	0,000
							0,00	1 159,20	1 159,20	0,000

Celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ Praha 2022 - 2023 - SSZT PV
 Objekt: Přeložka kabelů - žst. Zbraslavice
 Část: VRN

VRN

Objednatel: SSZT Praha východ
 Zhotovitel: Monzas s.r.o.
 Místo: Středočeský kraj

P047

Zpracoval:
 Datum: 29. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST											
Ostatní											
1	XDp	9901000800	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 150 km	kus	1,000	2 959,28	0,00	2 959,28	2 959,28	0,000	0,000
									2 959,28		
VRN											
Vedlejší rozpočtové náklady											
2	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	528,670	5,21	0,00	2 754,37	2 754,37	0,000	0,000
									2 754,37		
Celkem									5 713,65	5 713,65	0,000

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3739086

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: bceefe5f-5730-43c1-b79f-8eacf4e020e0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Věra SZABÓOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.06.2023 09:59:00



ab796e44-b08d-4b96-9b82-9f1b42320417