

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 20220123

Zakázka: Oprava kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT OŘ OVA 2022 - 2023-SSZT Olomouc

KSO: 824
Místo: OŘ OstravaCC-CZ:
Datum: 16.06.2023Zadavatel:
Správa železnic, státní organizaceIC:
DIČ:Uchazeč:
SIGNALBAU a.s. - Oprava kabelů Hustopeče n.B.- poškození kabelového objektuIC: 25840819
DIČ: CZ25840819

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:**Poznámka:**

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny poplsem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použijí těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH

	Sazba daně
DPH základní	21,00%
snížená	15,00%

Cena s DPH v **CZK****REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: 20220123

Zakázka: Oprava kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT OŘ OVA 2022 - 2023-SSZT Olomouc

Místo: OŘ Ostrava

Datum: 16.06.2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: SIGNALBAU a.s. - Oprava kabelů Hustopeče n.B.- poškozen Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady zakázky celkem				
PS 01	Obvod SSZT Olomouc			PRO
PS 01 01	Sborník ÚOŽI			Soupis
PS 01 02	ÚRS			Soupis
VON	--			Soupis

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Oprava kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT OŘ OVA 2022 - 2023-SSZT Olomouc

Objekt:

PS 01 - Obvod SSZT Olomouc

Soupis:

PS 01 01 - Sborník ÚOŽI

Místo:

OŘ Ostrava

Datum:

16.06.2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

SIGNALBAU a.s. - Oprava kabelů Hustopeče n.B. - poškození kabelové Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		OST	Ostatní					
12	K	7499151020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů - provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní nebo rozvaděčů v průběhu výstavby (pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod.) mechanismy	hod	6,000			Rámcová dohoda
14	K	7590135060	Montáž rozdělovače kabelového zabezpečovacího KR 24 svorek pro 1+3 kabely - na podpěry, zatažení kabelů do rozdělovače, ukončení kabelu, provedení vodní zábrany, kontrola izolačního stavu žil kabelu, zapojení žil na svorkovnice, zalití rozdělovače zalévací hmotou	kus	1,000			Rámcová dohoda
15	K	7590137010	Demontáž objektu kabelového č. v. 49040 (žluťásek)	kus	1,000			Rámcová dohoda
39	K	7590525541	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na jednoplášťovém celoplastovém kabelu do 20 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě	kus	1,000			Rámcová dohoda
40	K	7590525542	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na jednoplášťovém celoplastovém kabelu do 32 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě	kus	1,000			Rámcová dohoda
42	K	7590525545	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na jednoplášťovém celoplastovém kabelu do 80 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě	kus	1,000			Rámcová dohoda
67	K	7590527120	Demontáž ukončení vodiče v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi	kus	228,000			Rámcová dohoda
71	K	7590555104	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 4 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy	kus	12,000			Rámcová dohoda
72	K	7590555106	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 7 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy	kus	4,000			Rámcová dohoda
73	K	7590555108	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 12 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy	kus	1,000			Rámcová dohoda
75	K	7590555114	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 30 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy	kus	1,000			Rámcová dohoda
77	K	7590555330	Očištění žil plněných kabelů před opravou či instalací, vodní zábrana do délky 0,5 m za jeden pár	kus	114,000			Rámcová dohoda
85	K	7598015090	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 20 žil	kus	2,000			Rámcová dohoda
86	K	7598015100	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 40 žil	kus	2,000			Rámcová dohoda
87	K	7598015105	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 60 žil	kus	2,000			Rámcová dohoda
155	M	7590541429	<i>Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Tepelně smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-150/EY</i>	kus	3,000			Rámcová dohoda

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Oprava kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT OŘ OVA 2022 - 2023-SSZT Olomouc

Objekt:

PS 01 - Obvod SSZT Olomouc

Soupis:

PS 01 02 - ÚRS

Místo:

OŘ Ostrava

Datum:

16.06.2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

SIGNALBAU a.s. - Oprava kabelů Hustopeče n.B.- poškození kabelové Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

6	K	131313701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	2,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131313701					
8	K	460391124	Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhuňněním z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	2,000			CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460391124					

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Oprava kabelů a kabelových tras v obvodu SSZT OŘ OVA 2022 - 2023-SSZT Olomouc

Objekt:

PS 01 - Obvod SSZT Olomouc

Soupis:

VON - --

Místo:

OŘ Ostrava

Datum:

16.06.2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

SIGNALBAU a.s. - Oprava kabelů Hustopeče n.B. - poškození kabelové Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
2	K	9901000600R	Doprava	km	120,000			Rámcová dohoda