

SMLOUVA č. 165/2023 - DRM1



Spolufinancováno
Evropskou unií



MUBOP00EWX89

PŘÍLOHA Č. 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SMLOUVA O DÍLO

na akci:

„Realizace zelené střechy MŠ Komenského v Boskovicích“

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Město Boskovice**
Sídlo: Masarykovo náměstí 4/2, 680 18 Boskovice
Zastoupen: Ing. arch. Jana Syrovátková, starostka města
IČO: 00279978
DIČ: CZ00279978
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Objednatele jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních: Ing. arch. Jana Syrovátková, [REDACTED]
- ve věcech TDS: Ing. Marie Zezulová, [REDACTED]

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: **KALHA a.s.**
Sídlo: Maříkova 1899/1, 621 00 Brno
Kontaktní místo: Maříkova 1899/1, 621 00 Brno
Zastoupen: Petr Bajer, předseda představenstva
IČO: 25562151
DIČ: CZ25562151

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5965.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: Tomáš Václavěk, [REDACTED]
Petr Bajer, [REDACTED]
- ve věcech technických: Ing. Libor Štásta, 777 606 141, stasta@kalaha.cz

na straně druhé jako „zhotovitel“.



TENDERA

I. Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „**Realizace zelené střechy MŠ Komenského v Boskovicích**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**ZZVZ**“) a dále v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2021-2027 (dále jen „**Pravidla**“) a Pokyny pro zadávání zakázek v Operačním programu Životní prostředí pro období 2021–2027 (dále jen „**Pokyny**“), v platném znění, spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí – výzva č. 19, v rámci projektu s názvem Stavební úpravy střechy MŠ Komenského, reg. číslo CZ.05.01.03/04/22_019/0001307 (dále jen „**projekt**“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

II. Předmět smlouvy, dílo

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje, že **předmět smlouvy - dílo**, jak je toto definováno níže v této smlouvě (dále jen „**dílo**“), provede na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost a předá ho objednateli za podmínek stanovených a specifikovaných v této smlouvě.
- 2.2. Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele řádně dokončené dílo bez zjevných vad a nedodělků, zaplatí za ně dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnutou součinnost.
- 2.3. Dílem se rozumí provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je rekonstrukce střešního pláště původní budovy MŠ Komenského v Boskovicích. Předmětem díla není instalace FVE na střechu MŠ Komenského.

Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech služeb, dodávek (včetně veškeré dokumentace), prací, konstrukcí a zkoušek, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné a předání díla objednateli.
- 2.4. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, s projektovou dokumentací pro provádění stavby s názvem „Stavební úpravy střechy a instalace FVE MŠ Komenského“, kterou vypracovala společnost K PROJEKT Kročil s.r.o., sídlem Uherskobrodská 984, 763 26 Luhačovice, IČO: 02286424, hlavní projektant Ing. Tomáš Kročil (číslo ČKAIT 1302110, IPOO – pozemní stavby), a to pouze v rozsahu SO 01 Rekonstrukce střešního pláště původní budovy (SO 02 FVE není předmětem díla) (dále jako „**projektová dokumentace**“) a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jako „**položkový rozpočet**“), které tvoří přílohu č. 3 a 4 zadávací dokumentace, a které byly zhotoviteli předány společně se zadávací dokumentací k veřejné zakázce.
- 2.5. Projektová dokumentace je závaznou specifikací díla, avšak není s ní z důvodu svého rozsahu pevně spojena (není její přílohou).
- 2.6. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci převzal, vyčerpávajícím způsobem se s ní seznámil a zavazuje se ji plně dodržovat.
- 2.7. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla, dále v souladu s pokyny objednatele, koordinátora BOZP, technického dozoru stavebníka,

autorského dozoru projektanta, je – li tento vykonáván.

- 2.8. Objednatel si tímto vyhrazuje právo průběžně prostřednictvím pokynů vůči zhotoviteli koordinovat a upřesňovat průběh realizace plnění dle této smlouvy, zejména právo odsouhlasit použité materiály, výrobky, komponenty a povrchové úpravy, apod., nejsou-li tyto informace v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce definovány konkrétně, resp. požadovat písemně v průběhu provádění díla jejich změnu, splňují-li požadavky a technické parametry plynoucí z projektové dokumentace a zajistí-li tyto materiály plnou funkčnost díla.
- 2.9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat a plnit dané podmínky sdělením Městského úřadu Boskovice, odbor výstavby a územního plánování ze dne 31. 3. 2023, č.j. DMBO 8482/2023, že záměr nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavby, jež tvořilo přílohu č. 5 zadávací dokumentace k veřejné zakázce.
- 2.10. Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost zhotovitele na své náklady zajistit:
- a) provedení nutných zkoušek, testů, ověření a revizí dle platných a účinných právních předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, jakož i atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané a/nebo smluvené kvality a parametrů, přičemž doklady osvědčující výše uvedené předá zhotovitel objednateli ve třech vyhotoveních v českém jazyce při předání a převzetí díla,
 - b) všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provedení díla,
 - c) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu života, zdraví a majetku v místech dotčených realizací díla (zejména chodců, imobilních osob a vozidel),
 - e) to, že na staveništi mohou kromě zhotovitele a jeho zaměstnanců nebo jiných osob ve smluvním vztahu se zhotovitelem vstoupit jen objednatel a jím pověřené osoby a osoby k tomu oprávněné ze zákona nebo na jeho základě, a dále osoby dle odst. 8.7 této smlouvy,
 - f) bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních předpisů,
 - g) projednání a obstarání právního titulu k případnému zvláštnímu užívání pozemních komunikací a veřejných ploch včetně úhrady příslušných veřejnoprávních či soukromoprávních plnění (zejména správních poplatků, nájemného atd.),
 - h) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
Zhotovitel se připojí na potřebné zdroje el. energie, vody a zdroje jiných energií prostřednictvím odběrných zařízení s vlastními odpočtovými měřidly, a to v místech, které určí objednatel. Veškerou spotřebu el. energie, vody a jiných energií je zhotovitel povinen uhradit objednateli nebo přímo příslušnému dodavateli příslušné energie či služby,
 - i) odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební sutě a veškerého dalšího odpadu vzniklého při provádění díla na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, přičemž splnění této povinnosti zhotovitel na vyžádání objednateli doloží příslušnými doklady,
 - j) uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (pozemní komunikace vč. chodníků, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - k) uvedení veškerých pozemků dotčených prováděním díla a majetku třetích osob umístěného na těchto pozemcích do původního stavu, pokud nejsou úpravy těchto pozemků předmětem díla,
 - l) v souladu s pravomocnými rozhodnutími, jakož i platnými a účinnými vyjádřeními dotčených subjektů, oznámení zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,

- m) zabezpečení podmínek stanovených správcí inženýrských sítí,
 - n) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů vztahujících se k předmětu díla,
 - o) zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
 - p) geodetické zaměření stavby;
 - q) veškeré práce a činnosti související s přerušáním provádění díla za podmínek dle této smlouvy.
- 2.11. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s prováděním díla dodržovat Pravidla a Pokyny OPŽP (dostupné na <https://opzp.cz/dokumenty/pravidla-pro-zadatele/>) a poskytovat součinnost objednateli při jejich plnění. Zhotovitel prohlašuje, že se s uvedenými podmínkami poskytovatele dotace v Pravidlech a Pokynech OPŽP seznámil ještě před uzavřením této smlouvy a jejich obsah je mu zcela znám.

III.

Doba a místo plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat následující termíny:
- Termín předání a převzetí staveniště: **do 5 dnů** ode dne uzavření této smlouvy
- Termín zahájení prací: **do 5 dnů** po předání staveniště zhotoviteli
- Termín provedení díla: **nejpozději do 3 měsíců** ode dne uzavření této smlouvy.
- Termín provedení díla je stanoven dle podmínek poskytovatele dotace.
- 3.2. O předání staveniště zhotoviteli bude sepsán zápis, který bude datován a podepsán objednatelem a zhotovitelem, či osobou k tomu objednatelem a/nebo zhotovitelem výslovně písemně oprávněnou.
- 3.3. Zhotovitel je povinen respektovat harmonogram plnění veřejné zakázky, který bude v souladu s termíny v odst. 3.1 této smlouvy a který zhotovitel předloží objednateli ke schválení nejpozději do 10 kalendářních dní ode dne uzavření této smlouvy.
- 3.4. Místo plnění díla je město Boskovice, parc. č. 785/128.
- 3.5. V případě, že při provádění díla nastanou nepředpokládané objektivní klimatické okolnosti, pro které není možné v provádění díla objektivně pokračovat, aniž by došlo ke vzniku vad, škod či jiné újmy na díle či jiném majetku objednatele nebo třetích osob, je zhotovitel povinen o tomto neprodleně písemně informovat objednatele a přerušit práce na díle. Zhotovitel je dále v takovém případě povinen dosud realizované dílo, jakož i staveniště, na své náklady zabezpečit proti veškerým případným škodám, a to až do doby, než zhotovitel opět započne s realizací díla. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o tom, že podmínky, pro které byly práce na díle přerušeny, již pominuly. Zhotovitel je povinen ihned po pominutí podmínek, pro které byly práce na díle přerušeny, započít opět s realizací díla. Bez ohledu na uvedené je objednatel kdykoliv oprávněn nařídit zhotoviteli, aby neprodleně obnovil práce na díle. V případě, že dojde k přerušování prací na díle za splnění podmínek dle tohoto odstavce smlouvy, prodlužuje se automaticky přiměřeně termín provedení díla, maximálně však o dobu, po kterou objektivní klimatické okolnosti odůvodňovaly přerušování prací na díle. V případě přerušování prací dle tohoto odstavce smlouvy zhotoviteli nevzniká nárok na jakékoliv zvýšení ceny díla či náhradu jakýchkoliv nákladů.

IV. Cena díla

- 4.1. Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na základě oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem.

Cena za dílo činí:

Cena bez DPH	7 315 606,48 Kč
DPH	1 536 277,36 Kč
Cena včetně DPH	8 851 883,84 Kč

- 4.2. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.
- 4.3. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na kompletní provedení díla bez vad a nedodělků, včetně všech vedlejších rozpočtových nákladů a nákladů ostatních a souvisejících nezbytných pro řádné a včasné provedení díla. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady získat veškeré informace ve vztahu k jakýmkoliv a všem podmínkám a povinnostem, které mohou jakýmkoliv způsobem ovlivnit cenu díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat jakékoliv zvýšení ceny díla, a to ani v případě, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.
- 4.4. Sjednaná cena je platná po celou dobu trvání této smlouvy a je nezávislá na vývoji cen a kurzových změnách, včetně cen materiálů. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného předání díla. V souvislosti s tím objednateli vzniká právo na uhrazení případně vzniklé škody nebo jiných nároků dle této smlouvy.
- 4.5. Cenu za dílo a jednotkové ceny stanovené v položkovém rozpočtu je možné změnit pouze za podmínky, že v průběhu realizace díla dojde ke změně sazby DPH, a to pouze v částce odpovídající DPH a pouze v souladu se změnou sazby DPH.
- 4.6. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provést nové práce (vícepráce), které zhotovitel není povinen provést dle této smlouvy, postupuje se při jejich zadání podle § 222 ZZVZ, resp. Pravidel či Pokynů. Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Práce, dodávky a služby, které nejsou součástí díla a nejsou zahrnuty v ceně díla, musí být nejprve projednány a písemně odsouhlaseny objednatelem (a poskytovatelem dotace), teprve potom realizovány. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce, dodávky a služby resp. činnosti jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty.
- 4.7. Ocenění navrhovaných víceprací provede zhotovitel podle položek (a jejich jednotkových cen) dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydaných např. společností ÚRS CZ, a.s., IČO: 471 15 645, a nebude-li ani toto možné, pak budou jednotkové ceny určeny dohodou smluvních stran. Ocenění víceprací podléhá schválení objednatelem. O těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek ke smlouvě postupem v souladu se ZZVZ, resp. s Pravidly či Pokyny. Zhotovitel je povinen předem výslovně upozornit objednatele v případě, že jím navržené změny zhoršují či jinak mění kvalitu, funkčnost, vlastnosti či jiné parametry díla.
- 4.8. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce (práce a výměry oceněné v nabídce, ale neprovedené), nebo objednatel nařídí některé práce, dodávky a služby neprovádět, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Tyto práce pak nebudou zhotovitelem provedeny, nebudou obsaženy v soupisech provedených prací dokládáných u fakturací a zhotovitel nebude oprávněn je fakturovat či za ně požadovat jakoukoliv úhradu či náhradu.

V.

Platební podmínky a fakturace

- 5.1. Zálohy na platby nejsou sjednány, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemůže po objednateli uhrazení zálohy požadovat.
- 5.2. Cenu za dílo nebo její části bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem jedenkrát měsíčně. Nedílnou přílohou každé dílčí faktury musí být objednatel podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný písemný soupis prací a dodávek skutečně provedených v daném kalendářním měsíci (dále jen „**zjišťovací protokol**“). Bez těchto dokladů je faktura neúplná.
- 5.3. Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce a předložit jej objednateli k odsouhlasení nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, za který je zjišťovací protokol zpracován. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu písemně vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem dle předchozí věty tak, že jej odešle zhotoviteli odsouhlasený nebo jej odešle zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením připomínek, změn či výhrad.
- 5.4. Dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatel ve zjišťovacím protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 dnů ode dne doručení objednatel odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli.
- 5.5. Doba splatnosti faktur je **30 kalendářních dní** ode dne doručení faktury objednateli, bez ohledu na dřívější datum splatnosti uvedené na faktuře.
- 5.6. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti obchodní listiny dle ust. § 435 občanského zákoníku. DPH bude uvedeno podle platných daňových předpisů. Faktura musí vedle těchto povinných náležitostí dále obsahovat:
 - název a registrační číslo projektu (tj. „Stavební úpravy střechy MŠ Komenského“, registrační číslo CZ.05.01.03/04/22_019/0001307);
 - jako přílohu objednatel odsouhlasený a podepsaný zjišťovací protokol.
- 5.7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena díla,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl nebo které objednatel v souladu s touto smlouvou neodsouhlasil,
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba splatnosti faktury. Celá doba splatnosti faktury stanovená v odst. 5.5 tohoto článku smlouvy běží opětovně ode dne doručení nově vyhotovené a opravené faktury objednateli.
- 5.8. Veškeré platby objednatele zhotoviteli podle této smlouvy budou objednatel hrazeny bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu dodavatele uvedeného v záhlaví této smlouvy. Peněžité závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet zhotovitele.
- 5.9. Cenu díla bude možné měnit pouze, dojde-li ke změně právních předpisů týkajících se změny sazby DPH, jinak pouze na základě dodatku k této smlouvě, a to za dodržení příslušných ustanovení ZZVZ, resp. Pravidel či Pokynů.
- 5.10. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce za podmínek stanovených touto smlouvou, bude jejich cena

uhrazena na základě samostatné faktury, jejíž přílohou bude objednatelům odsouhlasený soupis víceprací, a v takovém případě musí faktura obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny, tj. dodatek ke smlouvě. Případné vícepráce budou samostatně fakturovány ve stejných termínech a dle stejného principu jako u faktur ceny díla dle této smlouvy.

- 5.11. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.

VI.

Předání a převzetí díla

- 6.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli, bez zjevných vad a nedodělků. Součástí závazku provést dílo je i předání příslušných dokladů, listin a materiálů objednateli. Dokončené dílo předá zhotovitel objednateli nejpozději poslední den termínu pro provedení díla dle této smlouvy.
- 6.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně deset pracovních dnů předem objednatel k předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen zajistit účast u přejímacího řízení těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla odborně způsobilé osoby působící na stavbě, zejména osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta, příp. další osobu určenou objednatel.
- 6.3. Dílo je předáno a převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran (tzv. předávací protokol). Předávací protokol zpracovaný objednatel bude obsahovat zejména:
- údaje dle ust. § 3019 občanského zákoníku,
 - identifikační údaje o díle,
 - zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
 - prohlášení zhotovitele, že dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném v protokolu objednateli předává, a prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném v protokolu od zhotovitele přejímá,
 - soupis příloh,
 - soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení,
 - ustanovení, že dílo je ke dni podpisu předávacího protokolu prosto zjevných vad a nedodělků, v případě, že při předání a převzetí díla nebudou zjištěny zjevné vady a nedodělky,
 - jmenovitý seznam účastníků řízení,
 - určení místa a času předání a převzetí díla;
 - převzme-li objednatel dílo s ojedinělými drobnými vadami či nedodělky, které nebudou samy o sobě ani ve spojení s jinými bránit funkčně nebo esteticky užívání díla nebo podstatným způsobem omezovat užívání díla, seznam těchto drobných ojedinělých vad a nedodělků a termín určený objednatel zhotoviteli k jejich odstranění;
 - jakékoliv další skutečnosti požadované objednatel.
- 6.4. Změny nebo odchylky od dokumentace ověřené ve stavebním řízení budou zaneseny do dokumentace skutečného provedení stavby na náklady zhotovitele, a to nejpozději v termínu pro provedení díla dle této smlouvy.

- 6.5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo převzít i v případě, že dokončené dílo bude při předání vykazovat ojedinělé drobné vady či nedodělky, které nebudou samy o sobě ani ve spojení s jinými bránit funkčně nebo esteticky užívání díla nebo podstatným způsobem omezovat užívání díla. V případě dle předchozí věty uvedou smluvní strany do předávacího protokolu výčet všech vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění.
- 6.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, kterým dojde k předání a převzetí díla s výhradou odstranění vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady a nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo vyřešení rozporu (posouzením znalce stanovaného ze strany objednatele na náklady strany, jejíž stanovisko znalcem nebylo potvrzeno) zhotovitel.
- 6.7. Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a proběhne nové předávací řízení.
- 6.8. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla i pro drobné vady, i když nebrání jeho užívání, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
- 6.9. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě.
- 6.10. Veškeré pozemky dotčené prováděním díla a majetek objednatele nebo třetích osob umístěný na těchto pozemcích je zhotovitel povinen na svůj náklad uvést do původního stavu. V případě, že nebude možné uvést tyto pozemky a/nebo další majetek umístěný na těchto pozemcích do původního stavu, zhotovitel se tímto zavazuje nahradit případně vzniklou újmu objednateli nebo třetím osobám v penězích.
- 6.11. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání dokončeného díla předat objednateli všechny dokumenty a doklady vztahující se k dílu a jeho řádnému užívání, které byl zhotovitel povinen na základě této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů opatřit. Zejména tak zhotovitel předá všechny protokoly o provedených zkouškách, průzkumech a testech, dokumentaci skutečného provedení díla/stavby a doklady o splnění podmínek správních povolení.

VII. Vlastnictví

- 7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou určeny k provádění díla, se objednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde-li o věci, které objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla zhotoviteli, je jejich vlastníkem vždy objednatel.
- 7.2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle, jakož i na veškerých věcech převzatých od objednatele, nese od počátku zhotovitel, a to až do okamžiku předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků mezi zhotovitelem a objednatелеm. Nehledě na přechod vlastnického práva k dílu nebo dílčím částem díla dle smlouvy, nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
- 7.3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do

přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části, včetně věcí ve všech ohledech do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy.

VIII.

Podmínky provádění díla

- 8.1. Zhotovitel, jakožto odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky.
- 8.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.
- 8.3. Zhotoviteli je povinen převzít od objednatele staveniště pro provádění díla dle této smlouvy v termínu dle této smlouvy. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro provádění díla a pro zařízení staveniště v rozsahu dohodnutém při převjímce staveniště, která bude provedena zápisem o předání staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště (provozní, sociální a případně i výrobní), a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště vhodné podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta/architekta, technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 8.4. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) v souladu s ustanovením § 2 - 6 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o BOZP**“), při realizaci stavby zajistit zejména zákonem stanovené:
 - požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,
 - požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi,
 - požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení,
 - požadavky na organizaci práce a pracovní postupy,
 - bezpečnostní značky, značení a signály.
 - Další minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, které je zhotovitel povinen dodržovat, jsou stanoveny v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a v jeho přílohách (dále jen „**NV**“).
- 8.5. Zhotovitel bude při provádění prací respektovat a plnit požadavky koordinátora BOZP ve smyslu zákona o BOZP.
- 8.6. Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP podle příslušných právních předpisů. K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem o BOZP a NV, případně dalšími právními předpisy, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých poddodavatelů. Zhotovitel je na své náklady zejména povinen zajistit:
 - a) pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví

- při práci a o požární ochraně; zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně prověřovat,
- b) provedení vstupních školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u zaměstnanců svých poddodavatelů,
 - c) aby všichni pracovníci zhotovitele a všech poddodavatelů používali nezbytné ochranné pracovní pomůcky,
 - d) aby byl v prostorách pracovišť dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených,
 - e) aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, opatření proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky, uložení materiálů – zejména viz přílohy k NV),
 - f) poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení § 16 zákona o BOZP.
- 8.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel dále zajistí maximální bezpečnosti lidí pohybujících se na staveništi – zejména děti navštěvující MŠ a jejich rodiče, kteří je doprovázejí, a to například vytýčením bezpečných cest či koridorů, přes které bude možné po celý den procházet.
- 8.8. Dále je zhotovitel povinen:
- a) zajistit a dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické, požární předpisy a předpisy z oblasti ochrany životního prostředí, včetně dodržování zásad „významně nepoškozovat“ životní prostředí (DNSH – Do Not Significant Harm dle Pravidel OPŽP), a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
 - b) Dále je povinen zajistit si vlastní dozor a provádět soustavnou kontrolu v průběhu provádění díla nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými a účinnými požárními předpisy, upozornit objednatele a další osoby na pracovišti na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví objednatele nebo dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a spotřebičů v objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k odvrácení těchto okolností.
- 8.9. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen neprodleně o tomto informovat objednatele a zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 8.10. Zaměstnanci zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatelů zhotovitele se budou zdržovat pouze na staveništi a na místech smluvně dohodnutých.
- 8.11. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor stavebníka při realizaci díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, nebude provádět sám zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 8.12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Porušení povinností zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele.
- 8.13. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník o pracích, které provádí, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy. Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsobu jejich vedení stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů).

- 8.14. Stavební deník je písemný záznam o průběhu prací na prováděném díle. Stavební deník bude psán do tiskopisu (1x originál, + 2x kopie), bude mít číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa.
- 8.15. Stavební deník musí být veden zejména při provádění díla vyžadujícího stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu. Stavební deník je povinen vést zhotovitel díla. Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na staveništi pracuje. Deník je veden ode dne předání a převzetí staveniště až do dne, kdy se odstraní vady a nedodělky zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce díla. Zhotoviteli je povinen zajistit oprávněným osobám kdykoli přístup k provedení zápisu do stavebního deníku, jakož i k pořizování jakýchkoliv kopií, opisů a výpisů ze stavebního deníku.
- 8.16. Do stavebního deníku jsou oprávněny zapisovat objednatel, zhotovitel, stavebník, stavbyvedoucí, osoba vykonávající stavební dozor na stavbě prováděné svépomocí, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, osoba vykonávající technický dozor stavebníka, pokud je na stavbě zřízen, osoba vykonávající autorský dozor, pokud je na stavbě zřízen, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud je na stavbě zřízen, autorizovaný inspektor na té stavbě, pro kterou vydal certifikát nebo osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy.
- 8.17. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a bezpečnostní listy dle zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění, pokud není stanoveno jinak.
- 8.18. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení použití stavebních komponent zhotovitelem, které budou při realizaci díla použity a do díla zabudovány. Schválení komponent a materiálů k zabudování do díla bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Schválení komponent a materiálů dle tohoto odstavce nezbavuje zhotovitele povinnosti provést dílo řádně, jakož i odpovědnosti z poskytnuté záruky.
- 8.19. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy.
- 8.20. V průběhu provádění díla, nejméně jedenkrát týdně, bude objednatel svolávat kontrolní dny, kterých se budou povinně účastnit zástupci zhotovitele a jeho dodavatelé, které objednatel určí. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel, který z kontrolního dne sepiše zápis a předá ho všem zúčastněným. Zápis nemění obsah smlouvy, ale ustanovení v něm obsažená jsou pro obě strany závazná. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho výsledky do stavebního deníku.
- 8.21. Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických, je oprávněna svolávat kontrolní dny dle potřeby a aktuálního stavu realizace díla.
- 8.22. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací (části předmětu díla), které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu je zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku nejpozději 4 pracovní dny předem. Při kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky provedených zkoušek, důkazy o jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty vztahující se k příslušným částem předmětu díla. Před zakrytím pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu dokládajícím stav zakrývaných částí anebo v rozsahu požadovaném objednatel a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.

- 8.23. Bude-li objednatel v případě pochybností o kvalitě prací (částí předmětu díla) požadovat dodatečně jejich odkrytí a zjistí se, že zakryté části předmětu díla vykazují vady, hradí náklady spojené s odkrytím zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prací dle odst. 8.22. této smlouvy, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele zaznamenanou ve stavebním deníku tyto odkrytí, umožnit objednateli řádnou kontrolu a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly provedeny řádně.
- 8.24. Zhotovitel oznámí objednateli zápisem ve stavebním deníku 4 pracovní dny předem a současně ve stejné lhůtě samostatně oznámí objednateli na e-mailovou adresu osoby oprávněně zastupovat objednatele ve věcech technických termín provádění zkoušek a následně seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo se kvýsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídít jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že zkoušky nebyly v souladu se smlouvou nebo jejich výsledky prokážou pochybnosti objednatele nebo se ukáže, že dílo má vady, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.
- 8.25. Zhotovitel zajistí dostatečnou tuhost, stabilitu a ukotvení jednotlivých komponentů a případně zakrytí okolních konstrukcí tak, aby nebyly poškozeny nebo znečištěny. Zhotovitel použije takovou technologii, která zajistí, aby při realizaci díla žádným způsobem nedošlo k poškození přilehlých povrchů a konstrukcí.
- 8.26. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté objednatelem v souladu s ust. čl. XIII. odst. 13.1 této smlouvy, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
- 8.27. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a toto protokolárně předat objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je zhotovitel povinen uvést nemovitosti negativně dotčené prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do původního stavu.
- 8.28. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592 občanského zákoníku.
- 8.29. Zhotovitel je povinen písemně a s dostatečným předstihem upozorňovat objednatele na veškeré okolnosti, které mohou mít vliv na provádění díla, jakož i na případnou nevhodnost pokynů či podkladů objednatele. Jestliže objednatel i přes písemné upozornění zhotovitele na splnění nevhodného pokynu nadále trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku splnění takového pokynu.
- 8.30. Zajištění ochrany a ostrahy staveniště je i v době pracovního volna a svátků záležitostí a odpovědností zhotovitele na jeho náklady. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost opatření provedených za účelem zajištění ochrany a ostrahy staveniště. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a provádět průběžný úklid staveniště a přístupových komunikací.

IX.

Odpovědnost za vady, záruka za jakost

- 9.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, zejména za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, případně vlastnosti obvyklé, a že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční, použitelné a bude prosté vad.
- 9.2. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v délce **60 měsíců**.

- 9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků objednatelem. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a/nebo nedodělků, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělků do odstranění poslední vady nebo nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v okamžiku jeho předání a dále odpovídá za vady díla vyšlé najevo po celou dobu záruční doby, bez ohledu na to, kdy vada vznikla.
- 9.5. Záruční doba na celé dílo neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
- 9.6. Oznámení vady lze učinit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámení vady odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas učiněné.
- 9.7. V oznámení vady musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v oznámení vady objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn dle své volby požadovat zejména:
- odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů, zařizovacích předmětů apod.),
 - odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
 - přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
- Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Ostatní práva objednatele vyplývající ze zákona tímto nejsou omezena.
- 9.8. Zhotovitel se zavazuje prověřit oznámené vady a začít s jejich odstraňováním nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení vady, ledaže ze smlouvy vyplývá termín dřívější. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění oznámené vady i v případě, že práva objednatele z oznámené vady neuznává. Náklady na odstranění oznámené vady nese po celou dobu zhotovitel.
- 9.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel oznámil vadu a práva z vadného plnění uplatnil neoprávněně, tzn., že jím oznámená vada není vadou díla, resp. záruční vadou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli nezbytné náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně oznámené vady.
- 9.10. Za záruční vadu není považována vada, která vznikla v důsledku nesprávných pokynů či podkladů objednatele a zhotovitel za takovou vadu neodpovídá, pokud na nesprávnost pokynů či podkladů objednatele písemně upozornil a objednatel na splnění nesprávného pokynu či podkladu nadále trval. V takovém případě je zhotovitel oprávněn na základě požadavku objednatele takové vady odstranit na náklady objednatele.
- 9.11. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, sjednají lhůtu pro odstranění oznámených vad obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu oznámené vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění oznámené vady, platí termíny uvedené v odst. 9.13 smlouvy.
- 9.12. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady.
- 9.13. Zhotovitel se zavazuje odstranit oznámené vady:
- označené objednatelem jako havarijní nebo bránící užívání díla do 48 hodin od obdržení písemného oznámení vady,
 - nebránící užívání díla do 7 pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení vady, pokud se smluvní strany s ohledem na technologické postupy nedohodnou jinak,
 - označené objednatelem jako vady většího rozsahu s potřebou vypracování technologického postupu v termínu stanoveném pro odstranění vady vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran; nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění oznámené

vady, platí, že oznámená vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadě zhotoviteli.

- 9.14. O odstranění oznámené vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 9.15. V případě, že bude zhotovitel v prodlení se započítáním s odstraňováním oznámené vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele, aniž by mu tímto zaniklo právo na záruku od zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel do 15 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.
- 9.16. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním oznámené vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je dodavatel povinen uhradit objednateli do 15 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě. Odstranění vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby nemá vliv na poskytnutou záruku za jakost dle této smlouvy.

X.

Pojištění, odpovědnost za škodu

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za jakost pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě (zejména objednateli), a to tak, že limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy, nesmí být nižší než **10.000.000,- Kč**.
- 10.2. V případě vzniku pojistné události, jejímž důsledkem dojde ke snížení minimální výše pojistného krytí pod výši uvedenou v odst. 10.1 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen uzavřít pojistnou smlouvu novou, případně dodatek ke stávající smlouvě tak, aby minimální výše pojistného krytí vždy dosahovala nejméně výši uvedené v odst. 10.1 tohoto článku smlouvy.

Ostatní

- 10.3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, v níž bude zhotovitelem sjednáno pojištění, a které bude splňovat podmínky stanovené touto smlouvou (dále jen „**pojistná smlouva**“), případně pojistný certifikát, pokud z něj bude patrné splnění podmínek na pojištění stanovených touto smlouvou, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy a dále kdykoliv v době trvání této smlouvy do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele.
- 10.4. Zhotovitel se dále zavazuje umožnit objednateli, a to kdykoli po dobu trvání této smlouvy, nahlédnout do originálu pojistné smlouvy.
- 10.5. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené a vyplývající mu z pojistné smlouvy, která by v případě jejich včasného neplnění mohla mít za následek snížení minimální pojistné výše, jakož i její ukončení.
- 10.6. Porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřenu pojistnou smlouvu v souladu s touto smlouvou a/nebo prodlení s doložením pojistné smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a opravňuje objednatele okamžitě od této smlouvy odstoupit.
- 10.7. V případě ukončení pojistné smlouvy, je zhotovitel povinen požádat objednatele, aby odsouhlasil nahrazení pojistné smlouvy pojistnou smlouvou novou, která bude splňovat podmínky stanovené touto smlouvou. Objednatel bezdůvodně neodepře souhlas s nahrazením pojistné smlouvy smlouvou novou.
- 10.8. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti s ním anebo v důsledku porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy.

- 10.9. Zhotovitel zodpovídá za škodu způsobenou jeho činností na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěných na těchto pozemcích. Zhotovitel je povinen nahradit škodu vzniklou na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěného na těchto pozemcích, jejich uvedením do předešlého stavu, pokud je toto možné, jinak formou finanční náhrady.
- 10.10. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele či třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy.
- 10.11. Zhotovitel je povinen bezodkladně oznámit objednateli škodu, ztrátu nebo jakoukoliv jinou újmu vzniklou na předmětu díla, způsobenou jím nebo třetí osobou. O vzniklé škodě sepíše smluvní strany zápis.

XI.

Bankovní záruka za řádné provedení díla a za jakost díla

Bankovní záruka za řádné provedení díla

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy sjednat bankovní záruku a předložit objednateli záruční listinu za řádné provedení díla (tj. bankovní záruku za splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, resp. za splnění všech pohledávek objednatele za zhotovitelem vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní) znějící na částku ve výši **5 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH** dle čl. IV. odstavce 4.1 této smlouvy platné ke dni uzavření smlouvy. Právo na plnění podle této záruky i právo uplatnit bankovní záruku musí být postupitelné ve smyslu § 2036 občanského zákoníku.
- 11.2. Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být platná po celou dobu plnění díla dle této smlouvy a ještě nejméně 60 dní po termínu protokolárního předání a převzetí dokončeného díla, přičemž záruční listina bude objednatelům vrácena zhotoviteli do 30 dnů po uplynutí této lhůty. V případě, že dojde k posunutí termínu předání a převzetí díla písemnou dohodou smluvních stran, je zhotovitel povinen před vypršením platnosti bankovní záruky na vlastní náklady zajistit prodloužení platnosti bankovní záruky tak, aby byla splněna podmínka platnosti bankovní záruky minimálně 60 dní po termínu předání a převzetí díla.
- 11.3. Zhotovitel je povinen sjednat bankovní záruku jako bezpodmínečnou, znějící na první vyžádání objednatele a bez námitek. Banka se v této bankovní záruce musí zavázat k zaplacení celé částky na první výzvu objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, že banka nebude oprávněna zkoumat, je-li výzva objednatele důvodná. Objednatel si vyhraduje právo předchozího schválení banky vystavující bankovní záruku zhotovitele. Objednatel je oprávněn nechat si předanou záruční listinu vztahující se k bankovní záruce přezkoumat a schválit od své banky. V případě výhrad banky objednatele k předložené záruční listině je zhotovitel povinen předložit v dodatečné lhůtě dvou týdnů novou řádnou záruční listinu.
- 11.4. Pokud zhotovitel bankovní záruku dle odstavce 11.1 tohoto článku smlouvy nezřídí a záruční listinu objednateli nepředloží ani nesloží peněžitou jistotu dle odstavce 11.5 tohoto článku smlouvy, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a objednatel bude mít právo okamžitě od této smlouvy odstoupit.
- 11.5. Zhotovitel je oprávněn nahradit bankovní záruku za řádné provedení díla složením peněžitě částky ve výši 5 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH dle čl. IV. odstavce 4.1 této smlouvy platné ke dni

uzavření smlouvy na účet objednatele (ve lhůtě pro předložení bankovní záruky uvedené výše). Tato částka bude sloužit jako jistota zajišťující splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, resp. splnění všech pohledávek objednatele za zhotovitelem vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní a objednatel je oprávněn si tuto částku ponechat za účelem uspokojení předmětných pohledávek. Nevznikne-li objednateli právo na čerpání jistoty, objednatel peněžitou jistotu zhotoviteli vrátí do 60 dní po termínu protokolárního předání a převzetí dokončeného díla na jeho účet, a to včetně případných úroků zúčtovaných peněžním ústavem, není-li dále stanoveno jinak. Objednatel je oprávněn ponechat si 2 % celkové smluvní ceny díla bez DPH jako jistotu ve smyslu odstavce 11.11 této smlouvy, pokud zhotovitel neposkytne jinou jistotu za jakost díla po dobu záruční doby (tzn. bankovní záruku nebo peněžitou jistotu).

Bankovní záruka za jakost díla

- 11.6. Zhotovitel se zavazuje nejpozději v den protokolárního předání a převzetí díla předložit objednateli záruční listinu za jakost díla znějící na částku ve výši **2 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH** dle čl. IV. odstavce 4.1 této smlouvy platné ke dni předání díla. Právo na plnění podle této záruky i právo uplatnit bankovní záruku musí být postupitelné ve smyslu § 2036 občanského zákoníku.
- 11.7. Bankovní záruka za jakost díla bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Bankovní záruka za jakost díla musí být platná po celou záruční dobu díla, tj. po dobu trvání záruční doby a bude objednatelům uvolněna do 30 dnů po uplynutí této doby.
- 11.8. Zhotovitel je povinen sjednat bankovní záruku jako bezpodmínečnou, znějící na první vyžádání objednatele a bez námitek. Banka se v této bankovní záruce musí zavázat k zaplacení celé částky na první výzvu objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, že banka nebude oprávněna zkoumat, je-li výzva objednatele důvodná. Objednatel si vyhrazuje právo předchozího schválení banky vystavující bankovní záruku zhotovitele. Objednatel je oprávněn nechat si předanou záruční listinu vztahující se k bankovní záruce přezkoumat a schválit od své banky. V případě výhrad banky objednatele k předložené záruční listině je zhotovitel povinen předložit v dodatečně lhůtě dvou týdnů novou řádnou záruční listinu.
- 11.9. Pokud zhotovitel bankovní záruku dle odstavce 11.6 tohoto článku smlouvy nebo peněžitou jistotu dle odstavce 11.11 tohoto článku smlouvy nepředloží, má objednatel právo částku v této výši, tj. 2 % ze smluvní ceny díla bez DPH dle čl. IV. odst. 4.1 platné ke dni předání díla, čerpat z bankovní záruky za řádné provedení díla dle odstavce 11.1 tohoto článku smlouvy.
- 11.10. Záruční listiny musí být předloženy objednateli v originále.
- 11.11. Zhotovitel je oprávněn nahradit bankovní záruku za jakost díla složením peněžité částky ve výši 2 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH platné ke dni předání díla na účet objednatele (ve lhůtě pro předložení bankovní záruky uvedené výše). Tato částka bude sloužit jako jistota k zajištění pohledávek objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele, a objednatel je oprávněn si tuto částku ponechat za účelem uspokojení předmětných pohledávek. Nevznikne-li objednateli právo na čerpání jistoty, objednatel peněžitou jistotu zhotoviteli vrátí do 30 dní od uplynutí záruční doby na jeho účet, a to včetně případných úroků zúčtovaných peněžním ústavem.

XII. Sankční ujednání

- 12.1. Dodržení termínu provedení díla se považuje za podstatnou smluvní povinnost zhotovitele.
- 12.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Pro určení doby prodlení zhotovitele pro účely stanovení smluvní pokuty dle předchozí věty je rozhodující den, kdy objednatel protokolárně převezme dílo bez výhrad, případně s výhradou odstranění vad a nedodělků nebránících užití díla.
- 12.3. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla, popřípadě v samostatném protokolu dle odst. 6.5 smlouvy, v dohodnutém termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 12.4. Pokud zhotovitel neodstraní oznámené vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 2.000,- Kč za každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 12.5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště a neodstraní zařízení staveniště ve sjednaném termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 12.6. Pokud zhotovitel nesplní svůj závazek dle čl. VIII. odst. 8.11 této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 10.000,- Kč za porušení této povinnosti.
- 12.7. Pokud objednatel zjistí nedostatky zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbě, případně nedodržení dohodnutých a podepsaných předpisů vypracovaných technikem BOZP nebo porušení ustanovení odst. 8.2 nebo 8.17 Smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele, a to ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení BOZP a ustanovení odst. 8.2 nebo 8.17 Smlouvy.
- 12.8. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v článku X. odst. 10.1 této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den, ve kterém bude trvat k porušení povinnosti ze strany zhotovitele.
- 12.9. Pokud zhotovitel nepředloží seznam poddodavatelů dle čl. XIV. odst. 14.3 smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 12.10. Pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním svých finančních závazků svým poddodavatelům dle čl. V. odst. 5.11 této smlouvy má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 12.11. Pokud bude objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, sjednávají si smluvní strany možnost uplatnění úroku z prodlení ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.
- 12.12. Ujednání o smluvních pokutách v této smlouvě nemají vliv na právo objednatele na plnou náhradu škody vzniklé z porušení zhotovitelovy povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
- 12.13. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
- 12.14. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.
- 12.15. Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury, jež bude přílohou výzvy k úhradě, splatnost této faktury bude 30 kalendářních dní.

XIII. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Nejdříve však musí druhou stranu vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7 kalendářních dnů od doručení této výzvy.
- 13.2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, kterým kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených v ostatních ustanoveních smlouvy je zejména, když:
- a) Zhotovitel je v prodlení se splněním termínu provedení díla delším než 30 kalendářních dní.
 - b) Zhotovitel přenese v rozporu s touto smlouvou svá práva nebo povinnosti plynoucí zhotoviteli z této smlouvy na jiný subjekt.
 - c) I přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části.
 - d) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo podstatným způsobem poruší na pracovišti pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla.
 - e) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou.
 - f) Zhotovitel nedodržel garantované parametry či podstatně porušil technologickou kázeň.
 - g) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou.
 - h) Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit (nebo převzít staveniště).
- 13.3. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem, kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně uvedených v ostatních ustanoveních je, když se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 dnů s úhradou ceny díla nebo její části na základě faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s touto smlouvou.
- 13.4. Odstoupení musí být učiněno písemně a oznámeno druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 13.5. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt vybraný ze strany objednatele ocenění soupisů provedených prací odbytovým rozpočtem stavebních objektů proti zaplaceným a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.
- 13.6. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že rozhodnutím poskytovatele dotace dojde k odebrání či krácení podpory na realizaci projektu. V těchto případech má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu řádně provedeného díla.
- 13.7. Při zjištění opakovaného porušování povinností zhotovitele dle této smlouvy je objednatel oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit, aniž by zhotoviteli stanovil lhůtu pro sjednání nápravy.
- 13.8. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní

strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

XIV. Poddodavatelé

- 14.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně, svým jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn zajišťovat plnění části díla prostřednictvím poddodavatele (ů). V případě, že zhotovitel pověřil prováděním části díla jinou osobu (poddodavatele), má vždy odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 14.2. V případě, že zhotovitel v souladu se zadávací dokumentací prokázal splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za účastníka. Stejně tak případná změna poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů v nabídce zhotovitele musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy.
- 14.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých poddodavatelů, kteří mu poskytli plnění určené k plnění předmětu této smlouvy, a to včetně specifikace jejich podílu na plnění předmětu této smlouvy. Seznam poddodavatelů je zhotovitel povinen předat objednateli do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o předložení průběžně vedeného seznamu poddodavatelů kdykoliv, a to i opakovaně.

XV. Platnost a účinnost smlouvy

- 15.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li dále sjednáno jinak.

XVI. Závěrečná ustanovení

- 16.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „**nabídka zhotovitele**“), kterou v postavení účastníka podal do zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k veřejné zakázce včetně všech jejích příloh.
- 16.2. Jestliže ze zadávací dokumentace k veřejné zakázce nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodržet.
- 16.3. V případě rozporu mezi zadávací dokumentací k veřejné zakázce a vlastním textem této smlouvy, platí vlastní text smlouvy ve znění jejích příloh. V případě rozporu mezi vlastním textem smlouvy a jeho přílohami, platí vlastní text smlouvy, to neplatí v případě rozporu vlastního textu smlouvy s údaji obsaženými v položkovém rozpočtu, příloze č. 1 této smlouvy, kdy má položkový rozpočet přednost před vlastním textem smlouvy.
- 16.4. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupí třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužije

tyto informace pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto odstavce se nevztahuje na případné poddodavatele zhotovitele, a to v rozsahu nutném pro splnění předmětu této smlouvy. Objednatel může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- 16.5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
- 16.6. Adresami pro doručování jsou sídla (místo podnikání) smluvních stran uvedená v záhlaví této smlouvy.
- 16.7. Zhotovitel není oprávněn započít své pohledávky za objednatelem proti pohledávkám objednatele za zhotovitelem, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není dále oprávněn postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě, jakož i postoupit tuto smlouvu ve smyslu ustanovení § 1895 odst. 1 občanského zákoníku.
- 16.8. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 16.9. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 16.10. Na otázky výslovně neupravené v této smlouvě se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku. Pro úpravu otázek neřešených v této smlouvě se vylučuje použití zvyklostí nebo praxe zavedené mezi smluvními stranami.
- 16.11. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.
- 16.12. Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Strany se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti se smlouvou především smírnou cestou. Spory, jež nebude možné ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení sporné otázky druhé smluvní straně vyřešit smírem, budou předloženy příslušnému obecnému soudu v České republice. Pokud objednatel nestanoví jinak, předložení sporu k řešení podle ustanovení tohoto článku neopravňuje zhotovitele k přerušování plnění povinností daných mu smlouvou.
- 16.13. Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je financován z veřejných výdajů, je zhotovitel v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu plnění této smlouvy kontrolním orgánům.
- 16.14. Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních. V souladu s § 211 ZZZV může být smlouva podepsána zaručenými (certifikovanými) elektronickými podpisy.
- 16.15. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.
- 16.16. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně

účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být pro úschovu použita delší lhůta.

16.17. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

16.18. Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena Radou města Boskovic konaném dne 22.05.2023 usnesením č. 51.3.

XVII. Přílohy smlouvy

K této smlouvě jsou připojeny následující přílohy, které bez ohledu na to, zda jsou či nejsou nerozdělitelně spojeny s listinou, na které je obsažena tato smlouva, tvoří neoddělitelnou součást smlouvy:


Příloha č. 1 – Položkový rozpočet.

V Boskovicích, dne 15.6.2023





Ing. arch. Jana Sýrovátková
starostka města
za objednatele

V Brně, dne 15.6.2023



Petr Bajer
předseda představenstva
za zhotovitele



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **23ZAK1330-1** **Stavební úpravy střechy MŠ Komenského**

Zadavatel IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **Město Boskovice** IČO: **00279978**
Masarykovo náměstí 4/2 DIČ: **CZ00279978**
68001 Boskovice

Vypracoval: **Ing. Tomáš Kročil**

Rozpis ceny Celkem

HSV			1 613 149,25
PSV			5 354 818,89
MON			0,00
Vedlejší náklady			272 114,54
Ostatní náklady			75 523,80
Celkem			7 315 606,48

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		7 315 606,48 CZK
Základní DPH	21 %		1 536 277,36 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH 8 851 883,84 CZK

v

dne

15.6.2023



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	347 638,34	73 004,05	420 642,39	5
ON 00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	347 638,34	73 004,05	420 642,39	5
	Stavební objekt			0,00		
SO 01	Rekonstrukce střešního pláště původní budovy	0,00	6 967 968,14	1 463 273,31	8 431 241,45	95
SO 01.1	Rekonstrukce střešního pláště původní budovy	0,00	6 800 909,38	1 428 190,97	8 229 100,35	93
SO 01.2	Hromosvod	0,00	167 058,76	35 082,34	202 141,10	2
	Celkem za stavbu	0,00	7 315 606,48	1 536 277,36	8 851 883,84	100

Popis stavby: 23ZAK1330-1 - Stavební úpravy střechy MŠ Komenského

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: ON 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: ON 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: SO 01 - Rekonstrukce střešního pláště původní budovy

Popis rozpočtu: SO 01.1 - Rekonstrukce střešního pláště původní budovy

Popis rozpočtu: SO 01.2 - Hromosvod

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
01	Hromosvod	HSV			143 071,01	2,0
10	Ostatní	HSV			23 987,75	0,3
38	Kompletní konstrukce	HSV			60 067,85	0,8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			41 846,89	0,6
96	Bourání konstrukcí	HSV			849,64	0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			196 058,24	2,7
712	Izolace tepelné	PSV			3 547 718,27	48,5
713	Izolace tepelné	PSV			1 250 578,22	17,1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			129 873,32	1,8
762	Konstrukce tesařské	PSV			175 466,68	2,4
764	Konstrukce klempířské	PSV			20 412,70	0,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			230 769,70	3,2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 147 267,87	15,7
VN	Vedlejší náklady	VN			272 114,54	3,7
ON	Ostatní náklady	ON			75 523,80	1,0
Cena celkem					7 315 606,48	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	23ZAK1330-1	Stavební úpravy střechy MŠ Komenského
O:	ON 00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	ON 00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: VN		Vedlejší náklady	272 114,54						
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	57 215,00	57 215,00		RTS 23/ I	
Náklady s vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště, včetně staveništní komunikace a věžového jeřábu.									
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	120 380,36	120 380,36		RTS 23/ I	
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.									
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	22 886,00	22 886,00		RTS 23/ I	
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.									
4	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	5 721,50	5 721,50		RTS 23/ I	
5	005123010R	Extrémní místo provádění	Soubor	1,00000	11 443,00	11 443,00		RTS 23/ I	
možný provoz za provozu školky.									
6	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	46 458,58	46 458,58		RTS 23/ I	
Náklady dodavatele související s koordinací stavebních a technologických dodávek stavby.									
7	00528 R	Podmínky dotačních programů	Soubor	1,00000	3 432,90	3 432,90		RTS 23/ I	
8	005123 RCP001	Zabezpečení stavby vůči zatečení, povětrnostním podmínkám apod.	Soubor	1,00000	4 577,20	4 577,20		Vlastní	
Díl: ON		Ostatní náklady	75 523,80						
9	08108	Projektová dokumentace skutečného provedení hromosvodu	kpl	1,00000	2 288,60	2 288,60		Vlastní	

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	23ZAK1330-1	Stavební úpravy střechy MŠ Komenského
O:	ON 00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	ON 00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dílenská dokumentace						
10	004111020R	Vypracování projektové dokumentace dokumentace zhotovitele stavby - DDS	Soubor	1,00000	11 443,00	11 443,00		RTS 23/ I
11	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	10 298,70	10 298,70		RTS 23/ I
12	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	Soubor	1,00000	2 288,60	2 288,60		RTS 23/ I
13	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.	Soubor	1,00000	14 303,75	14 303,75		RTS 23/ I
14	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád)	Soubor	1,00000	3 432,90	3 432,90		RTS 23/ I
15	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	5 721,50	5 721,50		RTS 23/ I
16	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení. Zejména vzduchotechnických jednotek a zařízení, koncových prvků silnoproudé a slaboproudé instalace, technologického řídicího systému.	Soubor	1,00000	4 005,05	4 005,05		RTS 23/ I
17	005231030R	Zkušební provoz	Soubor	1,00000	1 144,30	1 144,30		RTS 23/ I
18	005231040R	Provozní řády	Soubor	1,00000	1 144,30	1 144,30		RTS 23/ I

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	23ZAK1330-1	Stavební úpravy střechy MŠ Komenského
O:	ON 00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	ON 00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenk	Cen. soustava / platnost
19	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	5 721,50	5 721,50		RTS 23/ I
20	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	13 731,60	13 731,60		RTS 23/ I
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
Celkem						347 638,34		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23ZAK1330-1	Stavební úpravy střechy MŠ Komenského
O:	SO 01	Rekonstrukce střešního pláště původní budovy
R:	SO 01.1	Rekonstrukce střešního pláště původní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 38		Kompletní konstrukce				60 067,85		
1	38CP00001	D + M záchytný systém, dle specifikace v PD	kompl	1,00000	60 067,85	60 067,85		Vlastní

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce	41 846,89					
2	639571205R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 50 mm	m2	121,82500	343,50	41 846,89	801-1	RTS 23/ I

kačírková lišta :

Začátek provozního součtu

levá část :

plocha : 0

atiky + boky : (36,445+36,445+13,280)*0,45

38,77650

pravá část :

plocha : 0

atiky + boky : (46,030+13,280+42,690+5,860)*0,45

48,53700

pož.předěl : (12,400)*0,45*2

11,16000

krček 1 :

plocha : 0

atiky + boky : (3,440+6,000)*0,45

4,24800

krček 2 :

plocha : 0

atiky + boky : (5,700+5,700+3,080)*0,45

6,51600

okolo vpustí : (0,550*0,550)*5

1,51250

Mezisoučet

110,75000

Konec provozního součtu

110,75000*1*1,10

121,82500

Díl: 96		Bourání konstrukcí	849,64					
3	965043341RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m ² v místě vpustí, okolo komínků - předpoklad nátlíků.	m3	0,22500	3 776,19	849,64	801-3	RTS 23/ I

v místě vpustí, okolo komínků - předpoklad nátlíků.

vpustí : 6*0,30*0,30*0,10

0,05400

komínky ZTI : 5*0,30*0,30*0,10

0,04500

komínky ZTI : 14*0,30*0,30*0,10

0,12600

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23ZAK1330-1	Stavební úpravy střechy MŠ Komenského
O:	SO 01	Rekonstrukce střešního pláště původní budovy
R:	SO 01.1	Rekonstrukce střešního pláště původní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				196 058,24		
4	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů - výšky do 12 m. oborů 801, 803, 811 a 812	t	9,74600	20 116,79	196 058,24	801-4	RTS 23/ I

Díl: 712		Izolace tepelné				3 547 718,27		
5	711823111RT1	Ochrana konstrukcí nopovou fólií vodorovně, , bez dodávky fólie	m2	1 035,04600	16,03	16 591,79	800-711	RTS 23/ I

hydroakumulační vrstva :

Začátek provozního součtu

levá část :

plocha : (12,40*35,985)

446,21400

atíky + boky : 0

pravá část :

plocha : (45,150*12,40)

559,86000

atíky + boky : 0

pož.předěl : 0

krček 1 :

plocha : (2,900*6,000)

17,40000

atíky + boky : 0

krček 2 :

plocha : (2,200*5,260)

11,57200

atíky + boky : 0

Mezisoučet

1 035,04600

Konec provozního součtu

1035,04600

1 035,04600

6	712300831R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny jednovrstvé.	m2	1 328,23790	32,73	43 473,23	800-711	RTS 23/ I
		levá část :						
		plocha : (12,40*35,985)*1,10		490,83540				
		atíky + boky : (36,445+36,445+13,280)*(0,440+0,300)*1,10		70,14238				

pravá část :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23ZAK1330-1	Stavební úpravy střechy MŠ Komenského
O:	SO 01	Rekonstrukce střešního pláště původní budovy
R:	SO 01.1	Rekonstrukce střešního pláště původní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>plocha : (45,150*12,40)*1,10 atiky + boky : (46,030+13,280+42,690+5,860)*(0,440+0,300)*1,10 pož.předěl : (12,400)*(0,600+0,300)*1,10</p> <p>krček 1 : plocha : (2,900*6,000)*1,10 atiky + boky : (3,440+6,000)*(0,440+0,300)*1,10</p> <p>krček 2 : plocha : (2,200*5,260)*1,10 atiky + boky : (5,700+5,700+3,080)*(0,440+0,300)*1,10</p>				615,84600 87,79804 12,27600		
7	712300834R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny každé další vrstvy.	m2	1 328,23790	15,10	20 056,39	800-711	RTS 23/ I
		<p>levá část : plocha : (12,40*35,985)*1,10 atiky + boky : (36,445+36,445+13,280)*(0,440+0,300)*1,10</p> <p>pravá část : plocha : (45,150*12,40)*1,10 atiky + boky : (46,030+13,280+42,690+5,860)*(0,440+0,300)*1,10 pož.předěl : (12,400)*(0,600+0,300)*1,10</p> <p>krček 1 : plocha : (2,900*6,000)*1,10 atiky + boky : (3,440+6,000)*(0,440+0,300)*1,10</p> <p>krček 2 : plocha : (2,200*5,260)*1,10 atiky + boky : (5,700+5,700+3,080)*(0,440+0,300)*1,10</p>				490,83540 70,14238 615,84600 87,79804 12,27600 19,14000 7,68416 12,72920 11,78672		
8	712311106RZ4	Povlakové krytiny střeš do 10° za studena asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,4 kg/m2	m2	1 207,48900	43,51	52 537,85	800-711	RTS 23/ I
		<p>levá část : plocha : (12,40*35,985) atiky + boky : (36,445+36,445+13,280)*(0,440+0,300)</p>				446,21400 63,76580		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23ZAK1330-1	Stavební úpravy střechy MŠ Komenského
O:	SO 01	Rekonstrukce střešního pláště původní budovy
R:	SO 01.1	Rekonstrukce střešního pláště původní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pravá část :						
		plocha : (45,150*12,40)		559,86000				
		atíky + boky : (46,030+13,280+42,690+5,860)*(0,440+0,300)		79,81640				
		pož.předěl : (12,400)*(0,600+0,300)		11,16000				
		krček 1 :						
		plocha : (2,900*6,000)		17,40000				
		atíky + boky : (3,440+6,000)*(0,440+0,300)		6,98560				
		krček 2 :						
		plocha : (2,200*5,260)		11,57200				
		atíky + boky : (5,700+5,700+3,080)*(0,440+0,300)		10,71520				
9	712341559R00	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	1 207,48900	137,40	165 908,99	800-711	RTS 23/I
		levá část :						
		plocha : (12,40*35,985)		446,21400				
		atíky + boky : (36,445+36,445+13,280)*(0,440+0,300)		63,76580				
		pravá část :						
		plocha : (45,150*12,40)		559,86000				
		atíky + boky : (46,030+13,280+42,690+5,860)*(0,440+0,300)		79,81640				
		pož.předěl : (12,400)*(0,600+0,300)		11,16000				
		krček 1 :						
		plocha : (2,900*6,000)		17,40000				
		atíky + boky : (3,440+6,000)*(0,440+0,300)		6,98560				
		krček 2 :						
		plocha : (2,200*5,260)		11,57200				
		atíky + boky : (5,700+5,700+3,080)*(0,440+0,300)		10,71520				
10	712371801RT1	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, , bez dodávky fólie,	m2	1 207,80850	183,20	221 270,52	800-711	RTS 23/I
		levá část :						
		plocha : (12,40*35,985)		446,21400				
		atíky + boky : (36,445+36,445+13,280)*(0,75)		64,62750				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23ZAK1330-1	Stavební úpravy střechy MŠ Komenského
O:	SO 01	Rekonstrukce střešního pláště původní budovy
R:	SO 01.1	Rekonstrukce střešního pláště původní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		práva část						
		plocha : (45,150*12,40)		559,86000				
		atiky + boky : (46,030+13,280+42,690+5,860)*(0,75)		80,89500				
		pož.předěl : (12,400)*(0,75)		9,30000				
		krček 1 :						
		plocha : (2,900*6,000)		17,40000				
		atiky + boky : (3,440+6,000)*(0,75)		7,08000				
		krček 2 :						
		plocha : (2,200*5,260)		11,57200				
		atiky + boky : (5,700+5,700+3,080)*(0,75)		10,86000				
11	712378003R00	Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólie atiková okapnice RŠ 250 mm. z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků	m	236,72000	400,75	94 865,54	800-711	RTS 23/ I
		K1 : 215,20*1,10		236,72000				
12	712378007R00	Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólie rohová lišta vnitřní RŠ 100 mm. z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků	m	262,79000	137,40	36 107,35	800-711	RTS 23/ I
		K2 : 238,90*1,10		262,79000				
13	712990812R00	Odstranění povlakové krytiny střeš ostatní násypu nebo nánosů do 10° tloušťky přes 30 do 50 mm	m2	1 138,55060	30,21	34 395,61	800-711	RTS 23/ I
		levá část :						
		plocha : (12,40*35,985)*1,10		490,83540				
		atiky + boky : 0						
		práva část :						
		plocha : (45,150*12,40)*1,10		615,84600				
		atiky + boky : 0						
		pož.předěl : 0						
		krček 1 :						
		plocha : (2,900*6,000)*1,10		19,14000				
		atiky + boky : 0						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23ZAK1330-1	Stavební úpravy střechy MŠ Komenského
O:	SO 01	Rekonstrukce střešního pláště původní budovy
R:	SO 01.1	Rekonstrukce střešního pláště původní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		krček 2 : plocha : (2,200*5,260)*1,10 atíky + boky : 0		12,72920				
14	71312111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	1 035,04600	24,05	24 892,86	800-713	RTS 23/ I
		Začátek provozního součtu hydrofilní desky : levá část : plocha : (12,40*35,985) atíky + boky : 0		446,21400				
		pravá část : plocha : (45,150*12,40) atíky + boky : 0 pož.předěl : 0		559,86000				
		krček 1 : plocha : (2,900*6,000) atíky + boky : 0		17,40000				
		krček 2 : plocha : (2,200*5,260) atíky + boky : 0		11,57200				
		Mezisoučet Konec provozního součtu 1035,04600		1 035,04600				
15	713191100R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, bez dodávky materiálu	m2	3 623,42550	13,74	49 785,87	800-713	RTS 23/ I
		celkem 3 x = 2 x separační + 1x filtrační : Začátek provozního součtu levá část plocha (12,40*35,985) atíky + boky : (36,445+36,445+13,280)*(0,75)		446,21400				
		pravá část :		64,62750				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23ZAK1330-1	Stavební úpravy střechy MŠ Komenského
O:	SO 01	Rekonstrukce střešního pláště původní budovy
R:	SO 01.1	Rekonstrukce střešního pláště původní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>plocha : (45,150*12,40)</p> <p>atiky + boky : (46,030+13,280+42,690+5,860)*(0,75)</p> <p>pož.předěl : (12,400)*(0,75)</p>			559,86000			
		<p>krček 1 :</p> <p>plocha : (2,900*6,000)</p> <p>atiky + boky : (3,440+6,000)*(0,75)</p>			17,40000	7,08000		
		<p>krček 2 :</p> <p>plocha : (2,200*5,260)</p> <p>atiky + boky : (5,700+5,700+3,080)*(0,75)</p> <p>Mezisoučet</p> <p>Konec provozního součtu</p> <p>1207,80850*3</p>			11,57200	10,86000	1 207,80850	
						3 623,42550		
16	712300CP001	Odstranění podkladní textilie	m2	1 328,23790	12,59	16 722,52		Vlastní
		<p>levá část :</p> <p>plocha : (12,40*35,985)*1,10</p> <p>atiky + boky : (36,445+36,445+13,280)*(0,440+0,300)*1,10</p>			490,83540	70,14238		
		<p>pravá část :</p> <p>plocha : (45,150*12,40)*1,10</p> <p>atiky + boky : (46,030+13,280+42,690+5,860)*(0,440+0,300)*1,10</p> <p>pož.předěl : (12,400)*(0,600+0,300)*1,10</p>			615,84600	87,79804	12,27600	
		<p>krček 1 :</p> <p>plocha : (2,900*6,000)*1,10</p> <p>atiky + boky : (3,440+6,000)*(0,440+0,300)*1,10</p>			19,14000	7,68416		
		<p>krček 2 :</p> <p>plocha : (2,200*5,260)*1,10</p> <p>atiky + boky : (5,700+5,700+3,080)*(0,440+0,300)*1,10</p>			12,72920	11,78672		
17	7129908CP01	Odstranění násypu nebo nánosů tl. 160 - 250 mm	m2	1 138,55060	377,62	429 939,48		Vlastní
		<p>levá část :</p> <p>plocha : (12,40*35,985)*1,10</p>			490,83540			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23ZAK1330-1	Stavební úpravy střechy MŠ Komenského
O:	SO 01	Rekonstrukce střešního pláště původní budovy
R:	SO 01.1	Rekonstrukce střešního pláště původní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		atiky + boky : 0						
		pravá část :						
		plocha : (45,150*12,40)*1,10		615,84600				
		atiky + boky : 0						
		pož.předěl : 0						
		krček 1 :						
		plocha : (2,900*6,000)*1,10		19,14000				
		atiky + boky : 0						
		krček 2 :						
		plocha : (2,200*5,260)*1,10		12,72920				
		atiky + boky : 0						
18	712CP0022	Montáž střešního substrátu	m2	1 035,04600	36,64	37 924,09		Vlastní
		rovnoměrně rozprostření na střešní rovině, včetně manipulace s jeřábem.						
		substrát :						
		Začátek provozního součtu						
		levá část :						
		plocha : (12,40*35,985)		446,21400				
		atiky + boky : 0						
		pravá část :						
		plocha : (45,150*12,40)		559,86000				
		atiky + boky : 0						
		pož.předěl : 0						
		krček 1						
		plocha : (2,900*6,000)		17,40000				
		atiky + boky : 0						
		krček 2						
		plocha : (2,200*5,260)		11,57200				
		atiky + boky : 0						
		Mezisoučet		1 035,04600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23ZAK1330-1	Stavební úpravy střechy MŠ Komenského
O:	SO 01	Rekonstrukce střešního pláště původní budovy
R:	SO 01.1	Rekonstrukce střešního pláště původní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu 1035,04600		1 035,04600				
19	712CP0023	D + M stabilizační geogrid / sání proti větru, vč. doplňků, dle specifikace v PD rovnoměrné rozprostření na střešní rovině, včetně manipulace s jeřábem. stabilizační : Začátek provozního součtu levá část : plocha : (12,40*35,965) atiky + boky : 0 pravá část : plocha : (45,150*12,40) atiky + boky : 0 pož.předěl : 0 krček 1 : plocha : (2,900*6,000) atiky + boky : 0 krček 2 : plocha : (2,200*5,260) atiky + boky : 0 Mezisoučet Konec provozního součtu +10% přesah : 1035,04600*1,10	m2	1 138,55060	82,44	93 862,11		Vlastní
				1 035,04600				
20	712CP0024	D + M vegetační část ploché střechy, dle specifikace v PD ve složení: rozchodníky: rozchodník bílý rozchodník lydijský rozchodník zvrhlý rozchodník pochybný rozchodník kamčatský rozchodník skalní	m2	1 138,55060	572,50	651 820,22		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23ZAK1330-1	Stavební úpravy střechy MŠ Komenského
O:	SO 01	Rekonstrukce střešního pláště původní budovy
R:	SO 01.1	Rekonstrukce střešního pláště původní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		rozchodník květonosný rozchodník suchomilný rozchodník Immergrunchen rozchodník ostrý rozchodník šestiřadý						
		netřesky. NETŘESK - SEMPERVIVUM 3 - PAVUČINATÝ netřesk horský						
		NETŘESKOVEC - JOVIBARBA GLOBIFERA SUBSP. HIRTA VAR. PREISSIANA vegetace . Začátek provozního součtu levá část . plocha : (12,40*35,985) atíky + boky : 0				446,21400		
		pravá část plocha : (45,150*12,40) atíky + boky : 0 pož.předěl : 0				559,86000		
		krček 1 plocha : (2,900*6,000) atíky + boky : 0				17,40000		
		krček 2 : plocha (2,200*5,260) atíky + boky : 0				11,57200		
		Mezisoučet				1 035,04600		
		Konec provozního součtu +10% přesah : 1035,04600*1,10				1 138,55060		

21	712300010RAA	Odstírnění povlakové krytiny z asfaltových pásů	m2	1 328,23790	45,31	60 182,46	AP-PSV	RTS 23/ I
		odstranění násypu nebo nánosů na střeších sklonu do 10 stupňů, tloušťky násypu přes 30 do 50 mm, odstranění povlakové krytiny dvouvrstvě. levá část :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23ZAK1330-1	Stavební úpravy střechy MŠ Komenského
O:	SO 01	Rekonstrukce střešního pláště původní budovy
R:	SO 01.1	Rekonstrukce střešního pláště původní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		<p>plocha : (12,40*35,985)*1,10 atiky + boky : (36,445+36,445+13,280)*(0,440+0,300)*1,10</p> <p>pravá část : plocha : (45,150*12,40)*1,10 atiky + boky : (46,030+13,280+42,690+5,860)*(0,440+0,300)*1,10 pož.předěl : (12,400)*(0,600+0,300)*1,10</p> <p>krčec 1 : plocha : (2,900*6,000)*1,10 atiky + boky : (3,440+6,000)*(0,440+0,300)*1,10</p> <p>krčec 2 : plocha : (2,200*5,260)*1,10 atiky + boky : (5,700+5,700+3,080)*(0,440+0,300)*1,10</p>		490,83540		70,14238			
		<p>pravá část : plocha : (45,150*12,40)*1,10 atiky + boky : (46,030+13,280+42,690+5,860)*(0,440+0,300)*1,10 pož.předěl : (12,400)*(0,600+0,300)*1,10</p> <p>krčec 1 : plocha : (2,900*6,000)*1,10 atiky + boky : (3,440+6,000)*(0,440+0,300)*1,10</p> <p>krčec 2 : plocha : (2,200*5,260)*1,10 atiky + boky : (5,700+5,700+3,080)*(0,440+0,300)*1,10</p>		615,84600		87,79804			
		<p>krčec 1 : plocha : (2,900*6,000)*1,10 atiky + boky : (3,440+6,000)*(0,440+0,300)*1,10</p> <p>krčec 2 : plocha : (2,200*5,260)*1,10 atiky + boky : (5,700+5,700+3,080)*(0,440+0,300)*1,10</p>		19,14000		7,68416			
		<p>krčec 2 : plocha : (2,200*5,260)*1,10 atiky + boky : (5,700+5,700+3,080)*(0,440+0,300)*1,10</p>		12,72920		11,78672			
22	10371505R	<p>substrát pro zakládání střešních zahrad a vegetačních střech s výškou vegetačního substrátu od 60 do 200 mm; balení balení po 2 m3</p> <p>Začátek provozního součtu</p> <p>substrát : levá část : plocha : (12,40*35,985) atiky + boky : 0</p> <p>pravá část : plocha : (45,150*12,40) atiky + boky : 0 pož.předěl : 0</p> <p>krčec 1 : plocha : (2,900*6,000) atiky + boky : 0</p> <p>krčec 2 : plocha : (2,200*5,260) atiky + boky : 0</p>	m3	35,70909	2 748,00	98 128,58	SPCM	RTS 23/ I	
		<p>substrát : levá část : plocha : (12,40*35,985) atiky + boky : 0</p> <p>pravá část : plocha : (45,150*12,40) atiky + boky : 0 pož.předěl : 0</p> <p>krčec 1 : plocha : (2,900*6,000) atiky + boky : 0</p> <p>krčec 2 : plocha : (2,200*5,260) atiky + boky : 0</p>		446,21400					
		<p>pravá část : plocha : (45,150*12,40) atiky + boky : 0 pož.předěl : 0</p> <p>krčec 1 : plocha : (2,900*6,000) atiky + boky : 0</p> <p>krčec 2 : plocha : (2,200*5,260) atiky + boky : 0</p>		559,86000					
		<p>krčec 1 : plocha : (2,900*6,000) atiky + boky : 0</p> <p>krčec 2 : plocha : (2,200*5,260) atiky + boky : 0</p>		17,40000					
		<p>krčec 2 : plocha : (2,200*5,260) atiky + boky : 0</p>		11,57200					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23ZAK1330-1	Stavební úpravy střechy MŠ Komenského
O:	SO 01	Rekonstrukce střešního pláště původní budovy
R:	SO 01.1	Rekonstrukce střešního pláště původní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		1035,04600		1 035,04600				
		Mezisoučet		2 070,09200				
		Konec provozního součtu						
		15% rezerva + slehnutí : 1035,04600*0,03*1,15		35,70909				
23	283220013R	fólie izolační střešní hydroizolační, tloušťka 1,80 mm; plošná hmotnost 2 200 g/m ² ; PVC-P, PES výztuž: u = 15 000,0	m ²	1 328,58935	309,72	411 490,69	SPCM	RTS 23/I
		Začátek provozního součtu						
		levá část :						
		plocha : (12,40*35,985)		446,21400				
		atíky + boky : (36,445+36,445+13,280)*(0,75)		64,62750				
		pravá část :						
		plocha : (45,150*12,40)		559,86000				
		atíky + boky : (46,030+13,280+42,690+5,860)*(0,75)		80,89500				
		pož.předěl : (12,400)*(0,75)		9,30000				
		krček 1 :						
		plocha : (2,900*6,000)		17,40000				
		atíky + boky : (3,440+6,000)*(0,75)		7,08000				
		krček 2						
		plocha : (2,200*5,260)		11,57200				
		atíky + boky : (5,700+5,700+3,080)*(0,75)		10,86000				
		Mezisoučet		1 207,80850				
		Konec provozního součtu						
		+10% přesah : 1207,80850*1,10		1 328,58935				
24	28323125R	fólie izolační zemní hydroakumulační, drenážní; tloušťka 1,00 mm; výška nopů 20,0 mm; plošná hmotnost 1 000 g/m ² ; HDPE	m ²	1 138,55060	227,86	259 430,14	SPCM	RTS 23/I
		Začátek provozního součtu						
		hydroakumulační vrstva :						
		levá část :						
		plocha : (12,40*35,985)		446,21400				
		atíky + boky : 0						
		pravá část :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23ZAK1330-1	Stavební úpravy střechy MŠ Komenského
O:	SO 01	Rekonstrukce střešního pláště původní budovy
R:	SO 01.1	Rekonstrukce střešního pláště původní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>plocha : (45.150*12.40) atiky + boky : 0 pož.předěl : 0</p> <p>krček 1 : plocha : (2,900*6,000) atiky + boky : 0</p> <p>krček 2 : plocha : (2,200*5,260) atiky + boky : 0</p> <p>Mezisoučet Konec provozního součtu +10% přesah : 1035,04600*1,10</p>		559,86000				
25	62852265R	<p>Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: skelná tkanina, horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie Začátek provozního součtu levá část : plocha : (12.40*35,985) atiky + boky : (36,445+36,445+13,280)*(0,440+0,300)</p> <p>pravá část : plocha : (45.150*12,40) atiky + boky : (46,030+13,280+42,690+5,860)*(0,440+0,300) pož.předěl : (12,400)*(0,600+0,300)</p> <p>krček 1 : plocha : (2,900*6,000) atiky + boky : (3,440+6,000)*(0,440+0,300)</p> <p>krček 2 : plocha : (2,200*5,260) atiky + boky : (5,700+5,700+3,080)*(0,440+0,300)</p> <p>Mezisoučet Konec provozního součtu</p>	m2	1 328,23790	203,81	270 708,17	SPCM	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23ZAK1330-1	Stavební úpravy střechy MŠ Komenského
O:	SO 01	Rekonstrukce střešního pláště původní budovy
R:	SO 01.1	Rekonstrukce střešního pláště původní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		+10% přesah : 1207,48900*1,10		1 328,23790				
26	63151301R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 50,0 mm; OH = 76 kg/m ³ ; lambda = 0,037 W/(m.K); RfE: A1 Začátek provozního součtu	m2	1 138,55060	265,64	302 444,58	SPCM	RTS 23/ I
		hydrofilní desky :						
		levá část						
		plocha : (12,40*35,985)		446,21400				
		atíky + boky : 0						
		pravá část :						
		plocha : (45,150*12,40)		559,86000				
		atíky + boky : 0						
		pož.předěl : 0						
		krček 1 :						
		plocha : (2,900*6,000)		17,40000				
		atíky + boky : 0						
		krček 2 :						
		plocha : (2,200*5,260)		11,57200				
		atíky + boky : 0						
		Mezisoučet		1 035,04600				
		Konec provozního součtu						
		10% přežez : 1035,04600*1,10		1 138,55060				
27	69366196R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 150 g/m ² ; zpevněná oboustranně	m2	1 328,58935	32,06	42 594,57	SPCM	RTS 23/ I
		1x filtrační :						
		Začátek provozního součtu						
		levá část :						
		plocha : (12,40*35,985)		446,21400				
		atíky + boky : (36,445+36,445+13,280)*(0,75)		64,62750				
		pravá část						
		plocha : (45,150*12,40)		559,86000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23ZAK1330-1	Stavební úpravy střechy MŠ Komenského
O:	SO 01	Rekonstrukce střešního pláště původní budovy
R:	SO 01.1	Rekonstrukce střešního pláště původní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		atiky + boky : (46,030+13,280+42,690+5,860)*(0,75)		80,89500				
		pož.předěl : (12,400)*(0,75)		9,30000				
		krčec 1 :						
		plocha : (2,900*6,000)		17,40000				
		atiky + boky : (3,440+6,000)*(0,75)		7,08000				
		krčec 2 :						
		plocha : (2,200*5,260)		11,57200				
		atiky + boky : (5,700+5,700+3,080)*(0,75)		10,86000				
		Mezisoučet		1 207,80850				
		Konec provozního součtu						
		+10% přesahy : 1207,80850*1*1,10		1 328,58935				
28	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	2 657,17870	42,37	112 584,66	SPCM	RTS 23/ I
		2 x separační :						
		Začátek provozního součtu						
		levá část :						
		plocha : (12,40*35,985)		446,21400				
		atiky + boky : (36,445+36,445+13,280)*(0,75)		64,62750				
		pravá část :						
		plocha : (45,150*12,40)		559,86000				
		atiky + boky : (46,030+13,280+42,690+5,860)*(0,75)		80,89500				
		pož.předěl : (12,400)*(0,75)		9,30000				
		krčec 1 :						
		plocha : (2,900*6,000)		17,40000				
		atiky + boky : (3,440+6,000)*(0,75)		7,08000				
		krčec 2 :						
		plocha : (2,200*5,260)		11,57200				
		atiky + boky : (5,700+5,700+3,080)*(0,75)		10,86000				
		Mezisoučet		1 207,80850				
		Konec provozního součtu						
		+10% přesahy : 1207,80850*2*1,10		2 657,17870				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23ZAK1330-1	Stavební úpravy střechy MŠ Komenského
O:	SO 01	Rekonstrukce střešního pláště původní budovy
R:	SO 01.1	Rekonstrukce střešního pláště původní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Díl: 713		izolace tepelné				1 250 578,22		
29	712997001RT1	Přilepení polystyrenových klínů do asfaltu	m	460,70000	57,25	26 375,08	800-711	RTS 23/I

náběhové klíny :

2x - pro parotěsnou HI (EPS 50 x 50 x 1000 mm) a hlavní HI (EPS 100 x 100 x 1000 mm) :

Začátek provozního součtu

levá část :

plocha : 0

atiky + boky : (36,445+36,445+13,280)

86,17000

pravá část :

plocha : 0

atiky + boky : (46,030+13,280+42,690+5,860)

107,86000

pož.předěl : (12,400)

12,40000

krček 1 :

plocha : 0

atiky + boky : (3,440+6,000)

9,44000

krček 2 :

plocha : 0

atiky + boky : (5,700+5,700+3,080)

14,48000

Mezisoučet

230,35000

Konec provozního součtu

230,35000*2

460,70000

30	713100812R00	Odstranění tepelné izolace z kombidesek polystyrenových tloušťka přes 20 do 50 mm	m2	1 138,55060	25,17	28 657,32	800-713	RTS 17/ II
----	--------------	---	----	-------------	-------	-----------	---------	------------

levá část :

plocha : (12,40*35,985)*1,10

490,83540

atiky + boky : 0

pravá část :

plocha : (45,150*12,40)*1,10

615,84600

atiky + boky : 0

pož.předěl : 0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23ZAK1330-1	Stavební úpravy střechy MŠ Komenského
O:	SO 01	Rekonstrukce střešního pláště původní budovy
R:	SO 01.1	Rekonstrukce střešního pláště původní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		krček 1 plocha : (2,900*6,000)*1,10 atiky + boky : 0		19,14000				
		krček 2 plocha : (2,200*5,260)*1,10 atiky + boky : 0		12,72920				
31	713104311R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, přilepené k podkladu, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm	m2	189,68730	31,47	5 969,46	800-713	RTS 23/I
		levá část : plocha : 0 atiky + boky : (36,445+36,445+13,280)*(0,440+0,300)*1,10		70,14238				
		pravá část : plocha : 0 atiky + boky : (46,030+13,280+42,690+5,860)*(0,440+0,300)*1,10 pož.předěl : (12,400)*(0,600+0,300)*1,10		87,79804 12,27600				
		krček 1 : plocha : 0 atiky + boky : (3,440+6,000)*(0,440+0,300)*1,10		7,68416				
		krček 2 : plocha : 0 atiky + boky : (5,700+5,700+3,080)*(0,440+0,300)*1,10		11,78672				
32	713104312R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, přilepené k podkladu, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky od 100 mm do 200 mm EPS 100S tl. 200 mm :	m2	1 138,55060	33,99	38 699,33	800-713	RTS 23/I
		levá část : plocha : (12,40*35,985)*1,10 atiky + boky : 0		490,83540				
		pravá část : plocha : (45,150*12,40)*1,10		615,84600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23ZAK1330-1	Stavební úpravy střechy MŠ Komenského
O:	SO 01	Rekonstrukce střešního pláště původní budovy
R:	SO 01.1	Rekonstrukce střešního pláště původní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		atiky + boky : 0 pož.předěl : 0 krček 1 : plocha : (2,900*6,000)*1,10 atiky + boky : 0 krček 2 : plocha : (2,200*5,260)*1,10 atiky + boky : 0						
33	713131542RT3	Montáž tepelné izolace z desek z pěnového skla lepených celoplošně asfaltovým lepidlem a zajištěných kolíky tloušťka desek nad 80 mm, bez dodávky desek na stěny z interiérové strany levá část : plocha : 0 atiky + boky : (36,445+36,445+13,280)*(0,75)*1,10 pravá část : plocha : 0 atiky + boky : (46,030+13,280+42,690+5,860)*(0,75)*1,10 pož.předěl (12,400)*(0,75)*2*1,10 krček 1 : plocha : 0 atiky + boky : (3,440+6,000)*(0,75)*1,10 krček 2 : plocha : 0 atiky + boky : (5,700+5,700+3,080)*(0,75)*1,10	m2	200,26875	171,75	34 396,16	800-713	RTS 23/ I
34	71314CP001	Izolace tepelná střech do tl.nad 300 mm,3vrstvy, PUK, dle specifikace v PD Začátek provozního součtu levá část : plocha : (12,40*35,985) atiky + boky : 0	m2	1 035,04600	286,25	296 281,92		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23ZAK1330-1	Stavební úpravy střechy MŠ Komenského
O:	SO 01	Rekonstrukce střešního pláště původní budovy
R:	SO 01.1	Rekonstrukce střešního pláště původní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		pravá část :						
		plocha : (45,150*12,40)		559,86000				
		atiky + boky : 0						
		pož.předěl : 0						
		krček 1 :						
		plocha : (2,900*6,000)		17,40000				
		atiky + boky : 0						
		krček 2 :						
		plocha : (2,200*5,260)		11,57200				
		atiky + boky : 0						
		Mezisoučet		1 035,04600				
		Konec provozního součtu						
		1035,046000		1 035,04600				
35	28375705R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; RIF: E	m3	318,79417	1 717,50	547 528,99	SPCM	RTS 23/ I
		2 vrstvy, tl. 140 mm, celkem 2 x 140 mm = 280 mm :						
		2. a 3. vrstva TI :						
		Začátek provozního součtu						
		levá část :						
		plocha : (12,40*35,985)		446,21400				
		atiky + boky : 0						
		pravá část :						
		plocha : (45,150*12,40)		559,86000				
		atiky + boky : 0						
		pož.předěl : 0						
		krček 1 :						
		plocha : (2,900*6,000)		17,40000				
		atiky + boky : 0						
		krček 2 :						
		plocha : (2,200*5,260)		11,57200				
		atiky + boky : 0						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23ZAK1330-1	Stavební úpravy střechy MŠ Komenského
O:	SO 01	Rekonstrukce střešního pláště původní budovy
R:	SO 01.1	Rekonstrukce střešního pláště původní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisosoučet				1 035,04600		
		Konec provozního součtu						
		+10% přesah : 1035,04600*0,140*2*1,10				318,79417		
36	28375705R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; RfE: E	m3	20,02688	1 717,50	34 396,17	SPCM	RTS 23/I
		podél atiky						
		Začátek provozního součtu						
		levá část :						
		plocha : 0						
		atiky + boky : (36,445+36,445+13,280)*(0,75)				64,62750		
		pravá část :						
		plocha : 0						
		atiky + boky : (46,030+13,280+42,690+5,860)*(0,75)				80,89500		
		pož.předěl : (12,400)*(0,75)*2				18,60000		
		krček 1 :						
		plocha : 0						
		atiky + boky : (3,440+6,000)*(0,75)				7,08000		
		krček 2						
		plocha : 0						
		atiky + boky : (5,700+5,700+3,080)*(0,75)				10,86000		
		Mezisosoučet				182,06250		
		Konec provozního součtu						
		182,06250*0,10*1,10				20,02688		
37	28375972R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; označení: S; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; RfE: E	m3	108,25100	1 946,50	210 710,57	SPCM	RTS 23/I
		dle kladecského plánu :						
		1. vrstva TI - spádové klíny :						
		+10% přesah : (45,07+52,80+0,54)*1,10				108,25100		
38	28375980R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: atikový klín; označení: S; tloušťka d = 50,0 mm; d2 = 0,0 mm; OH = 20 kg/m3; RfE: E	m	253,38500	40,08	10 155,67	SPCM	RTS 23/I
		náběhové klíny :						
		pro parotěsnou HI :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23ZAK1330-1	Stavební úpravy střechy MŠ Komenského
O:	SO 01	Rekonstrukce střešního pláště původní budovy
R:	SO 01.1	Rekonstrukce střešního pláště původní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu						
		levá část :						
		plocha : 0						
		atiky + boky : (36,445+36,445+13,280)		86,17000				
		pravá část :						
		plocha : 0						
		atiky + boky : (46,030+13,280+42,690+5,860)		107,86000				
		pož.předěl : (12,400)		12,40000				
		krček 1 :						
		plocha : 0						
		atiky + boky : (3,440+6,000)		9,44000				
		krček 2 :						
		plocha : 0						
		atiky + boky : (5,700+5,700+3,080)		14,48000				
		Mezisoučet		230,35000				
		Konec provozního součtu						
		230,35000*1*1,10		253,38500				

39	28375982R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: atikový klín; označení: S; tloušťka d = 100,0 mm; d2 = 0,0 mm; OH = 20 kg/m3; RIF: E	m	253,38500	68,70	17 407,55	SPCM	RTS 23/ I
		náběhové klíny :						
		pro hlavní HI :						
		Začátek provozního součtu						
		levá část :						
		plocha : 0						
		atiky + boky : (36,445+36,445+13,280)		86,17000				
		pravá část :						
		plocha : 0						
		atiky + boky : (46,030+13,280+42,690+5,860)		107,86000				
		pož.předěl : (12,400)		12,40000				
		krček 1 :						
		plocha : 0						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23ZAK1330-1	Stavební úpravy střechy MŠ Komenského
O:	SO 01	Rekonstrukce střešního pláště původní budovy
R:	SO 01.1	Rekonstrukce střešního pláště původní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		aliky + boky : (3.440+6,000)		9,44000				
		krček 2						
		plocha : 0						
		aliky + boky : (5.700+5,700+3.080)		14,48000				
		Mezisoučet		230,35000				
		Konec provozního součtu						
		230.35000*1*1,10		253,38500				

Díl: 721	Vnitřní kanalizace							
40	721300912R00	Pročištění svislých odpadů, v jednom podlaží do DN 200	kus	25,00000	377,62	9 440,50	800-721	RTS 23/ I

		X1 : 6		6,00000				
		X3 : 5		5,00000				
		X4 : 14		14,00000				

41	721210CP001	Demontáž vpusti střešní	kus	6,00000	343,63	2 061,78		Vlastní
----	-------------	-------------------------	-----	---------	--------	----------	--	---------

42	721CP001	D + M střešní vpust' X1, dle specifikace v PD	kus	6,00000	5 059,50	30 357,00		Vlastní
		X1 : 6		6,00000				

43	721CP002	D + M šachta pro vegetační střechy X2, dle specifikace v PD	kus	6,00000	3 172,22	19 033,32		Vlastní
		X2 : 6		6,00000				

44	721CP003	D + M odvětrání kanalizace X3, vč dmtž původní, dle specifikace v PD	kus	5,00000	3 437,46	17 187,30		Vlastní
		X3 : 5		5,00000				

45	721CP004	D + M odvětrání kanalizace X4, vč dmtž původní, dle specifikace v PD	kus	14,00000	3 699,53	51 793,42		Vlastní
		X4 : 14		14,00000				

Díl: 762	Konstrukce tesařské							
-----------------	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

46	762441112RT4	Obložení aliky s dodávkou dřevoštěpkových desek, tloušťky 22 mm, 1 vrstva, upevněním šroubováním	m2	139,36175	1 087,75	151 590,74	800-762	RTS 23/ I
		Začátek provozního součtu						
		levá část :						
		plocha : 0						
		aliky + boky : (36,445+36,445+13,280)*1,10*0,50		47,39350				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23ZAK1330-1	Stavební úpravy střechy MŠ Komenského
O:	SO 01	Rekonstrukce střešního pláště původní budovy
R:	SO 01.1	Rekonstrukce střešního pláště původní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pravá část :						
		plocha : 0						
		atiky + boky : (46,030+13,280+42,690+5,860)*1,10*0,50				59,32300		
		pož.předěl : (12,400)*1,10*0,50				6,82000		
		krčec 1 :						
		plocha : 0						
		atiky + boky : (3,440+6,000)*1,10*0,50				5,19200		
		krčec 2 :						
		plocha : 0						
		atiky + boky : (5,700+5,700+3,080)*1,10*0,50				7,96400		
		Mezisoučet				126,69250		
		Konec provozního součtu						
		126,69250*1,10				139,36175		

47	762341811R01	Demontáž bednění střech, vč.podkladních profilů	m2	189,68730	125,87	23 875,94	Vlastní
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	---------

levá část :					
plocha : 0					
atiky + boky : (36,445+36,445+13,280)*(0,440+0,300)*1,10				70,14238	
pravá část :					
plocha : 0					
atiky + boky : (46,030+13,280+42,690+5,860)*(0,440+0,300)*1,10				87,79804	
pož.předěl : (12,400)*(0,600+0,300)*1,10				12,27600	
krčec 1 :					
plocha : 0					
atiky + boky : (3,440+6,000)*(0,440+0,300)*1,10				7,68416	
krčec 2 :					
plocha : 0					
atiky + boky : (5,700+5,700+3,080)*(0,440+0,300)*1,10				11,78672	

Díl: 764	Konstrukce klempířské	20 412,70
----------	-----------------------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23ZAK1330-1	Stavební úpravy střechy MŠ Komenského
O:	SO 01	Rekonstrukce střešního pláště původní budovy
R:	SO 01.1	Rekonstrukce střešního pláště původní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	764421850R00	Demontáž oplechování říms rš od 250 do 330 mm	m	253,38500	37,76	9 567,82	800-764	RTS 23/I
		levá část :						
		plocha : 0						
		atiky + boky : (36,445+36,445+13,280)*1,10		94,78700				
		pravá část :						
		plocha : 0						
		atiky + boky : (46,030+13,280+42,690+5,860)*1,10		118,64600				
		pož.předěl : (12,400)*1,10		13,64000				
		krček 1						
		plocha : 0						
		atiky + boky : (3,440+6,000)*1,10		10,38400				
		krček 2						
		plocha : 0						
		atiky + boky : (5,700+5,700+3,080)*1,10		15,92800				
49	764421CP001	Demontáž okapnice	m	253,38500	42,80	10 844,88		Vlastní
		levá část :						
		plocha : 0						
		atiky + boky : (36,445+36,445+13,280)*1,10		94,78700				
		pravá část :						
		plocha : 0						
		atiky + boky : (46,030+13,280+42,690+5,860)*1,10		118,64600				
		pož.předěl : (12,400)*1,10		13,64000				
		krček 1 :						
		plocha : 0						
		atiky + boky : (3,440+6,000)*1,10		10,38400				
		krček 2 :						
		plocha : 0						
		atiky + boky : (5,700+5,700+3,080)*1,10		15,92800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23ZAK1330-1	Stavební úpravy střechy MŠ Komenského
O:	SO 01	Rekonstrukce střešního pláště původní budovy
R:	SO 01.1	Rekonstrukce střešního pláště původní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Gen. soustava / platnost
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				230 769,70		
50	767900090RAD	Demontáž atypických ocelových konstrukcí hmotnosti od 251 do 500 kg/ kus stávající požární žebřík bez suchovodu : 500	kg	500,00000	23,84	11 920,00	AP-PSV	RTS 23/I
51	767CP001	D + M požární žebřík se suchovodem Z1, dle specifikace v PD	kompl	1,00000	118 766,90	118 766,90		Vlastní
52	767CP002	D + M dilatační liště, dle specifikace v PD K3 : 12,84*1,10	bm	14,12400	822,94	11 623,20		Vlastní
53	767CP003	D + M kačírková lišta, oddělené substrátu a vyosévek Lišta je perforována oválnými otvory pro odtok vody a ve spodní části otvory pro uchycení lišty k hydroizolaci. kačírková lišta : Začátek provozního součtu levá část : plocha : 0 atíky + boky : (36,445+36,445+13,280) pravá část : plocha : 0 atíky + boky : (46,030+13,280+42,690+5,860) pož.předěl : (12,400) krček 1 : plocha : 0 atíky + boky : (3,440+6,000) krček 2 : plocha : 0 atíky + boky : (5,700+5,700+3,080) okolo vpustí : (0,550*4)*5 Mezisoučet Konec provozního součtu 241.3500*1*1,10	bm	265,48500	333,20	88 459,60		Vlastní
								241,35000
								265,48500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23ZAK1330-1	Stavební úpravy střechy MŠ Komenského
O:	SO 01	Rekonstrukce střešního pláště původní budovy
R:	SO 01.1	Rekonstrukce střešního pláště původní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 147 267,87		
54	979990121R00	Poplatek za skládku za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	132,82379	3 432,90	455 970,79	801-3	RTS 23/I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 7 : 7,96943		7,96943				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 124,85436		124,85436				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23ZAK1330-1	Stavební úpravy střechy MŠ Komenského
O:	SO 01	Rekonstrukce střešního pláště původní budovy
R:	SO 01.1	Rekonstrukce střešního pláště původní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
55	979990122R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC střešní krytina, skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 6 : 7,96943	t	7,96943	2 477,41	19 743,55	801-3	RTS 23/ I
56	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 30 : 1,25241 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : 0,44197 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32 : 4,92992	t	6,62430	2 477,41	16 411,11	801-3	RTS 23/ I
57	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě Celkem : 490,88709 asfalty : 132,82379*-1 PVC : 7,96943*-1 Polystyren : 6,6243*-1	t	343,46957	514,94	176 866,22		Vlastní
58	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	490,88709	281,68	138 273,08	801-3	RTS 23/ I
59	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	490,88709	324,98	159 528,49	801-3	RTS 23/ I
60	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4 908,87086	18,01	88 408,76	801-3	RTS 23/ I
61	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění s hrubým urovňáním,	t	490,88709	11,33	5 561,75	800-6	RTS 23/ I
62	9790CP001	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m Včetně případného složení na staveništní deponii.	t	490,88709	176,22	86 504,12		Vlastní
Celkem						6 800 909,38		

JKSO:
801.31 budovy mateřských škol
m3 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23ZAK1330-1	Stavební úpravy střechy MŠ Komenského
O:	SO 01	Rekonstrukce střešního pláště původní budovy
R:	SO 01.2	Hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 01		Hromosvod				143 071,01		
1	210220101R00	Montáž svodového vodiče FeZn průměr do 10 mm, Al průměr do 10 mm, Cu průměr do 8 mm, a podpěr. Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů spodpěrami, průměru do 10 mm	m	350,00000	212,17	74 259,50	M21	RTS 23/ I
2	1001	Drát 8 AlMgSi T/4 měkký Drát 8 AlMgSi T/4 měkký	kg	52,00000	189,04	9 830,08		Vlastní
3	1002	PV 21d podpěra vedení na ploché střechy - beton PV 21d podpěra vedení na ploché střechy - beton	ks	350,00000	20,77	7 269,50		Vlastní
4	0031	CHODNÍKOVÁ betonová dlažba, 300x300x50 mm, přírodní, povrch standard pod konstrukci CHODNÍKOVÁ betonová dlažba, 300x300x50 mm, přírodní, povrch standard pod konstrukci	ks	150,00000	135,01	20 251,50		Vlastní
5	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a vícešrouby	kus	19,00000	133,97	2 545,43		Vlastní
6	1003	SK svorka křížová FeZn SK svorka křížová FeZn	ks	19,00000	34,29	651,51		Vlastní
7	1004	Ostatní svorky a drobný materiál Ostatní svorky a drobný materiál	kpl	1,00000	2 290,00	2 290,00		Vlastní
8	210220231	Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na stojan Montáž hromosvodného vedení jímacích tyčí délky do 3 m na stojan	kus	29,00000	312,59	9 065,11		Vlastní
9	1005	PB19 podstavec jímací tyče betonový 19kg FeZn PB19 podstavec jímací tyče betonový 19kg FeZn	ks	29,00000	318,17	9 226,93		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	23ZAK1330-1	Stavební úpravy střechy MŠ Komenského
O:	SO 01	Rekonstrukce střešního pláště původní budovy
R:	SO 01.2	Hromosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	1006	JR 1,0 AlMgSi jímací tyč s rovným koncem JR 1,0 AlMgSi jímací tyč s rovným koncem	ks	25,00000	249,17	6 229,25		Vlastní
11	1007	JR 1,5 AlMgSi jímací tyč s rovným koncem JR 1,5 AlMgSi jímací tyč s rovným koncem	ks	4,00000	363,05	1 452,20		Vlastní
Díl: 10		Ostatní				23 987,75		
12	070005	Demontáž stávajícího hromosvodu, včetně ekologické likvidace	kpl	1,00000	4 580,00	4 580,00		Vlastní
13	070004	Doprava materiálu Doprava materiálu	kpl	1,00000	2 290,00	2 290,00		Vlastní
14	1111	Pronájem autojeřábu	hod	3,00000	629,75	1 889,25		Vlastní
15	08113	BOZP BOZP	kpl	1,00000	2 290,00	2 290,00		Vlastní
16	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista	hod	18,00000	400,75	7 213,50		Vlastní
17	070007	Ostatní náklady potřebné pro řádné zhotovení díla jinde neuvedené (.....) Ostatná jinde nespecifikované náklady	kpl	1,00000	5 725,00	5 725,00		Vlastní
Celkem						167 058,76		

JKSO:
801.31 budovy mateřských škol
m3 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových tyčových
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou