

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: PZ2200568  
Stavba: oprava provozních prostor

KSO:  
Místo: M. Budějovice

CC-CZ:  
Datum: 25. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
SEŽEV facility s.r.o.

IČ: 29244960  
DIČ: CZ29244960

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

Cena bez DPH				<b>364 743,36</b>
--------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>364 743,36</b>		<b>76 596,11</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>441 339,47</b>
-------------------	----------	------------	--	-------------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PZ2200568

**Stavba:** oprava provozních prostor

Místo: M.Budějovice

Datum: 25. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>364 743,36</b>	<b>441 339,47</b>
<b>PZ220056 8</b>	<b>Oprava provozních prostor DK a zázemí výpravčích.</b>	364 743,36	441 339,47

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

oprava provozních prostor

Objekt:

**PZ2200568 - Oprava provozních prostor DK a zázemí výpravčích.**

KSO:

Místo: M.Budějovice

CC-CZ:

Datum: 25. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IČ:

29244960

DIČ:

CZ29244960

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**364 743,36**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	364 743,36	21,00%	76 596,11
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**441 339,47**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

oprava provozních prostor

Objekt:

**PZ2200568 - Oprava provozních prostor DK a zázemí výpravčích.**

Místo: M. Budějovice

Datum: 25. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**364 743,36**

### HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce	██████████
4 - Vodorovné konstrukce	██████████
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	██████████
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	██████████
997 - Přesun sutě	██████████
998 - Přesun hmot	██████████

### PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné	██████████
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	██████████
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	██████████
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	██████████
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	██████████
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	██████████
762 - Konstrukce tesařské	██████████
763 - Konstrukce suché výstavby	██████████
766 - Konstrukce truhlářské	██████████
771 - Podlahy z dlaždic	██████████
776 - Podlahy povlakové	██████████
783 - Dokončovací práce - nátěry	██████████
787 - Dokončovací práce - zasklívání	██████████

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

oprava provozních prostor

Objekt:

**PZ2200568 - Oprava provozních prostor DK a zázemí výpravčích.**

Místo: M. Budějovice

Datum: 25. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**364 743,36**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				██████████
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				██████████
1	K	310231025	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými tl 200 mm	m2	██████████	██████████	██████████
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 do P10, tl. zdiva 200 mm				
	VV		1,5*2,1*2"zazdění okna sděl. místnost"		██████████		
	VV		2*1*1,3"pozn. 1"		██████████		
	VV		2*0,9*1,2"pozn. 2"		██████████		
	VV		2*1*2"pozn. 4"		██████████		
	VV		5*0,6*0,5"pozn. 8"		██████████		
	VV		Součet		██████████		
2	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	██████████	██████████	██████████
	PP		Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou				
	VV		1,5*0,2*0,2"nový překlad mezi I profil pozn. 3"		██████████		
	VV		Součet		██████████		
3	K	317944323	Válcované nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	██████████	██████████	██████████
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22				
	VV		3*1,5*14,4/1000"pozn. 3 - překlad nad nový otvor"		██████████		
	VV		Součet		██████████		
4	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	██████████	██████████	██████████
	PP		Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm				
	VV		2*1,5*0,25"překlad nových dveří pozn. 3"		██████████		
	VV		Součet		██████████		
D	4		Vodorovné konstrukce				██████████
5	K	413232211	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	██████████	██████████	██████████
	PP		Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm				
	VV		2*2"pozn. 3"		██████████		
	VV		Součet		██████████		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				██████████
6	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	██████████	██████████	██████████
	PP		Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn				
	VV		(3*2+5,7*2)*3,8-0,6*2"sdělovací místnost"		██████████		
	VV		(4+6*2)*3,8-1,5*3,8-1,5*2,1"DK"		██████████		
	VV		(4+3*2)*3,8-1,5*2,1"ODP."		██████████		
	VV		Součet		██████████		
7	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	██████████	██████████	██████████
	PP		Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn				
8	K	612315302	Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	██████████	██████████	██████████
	PP		Vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková				
	VV		0,6*2*2+1*0,6"nový dveřní otvor - pozn. 3"		██████████		
	VV		Součet		██████████		
9	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	██████████	██████████	██████████
	PP		Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková				
	VV		3,8*2*0,3+2,1*0,3*4+1,5*2*0,3+1,5*0,3"ostění a ndapraží stávajících otvorů"		██████████		
	VV		Součet		██████████		
10	K	612325403	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	██████████	██████████	██████████
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%				
	VV		(2*3+5,7*2)*3,8-0,9*2"sdělovací místnost"		██████████		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet				
11	K	622125100	Vyplnění spár vápennou maltou vnějších stěn z cihel	m2			
	PP		Vyplnění spár vnějších povrchů vápennou maltou, ploch z cihel stěn				
	VV		1,5*2,1"zazděné okno sděl. místnost"				
	VV		Součet				
12	K	622326359	Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přestukováním členitosti 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2			
	PP		Oprava vápenocementové omítky s celoplošným přestukováním vnějších ploch stupně členitosti 2, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%				
13	K	622525105	Tenkovrstvá omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus			
	PP		Omítka tenkovrstvá jednotlivých malých ploch silikátová, akrylátová, silikonová nebo silikonsilikátová stěn, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4,0 m2				
14	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus			
	PP		Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2				
15	M	55331443	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970, 2100mm</i>	kus			
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970, 2100mm				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
16	K	969021112	Vybourání vnitřního litinového potrubí do DN 100	m			
	PP		Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky litinového do DN 100				
	VV		0,5"kanalizace umyvadlo"				
	VV		2*0,3"voda umyvadlo"				
	VV		Součet				
17	K	R964073211	Vybourání trezorů ze zdiva cihelného do hmotnosti 150 kg	t			
	PP		Vybourání trezorů ze zdiva cihelného do hmotnosti 150 kg				
	VV		5*0,15"vybourání 5 Ks trezor rozměry 0,5*0,6*0,4m - pozn. 8"				
	VV		Součet				
18	K	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2	m2			
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2				
	VV		1*1,3+0,9*1,2"okna prodej jízdenek z KD a sdělovací místnosti - pozn. 1 a 2"				
	VV		Součet				
19	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2			
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2				
	VV		0,9*2"dveře z DK do sděl. místnosti - pozn. 4"				
	VV		Součet				
20	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3			
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvámic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm				
	VV		1*2,3*0,6"otvor pro dveře mezi DK a sdělovací místností - pozn. 3"				
	VV		Součet				
21	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3			
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2				
	VV		1,5*0,2*0,3*2"otvor pro překlad nad dveře mezi DK a sdělovací místností - pozn. 3"				
	VV		Součet				
22	K	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m2			
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %				
	VV		(5,7*2+3*2)*3,8-1*1,3-0,9*2"sděl. místnost"				
	VV		Součet				
	D	997	Přesun sutě				
23	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t			
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a halý výšky do 6 m				
24	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
	VV		6,512*7 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
26	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t			
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04				
	D	998	Přesun hmot				
27	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t			
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	713	Izolace tepelné				
28	K	713461121	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů skružemi na tmel za studena 1x	m2			
	PP		Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami bez povrchové úpravy skružemi z lehčených hmot (izolační materiál ve specifikaci) připevněnými na tmel za studena, s vyspárováním a provedením spodního nátěru lakem potrubí a ohybů jednovrstvá 0,3*2*4+4*0,2*3"kanalizační stoupačka a ležaté svodné potrubí v pohledu"				
	VV		Součet				
29	M	63151674	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 100mm	m2			
	PP		rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 100mm				
	VV		4,8*1,02 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
30	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t			
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
31	K	721100911	Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního	kus			
	PP		Opravy potrubí hrdlového zazátkování hrdla kanalizačního potrubí				
	VV		1"v DK po umyvadle"				
	VV		Součet				
32	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t			
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
33	K	722130901	Potrubí pozinkované závitové zazátkování vývodu	kus			
	PP		Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových zazátkování vývodu				
	VV		2"po umyvadle v DK"				
	VV		Součet				
34	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25	m			
	PP		Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm				
	VV		4"pozn. 5"				
	VV		Součet				
35	K	722171933	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 20 do 25 mm	kus			
	PP		Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 20 do 25 mm				
	VV		2"pozn. 5"				
	VV		Součet				
36	M	28615135	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 25mm dl 4m	m			
	PP		trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 25mm dl 4m				
	VV		2*1,03 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
37	K	722173913	Potrubí plastové spoje svar polyfuzie D přes 20 do 25 mm	kus			
	PP		Spoje rozvodů vody z plastů svary polyfúzí D přes 20 do 25 mm				
38	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus			
	PP		Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t			
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				
40	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor			
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel				
41	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus			
	PP		Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých				
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				
42	K	733221202	Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 15x1 mm	m			
	PP		Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných tvrdým pájením Ø 15/1				
	VV		2*2*(3+5+1+3)"přesun radiátoru - pozn. 7"				
	VV		Součet				
43	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t			
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				
44	K	735151380	Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 1369 W	kus			
	PP		Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 1369 W				
45	K	735151699	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1200 mm výkon 3994 W	kus			
	PP		Otopná tělesa panelová třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 3994 W				
	VV		1"pozn. 7"				
	VV		Součet				
46	K	735151812	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl přes 1500 do 2820 mm	kus			
	PP		Demontáž otopných těles panelových jednořadých stavební délky přes 1500 do 2820 mm				
	VV		1+1"radiátor v DK pozn. 6 + radiátor v sděl. místnosti"				
	VV		Součet				
47	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus			
	PP		Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa				
48	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t			
	PP		Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	762	Konstrukce tesařské				
49	K	762111811	Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva	m2			
	PP		Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí				
	VV		4*4"mezi DK a ODP."				
	VV		Součet				
50	K	762134811	DeMontáž bednění svislých stěn z fošen	m2			
	PP		Demontáž bednění svislých stěn a nadstřešních stěn z fošen				
	VV		4*2-0,9*2"spodní díl s dveřmi"				
	VV		Součet				
51	K	762511233	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 15 mm broušených na pero a drážku lepených	m2			
	PP		Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých lepených na pero a drážku broušených, tloušťky desky 15 mm				
52	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t			
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	763	Konstrukce suché výstavby				
53	K	763112312	SDK příčka mezibytová tl 155 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 s dvojitou izolací EI 60 Rw do 62 dB	m2			
	PP		Příčka mezibytová ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s dvojitou izolací, EI 60, příčka tl. 155 mm, profil 50, Rw do 62 dB				
	VV		4*3,8-0,9*2"pozn. 5"				



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet				
54	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2			
	PP		Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné				
	VV		4*3"ODP."				
	VV		Součet				
55	M	59030570	podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm	m2			
	PP		podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm				
	VV		12*1,05 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
56	K	763164513	SDK obklad kci tvaru L š do 0,4 m desky 1x akustická 12,5	m			
	PP		Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou akustickou, tl. 12,5 mm				
	VV		(0,3+0,3)*4"opletování kanalizační stoupačky"				
	VV		Součet				
57	K	763172321	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 200x200 mm pro příčky a předsazené stěny	kus			
	PP		Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 200 x 200 mm				
	VV		1"akustický obklad kanalizační stoupačka - pro čistící kus"				
	VV		Součet				
58	M	59030710	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 200x200mm	kus			
	PP		dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 200x200mm				
59	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka	kus			
	PP		Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové				
60	M	55331596	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus			
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm				
61	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t			
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovených z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	766	Konstrukce truhlářské				
62	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus			
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm				
	VV		1"pozn. 3"				
	VV		1"pozn. 5"				
	VV		Součet				
63	M	61162087	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 900x1970-2100mm	kus			
	PP		dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plně 900x1970-2100mm				
64	K	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2	kus			
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných okenních, plochy do 1,5 m2				
65	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus			
	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2				
66	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t			
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovených z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	771	Podlahy z dlaždic				
67	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m			
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm				
	VV		4*2-0,9*2"pozn. 5 - nová SDK příčka"				
	VV		Součet				
68	M	59761338	sokl-dlažba keramická slínutá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm	kus			
	PP		sokl-dlažba keramická slínutá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm				
	VV		6,2*2,475 "Přepočtené koeficientem množství				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet				
69	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2			
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty				
	VV		4*0,2*2"pozn. 5"				
	VV		Součet				
70	K	771573913	Výměna dlaždice keramické lepené velikosti přes 9 do 12 ks/m2	kus			
	PP		Výměna keramické dlaždice lepené velikosti přes 9 do 12 ks/m2				
	VV		2*4*5"pozn. 5 - oprava dlažby u nové SDK příčky"				
	VV		Součet				
71	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2			
	PP		dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2				
	VV		40*1,25 "Přepočtené koeficientem množství"				
	VV		Součet				
72	K	771574905	Oprava spárování podlah z dlaždic keramických přes 6 do 9 ks/m2	m2			
	PP		Oprava spárování podlah z dlaždic keramických včetně vyškrabání a vymytí spár přes 6 do 9 ks/m2				
	VV		4*0,5"pozn. 5"				
	VV		Součet				
73	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t			
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	776	Podlahy povlakové				
74	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2			
	PP		Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky				
	VV		3*5,7"sděl. místnost"				
	VV		Součet				
75	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2			
	PP		Příprava podkladu vysátí podlah				
76	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2			
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm				
77	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2			
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou				
	VV		3*5,7*4"Sděl. místnost - všechny vrstvy PVC"				
	VV		Součet				
78	K	776221211	Lepení čtverců z PVC standardním lepidlem	m2			
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem ze čtverců standardních				
79	M	28411044	PVC vinyl homogenní antistatická neválcovaná tl 2,00mm, čtverce 615x615mm, R 1-100MQ, rozměrová stálost 0,05%, otlak do 0,035mm	m2			
	PP		PVC vinyl homogenní antistatická neválcovaná tl 2,00mm, čtverce 615x615mm, R 1-100MQ, rozměrová stálost 0,05%, otlak do 0,035mm				
	VV		17,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"				
	VV		Součet				
80	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t			
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
81	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2			
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým				
82	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2			
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení				
	VV		2*0,16*2+0,9*0,16"nová oc. zárubeň pozn. 3"				
	VV		Součet				
83	K	783314201	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
	PP		Základní antikoroziční nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
84	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2			
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				
85	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	787	Dokončovací práce - zasklívání				
86	K	787100801	Vysklívání stěn, příček, balkónového zábradlí, výtahových šachet pl do 1 m2 skla plochého	m2			
	PP		Vysklívání stěn a příček, balkónového zábradlí, výtahových šachet skla plochého, plochy do 1 m2				
	VV		4*2"dřevěná příčka horní prosklený dl pozn. 4"				
	VV		Součet				