

Změnový list

Příloha č. 1

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 4.5.2023

Změnový list č. 1 ze dne 22.05.2023

Název stavby:	Rekonstrukce pochozí nad VVZ, Rekonstrukce pochozí nad MVZ Rekonstrukce pochozí střechy nad VVZ – VCP č.1
Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu III.1. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Dle technické zprávy: obnova celé skladby střechy s vložením hydroizolace přímo na nosnou část ŽB části střechy/stropu v celé délce chodníku 40m a šíře 3,1 m, tj. 124m ² . Dle položkového rozpočtu: ručně bude odstraněn stávající podklad z kameniva hrubého drceného o tl. vrstvy přes 200 do 300mm vč. naložení a odvozu na příslušnou skládku.	
<u>Nové řešení:</u> Pod stávající betonovou dlažbou v celé ploše se nacházel podkladní beton ve dvou vrstvách o celkové tl. cca 15cm, který bylo nutné odstranit pomocí ručních bouracích kladiv a naložit, odvézt a uložit na příslušnou skládku.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Stávající stav. Nebylo součástí nabídkového položkového rozpočtu ani smlouvy o dílo.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	598 147,23
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	53 044,04
Nová cena díla bez DPH:	651 191,27

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	17.07.2023
Nový termín dokončení díla:	-

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Malypetr Vít, stavbyvedoucí

Datum: 22.05.2023

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele:


Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce projekční kanceláře: **PAVEL KRÝTR**

Datum:

Podpis:



Příloha změnového listu:

Položkový rozpočet :

Fotodokumentace:





KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pochozí střechy nad VVZ a MVZ

Objekt:

Rekonstrukce pochozí střechy nad VVZ, VCP č.1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

KULTURA A SPORT CHOMUTOV, s.r.o.

Zhotovitel:

ZKZ CHOMUTOV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Vít Malypetr

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

44567987

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

53 044,04

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	53 044,04	21,00%	11 139,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

64 183,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

22.05.2023

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pochozí střechy nad VVZ a MVZ

Objekt:

Rekonstrukce pochozí střechy nad VVZ, VCP č.1

Místo:

Zadavatel: KULTURA A SPORT CHOMUTOV, s.r.o.

Zhotovitel: ZKZ CHOMUTOV s.r.o.

Datum: 17. 5. 2023

Projektant:

Zpracovatel: Vít Malypetr

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

53 044,04

HSV - Práce a dodávky HSV

53 044,04

1 - Zemní práce

56 048,00

997 - Přesun sutě

-3 003,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce pochozí střechy nad VVZ a MVZ

Objekt:

Rekonstrukce pochozí střechy nad VVZ, VCP č.1

Místo:

Datum: 17. 5. 2023

Zadavatel:

KULTURA A SPORT CHOMUTOV, s.r.o.

Projektant:

Zhotovitel:

ZKZ CHOMUTOV s.r.o.

Zpracovatel: Vít Malypetr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							53 044,04	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				53 044,04	
D	1		Zemní práce				56 048,00	
2	K	113107123	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	-124,000	475,00	-58 900,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107123					
29	K	129911121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	18,600	6 180,00	114 948,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129911121					
D	997		Přesun sutě				-3 003,96	
17	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	-54,560	599,00	-32 681,44	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013112					
30	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	40,927	928,00	37 980,26	CS ÚRS 2023 01
			PP Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013211					
18	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-13,633	239,00	-3 258,29	CS ÚRS 2023 01
			PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501					
19	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-122,697	10,00	-1 226,97	CS ÚRS 2023 01
			PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509					
			VV 13,633*9		122,697			
			VV Součet		122,697			
23	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	40,927	240,00	9 822,48	CS ÚRS 2023 01
			PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013861					
			VV 31,62		31,620			
			VV Součet		31,620			
21	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-54,560	250,00	-13 640,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013873					
			VV 54,56		54,560			
			VV Součet		54,560			