

Změnový list

Příloha č. 1

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 4.5.2023

Změnový list č. 3 ze dne 15.06.2023

Název stavby:	Rekonstrukce pochozí nad VVZ, Rekonstrukce pochozí nad MVZ Rekonstrukce pochozí střechy nad MVZ – skutečné provedení VCP č.3
Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu III.1. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Dle technické zprávy: Předmětem je technické řešení atiky pod oplocením mezi střechou opatřenou hydroizolací, lepenkovou krytinou a ochozem nad malou vzduchotechnikou. Aby nadále nedocházelo k problému zatékání ze strany, bude provedeno odkopání s vložením drenážního potrubí a izolací proti pronikání dešťové vody z živičné (asfaltové) plochy chodníku.	
<u>Nové řešení:</u> Stávající oplocení bude demontováno. Asfaltová plocha podél zídky bude odstraněna v minimální ploše umožňující následné izolace. Odbourání stávající podkladní vrstvy betonu. Provedeny ruční odkopy zeminy. Vybouraný materiál bude separován, ručně naložen a odvezen na příslušnou skládku. Provedena obnova celé skladby střechy s vložením hydroizolace přímo na nosnou část ŽB části střechy/stropu. V místě kde je pouze zemina bude přistoupeno k dobetonování pro následnou izolace kce. Nová skladba: 1. Betonová mazanina 150mm 2. Štěrk 300mm 3. Separační vrstva (geotextílie) 4. Propustný zásyp 5. Drenážní potrubí 6. Hydroizolace Drenážní potrubí bude vyvedeno až do stávajícího betonového hlediště skrze ŽB asfaltovou plochu a ŽB schodiště. Po dokončení prací bude stávající oplocení osazeno na chemickou kotvu a kotevní šrouby zpět na pozici. Veškeré spáry budou opatřeny asf. zálivkou.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Stávající stav. Nebylo součástí nabídkového položkového rozpočtu ani smlouvy o dílo.	

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	Ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	598 147,23
Navýšení ceny díla bez DPH:	56 010,16
Nová cena díla bez DPH:(vcp č.1+č.2+č.3)	767 792,79

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	17.07.2023
Nový termín dokončení díla:	-

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Malypetr Vít, stavbyvedoucí

Datum: 15.06.2023

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce projekční kanceláře:

PAVEL VŘEČKA

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

Položkový rozpočet

Fotodokumentace:

Stávající asfaltová vrstva



Stávající betonová vrstva



Dobetonávka stávající kee,



Penetrace



Hydroizolace



Drenáž vč. ochranné vrstvy



Štěrková vrstva



Separáčn1 vrstva



Nepropustná vrstva



Betonáž st. schodiště



Betonáž plochy



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2023-012 Rekonstrukce pochozí střechy nad VVZ a MVZ

Objekt:

Rekonstrukce pochozí střechy nad MVZ - skutečné provedení VCP č.3

KSO:

Místo: Sportovní hala, Mánesova 4980, 430 01 Chomutov

Zadavatel:

KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.

Zhotovitel:

ZKZ CHOMUTOV s.r.o.

Projektant:

KAP ATELIER s.r.o.

Zpracovatel:

Malypetr Vít

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.06.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

44567987

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

56 010,16

DPH základní

snížená

Základ daně

56 010,16

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

11 762,13

0,00

Cena s DPH

v CZK

67 772,29

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Razítko


Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2023-012 Rekonstrukce pochozí střechy nad VVZ a MVZ

Objekt:

Rekonstrukce pochozí střechy nad MVZ - skutečné provedení VCP č.3

Místo:

Sportovní hala, Mánesova 4980, 430 01 Chomutov

Zadavatel:

KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.

Zhotovitel:

ZKZ CHOMUTOV s.r.o.

Datum:

15.06.2023

Projektant:

KAP ATELIER s.r.o.

Zpracovatel:

Malypetr Vít

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

56 010,16

96 598,91

1 - Zemní práce

17 513,63

2 - Zakládání

-1 065,35

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 362,00

5 - Komunikace pozemní

6 608,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

16 826,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 829,20

997 - Přesun sutě

41 901,38

998 - Přesun hmot

4 623,65

PSV - Práce a dodávky PSV

-40 588,75

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 355,25

764 - Konstrukce klempířské

-41 944,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2023-012 Rekonstrukce pochozí střechy nad VVZ a MVZ

Objekt:

Rekonstrukce pochozí střechy nad MVZ - skutečné provedení VCP č.3

Místo: Sportovní hala, Mánesova 4980, 430 01 Chomutov

Datum: 15.06.2023

Zadavatel: KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.

Projektant: KAP ATELIER s.r.o.

Zhotovitel: ZKZ CHOMUTOV s.r.o.

Zpracovatel: Malypetr Vít

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							56 010,16	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				96 598,91	
D	1		Zemní práce				17 513,63	
1	K	129911121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	3,160	6 180,00	19 528,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129911121					
	VV		16*0,2*0,8		2,560			
	VV		stávající beton pod asf. podél zdi		0,432			
	VV		2,7*0,2*0,8					
	VV		stávající beton pod asf. ve výkopu pro odvodnění		0,168			
	VV		0,6*0,2*0,35*4		3,160			
	VV		Součet					
2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	-25,000	550,00	-13 750,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251101					
3	K	132312121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	7,372	2 430,00	17 913,96	CS ÚRS 2023 01
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudrzných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132312121					
	VV		16*0,5*0,8		6,400			
	VV		výkop podél stávající zdi		0,972			
	VV		2,7*0,6*0,6					
	VV		výkop pro odvodnění do stávajícího betonového hlediště		7,372			
	VV		Součet					
4	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-12,500	99,00	-1 237,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162251102					
5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-5,128	269,00	-1 379,43	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117					
	VV		7,372		7,372			
	VV		skutečnost					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-25/2				-12,500	
	VV		nabídkový VV				-5,128	
	VV		Součet					
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-25,640	25,00	-641,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119					
	VV		7,372*5				36,860	
	VV		skutečnost				-62,500	
	VV		-12,5*5				-25,640	
	VV		nabídkový VV					
	VV		Součet					
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	-9,230	250,00	-2 307,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231					
	VV		13,27				13,270	
	VV		skutečnost				-22,500	
	VV		-22,5				-9,230	
	VV		nabídkový VV					
	VV		Součet					
8	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	-12,500	199,00	-2 487,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam šachet rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174111101					
9	K	174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopec inženýrských sítí ručně	m3	5,400	347,00	1 873,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy při překopec inženýrských sítí ručně objemu do 30 m3 s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam šachet rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174112101					
	VV		20*0,9*0,3				5,400	
	VV		skutečnost					
	VV		Součet					
	D	2	Zakládání					-1 065,35
10	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	-15,000	49,00	-735,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211971110					
	VV		(1+1+0,5+0,5)*20				60,000	
	VV		skutečnost				-75,000	
	VV		-(1+1+0,5+0,5)*25				-15,000	
	VV		Součet					
11	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	-17,768	29,00	-515,27	CS ÚRS 2023 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2					
	VV		60*1,1845				71,070	
	VV		skutečnost				-88,838	
	VV		-75*1,1845				-17,768	
	VV		nabídkový VV					
	VV		Součet					
12	K	212750101	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	-3,000	269,00	-807,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212750101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		22				22,000	
	VV		skutečnost				-25,000	
	VV		-25					
	VV		nabídkový VV				-3,000	
	VV		Součet					
13	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	0,480	560,00	268,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění základů desek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351121					
	VV		0,6*0,2*4		0,480			
	VV		Součet		0,480			
14	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	0,480	138,00	66,24	CS ÚRS 2023 01
	PP		Bednění základů desek odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273351122					
15	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	0,168	3 910,00	656,88	CS ÚRS 2023 01
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275313811					
	VV		0,6*0,2*0,35*4		0,168			
	VV		oprava schodů					
	VV		Součet		0,168			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				5 362,00	
16	K	338171125	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m ukotvením k pevnému podkladu	kus	7,000	224,00	1 568,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m ukotvením k pevnému podkladu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/338171125					
	VV		7		7,000			
	VV		Součet		7,000			
17	K	348121221	Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	7,000	250,00	1 750,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348121221					
18	K	348171149	Montáž panelového svařovaného oplocení v přes 2,0 do 2,5 m	m	7,000	292,00	2 044,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných na ocelové profilované sloupky výšky přes 2,0 do 2,5 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348171149					
	D	5	Komunikace pozemní				6 608,00	
19	K	564871016	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	16,000	413,00	6 608,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2 po zhutnění tl 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564871016					
	VV		20*0,8		16,000			
	VV		Součet		16,000			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				16 826,40	
20	K	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	9,600	380,00	3 648,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vyrovnání nerovnosti podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/622135002					
	VV		16*0,6		9,600			
	VV		Součet		9,600			
21	K	631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	2,400	4 880,00	11 712,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl přes 80 do 120 mm tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631311126					
	VV		20*0,8*0,15		2,400			
	VV		Součet		2,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu PP Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl přes 80 do 120 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/631319012 VV 20*0,8*0,15 VV Součet	m3	2,400	611,00	1 466,40	CS ÚRS 2023 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 829,20	
23	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726122 VV 20*0,8 VV Součet	m2	16,000	59,00	944,00	CS ÚRS 2023 01
24	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním PP Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919732211	m	22,000	99,00	2 178,00	CS ÚRS 2023 01
25	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm PP Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735111 VV 16+3+3 VV Součet	m	22,000	77,60	1 707,20	CS ÚRS 2023 01
26	K	997013211	Přesun sutě Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013211 VV 13,270 +1,560+6,952 VV zemina+asfalt+beton VV Součet	t	21,782	1 500,00	32 673,00	CS ÚRS 2023 01
27	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501 VV 6,952+1,560 VV beton+asfalt VV Součet	t	8,512	314,00	2 672,77	CS ÚRS 2023 01
28	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509 VV 8,512*9 VV Součet	t	76,608	13,70	1 049,53	CS ÚRS 2023 01
29	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013645	t	1,560	2 460,00	3 837,60	CS ÚRS 2023 01
30	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01 PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013861	t	6,952	240,00	1 668,48	CS ÚRS 2023 01
	D	998	Přesun hmot				4 623,65	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	4,867	950,00	4 623,65	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998017001					
	VV		10,016		10,016			
	VV		skutečnost					
	VV		-5,149		-5,149			
	VV		nabídkový VV					
	VV		Součet		4,867			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-40 588,75	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 355,25	
31	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,500	35,00	87,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711112001					
	VV		16*2,5		40,000			
	VV		skutečnost					
	VV		-25*1,5		-37,500			
	VV		nabídkový VV					
	VV		Součet		2,500			
32	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,027	70 000,00	1 890,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		40*0,00034		0,014			
	VV		skutečnost					
	VV		37,5*0,00034		0,013			
	VV		nabídkový VV					
	VV		Součet		0,027			
33	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrným minerálním posypem	m2	3,052	125,00	381,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrným minerálním posypem					
	VV		40*1,221		48,840			
	VV		skutečnost					
	VV		-37,5*1,221		-45,788			
	VV		nabídkový VV					
	VV		Součet		3,052			
34	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	-37,500	35,00	-1 312,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711112002					
	VV		-25*1,5		-37,500			
	VV		nabídkový VV					
	VV		Součet		-37,500			
35	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	2,500	142,00	355,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711142559					
	VV		16*2,5		40,000			
	VV		skutečnost					
	VV		-25*1,5		-37,500			
	VV		nabídkový VV					
	VV		Součet		2,500			
36	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	-0,037	1 250,00	-46,25	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998711101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		0,211					
	VV		skutečnost		0,211			
	VV		-0,248					
	VV		nabídkový VV		-0,248			
	VV		Součet		-0,037			
D	764		Konstrukce klempířské					
37	K	764244302	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu kotvené rš 200 mm	m	-56,000	699,00	-41 944,00	
	PP		Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z titan-zinkového lesklého válcovaného plechu mechanicky kotvené rš 200 mm				-39 144,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/764244302					
	VV		-56					
	VV		nabídkový VV		-56,000			
	VV		Součet		-56,000			
38	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	-0,112	25 000,00	-2 800,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998764101					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				0,00	
39	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	0,00	0,00	
	PP		Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště				0,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/032903000					