

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 4/2019

Stavba: Podzemní kontejnery na tříděný odpad ul. tř. Václava Klementa na parc. č. 657/29

KSO:
Místo: tř. V. Klementa

CC-CZ:
Datum: 30.5.2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

IČ: 27104621
DIČ: CZ27104621

Projektant:
Slavoj MB s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				2 699 513,82
---------------------	--	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 699 513,82	566 897,90
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 266 411,72
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 4/2019

Stavba: Podzemní kontejnery na tříděný odpad ul. tř. Václava Klementa na parc. č. 657/29

Místo: tř. V. Klementa

Datum: 30.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Slavoj MB s.r.o.

Uchazeč: SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 699 513,82	3 266 411,72
18	PODZEMNÍ KONTEJNERY	2 603 389,87	3 150 101,74
SO.401	SO.401 - Veřejné...	96 123,95	116 309,98

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Podzemní kontejnery na tříděný odpad ul. tř. Václava Klementa na parc. č. 657/29

Objekt:

18 - PODZEMNÍ KONTEJNERY

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30.05.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

IČ:

27104621

DIČ:

CZ27104621

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 603 389,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 603 389,87	21,00%	546 711,87
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 150 101,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Podzemní kontejnery na tříděný odpad ul. tř. Václava Klementa na parc. č. 657/29

Objekt:

18 - PODZEMNÍ KONTEJNERY

Místo:

Datum: 30.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 603 389,87

HSV - Práce a dodávky HSV

2 528 389,87

1 - Zemní práce	379 438,16
2 - Zakládání	187 628,84
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 662 500,00
4 - Vodorovné konstrukce	12 218,00
5 - Komunikace pozemní	67 624,95
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	99 272,10
997 - Přesun sutě	17 919,38
998 - Přesun hmot	101 788,44

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

75 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	22 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	27 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	25 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Podzemní kontejnery na tříděný odpad ul. tř. Václava Klementa na parc. č. 657/29

Objekt:

18 - PODZEMNÍ KONTEJNERY

Místo:

Datum: 30.05.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 603 389,87

D HSV Práce a dodávky HSV

2 528 389,87

D 1 Zemní práce

379 438,16

1	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic plochy do 15 m ²	m ²	52,500	137,24	7 205,10
71	K	113107142	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm ručně	m ²	46,700	195,70	9 139,19
2	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	36,000	48,45	1 744,20
3	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	16,000	285,95	4 575,20
4	K	130901121	Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m ³	2,300	6 621,50	15 229,45
5	K	131201101	Plošný odkop vrstvy v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	21,300	219,00	4 664,70
6	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m ³	m ³	151,000	613,70	92 668,70
7	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m ³	151,000	38,61	5 830,11
8	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m ³	39,000	455,05	17 746,95
9	K	133202011	Hloubení šachet ručním náradím v soudržných horninách tř. 3, - vsak	m ³	2,000	775,20	1 550,40
10	K	133202019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet	m ³	2,000	125,80	251,60
11	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m ²	131,000	234,60	30 732,60
12	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m ²	131,000	102,00	13 362,00
13	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m ³	131,000	60,61	7 939,91
14	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m ³	131,000	13,21	1 730,51
62	K	161102111	Svislé přemístění výkopku do 2,5 m z kamenouhelných hlušín	m ³	151,000	331,20	50 011,20
16	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	103,000	231,84	23 879,52
17	K	166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m ³	70,000	99,90	6 993,00
18	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	103,000	133,20	13 719,60
19	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	103,000	14,49	1 492,47
20	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m ³	103,000	340,00	35 020,00
21	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou se zhutněním, uloženou do 3 m	m ³	70,000	426,60	29 862,00
22	K	180404111	Založení trávníku výsevem na vrstvě ornice	m ²	41,000	96,90	3 972,90
23	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,230	95,00	116,85

D 2 Zakládání

187 628,84

24	K	212752311	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých do DN 100 mm včetně geotextilního obalu	m	42,000	222,30	9 336,60
25	K	213141121	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:2 š do 3 m	m ²	60,000	35,34	2 120,40
64	M	69311031	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 10kN/m	m ²	77,667	29,10	2 260,11
27	K	271532212	Základové výplně se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m ³	35,000	1 938,00	67 830,00
28	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m ³	5,600	1 083,00	6 064,80
29	K	272313311	Základové výplně z betonu tř. C 8/10	m ³	16,500	2 175,50	35 895,75
30	K	272351215	Zřízení bednění stěn základových kleneb	m ²	40,600	206,15	8 369,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	272362021	Výztuž základových konstrukcí svařovanými sítěmi Kari	t	0,311	69 810,00	21 710,91
32	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	8,400	3 790,00	31 836,00
33	K	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	40,600	54,30	2 204,58
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							1 662 500,00
34	K	342124012	Montáž ŽB kontejnerů hmotnosti do 5000 kg	kus	7,000	25 500,00	178 500,00
35	M	594311230	Podzemní žb. kontejner	kus	7,000	212 000,00	1 484 000,00
D 4 Vodorovné konstrukce							12 218,00
36	K	451541111	Výplň drenážního vsaku ze štěrkodrtě	m3	2,000	1 250,00	2 500,00
37	K	451573111	Lůžko a obsyp drnážního potrubí ze štěrkopísku	m3	8,600	1 130,00	9 718,00
D 5 Komunikace pozemní							67 624,95
38	K	564722111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 60 mm - lůžko dlažby	m2	41,600	150,10	6 244,16
39	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	41,600	227,05	9 445,28
72	K	573111114	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2	m2	46,700	37,34	1 743,78
73	K	577154131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	46,700	432,25	20 186,08
70	K	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	41,600	430,35	17 902,56
41	M	592451100	dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní	m2	43,535	224,00	9 751,84
42	K	596211236	Příplatek za řezy betonových výrobků tl 80 mm	m2	15,000	156,75	2 351,25
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							99 272,10
45	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	25,000	373,35	9 333,75
46	M	592174500	obrubník betonový chodníkový ABO 1-15 100x15x30 cm	kus	26,000	182,00	4 732,00
66	M	DTN.2411819	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25cm	kus	4,000	509,90	2 039,60
67	M	DTN.24117	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15cm	kus	22,000	192,17	4 227,74
68	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	19,500	250,80	4 890,60
69	M	PSB.30020100	Chodníkový obrubník 1000x80x200 mm	kus	20,475	180,48	3 695,33
	VV		19,5*1,05		20,475		
47	K	916991121	Lože pod obrubníky a žlabovky z betonu prostého	m3	5,000	3 690,00	18 450,00
48	K	959241137	Staveništní oplocení v 2m	mb	77,000	332,50	25 602,50
49	K	959241201	Doplňkové a pomocné výkony stavby	Nh	50,000	200,00	10 000,00
74	K	977311112	Řezání stávajících asfaltových krytů hl do 100 mm	m	54,000	193,80	10 465,20
50	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těžného při překopecích inženýrských sítí	m2	52,500	111,15	5 835,38
D 997 Přesun sutě							17 919,38
51	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	15,090	581,40	8 773,33
52	K	997013331	Nakládání suti na dopravní prostředek - strojně	t	15,090	117,80	1 777,60
53	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 10 km se složením	t	15,090	298,30	4 501,35
54	K	997013822	Poplatek za uložení stavebního stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	15,090	190,00	2 867,10
D 998 Přesun hmot							101 788,44
55	K	998255111	Přesun hmot pro šachty a podzemní objekty	t	209,269	388,55	81 311,47
56	K	998255149	Příplatek k přesunu hmot pro šachty a podzemní objekty za zvětšený přesun do 5000 m	t	209,269	97,85	20 476,97
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							75 000,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							22 500,00
57	K	010001000	Projektové a geodetické práce	kč	1,000	22 500,00	22 500,00
D VRN3 Zařízení staveniště							27 500,00
58	K	032002000	Vybavení staveniště	Kč	1,000	12 500,00	12 500,00
59	K	034002000	Dopravní zabezpečení staveniště	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	VRN4		Inženýrská činnost				25 000,00
60	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost - vytyčování podzemních sítí	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Podzemní kontejnery na tříděný odpad ul. tř. Václava Klementa na parc. č. 657/29

Objekt:

SO.401 - SO.401 - Veřejné...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30.05.2023

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav

IČ:

00238295

DIČ:

CZ00238295

Uchazeč:

SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

IČ:

27104621

DIČ:

CZ27104621

Projektant:

STAVITELSTVÍ ŠTĚPÁNEK s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

96 123,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	96 123,95	21,00%	20 186,03
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

116 309,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Podzemní kontejnery na tříděný odpad ul. tř. Václava Klementa na parc. č. 657/29

Objekt:

SO.401 - SO.401 - Veřejné...


Místo:

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav

Uchazeč: SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

Datum: 30.05.2023

Projektant: STAVITELSTVÍ
ŠTĚPÁNEK s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

96 123,95

21-M - Elektromontáže silnoproud

66 358,36

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

29 765,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Podzemní kontejnery na tříděný odpad ul. tř. Václava Klementa na parc. č. 657/29

Objekt:

SO.401 - SO.401 - Veřejné...

Místo:

Datum: 30.05.2023

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav

Projektant:

STAVITELSTVÍ

Uchazeč:

SPRÁVA KOMUNIKACÍ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

96 123,95

D 21-M

Elektromontáže silnoproud

66 358,36

1	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	18,000	25,56	460,08
2	K	210100099	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm ²	kus	20,000	49,69	993,80
3	K	210100252	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x25 mm ²	kus	5,000	248,90	1 244,50
4	M	Pol1	Kabelová koncovka do 4x25mm ²	kus	5,000	478,80	2 394,00
5	M	Pol2	Kabelová smršťovací spojka - přechodová Cu25 na Al35	kus	2,000	678,30	1 356,60
6	K	210202013D	Demontáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných na výložník (stávající svítidlo)	kus	1,000	162,75	162,75
7	K	210204011D	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
8	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	1,000	2 850,00	2 850,00
9	M	Pol5	Stožár silniční H=8,2 m (+výložník 1,8M) svítidlo 10m nad zemí FeZn	kus	1,000	32 500,00	32 500,00
10	K	210204201D	Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	1,000	189,00	189,00
11	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	1,000	621,30	621,30
12	M	Pol9	Stožárová svorkovnice 25mm ² - s pojistkou	kus	1,000	756,00	756,00
13	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm ² ve městské zástavbě	m	24,700	63,56	1 569,93
14	M	Pol10	Páska uzemňovací FeZn 30/4 -	m	24,700	44,10	1 089,27
15	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	4,000	159,60	638,40
16	M	Pol11	Svorka pro spojení pásky a vodiče, připojovací svorka atd...	kus	4,000	27,30	109,20
17	K	210812015	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x25 až 35 mm ² uložený volně nebo v liště (např. CYKY)	m	28,000	36,39	1 018,92
18	M	Pol13	Kabel CYKY 4x25- J	m	28,000	38,20	1 069,60
19	K	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč	kus	1,000	5 225,01	5 225,01
20	K	PC	Práce montážní plošiny	hod	2,000	1 260,00	2 520,00
21	K	PC.1	Geodetické zaměření kabelu	m	25,000	44,10	1 102,50
22	K	PC.2	Úpravy stávajícího zařízení + nespécifikovaná činnost montážního dělníka, zednická výpomoc	hod	5,000	367,50	1 837,50
23	M	Pol14	Přidružený a pomocný materiál (cca 3% z ceny materiálu hlavního)	kpl	1,000	3 150,00	3 150,00

D 46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

29 765,59

24	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,030	1 586,50	47,60
25	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m ³	1,000	1 076,19	1 076,19
26	M	Pol15	Betonová směs C12/15 včetně dopravy	m ³	1,000	3 152,50	3 152,50
27	M	Pol16	Trubka do základu pro vetknutí stožáru VO - dn 200	ks	1,000	696,15	696,15
29	K	460120113	Bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, zhutnění, urovnání	m ³	1,500	1 222,20	1 833,30
30	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	24,700	398,27	9 837,27
31	K	460260R01	Zatažení lana do kanálu nebo tvárníkové trasy	m	24,700	36,02	889,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	K	460662412	Kabelové lože z písku pro kabely vn a vvn kryté plastovou deskou š lože přes 25 do 50 cm	m	24,700	199,98	4 939,51
33	M	Pol17	Písek pro kabelové lože	m3	2,500	53,03	132,58
44	K	460242111	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem	kus	3,000	83,33	249,99
45	K	460242211	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	1,000	163,66	163,66
46	K	460242221	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	10,000	45,96	459,60
47	K	460671112	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm	m	25,000	15,01	375,25
38	M	Pol18	Kabelová výstražná fólie š 25 cm	m	25,000	24,63	615,75
39	K	460510065	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem průměru do 15 cm	m	25,000	90,55	2 263,75
40	M	Pol19	Plastová trubka korugovaná červená/černá 50 mm	m	10,000	30,28	302,80
41	M	Pol20	Plastová trubka korugovaná červená/černá 63 mm	m	25,000	40,40	1 010,00
48	K	460431162	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	25,000	68,80	1 720,00