

## Krycí list ZBV

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| Název Stavby dle SoD:<br>II/268 Klášter - Hradiště n.J., most ev.č. 268-007 přes Jizeru před obcí Klášter - Hradiště nad Jizerou<br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>Nový most ev.č. 268-007 | Číslo SO/PS /<br>/ pořadí Změny SO/PS:<br><br>SO 201/ 001 | Číslo ZBV:<br><br>1 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov  
IČ: 00066001

Zhotovitel: OHLA ŽS a.s.  
Tuřanka 1554/115 b, Slatina, 627 00 Brno  
IČ: 463 42 796

## Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

| ZBV č./<br>Skupina | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných celkem |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.1                | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                                                       |

| ZBV č./<br>Skupina | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných celkem |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.2                | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                                                       |

| ZBV č./<br>Skupina | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných celkem |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.3                | -272 015,16                         | 1 556 415,05                    | 1 284 399,89                                               |

| ZBV č./<br>Skupina | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných celkem |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.4                | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                                                       |

| ZBV č./<br>Skupina | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných celkem |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.5                | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                                                       |

| ZBV č./<br>SUMA | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn<br>záporných a Změn kladných celkem |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1               | -272 015,16                         | 1 556 415,05                    | 1 284 399,89                                               |

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)  
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

## Změnový list

## Název Stavby dle SoD:

II/268 Klášter - Hradiště n.J., most ev.č. 268-007 přes Jizeru před obcí Klášter - Hradiště nad Jizerou

## Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Nový most ev.č. 268-007

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

201 / 001

Číslo ZBV / Skupina změny:

1 / 3

Strany smlouvy o dílo S-2677/00066001/2022 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 6.10.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: OHLA ŽS a.s., Tuřanka 1554/115 b, Slatina, 627 00 Brno

## Přílohy Změnového listu:

|                                             |    |             |
|---------------------------------------------|----|-------------|
| 1. Krycí list                               | 1  | počet listů |
| 2. Změnový list                             | 2  | počet listů |
| 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací | 1  | počet listů |
| 4. Rozpis ocenění Změn položek              | 1  | počet listů |
| 5. Přehled zařazení změn do Skupin          | 1  | počet listů |
| 6. Přehled dokladů                          | 1  | počet listů |
| 7. Soupis prací SO po všech změnách         | 4  | počet listů |
| Další doklady dle přehledu dokladů          | 13 | počet listů |

## Příjemce

Objednatel  
Zhotovitel  
Projektant (AD)  
Stavební dozor

Iniciátor Změny: OHLA ŽS a.s., Tuřanka 1554/115 b, Slatina, 627 00 Brno

Předmět Změny: Dopracování dokumentace v rámci RDS

## Název (dílčí) Změny:

Popis a zdůvodnění Změny:

Viz paragraf 19 Směrnice R-Sm-36.

Navržené změny vyplývají z rozdílné podrobnosti zpracování PDPS a RDS, kdy RDS již v sobě zohledňuje konkrétní výrobky a technologické postupy zhotovitele v návaznosti na dořešení všech souvisejících detailů, podrobné dimenzování všech částí mostu a technické zásady pro provádění prací (např. zásady pro vyztužování apod.).

Jedná se především o upřesnění výměr v rámci zpracování RDS a tím o změnu nepodstatnou, která nevyvolá potřebu jiné změny (řetězení změn).

V rámci části 100 - Založení RDS dochází k úpravám těchto položek:

- úprava výměry betonu pilot (pol. č. 30) - vypuštění 2 ks pilot u pilíře P3, které se nebudou provádět
- úprava výměry betonářské výztuže (pol. č. 31)
- úprava výměry vrtů pro piloty (pol. č. 32, 33, 34 a 35) - vypuštění 2 ks pilot u pilíře P3, které se nebudou provádět
- úprava výměry počtu zkoušek pilot ultrazvukem metodou CHA (pol. č. 104) - vypuštění 2 ks pilot u pilíře P3, které se nebudou provádět
- úprava výměry počtu zkoušek pilot ultrazvukem metodou PIT (pol. č. 105) - úprava výměry počtu zkoušek pilot ultrazvukem metodou PIT

V rámci části 200 - Spodní stavba RDS dochází k úpravám těchto položek:

- úprava výměry zásypů základů opěr a pilířů z důvodu změny základu u pilíře P3 (pol. č. 8 a 14)
- úprava výměry spotřeby betonu základů pilířů z důvodu změny základu u pilíře P3 (pol. č. 36)
- úprava výměry betonářské výztuže základů pilířů z důvodu změny základu u pilíře P3 a rozdílné podrobnosti mezi PDPS a RDS (pol. č. 37)
- úprava výměry výztuže opěry O11 z důvodu rozdílné podrobnosti mezi PDPS a RDS (pol. č. 43)
- úprava výměry výztuže dříků pilířů z důvodu rozdílné podrobnosti mezi PDPS a RDS (pol. č. 46)
- úprava výměry výztuže přechodové desky z důvodu rozdílné podrobnosti mezi PDPS a RDS (pol. č. 48)

V rámci části 200 - Spodní stavba RDS dochází k úpravám těchto položek:

- úprava výměry výztuže opěry O1 z důvodu rozdílné podrobnosti mezi PDPS a RDS (pol. č. 43)
- úprava výměry výztuže přechodové desky z důvodu rozdílné podrobnosti mezi PDPS a RDS (pol. č. 48)

Jedná se o Změny nepředvídané, které jsou podle § 5, odst. 1, písm. c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazených do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| -272 015,16                      | 1 556 415,05                    | 1 284 399,89                                            | 1 828 430,21                                             |

Technická pomoc Objednatele                      jméno                      Daniel Löffler                      podpis

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Zhotovitel (stavbyvedoucí):                      jméno                      Ondřej Kryštof, OHLA ŽS a.s.                      podpis

Projektant (autorský dozor):                      jméno                      Ing. Lukáš Baffi, Pragoprojekt                      podpis

Stavební dozor:                      jméno                      Pavel Šeda, Pudis a.s.                      podpis

Zástupce Objednatele:                      jméno                      Jan Boček, KSÚS SK                      podpis

Zástupce objednatel e odpovědný za cenové projednání změny:                      jméno                      Ing. Jaroslava Jurková                      podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 **Obchodních podmínek**. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo**. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

**Objednatel** (Oprávněná osoba):                      jméno                      Ing. Jan Fidler, DiS                      podpis

**Zhotovitel:**                      jméno                      Jiří Procházka MBA  
Ing.Roman Kocůrek                      podpis

# ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

|                                                             |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Název Stavby:</b>                                        | II/268 Klášter - Hradiště n.J., most ev.č. 268-007 přes Jizeru před obcí Klášter - Hradiště nad Jizerou |
| <b>Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:</b>                     | 201                                                                                                     |
| <b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> | Nový most ev.č. 268-007                                                                                 |

Údaje v Kč bez DPH

|                               |
|-------------------------------|
| <b>Cena SO/PS dle Smlouvy</b> |
| 1 - zadat                     |
| <b>109 743 522,13</b>         |

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2                       | 3 - zadat                                                | 4 - zadat                                               | 5=1+3+4                                 | 6=5-1                                                       |
| stavební/montážní práce | 0,00                                                     | 0,00                                                    | <b>109 743 522,13</b>                   | <b>0,00</b>                                                 |

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS | Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS | Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 7                       | 8 - zadat                                 | 9 - zadat                                | 10=4+9                                                         | 11=10/1                                                        |
| stavební/montážní práce | -272 015,16                               | 1 556 415,05                             | <b>1 556 415,05</b>                                            | <b>1,42%</b>                                                   |

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných) | Cena SO/PS po této Změně | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v % |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 12                      | 13=3+8                                                          | 14=1+13+10               | 15=14-1                                                       | 16=15/1                                                           |
| stavební/montážní práce | -272 015,16                                                     | <b>111 027 922,02</b>    | <b>1 284 399,89</b>                                           | <b>1,17%</b>                                                      |

| Rozpis položek a cen Změny                                                                                                    |             |                                                                 |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Název stavby dle SoD: II/268 Klášter - Hradiště n.J., most ev.č. 268-007 přes Jizeru před obcí Klášter - Hradiště nad Jizerou |             |                                                                 |      |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                    |                   |                           |                        |                      |
| Číslo a název SO/PS: SO 201 Nový most ev.č. 268-007                                                                           |             |                                                                 |      |                     |                   |                  |                   | SO 201                      |                    |                   |                           |                        |                      |
| Číslo a název rozpočtu: SO 201 Nový most ev.č. 268-007 Změna1                                                                 |             |                                                                 |      |                     |                   |                  |                   | Skupina změn 3              |                    |                   |                           |                        |                      |
| Poř. č. pol.                                                                                                                  | Kód položky | Název položky                                                   | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství po Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem po Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                             | 2           | 3                                                               | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
| 8                                                                                                                             | 12573       | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I                            | M3   | 1185,576            | 1197,672          | 12,096           | 180,77            | 214 316,57                  | 0,00               | 2 186,59          | 216 503,16                | 2 186,59               | 1,02%                |
| 14                                                                                                                            | 17511       | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM                            | M3   | 1037,706            | 1049,802          | 12,096           | 712,12            | 738 971,20                  | 0,00               | 8 613,80          | 747 585,00                | 8 613,80               | 1,17%                |
| 30                                                                                                                            | 224324      | PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 beton C25/30-XA2                  | M3   | 223,822             | 204,831           | -18,991          | 6 257,87          | 1 400 648,98                | -118 843,21        | 0,00              | 1 281 805,77              | -118 843,21            | -8,48%               |
| 31                                                                                                                            | 224365      | 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B                        | T    | 16,787              | 18,523            | 1,736            | 59 817,84         | 1 004 162,08                | 0,00               | 103 843,77        | 1 108 005,85              | 103 843,77             | 10,34%               |
| 32                                                                                                                            | 264242      | VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1200 MM                             | M    | 57,000              | 52,200            | -4,800           | 3 698,35          | 210 805,95                  | -17 752,08         | 0,00              | 193 053,87                | -17 752,08             | -8,42%               |
| 33                                                                                                                            | 264342      | VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1200 MM                            | M    | 76,000              | 69,600            | -6,400           | 3 698,35          | 281 074,60                  | -23 669,44         | 0,00              | 257 405,16                | -23 669,44             | -8,42%               |
| 34                                                                                                                            | 264442      | VRTY PRO PILOTY TŘ. IV D DO 1200 MM                             | M    | 38,000              | 34,800            | -3,200           | 3 698,35          | 140 537,30                  | -11 834,72         | 0,00              | 128 702,58                | -11 834,72             | -8,42%               |
| 35                                                                                                                            | 264542      | VRTY PRO PILOTY TŘ. V D DO 1200 MM                              | M    | 19,000              | 17,400            | -1,600           | 3 698,35          | 70 268,65                   | -5 917,36          | 0,00              | 64 351,29                 | -5 917,36              | -8,42%               |
| 36                                                                                                                            | 272325      | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37                               | M3   | 250,800             | 279,300           | 28,500           | 6 863,71          | 1 721 418,47                | 0,00               | 195 615,74        | 1 917 034,21              | 195 615,74             | 11,36%               |
| 37                                                                                                                            | 272365      | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B                             | T    | 32,604              | 47,192            | 14,588           | 49 848,20         | 1 625 250,71                | 0,00               | 727 185,54        | 2 352 436,25              | 727 185,54             | 44,74%               |
| 43                                                                                                                            | 333365      | VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B              | T    | 26,017              | 31,347            | 5,330            | 49 848,20         | 1 296 900,62                | 0,00               | 265 690,91        | 1 562 591,53              | 265 690,91             | 20,49%               |
| 46                                                                                                                            | 334365      | VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B            | T    | 14,230              | 19,311            | 5,081            | 49 848,20         | 709 339,89                  | 0,00               | 253 278,70        | 962 618,59                | 253 278,70             | 35,71%               |
| 48                                                                                                                            | 420365      | VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B    | T    | 5,329               | 4,131             | -1,198           | 49 848,20         | 265 641,06                  | -59 718,14         | 0,00              | 205 922,92                | -59 718,14             | -22,48%              |
| 104                                                                                                                           | 933331      | ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH      | KUS  | 10,000              | 9,000             | -1,000           | 28 758,57         | 287 585,70                  | -28 758,57         | 0,00              | 258 827,13                | -28 758,57             | -10,00%              |
| 105                                                                                                                           | 933333      | ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH | KUS  | 20,000              | 18,000            | -2,000           | 2 760,82          | 55 216,40                   | -5 521,64          | 0,00              | 49 694,76                 | -5 521,64              | -10,00%              |
|                                                                                                                               |             | Nové položky                                                    |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| -                                                                                                                             |             |                                                                 |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                               |             |                                                                 |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                               |             | Celkem                                                          |      |                     |                   |                  |                   |                             | - 272 015,16       | 1 556 415,05      |                           | 1 284 399,90           |                      |

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.  
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: jméno, (stavbyvedoucí)  
Ondřej Kryštof, vedoucí projektu

Za Objednatele: jméno, (TDS/TDI)  
Pavel Šeda, TDI

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/268 Klášter - Hradiště n.J., most ev.č. 268-007 přes Jizeru před obcí Klášter - Hradiště nad Jizerou

|              |                                                  |                |
|--------------|--------------------------------------------------|----------------|
| 1            | Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH         | 143 633 280,75 |
| 2=1+19+20    | Aktuální smluvní částka (cena stavby)            | 144 917 680,64 |
|              | Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH | 175 350 393,57 |
| 3=(2/1)*100  | Procento změny Přijaté smluvní částky            | 100,89%        |
| 4=(25/1)*100 | Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)           | 0,00%          |
| 5=(28/1)*100 | Sledování záměny položek (Skupina 2)             | 0,00%          |

|             |                                                           |               |
|-------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 6=32+36     | Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4 | 1 284 399,89  |
| 7=(6/1)*100 | Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4      | 0,89%         |
| 8=1*0,3     | Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4              | 43 089 984,23 |

|                |                                                                                  |               |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 9=(32A/1)*100  | Sledování limitu 50 % Skupina 3                                                  | 1,27%         |
| 10=(36A/1)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina 4                                                  | 0,00%         |
| 10A=32A+36A    | Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4 | 1 828 430,21  |
| 11=1*0,5       | Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4                                     | 71 816 640,38 |

|                 |                      |               |
|-----------------|----------------------|---------------|
| 12=(1)*0,15     | Limit                | 21 544 992,11 |
| 13=(39)/(1)     | Sledování limitu v % | 0,00%         |
| 14=ABS(37)+(38) | Hodnota skupiny 5    | 0,00          |

|     |        |                                                                                                         |                                                  |                      |              | - 1 -                                                       |                 |                                           | - 2 -                                                      |              |                                           | - 3 -                                                          |              |                                           |                                                                 | - 4 -                                                      |              |                                           |                                                                    | - 5 -                                                                                                        |              |               |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|     |        |                                                                                                         |                                                  |                      |              | Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.) |                 |                                           | Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.) |              |                                           | Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) |              |                                           |                                                                 | Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.) |              |                                           |                                                                    | Změny de minimis<br>Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.) |              |               |
| SO  | ZBV č. | Název SO/PS / předmět Změny                                                                             | Změny záporné<br>(žadávat se<br>znaménkem minus) | Změny kladné         | Hodnota ZBV  | Změny<br>záporné<br>(žadávat se<br>znaménkem<br>minus)      | Změny<br>kladné | Suma Změn<br>záporných a<br>Změn kladných | Změny<br>záporné<br>(žadávat se<br>znaménkem<br>minus)     | Změny kladné | Suma Změn<br>záporných a<br>Změn kladných | Změny<br>záporné<br>(žadávat se<br>znaménkem<br>minus)         | Změny kladné | Suma Změn<br>záporných a<br>Změn kladných | Suma absolutních<br>hodnot Změn<br>kladných a Změn<br>záporných | Změny záporné<br>(žadávat se<br>znaménkem minus)           | Změny kladné | Suma Změn<br>záporných a<br>Změn kladných | Suma<br>absolutních<br>hodnot Změn<br>kladných a<br>Změn záporných | Změny záporné<br>(žadávat se<br>znaménkem<br>minus)                                                          | Změny kladné | limit 15 %    |
| 16  | 17     | 18                                                                                                      | 19=23+26+29+33                                   | 20=24+27+30+34+37+39 | 21=19+20     | 23                                                          | 24              | 25=23+24                                  | 26                                                         | 27           | 28=26+27                                  | 29                                                             | 30           | 32=29+30                                  | 32A=ABS(29)+30                                                  | 33                                                         | 34           | 36=33+34                                  | 36A=ABS(33)+34                                                     | 37                                                                                                           | 38           | 39=ABS(37)+38 |
|     |        | II/268 Klášter - Hradiště n.J., most ev.č. 268-007 přes Jizeru před obcí Klášter - Hradiště nad Jizerou | - 272 015,16                                     | 1 556 415,05         | 1 284 399,89 | 0,00                                                        | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                      | - 272 015,16                                                   | 1 556 415,05 | 1 284 399,89                              | 1 828 430,21                                                    | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                         | 0,00         | 0,00          |
| 201 | 1      | Dopracování dokumentace v rámci RDS                                                                     | - 272 015,16                                     | 1 556 415,05         | 1 284 399,89 | 0,00                                                        | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                      | - 272 015,16                                                   | 1 556 415,05 | 1 284 399,89                              | 1 828 430,21                                                    | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                         | 0,00         | 0,00          |
|     | 2      |                                                                                                         | 0,00                                             | 0,00                 | 0,00         | 0,00                                                        | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                         | 0,00         | 0,00          |
|     | 3      |                                                                                                         | 0,00                                             | 0,00                 | 0,00         | 0,00                                                        | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                         | 0,00         | 0,00          |
|     | 4      |                                                                                                         | 0,00                                             | 0,00                 | 0,00         | 0,00                                                        | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                                                       | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                         | 0,00         | 0,00          |
|     |        |                                                                                                         |                                                  |                      |              |                                                             |                 |                                           |                                                            |              |                                           |                                                                |              |                                           |                                                                 |                                                            |              |                                           |                                                                    |                                                                                                              |              |               |

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

## Přehled dalších dokladů

|                                                           |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Číslo ZBV:                                                | 1                                                                                                          |
| Název stavby:                                             | II/268 Klášter - Hradiště n.J., most ev.č. 268-007 přes Jizeru před<br>obcí Klášter - Hradiště nad Jizerou |
| Název stavebního objektu / provozního<br>souboru (SO/PS): | SO 201 Nový most ev.č. 268-007                                                                             |
| Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:                          | 201                                                                                                        |

| Doklad                                     | počet listů |
|--------------------------------------------|-------------|
| 07 Soupis Prací SO po změnách              | 4           |
| 08 Passport Změny RDS v části 100          | 1           |
| 09 Passport Změny RDS v části 200.1        | 1           |
| 10 Passport Změny RDS v části 200.2        | 1           |
| 11 Oznámení zhotovitele objednateli        | 6           |
| 12 Stanovisko TDI                          | 2           |
| 13 Souhlasné stanovisko objednatele se ZBV | 2           |
|                                            |             |
|                                            |             |
| Počet listů celkem                         | 17          |

| Soupis prací SO po všech změnách                                                                                              |             |                                                                                                                                               |      |                     |                     |                  |                   |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| Název stavby dle SoD: II/268 Klášter - Hradiště n.J., most ev.č. 268-007 přes Jizeru před obcí Klášter - Hradiště nad Jizerou |             |                                                                                                                                               |      |                     |                     |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                    |                   |                             |                        |                      |
| Číslo a název SO/PS: SO 201 Nový most ev.č. 268-007                                                                           |             |                                                                                                                                               |      |                     |                     |                  |                   | SO 201                      |                    |                   |                             |                        |                      |
| Číslo a název rozpočtu: SO 201 Nový most ev.č. 268-007 Změna1                                                                 |             |                                                                                                                                               |      |                     |                     |                  |                   | celkem po všech změnách     |                    |                   |                             |                        |                      |
| Poř. č. pol.                                                                                                                  | Kód položky | Název položky                                                                                                                                 | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství po Změnách | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem po Změnách v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                             | 2           | 3                                                                                                                                             | 4    | 5                   | 6                   | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                          | 13                     | 14                   |
| <b>Díl: 0</b>                                                                                                                 |             | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                           |      |                     |                     |                  |                   |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
|                                                                                                                               |             | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                                                           |      |                     |                     |                  |                   |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
| 1                                                                                                                             | 014101      | zemina                                                                                                                                        | M3   | 214,776             | 214,776             | 0,000            | 350,58            | 75 296,17                   | 0,00               | 0,00              | 75 296,17                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 2                                                                                                                             | 02912       | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTÝČOVACÍ BOD MIKROSÍTĚ                                                                                                  | KUS  | 10,000              | 10,000              | 0,000            | 39 533,45         | 395 334,50                  | 0,00               | 0,00              | 395 334,50                  | 0,00                   | 0,00                 |
| 3                                                                                                                             | 029412      | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU vypracování mostního listu vč. vkladu do CEV                                                   | KUS  | 1,000               | 1,000               | 0,000            | 13 146,78         | 13 146,78                   | 0,00               | 0,00              | 13 146,78                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 4                                                                                                                             | 02950       | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Plán údržby a sledování mostu. 2 x tisk, 2 x CD                                         | KPL  | 1,000               | 1,000               | 0,000            | 16 433,47         | 16 433,47                   | 0,00               | 0,00              | 16 433,47                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 5                                                                                                                             | 02953       | OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA První hlavní mostní prohlídka (1.HPM) provedená v CEV, tištěný výstup.                            | KUS  | 1,000               | 1,000               | 0,000            | 39 440,33         | 39 440,33                   | 0,00               | 0,00              | 39 440,33                   | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Díl: 0</b>                                                                                                                 |             | <b>CELKEM - Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                                                                  |      |                     |                     |                  |                   | <b>539 651,25</b>           |                    |                   | <b>539 651,25</b>           |                        |                      |
| <b>Díl: 1</b>                                                                                                                 |             | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                            |      |                     |                     |                  |                   |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
| 6                                                                                                                             | 113765      | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE                                                                                        | M    | 19,000              | 19,000              | 0,000            | 110,65            | 2 102,35                    | 0,00               | 0,00              | 2 102,35                    | 0,00                   | 0,00                 |
| 7                                                                                                                             | 113766      | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE                                                                                        | M    | 936,000             | 936,000             | 0,000            | 127,09            | 118 956,24                  | 0,00               | 0,00              | 118 956,24                  | 0,00                   | 0,00                 |
| 8                                                                                                                             | 12573       | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I natěžení a dovoz zemín z mezideponie, včetně rozvozných vzdáleností                                      | M3   | 1 185,576           | 1197,672            | 12,096           | 180,77            | 214 316,57                  | 0,00               | 2 186,59          | 216 503,16                  | 2 186,59               | 1,02%                |
| 9                                                                                                                             | 12573       | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I natěžení a dovoz ornice z mezideponie, včetně rozvozných vzdáleností                                     | M3   | 102,966             | 102,966             | 0,000            | 180,77            | 18 613,16                   | 0,00               | 0,00              | 18 613,16                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 10                                                                                                                            | 12843       | PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II vč. třídění a veškeré manipulace                                                                                     | M3   | 497,820             | 497,820             | 0,000            | 306,76            | 152 711,26                  | 0,00               | 0,00              | 152 711,26                  | 0,00                   | 0,00                 |
| 11                                                                                                                            | 17120       | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ materiály ukládané na skládky (nevhodná zemina)                                          | M3   | 214,776             | 214,776             | 0,000            | 16,43             | 3 528,77                    | 0,00               | 0,00              | 3 528,77                    | 0,00                   | 0,00                 |
| 12                                                                                                                            | 17170       | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUTNĚNÍM                                                                                          | M3   | 142,020             | 142,020             | 0,000            | 383,45            | 54 457,57                   | 0,00               | 0,00              | 54 457,57                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 13                                                                                                                            | 17310       | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133.                                                        | M3   | 5,850               | 5,850               | 0,000            | 1 040,79          | 6 088,62                    | 0,00               | 0,00              | 6 088,62                    | 0,00                   | 0,00                 |
| 14                                                                                                                            | 17511       | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133, ČSN 721006 a ČSN 736244                                   | M3   | 1 037,706           | 1049,802            | 12,096           | 712,12            | 738 971,20                  | 0,00               | 8 613,80          | 747 585,00                  | 8 613,80               | 1,17%                |
| 15                                                                                                                            | 17581       | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠDa 0/63                                                                                     | M3   | 155,940             | 155,940             | 0,000            | 1 205,12          | 187 926,41                  | 0,00               | 0,00              | 187 926,41                  | 0,00                   | 0,00                 |
| 16                                                                                                                            | 18110       | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I kompletní provedení pláně, požadavky na výsledné parametry dle ČSN 736133                           | M2   | 229,900             | 229,900             | 0,000            | 38,34             | 8 814,37                    | 0,00               | 0,00              | 8 814,37                    | 0,00                   | 0,00                 |
| 17                                                                                                                            | 18215       | ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M                                                                                                  | M2   | 13,000              | 13,000              | 0,000            | 273,89            | 3 560,57                    | 0,00               | 0,00              | 3 560,57                    | 0,00                   | 0,00                 |
| 18                                                                                                                            | 18220       | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU                                                                                                                  | M3   | 102,966             | 102,966             | 0,000            | 82,17             | 8 460,72                    | 0,00               | 0,00              | 8 460,72                    | 0,00                   | 0,00                 |
| 19                                                                                                                            | 18241       | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM                                                                                                              | M2   | 514,830             | 514,830             | 0,000            | 22,78             | 11 727,83                   | 0,00               | 0,00              | 11 727,83                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 20                                                                                                                            | 18247       | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU ošetřování celkem 4x (1x je v ceně založení trávníku)                                                                     | M2   | 2 059,320           | 2 059,320           | 0,000            | 2,42              | 4 983,55                    | 0,00               | 0,00              | 4 983,55                    | 0,00                   | 0,00                 |
| 21                                                                                                                            | 18311       | ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU                                                                                                                   | M2   | 15,000              | 15,000              | 0,000            | 19,44             | 291,60                      | 0,00               | 0,00              | 291,60                      | 0,00                   | 0,00                 |
| 22                                                                                                                            | 18331       | SADOVNICKÉ OBDELÁNÍ PŮDY                                                                                                                      | M2   | 15,000              | 15,000              | 0,000            | 6,21              | 93,15                       | 0,00               | 0,00              | 93,15                       | 0,00                   | 0,00                 |
| 23                                                                                                                            | 183511      | CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNĚ                                                                                                                 | M2   | 772,245             | 772,245             | 0,000            | 3,81              | 2 942,25                    | 0,00               | 0,00              | 2 942,25                    | 0,00                   | 0,00                 |
| 24                                                                                                                            | 18461       | MULČOVÁNÍ                                                                                                                                     | M2   | 15,000              | 15,000              | 0,000            | 101,23            | 1 518,45                    | 0,00               | 0,00              | 1 518,45                    | 0,00                   | 0,00                 |
| 25                                                                                                                            | 18472       | OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH                                                                                                                   | KUS  | 15,000              | 15,000              | 0,000            | 95,71             | 1 435,65                    | 0,00               | 0,00              | 1 435,65                    | 0,00                   | 0,00                 |
| 26                                                                                                                            | 184B13      | VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M hrůšeň obecná                                                 | KUS  | 15,000              | 15,000              | 0,000            | 4 227,51          | 63 412,65                   | 0,00               | 0,00              | 63 412,65                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 27                                                                                                                            | 18600       | ZALÉVÁNÍ VODOU                                                                                                                                | M3   | 8,574               | 8,574               | 0,000            | 372,71            | 3 195,62                    | 0,00               | 0,00              | 3 195,62                    | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Díl: 1</b>                                                                                                                 |             | <b>CELKEM - Zemní práce</b>                                                                                                                   |      |                     |                     |                  |                   | <b>1 608 108,56</b>         |                    |                   | <b>1 618 908,95</b>         |                        |                      |
| <b>Díl: 2</b>                                                                                                                 |             | <b>Základy</b>                                                                                                                                |      |                     |                     |                  |                   |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
| 28                                                                                                                            | 21331       | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)                                                                                            | M3   | 1,980               | 1,980               | 0,000            | 8 950,76          | 17 722,50                   | 0,00               | 0,00              | 17 722,50                   | 0,00                   | 0,00                 |
| 29                                                                                                                            | 21341       | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) odv. proužek v úžlabí NK, kolem odv. trubiček, odvodňovačů, podél mostních závěrů (dle VL4.406.22) | M3   | 2,793               | 2,793               | 0,000            | 54 230,46         | 151 465,67                  | 0,00               | 0,00              | 151 465,67                  | 0,00                   | 0,00                 |

|        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |           |         |            |               |             |            |               |             |         |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|---------|
| 30     | 224324 | PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30<br>beton C25/30-XA2                                                                                                                                                                                                                                                           | M3  | 223,822   | 204,831   | -18,991 | 6 257,87   | 1 400 648,98  | -118 843,21 | 0,00       | 1 281 805,77  | -118 843,21 | -8,48%  |
| 31     | 224365 | VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B                                                                                                                                                                                                                                                                           | T   | 16,787    | 18,523    | 1,736   | 59 817,84  | 1 004 162,08  | 0,00        | 103 843,77 | 1 108 005,85  | 103 843,77  | 10,34%  |
| 32     | 264242 | VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1200MM<br>průměr 1200 mm<br>vč. odvozu zeminy na skládku, vč. zřízení betonových šablon a jejich odstranění, vč.<br>předrcení vybouraného betonu na stavbě a uložení do násypu                                                                                                  | M   | 57,000    | 52,200    | -4,800  | 3 698,35   | 210 805,95    | -17 752,08  | 0,00       | 193 053,87    | -17 752,08  | -8,42%  |
| 33     | 264342 | VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1200MM<br>průměr 1200 mm<br>vč. odvozu zeminy na skládku, vč. zřízení betonových šablon a jejich odstranění, vč.<br>předrcení vybouraného betonu na stavbě a uložení do násypu                                                                                                 | M   | 76,000    | 69,600    | -6,400  | 3 698,35   | 281 074,60    | -23 669,44  | 0,00       | 257 405,16    | -23 669,44  | -8,42%  |
| 34     | 264442 | VRTY PRO PILOTY TŘ. IV D DO 1200MM<br>průměr 1200 mm<br>vč. odvozu zeminy na skládku, vč. zřízení betonových šablon a jejich odstranění, vč.<br>předrcení vybouraného betonu na stavbě a uložení do násypu                                                                                                  | M   | 38,000    | 34,800    | -3,200  | 3 698,35   | 140 537,30    | -11 834,72  | 0,00       | 128 702,58    | -11 834,72  | -8,42%  |
| 35     | 264542 | VRTY PRO PILOTY TŘ V D DO 1200MM<br>průměr 1200 mm<br>vč. odvozu zeminy na skládku, vč. zřízení betonových šablon a jejich odstranění, vč.<br>předrcení vybouraného betonu na stavbě a uložení do násypu                                                                                                    | M   | 19,000    | 17,400    | -1,600  | 3 698,35   | 70 268,65     | -5 917,36   | 0,00       | 64 351,29     | -5 917,36   | -8,42%  |
| 36     | 272325 | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37<br>beton C30/37 XA1, XF3, XC2                                                                                                                                                                                                                                             | M3  | 250,800   | 279,300   | 28,500  | 6 863,71   | 1 721 418,47  | 0,00        | 195 615,74 | 1 917 034,21  | 195 615,74  | 11,36%  |
| 37     | 272365 | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B                                                                                                                                                                                                                                                                         | T   | 32,604    | 47,192    | 14,588  | 49 848,20  | 1 625 250,71  | 0,00        | 727 185,54 | 2 352 436,25  | 727 185,54  | 44,74%  |
| 38     | 28999  | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE<br>folie HDPE tl. 1,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                       | M2  | 108,900   | 108,900   | 0,000   | 142,42     | 15 509,54     | 0,00        | 0,00       | 15 509,54     | 0,00        | 0,00    |
| Díl: 2 |        | CELKEM - Základy                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |           |         |            | 6 638 864,45  |             |            | 7 487 492,69  |             |         |
| Díl: 3 |        | Svislé konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |           |         |            |               |             |            |               |             |         |
| 39     | 31717  | KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY<br>kotvy říms s povrchovou ochranou dle TZ, TKP 19A, odhad 6 kg/ks, vč. vlepění kotvy, vč.<br>vrtání otvoru                                                                                                                                                             | KG  | 1 872,000 | 1 872,000 | 0,000   | 125,99     | 235 853,28    | 0,00        | 0,00       | 235 853,28    | 0,00        | 0,00    |
| 40     | 317325 | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37<br>beton C30/37-XF4, XD3, XC4, vč. lešení a bednění, úpravy a výplně pracovních, dilatačních a<br>smršťovacích spár a úpravy povrchu                                                                                                                                        | M3  | 293,280   | 293,280   | 0,000   | 18 407,68  | 5 398 604,39  | 0,00        | 0,00       | 5 398 604,39  | 0,00        | 0,00    |
| 41     | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B                                                                                                                                                                                                                                                                            | T   | 46,925    | 46,925    | 0,000   | 49 848,20  | 2 339 126,79  | 0,00        | 0,00       | 2 339 126,79  | 0,00        | 0,00    |
| 42     | 333325 | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37<br>beton C30/37-XF4, XD3, XC4, vč. lešení a bednění, úpravy, výplně a těsnění pracovních a<br>smršťovacích spár, průchodu drenáže, vč. nátěrů zasypávaných ploch proti zemní vlhkosti, vč.<br>vyznačení letopočtu a zhotovitele dle VL 4 209.01 (2 ks) | M3  | 236,518   | 236,518   | 0,000   | 10 068,24  | 2 381 319,99  | 0,00        | 0,00       | 2 381 319,99  | 0,00        | 0,00    |
| 43     | 333365 | VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B                                                                                                                                                                                                                                                          | T   | 26,017    | 31,347    | 5,330   | 49 848,20  | 1 296 900,62  | 0,00        | 265 690,91 | 1 562 591,53  | 265 690,91  | 20,49%  |
| 44     | 334325 | MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37<br>beton C30/37 XF2, XD3, XC4                                                                                                                                                                                                                        | M3  | 92,304    | 92,304    | 0,000   | 10 150,41  | 936 923,44    | 0,00        | 0,00       | 936 923,44    | 0,00        | 0,00    |
| 45     | 334326 | MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50<br>beton C35/45 XF4, XD3, XC4                                                                                                                                                                                                                        | M3  | 2,560     | 2,560     | 0,000   | 19 700,45  | 50 433,15     | 0,00        | 0,00       | 50 433,15     | 0,00        | 0,00    |
| 46     | 334365 | VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B                                                                                                                                                                                                                                                        | T   | 14,230    | 19,311    | 5,081   | 49 848,20  | 709 339,89    | 0,00        | 253 278,70 | 962 618,59    | 253 278,70  | 35,71%  |
| Díl: 3 |        | CELKEM - Svislé konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |           |         |            | 13 348 501,55 |             |            | 13 867 471,16 |             |         |
| Díl: 4 |        | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |           |         |            |               |             |            |               |             |         |
| 47     | 420324 | PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30<br>Beton C 25/30-XF2                                                                                                                                                                                                                                  | M3  | 38,064    | 38,064    | 0,000   | 5 959,87   | 226 856,49    | 0,00        | 0,00       | 226 856,49    | 0,00        | 0,00    |
| 48     | 420365 | VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B                                                                                                                                                                                                                                                | T   | 5,329     | 4,131     | -1,198  | 49 848,20  | 265 641,06    | -59 718,14  | 0,00       | 205 922,92    | -59 718,14  | -22,48% |
| 49     | 422336 | MOSTNÍ NOSNÉ TRÁM KONSTR Z PŘEDPJ BET DO C40/50<br>beton C35/45 XF2, XD1, XC4                                                                                                                                                                                                                               | M3  | 2 368,792 | 2 368,792 | 0,000   | 13 780,15  | 32 642 309,08 | 0,00        | 0,00       | 32 642 309,08 | 0,00        | 0,00    |
| 50     | 422365 | VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B                                                                                                                                                                                                                                                       | T   | 284,255   | 284,255   | 0,000   | 49 848,20  | 14 169 600,09 | 0,00        | 0,00       | 14 169 600,09 | 0,00        | 0,00    |
| 51     | 422373 | VÝZTUŽ MOST NOSNÉ TRÁM KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ                                                                                                                                                                                                                                                  | T   | 142,128   | 142,128   | 0,000   | 107 913,13 | 15 337 477,34 | 0,00        | 0,00       | 15 337 477,34 | 0,00        | 0,00    |
| 52     | 42838  | KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE<br>Kloub přechodové desky ze železobetonu vč. pružných vložek a těsnění ve sparách dle<br>302.01.                                                                                                                                                                        | M   | 19,520    | 19,520    | 0,000   | 12 989,02  | 253 545,67    | 0,00        | 0,00       | 253 545,67    | 0,00        | 0,00    |
| 53     | 428742 | KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 10MN, JEDNOSMĚRNÉ                                                                                                                                                                                                                                                            | KUS | 16,000    | 16,000    | 0,000   | 179 714,13 | 2 875 426,08  | 0,00        | 0,00       | 2 875 426,08  | 0,00        | 0,00    |
| 54     | 428763 | KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 20MN, PEVNÉ                                                                                                                                                                                                                                                                  | KUS | 4,000     | 4,000     | 0,000   | 229 767,39 | 919 069,56    | 0,00        | 0,00       | 919 069,56    | 0,00        | 0,00    |
| 55     | 434125 | SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DILCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37<br>beton C30/37-XF4                                                                                                                                                                                                                                       | M3  | 3,105     | 3,105     | 0,000   | 36 285,10  | 112 665,24    | 0,00        | 0,00       | 112 665,24    | 0,00        | 0,00    |
| 56     | 451311 | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10<br>beton C8/10 X0                                                                                                                                                                                                                                                 | M3  | 11,940    | 11,940    | 0,000   | 4 196,01   | 50 100,36     | 0,00        | 0,00       | 50 100,36     | 0,00        | 0,00    |
| 57     | 451312 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15<br>beton C12/15 X0                                                                                                                                                                                                                                     | M3  | 11,556    | 11,556    | 0,000   | 4 272,70   | 49 375,32     | 0,00        | 0,00       | 49 375,32     | 0,00        | 0,00    |

|        |        |                                                                                                                                                                                                          |     |           |           |       |           |               |      |      |               |      |      |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------|-----------|---------------|------|------|---------------|------|------|
| 58     | 451313 | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20<br>beton C16/20-X0                                                                                                                                  | M3  | 39,276    | 39,276    | 0,000 | 4 343,91  | 170 611,41    | 0,00 | 0,00 | 170 611,41    | 0,00 | 0,00 |
| 59     | 45131A | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25<br>Podkladní beton C20/25n-XF3                                                                                                                      | M3  | 14,581    | 14,581    | 0,000 | 4 541,12  | 66 214,07     | 0,00 | 0,00 | 66 214,07     | 0,00 | 0,00 |
| 60     | 45157  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO<br>šterkopisek                                                                                                                                           | M3  | 47,251    | 47,251    | 0,000 | 1 040,79  | 49 178,37     | 0,00 | 0,00 | 49 178,37     | 0,00 | 0,00 |
| 61     | 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br>odláždění svahů a ploch kolem mostu z lom. kamene tl. do 200 mm do bet. lože, včetně<br>spárování cementovou maltou MC 25 XF4, dlažba dle ČSN 72 1860, třída jakosti I | M3  | 26,154    | 26,154    | 0,000 | 10 586,44 | 276 877,75    | 0,00 | 0,00 | 276 877,75    | 0,00 | 0,00 |
| Díl: 4 |        | CELKEM - Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                            |     |           |           |       |           | 67 464 947,89 |      |      | 67 405 229,75 |      |      |
| Díl: 5 |        | Komunikace                                                                                                                                                                                               |     |           |           |       |           |               |      |      |               |      |      |
| 62     | 56314  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM<br>MZK v tl. 200 mm                                                                                                                       | M2  | 248,900   | 248,900   | 0,000 | 2 191,13  | 545 372,26    | 0,00 | 0,00 | 545 372,26    | 0,00 | 0,00 |
| 63     | 56334  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM<br>ŠDa tl. 200 mm                                                                                                                                            | M2  | 229,900   | 229,900   | 0,000 | 317,71    | 73 041,53     | 0,00 | 0,00 | 73 041,53     | 0,00 | 0,00 |
| 64     | 56933  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM<br>ŠD fr. 0-32 mm tř.B                                                                                                                                       | M2  | 35,100    | 35,100    | 0,000 | 241,02    | 8 459,80      | 0,00 | 0,00 | 8 459,80      | 0,00 | 0,00 |
| 65     | 572123 | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2<br>PI - C 0,6 kg/m2 ( množství zbytkového pojiva)                                                                                                               | M2  | 248,900   | 248,900   | 0,000 | 36,15     | 8 997,74      | 0,00 | 0,00 | 8 997,74      | 0,00 | 0,00 |
| 66     | 572214 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2<br>PS - CP 0,35 kg/m2 ( množství zbytkového pojiva)                                                                                                       | M2  | 3 414,300 | 3 414,300 | 0,000 | 20,82     | 71 085,73     | 0,00 | 0,00 | 71 085,73     | 0,00 | 0,00 |
| 67     | 574A44 | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUŠNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM<br>ACO 11 S                                                                                                                                     | M2  | 3 024,500 | 3 024,500 | 0,000 | 368,11    | 1 113 348,70  | 0,00 | 0,00 | 1 113 348,70  | 0,00 | 0,00 |
| 68     | 574C78 | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM<br>ACL 22 S                                                                                                                                       | M2  | 288,800   | 288,800   | 0,000 | 551,07    | 159 149,02    | 0,00 | 0,00 | 159 149,02    | 0,00 | 0,00 |
| 69     | 574E98 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 100MM<br>ACP 22 S                                                                                                                                  | M2  | 267,900   | 267,900   | 0,000 | 824,96    | 221 006,78    | 0,00 | 0,00 | 221 006,78    | 0,00 | 0,00 |
| 70     | 575A03 | LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11<br>odv. proužek z litého asfaltu dle VL 4.403.41, vč. zvláštních opatření pro sklonky větší než 4%                                                                | M3  | 6,240     | 6,240     | 0,000 | 17 885,09 | 111 602,96    | 0,00 | 0,00 | 111 602,96    | 0,00 | 0,00 |
| 71     | 575F65 | LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 45MM MODIFIK<br>Ochrana izolace MA16 IV                                                                                                                | M2  | 2 876,600 | 2 876,600 | 0,000 | 706,64    | 2 032 720,62  | 0,00 | 0,00 | 2 032 720,62  | 0,00 | 0,00 |
| 72     | 57621  | POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2                                                                                                                                                                           | M2  | 248,900   | 248,900   | 0,000 | 13,15     | 3 273,04      | 0,00 | 0,00 | 3 273,04      | 0,00 | 0,00 |
| Díl: 5 |        | CELKEM - Komunikace                                                                                                                                                                                      |     |           |           |       |           | 4 348 058,18  |      |      | 4 348 058,18  |      |      |
| Díl: 7 |        | Přidružená stavební výroba                                                                                                                                                                               |     |           |           |       |           |               |      |      |               |      |      |
| 73     | 711112 | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY                                                                                                                                         | M2  | 33,340    | 33,340    | 0,000 | 589,440   | 19 651,93     | 0,00 | 0,00 | 19 651,93     | 0,00 | 0,00 |
| 74     | 711442 | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCI VRSTVOU                                                                                                                                          | M2  | 3 663,880 | 3 663,880 | 0,000 | 745,820   | 2 732 594,98  | 0,00 | 0,00 | 2 732 594,98  | 0,00 | 0,00 |
| 75     | 71150  | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU                                                                                                                                                                               | M2  | 33,340    | 33,340    | 0,000 | 183,110   | 6 104,89      | 0,00 | 0,00 | 6 104,89      | 0,00 | 0,00 |
| 76     | 711502 | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY<br>asf. pás s hliníkovou vložkou + přesah 150 mm                                                                                                             | M2  | 884,352   | 884,352   | 0,000 | 306,080   | 270 682,46    | 0,00 | 0,00 | 270 682,46    | 0,00 | 0,00 |
| 77     | 78382  | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)<br>ochranný nátěr typ S2 (dle TKP, kap. 31)                                                                                                                            | M2  | 262,540   | 262,540   | 0,000 | 220,820   | 57 974,08     | 0,00 | 0,00 | 57 974,08     | 0,00 | 0,00 |
| 78     | 78383  | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)<br>nátěr obruby římsy (typ S4, dle TKP, kap. 31)                                                                                                                       | M2  | 187,200   | 187,200   | 0,000 | 220,820   | 41 337,50     | 0,00 | 0,00 | 41 337,50     | 0,00 | 0,00 |
| Díl: 8 |        | CELKEM - Potrubí                                                                                                                                                                                         |     |           |           |       |           | 3 128 345,84  |      |      | 3 128 345,84  |      |      |
| Díl: 8 |        | Potrubí                                                                                                                                                                                                  |     |           |           |       |           |               |      |      |               |      |      |
| 79     | 87334  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 200MM<br>Průchod drenáže operami. HDPE trubka vč. navařeného příruby z HDPE 400x400x5 mm.<br>Přesah 150 mm před líc opery.                         | M   | 3,200     | 3,200     | 0,000 | 17 191,60 | 55 013,12     | 0,00 | 0,00 | 55 013,12     | 0,00 | 0,00 |
| 80     | 87533  | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM                                                                                                                                                                    | M   | 25,500    | 25,500    | 0,000 | 1 911,76  | 48 749,88     | 0,00 | 0,00 | 48 749,88     | 0,00 | 0,00 |
| 81     | 87644  | CHRÁNICÍKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 250MM<br>prostup pro drenáž                                                                                                                                           | M   | 1,100     | 1,100     | 0,000 | 9 712,18  | 10 683,40     | 0,00 | 0,00 | 10 683,40     | 0,00 | 0,00 |
| 82     | 87914  | POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 200 MM<br>Tvrzený plast (HDPE), vč. upevnění (závěsů) z nerez oceli, kotvení závěsů. Vč. maskovacího<br>nátěru závěsů.                               | M   | 120,000   | 120,000   | 0,000 | 4 656,15  | 558 738,00    | 0,00 | 0,00 | 558 738,00    | 0,00 | 0,00 |
| 83     | 87915  | POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 300 MM<br>Tvrzený plast (HDPE), vč. upevnění (závěsů) z nerez oceli, kotvení závěsů. Vč. maskovacího<br>nátěru závěsů.                               | M   | 185,000   | 185,000   | 0,000 | 4 656,15  | 861 387,75    | 0,00 | 0,00 | 861 387,75    | 0,00 | 0,00 |
| 84     | 89536  | DRENÁŽNÍ VÝUSTĚ Z PROST BETONU<br>beton C30/37 - XF4<br>výústní objekt drenáže<br>vč. zemních prací, vč. seřiznutí trubky                                                                                | KUS | 2,000     | 2,000     | 0,000 | 46 013,72 | 92 027,44     | 0,00 | 0,00 | 92 027,44     | 0,00 | 0,00 |

|              |        |                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |         |        |            |               |            |      |               |            |         |
|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|--------|------------|---------------|------------|------|---------------|------------|---------|
| 85           | 899642 | ZKOUŠKA VODOTĚSNOTI POTRUBÍ DN DO 200MM                                                                                                                                                                                         | M   | 125,000 | 125,000 | 0,000  | 136,95     | 17 118,75     | 0,00       | 0,00 | 17 118,75     | 0,00       | 0,00    |
| 86           | 899652 | ZKOUŠKA VODOTĚSNOTI POTRUBÍ DN DO 300MM                                                                                                                                                                                         | M   | 185,000 | 185,000 | 0,000  | 136,95     | 25 335,75     | 0,00       | 0,00 | 25 335,75     | 0,00       | 0,00    |
| 87           | 89980  | TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ<br>1x před přejímkou                                                                                                                                                                                | M   | 10,000  | 10,000  | 0,000  | 1 095,56   | 10 955,60     | 0,00       | 0,00 | 10 955,60     | 0,00       | 0,00    |
| Díl: 8       |        | CELKEM - Potrubí                                                                                                                                                                                                                |     |         |         |        |            | 1 680 009,69  |            |      | 1 680 009,69  |            |         |
| Díl: 9       |        | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                      |     |         |         |        |            |               |            |      |               |            |         |
| 88           | 9112B1 | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ<br>výšky 1,1 m včetně kotvení, dilat. styků a povrchové ochrany dle TKP, kap. 19B                                                                                          | M   | 312,000 | 312,000 | 0,000  | 6 507,65   | 2 030 386,80  | 0,00       | 0,00 | 2 030 386,80  | 0,00       | 0,00    |
| 89           | 9113B1 | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ<br>vč. propojů na stávající a mostní svodidlo<br>včetně kotvení, dilat. styků a povrchové ochrany dle TKP, kap. 19B                                            | M   | 48,000  | 48,000  | 0,000  | 1 484,49   | 71 255,52     | 0,00       | 0,00 | 71 255,52     | 0,00       | 0,00    |
| 90           | 9115C1 | SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ<br>včetně kotvení, dilat. styků a povrchové ochrany dle TKP, kap. 19B                                                                                         | M   | 312,000 | 312,000 | 0,000  | 6 107,77   | 1 905 624,24  | 0,00       | 0,00 | 1 905 624,24  | 0,00       | 0,00    |
| 91           | 9117C1 | SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ<br>včetně kotvení, dilat. styků a povrchové ochrany dle TKP, kap. 19B                                                                                                     | M   | 312,000 | 312,000 | 0,000  | 7 559,40   | 2 358 532,80  | 0,00       | 0,00 | 2 358 532,80  | 0,00       | 0,00    |
| 92           | 91238  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ<br>ODRAZNÉHO PÁSKU                                                                                                                                                   | KUS | 28,000  | 28,000  | 0,000  | 383,45     | 10 736,60     | 0,00       | 0,00 | 10 736,60     | 0,00       | 0,00    |
| 93           | 91345  | modré a bílé nástavce na mostě, vč. odrazek a upevnění                                                                                                                                                                          | KUS | 62,000  | 62,000  | 0,000  | 1 588,57   | 98 491,34     | 0,00       | 0,00 | 98 491,34     | 0,00       | 0,00    |
| 94           | 914A21 | NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ<br>EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TR.1 DODÁVKA A MONTÁŽ<br>- vč. sloupku, základu a nutných zemních prací                                                                                                  | KUS | 2,000   | 2,000   | 0,000  | 3 012,80   | 6 025,60      | 0,00       | 0,00 | 6 025,60      | 0,00       | 0,00    |
| 95           | 915111 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA                                                                                                                                                                   | M2  | 181,458 | 181,458 | 0,000  | 98,60      | 17 891,76     | 0,00       | 0,00 | 17 891,76     | 0,00       | 0,00    |
| 96           | 915221 | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA<br>vč. předznačení                                                                                                                                             | M2  | 181,458 | 181,458 | 0,000  | 317,71     | 57 651,02     | 0,00       | 0,00 | 57 651,02     | 0,00       | 0,00    |
| 97           | 917223 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM<br>obrubník 100/250 z betonu C35/45 XF4, vč. spárování cem. maltou MC25 XF4, vč. beton.<br>lože C20/25 nXF3                                                       | M   | 51,500  | 51,500  | 0,000  | 1 402,32   | 72 219,48     | 0,00       | 0,00 | 72 219,48     | 0,00       | 0,00    |
| 98           | 917224 | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM<br>silniční obrubník 150/300 v provedení do prostředí XF4 z betonu 35/45 XF4, včetně<br>zabetonování do betonu C20/25n XF3                                        | M   | 20,000  | 20,000  | 0,000  | 1 477,92   | 29 558,40     | 0,00       | 0,00 | 29 558,40     | 0,00       | 0,00    |
| 99           | 93132  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK<br>zálivka za horka, těsnící zálivka typu N2 dle ČSN EN 14188, včetně úpravy spár a přípravy<br>povrchu podél obrubníků v ohrusné vrstvě                                              | M3  | 0,624   | 0,624   | 0,000  | 1 805,49   | 1 126,63      | 0,00       | 0,00 | 1 126,63      | 0,00       | 0,00    |
| 100          | 931325 | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2<br>zálivka za horka, těsnící zálivka typu N2 dle ČSN EN 14188, včetně úpravy spár a přípravy<br>povrchu v ohrusné vrstvě                                               | M   | 19,000  | 19,000  | 0,000  | 108,46     | 2 060,74      | 0,00       | 0,00 | 2 060,74      | 0,00       | 0,00    |
| 101          | 93155  | MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 400MM<br>lamelový povrchový mostní závěr pro celkový pohyb 250 a 300 mm<br>včetně asfaltových modifikovaných zálivek podél krajních profilů závěru                                             | M   | 25,200  | 25,200  | 0,000  | 123 623,53 | 3 115 312,96  | 0,00       | 0,00 | 3 115 312,96  | 0,00       | 0,00    |
| 102          | 93312  | ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 500M2                                                                                                                                                                              | KUS | 1,000   | 1,000   | 0,000  | 164 334,71 | 164 334,71    | 0,00       | 0,00 | 164 334,71    | 0,00       | 0,00    |
| 103          | 93316  | ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 2. A DALŠÍ POLE DO 500M2                                                                                                                                                                      | KUS | 4,000   | 4,000   | 0,000  | 82 167,36  | 328 669,44    | 0,00       | 0,00 | 328 669,44    | 0,00       | 0,00    |
| 104          | 933331 | ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH<br>zkouška integrity pilot transparentní metodou (ultrazvuk), min. 20% pilot, vč. dodávky a<br>montáže ocelových trubek<br>včetně nízkotlaké injekce trubek od spodu | KUS | 10,000  | 9,000   | -1,000 | 28 758,57  | 287 585,70    | -28 758,57 | 0,00 | 258 827,13    | -28 758,57 | -10,00% |
| 105          | 933333 | ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH<br>zkouška integrity pilot akustickou metodou, všechny piloty                                                                                                   | KUS | 20,000  | 18,000  | -2,000 | 2 760,82   | 55 216,40     | -5 521,64  | 0,00 | 49 694,76     | -5 521,64  | -10,00% |
| 106          | 936532 | MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500<br>odvodňovač s lapačem splavenin a svislým odpadem DN150, uzamykatelná mříž, vč. PKO                                                                                                       | KUS | 21,000  | 21,000  | 0,000  | 15 447,46  | 324 396,66    | 0,00       | 0,00 | 324 396,66    | 0,00       | 0,00    |
| 107          | 936541 | MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI<br>vč. zřízení prostupu NK, vč. osazení do lože ze sanační malty, vč. napojení na odpadní<br>potrubí                                                                  | KUS | 48,000  | 48,000  | 0,000  | 1 040,79   | 49 957,92     | 0,00       | 0,00 | 49 957,92     | 0,00       | 0,00    |
| Díl: 9       |        | CELKEM - Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                             |     |         |         |        |            | 10 987 034,72 |            |      | 10 952 754,51 |            |         |
| Nové položky |        |                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |         |        |            |               |            |      |               |            |         |

|  |  |        |  |  |  |  |  |                |              |              |                |              |  |
|--|--|--------|--|--|--|--|--|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--|
|  |  | Celkem |  |  |  |  |  | 109 743 522,13 | - 272 015,16 | 1 556 415,05 | 111 027 922,02 | 1 284 399,89 |  |
|--|--|--------|--|--|--|--|--|----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--|

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>PASPORT ZMĚNY V PDPS - pro změnu stavby (ZBV) č:</b>                                                                                                   |                                                                                                                                       | Počet příloh:<br>1/1           |
| <b>Stavba:</b> (název a evidenční číslo stavby)<br>II/268 Klášter Hradiště N.J., Most ev. č. 268-007 přes Jizeru před obcí Klášter - Hradiště nad Jizerou | <b>Stavební objekt / provozní soubor (SO/PS):</b><br>(číslo a název SO/PS)<br>SO 201 - Nový most ev. č. 268-007 - část 100 - Založení |                                |
| <b>Název Změny:</b><br>Dopracování dokumentace v rámci RDS                                                                                                |                                                                                                                                       | <b>Kategorie změny *)</b><br>B |
| <b>Kdo Změnu požadoval:</b> (organizace)<br>OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno                                                                 | Změna projednána na technické radě dne / zápis č.j.                                                                                   |                                |

**Podrobný technický popis Změny:**  
V rámci dopracování RDS došlo k podrobnému dimenzování jednotlivých dílčích konstrukčních částí mostní konstrukce, čímž dochází k upřesnění dílčích výměr v rámci zpracování RDS, k úpravě rozsahu některých stavebních prací a k úpravě množství materiálových položek.  
Upřesňuje se množství u některých položek vlivem podrobného rozpracování v detailech potřebného pro realizaci stavby.  
V RDS číslu 100 - Založení dochází k úpravám těchto položek:

- úprava výměry betonu pilot
- úprava výměry betonářské výztuže pilot
- úprava výměry vrtů pro piloty
- úprava výměry počtu zkoušek pilot ultrazvukem metodou CHA
- úprava výměry počtu zkoušek pilot ultrazvukem metodou PIT

**Zdůvodnění Změny:**  
Navržené změny vyplývají z rozdílné podrobnosti zpracování PDPS a RDS, kdy RDS již v sobě zohledňuje konkrétní výrobky a technologické postupy zhotovitele v návaznosti na dořešení všech souvisejících detailů, podrobné dimenzování všech částí mostu a technické zásady pro provádění prací (např. zásady pro vyztužování apod.).  
Jedná se především o upřesnění výměr v rámci zpracování RDS a tím o změnu nepodstatnou, která nevyvolá potřebu jiné změny (řetězení změn).  
V rámci části 100 - Založení RDS dochází k úpravám těchto položek:

- úprava výměry betonu pilot (pol. č. 30) - vypuštění 2 ks pilot u pilíře P3, které se nebudou provádět
- úprava výměry betonářské výztuže (pol. č. 31) - doměrek
- úprava výměry vrtů pro piloty (pol. č. 32, 33, 34 a 35) - vypuštění 2 ks pilot u pilíře P3, které se nebudou provádět
- úprava výměry počtu zkoušek pilot ultrazvukem metodou CHA (pol. č. 104) - vypuštění 2 ks pilot u pilíře P3, které se nebudou provádět
- úprava výměry počtu zkoušek pilot ultrazvukem metodou PIT (pol. č. 105) - úprava výměry počtu zkoušek pilot ultrazvukem metodou PIT

**Položky soupisu prací, které Změna ovlivní (čísla a kódy položek, % změny oproti PDPS):**

**Položky plusové: [A]**  
č. 31 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B +10,34%

**Položky minusové: [B]**  
č. 30 224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 beton C25/30-XA2 -8,48%  
č. 32 264242 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1200 MM -8,42%  
č. 33 264342 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1200 MM -8,42%  
č. 34 264442 VRTY PRO PILOTY TŘ. IV D DO 1200 MM -8,42%  
č. 35 264542 VRTY PRO PILOTY TŘ. V D DO 1200 MM -8,42%  
č. 104 933331 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH -10,00%  
č. 105 933333 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH -10,00%

**Nové položky: [C]**

**Cenový dopad Změny v rámci SO/PS:**  
+ 103 843,77 [A] - 212 297,02 [B] + 0,00 [C] = - 108 453,25 Kč

**Cenové ovlivnění sousedních SO/PS:**  
Není

|                                                                                                                                                                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Hlavní inženýr projektu RDS (realizační dokumentace stavby):</b> (obchodní firma, jméno, datum podpisu a podpis)<br>TUBES spol. s r.o., Ing. Filip Řehoř, Ph.D. | <b>Zhotov</b>    |
| <b>Stanovisko autorského dozoru:</b> (souhlasím /<br>PRAGOPROJEKT, a.s., AD, Ing. Lukáš Baffi                                                                      | odpisu a podpis) |
| <b>Stanovisko Technického dozoru investora:</b> (souhlasím / nesouhlasím, jméno, datum podpisu a podpis)                                                           | Ing. Pavel Seda  |

\*) Kategorie změn:  
A - změna je ku prospěchu objednatele (Obchodní podmínky čl. 13.2)  
B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS  
C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla  
D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>PASPORT ZMĚNY V PDPS - pro změnu stavby (ZBV) č:</b>                                                                                                   |                                                                                                                                         | Počet příloh:<br>1/1           |
| <b>Stavba:</b> (název a evidenční číslo stavby)<br>II/268 Klášter Hradiště N.J., Most ev. č. 268-007 přes Jizeru před obcí Klášter - Hradiště nad Jizerou | <b>Stavební objekt / provozní soubor (SO/PS):</b><br>(číslo a název SO/PS)<br>SO 201 - Nový most ev. č. 268-007 - část 200.1 - Opěry O1 |                                |
| <b>Název Změny:</b><br>Dopracování dokumentace v rámci RDS                                                                                                |                                                                                                                                         | <b>Kategorie změny *)</b><br>B |
| <b>Kdo Změnu požadoval:</b> (organizace)<br>OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno                                                                 | Změna projednána na technické radě dne / zápis č.j.                                                                                     |                                |

**Podrobný technický popis Změny:**  
V rámci dopracování RDS došlo k podrobnému dimenzování jednotlivých dílčích konstrukčních částí mostní konstrukce, čímž dochází k upřesnění dílčích výměr v rámci zpracování RDS, k úpravě rozsahu některých stavebních prací a k úpravě množství materiálových položek.  
Upřesňuje se množství u některých položek vlivem podrobného rozpracování v detailech potřebného pro realizaci stavby.  
V RDS části 200.1 - Opěra O1 dochází k úpravám těchto položek:

- úprava výměry výztuže opěry O1
- úprava výměry výztuže přechodové desky

**Zdůvodnění Změny:**  
Navržené změny vyplývají z rozdílné podrobnosti zpracování PDPS a RDS, kdy RDS již v sobě zohledňuje konkrétní výrobky a technologické postupy zhotovitele v návaznosti na dořešení všech souvisejících detailů, podrobné dimenzování všech částí mostu a technické zásady pro provádění prací (např. zásady pro vyztužování apod.).  
Jedná se především o upřesnění výměr v rámci zpracování RDS a tím o změnu nepodstatnou, která nevyvolá potřebu jiné změny (řetězení změn).  
V rámci části 200 - Spodní stavba RDS dochází k úpravám těchto položek:

- úprava výměry výztuže opěry O1 z důvodu rozdílné podrobnosti mezi PDPS a RDS (pol. č. 43) - doměrek
- úprava výměry výztuže přechodové desky z důvodu rozdílné podrobnosti mezi PDPS a RDS (pol. č. 48) - doměrek

**Položky soupisu prací, které Změna ovlivní (čísla a kódy položek, % změny oproti PDPS):**

**Položky plusové: [A]**  
č. 43 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B +10,40%

**Položky minusové: [B]**  
č. 48 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B -10,10%

**Nové položky: [C]**

**Cenový dopad Změny v rámci SO/PS:**  
+ 134 889,23 [A] - 26 818,33 [B] + 0 00 [C] = + 108 070 90 Kč

**Cenové ovlivnění sousedních SO/PS:**  
Není

|                                                                                                                                 |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Hlavní inženýr projektu RDS (realizátor stavby):</b> (obchodní firma, jméno, datum)<br>TUBES spol. s r.o., Ing. Filip Řehoř, | <b>Stavovitel:</b> |
| <b>Stanovisko autorského dozoru:</b> (souhlasím)<br>PRAGOPROJEKT, a.s., AD, Ing. Lukáš Baffi                                    |                    |
| <b>Stanovisko Technického dozoru investora:</b>                                                                                 |                    |

\*) Kategorie změn:

A - změna je ku prospěchu objednatele (Obchodní podmínky čl. 13.2)


B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>PASPORT ZMĚNY V PDPS - pro změnu stavby (ZBV) č:</b>                                                                                                   |                                                                                                                                              | Počet příloh:<br>1/1           |
| <b>Stavba:</b> (název a evidenční číslo stavby)<br>II/268 Klášter Hradiště N.J., Most ev. č. 268-007 přes Jizeru před obcí Klášter - Hradiště nad Jizerou | <b>Stavební objekt / provozní soubor (SO/PS):</b><br>(číslo a název SO/PS)<br>SO 201 - Nový most ev. č. 268-007 - část 200.2 – Spodní stavba |                                |
| <b>Název Změny:</b><br>Dopracování dokumentace v rámci RDS                                                                                                |                                                                                                                                              | <b>Kategorie změny *)</b><br>B |
| <b>Kdo Změnu požadoval:</b> (organizace)<br>OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno                                                                 | Změna projednána na technické radě dne / zápis č.j.                                                                                          |                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Podrobný technický popis Změny:</b><br>V rámci dopracování RDS došlo k podrobnému dimenzování jednotlivých dílčích konstrukčních částí mostní konstrukce, čímž dochází k upřesnění dílčích výměr v rámci zpracování RDS, k úpravě rozsahu některých stavebních prací a k úpravě množství materiálových položek.<br>Upřesňuje se množství u některých položek vlivem podrobného rozpracování v detailech potřebného pro realizaci stavby.<br>V RDS číslu 200.2 - Spodní stavba dochází k úpravám těchto položek: <ul style="list-style-type: none"><li>• úprava výměry zásypů základů opěr a pilířů</li><li>• úprava výměry spotřeby betonu základů pilířů</li><li>• úprava výměry betonářské výztuže základů pilířů</li><li>• úprava výměry betonářské výztuže opěry O11</li><li>• úprava výměry betonářské výztuže dříků pilířů</li><li>• úprava výměry betonářské výztuže přechodové desky opěry O11</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>Zdůvodnění Změny:</b><br>Navržené změny vyplývají z rozdílné podrobnosti zpracování PDPS a RDS, kdy RDS již v sobě zohledňuje konkrétní výrobky a technologické postupy zhotovitele v návaznosti na dořešení všech souvisejících detailů, podrobné dimenzování všech částí mostu a technické zásady pro provádění prací (např. zásady pro vyztužování apod.).<br>Jedná se především o upřesnění výměr v rámci zpracování RDS a tím o změnu nepodstatnou, která nevyvolá potřebu jiné změny (řetězení změn).<br>V rámci části 200 - Spodní stavba RDS dochází k úpravám těchto položek: <ul style="list-style-type: none"><li>• úprava výměry zásypů základů opěr a pilířů z důvodu změny základu u pilíře P3 (pol. č. 8 a 14) - doměrek</li><li>• úprava výměry spotřeby betonu základů pilířů z důvodu změny základu u pilíře P3 (pol. č. 36) - doměrek</li><li>• úprava výměry betonářské výztuže základů pilířů z důvodu změny základu u pilíře P3 a rozdílné podrobnosti mezi PDPS a RDS (pol. č. 37)</li><li>• úprava výměry výztuže opěry O11 z důvodu rozdílné podrobnosti mezi PDPS a RDS (pol. č. 43) - doměrek</li><li>• úprava výměry výztuže dříků pilířů z důvodu rozdílné podrobnosti mezi PDPS a RDS (pol. č. 46)</li><li>• úprava výměry výztuže přechodové desky z důvodu rozdílné podrobnosti mezi PDPS a RDS (pol. č. 48) - doměrek</li></ul> |  |
| <b>Položky soupisu prací, které Změna ovlivní (čísla a kódy položek, % změny oproti PDPS):</b><br><b>Položky plusové: [A]</b><br>č. 8 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I +1,02%<br>č. 14 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM +1,17%<br>č. 36 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 +11,36%<br>č. 37 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B +44,74%<br>č. 43 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B +10,09%<br>č. 46 334365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B +35,71%<br><b>Položky minusové: [B]</b><br>č. 48 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B -12,39%<br><b>Nové položky: [C]</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>Cenový dopad Změny v rámci SO/PS:</b><br>+ 1 317 682,05 [A] - 32 899,81 [B] + 0,00 [C] = + 1 284 782,24 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>Cenové ovlivnění sousedních SO/PS:</b><br>Není                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hlavní inženýr projektu RDS (realizační dokumentace stavby):</b> (obchodní firma, jméno, datum podpisu a podpis)<br>TUBES spol. s r.o., Ing. Filip Řehoř, Ph.D.  |
| <b>Stanovisko autorského dozoru:</b> (soulasím / )<br>PRAGOPROJEKT, a.s., AD, Ing. Lukáš Baffi (  )                                                                 |
| <b>Stanovisko Technického dozoru investora:</b>                                                                                                                                                                                                        |

\*) Kategorie změn:  
A - změna je ku prospěchu objednatele (Obchodní po  
B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a  
C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (nc  
D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo uopimujicem pruzkummu a mterem

## Zápis z kontrolního dne KD č. 5 stavby II/268 Klášter-Hradiště n. J., most ev. č. 268-007 přes Jizeru před obcí Klášter-Hradiště nad Jizerou

| Kontrolní den                                                                |   |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|
| Číslo                                                                        | 5 | konaný dne | 08.03.2023 |
| Účastníci                                                                    |   |            |            |
| Seznam účastníků KD č. 5 je uveden v příloze č.1 Prezenční listina z KD č. 5 |   |            |            |

| Program kontrolního dne / operativní porady                         |
|---------------------------------------------------------------------|
| 1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:                           |
| a) popis provedených prací                                          |
| b) plnění věcného HMG                                               |
| c) finanční plnění                                                  |
| 2. Kontrola úkolů z minulých KD                                     |
| 3. Kontrola kvality - zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období |
| 4. Schválené TePř/KZP                                               |
| 5. Projednávání ZBV                                                 |
| 6. Stav BOZP a PO                                                   |
| 7. Nové úkoly                                                       |
| 8. Různé                                                            |
| 9. Závěr                                                            |

| 1. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) popis provedených prací               | <b>SO 001 - Demolice stávajícího mostu (ev. č. 268-007)</b><br>- demolice 9. a 10. pole<br>- demolice základu pilíře P9<br>- demolice základu pilíře P7<br>- demolice opěry OP 11<br>- odkop pilot P7+ podkladní beton pro základ<br>- odbourání stáv. i nových pilot P7<br><br><b>SO 201 - Nový most (ev. č. 268-007)</b><br>- vrtání pilot pro pilíře P5,P6,P7<br>- výkop pro základy P2,P4, začištění nových pilot<br>- betonáž základu P2,P3 (ošetřování betonu)<br>- betonáž podkladního betonu P2,P4,P5,P7<br>- betonáž pilíře P2,P4<br>- montáž armatury pilíře P2,P3, základů P2,P4,P5<br>- vrtání pilot pro pilíře P8,P9<br>- výkop pro základy P5,P7 |
| b) plnění věcného HMG                    | <b>SO 001 - demoliční práce na stáv. mostu</b><br><b>SO 180 - pravidelné kontroly funkčnosti</b><br><b>SO 201- vrtání pilot, výkopy pro základy, betonáž (základy, podkladní betony a pilíře)</b><br>HMG je plněn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                |                                                                                                        |                   |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC | ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 5 STAVBY                                                                 |                   |
| EVIDENČNÍ ČÍSLO<br>KD 5/2023   | II/268 KLÁŠTER-HRADIŠTĚ N.J., MOST EV.Č. 268-007 PŘES JIZERU PŘED<br>OBCÍ KLÁŠTER-HRADIŠTĚ NAD JIZEROU | FORMULÁŘ<br>KD/OP |
|                                | KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE                                                                        | STRANA: 1/5       |

|                    |                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| c) finanční plnění | Fakturace zhotovitele za měsíc únor 2023 předložena ke kontrole a odsouhlasena dne 06.03.2023 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

| 2. Kontrola úkolů z minulého KD |                        |                                                                                                                                                                                                                                                |           |                         |
|---------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| Úkol číslo                      | Název                  | Skutečný stav plnění úkolu                                                                                                                                                                                                                     | Zodpovídá | Stav úkolu (termín)     |
| 5.                              | Laboratorní deník (LD) | Zhotovitel připraví aktualizaci Laboratorního deníku (LD), který bude obsahovat všechny lab. protokoly z provedených zkoušek                                                                                                                   | ZH        | trvá                    |
| 7.                              | Finanční HMG           | Zhotovitel předloží finanční HMG (po jedn. měsících výstavby a SO), TDI doplní fin. HMG (po st. objektech+měsíční čerpání) až do konce roku 2024                                                                                               | ZH/TDI    | trvá                    |
| 9.                              | Prodloužení st. prací  | PRG zajistí prodloužení st. prací dle HMG Zhotovitele do konce roku 2024. Prodloužení zajišťuje TDS, žádost podána na Měú Mn. Hradiště. Čeká se na vyjádření. Vyjádření vyhotoveno, převzato a zasláno všem účastníkům výstavby dne 01.03.2023 | PRG/TDS   | splněno, bude vypuštěno |
| 14.                             | Výzisky                | Zhotovitel provede výkupy nepotřebného materiálu (výzisků) dle SoD - (kovový odpad). Probíhá průběžně - bez závad                                                                                                                              | ZH        | trvá                    |
| 15.                             | Oznámení fází výstavby | Zhotovitel oznámí st. úřadu za účelem provedení kontr. prohlídek stavby tyto fáze výstavby:<br>- demolice stáv. mostu - dle schvál. HMG<br>- osazení nové mostní kce.<br>- závěrečnou mostní prohlídku (kolaudace stavby), průběžně plněno     | ZH        | trvá                    |
| 17.                             | Vyznačení pásma VVN    | Zhotovitel umístí na hranici ochr. pásma VVN po obou stranách staveniště (ve směru a proti směru jízdy) vždy 2 výstražné značky                                                                                                                | ZH        | splněno, bude vypuštěno |

| 3.Kontrola kvality - zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zhotovitel vypracoval a předal Měsíční zprávu za 02/2023.<br>V rámci betonáže základů, podkladních betonů a pilířů proběhly laboratorní zkoušky čerstvého betonu (konzistence, obsah vzduchu) s uspokojivými výsledky a odběry vzorků čerstvého betonu. Podrobněji viz zápisy v ESD a Laboratorní protokoly. |

| 4. Schválené TePř/KZP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dosud schválené TePř/KZP:<br><b>Demolice stávajícího mostu</b> (č. dok.: Z150-09622),<br><b>Betonáž spodní stavby, nosné konstrukce a říms.</b> (č. dok. Z150-098/22)<br><b>Pilotové založení</b> (č. dok.: Z150-003/23)<br><br>TePř/KZP ke schválení:<br><b>Zásypy</b> (č. dok.:Z150-032/23<br><b>Zemní práce, zásypy přech. oblastí</b> (č. dok.: Z150-092/22) |

|                                |                                                                                                        |             |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC | ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 5 STAVBY                                                                 |             |
| EVIDENČNÍ ČÍSLO<br>KD 5/2023   | II/268 KLÁŠTER-HRADIŠTĚ N. J., MOST EV.Č. 268-007PŘES JIZERU PŘED<br>OBCÍ KLÁŠTER-HRADIŠTĚ NAD JIZEROU | FORMULÁŘ KD |
|                                | KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE                                                                        | STRANA: 2/5 |

## 5. Projednávaná ZBV

Dosud projednávaná ZBV:

**ZBV č.1** - rozdíl mezi PDPS a RDS (doměrky), spodní stavba a založení

**ZBV č.2** - čerpání vody + odstranění opláštění stávajících pilot

## 6. Stav BOZP a PO

Závazným podkladem pro sledování a hodnocení BOZP na stavbě je **Plán BOZP**, který byl zpracován a předán koo BOZP před zahájením stavby.

Všichni účastníci Zhotovitele (OHLA ŽS, a.s.), ev. noví podzhotovitelé seznamují všechny své zaměstnance s Plánem BOZP a s požadavky na dodržování zásad bezpečnosti práce.

Zaměstnanci písemně potvrdí, že byli s Plánem BOZP seznámeni. Zjištěné drobné závady jsou na stavbě průběžně odstraňovány.

Provedena kontrola seznámení a podepsání Plánu BOZP pracovníky na stavbě.

## 7. Nové úkoly

| Úkol číslo | Název                 | Skutečný stav plnění úkolu                               | Zodpovídá | Stav úkolu              |
|------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| 18.        | ZBV                   | Začlenit info o ZBV jako nový bod do programu KD         | ZH/TDS    | splněno, bude vypuštěno |
| 19.        | Pozvánky na KD stavby | Pozvánky na KD stavby posílat všem komp. osobám e-mailem | TDS       | trvá                    |

## 8 Různé

V případě nepřítomnosti TDS Pavla Šedv (tel. ....), provádí zástup  
Ing. Petr Jelínek - koo BOZP, (tel. ....) Při prováděných betonážích  
a vrtání pilot se na kontrole prováděných prací podílí Ing. Jindřich Přívratský (tel. ....), e-mail: .....

## 9. Závěr

Kontrolní den stavby **KD č.6 - středa 22.března 2023, 13:00 hod.** zařízení staveniště (ZS) OHLA ŽS, - příp. bude upřesněno telefonicky případně e-mailem

Zapsal

## Příloh,

| Číslo | Název                     |
|-------|---------------------------|
| 1     | Prezenční listina KD č. 5 |

## Rozdělovník

Vyhotoveno v jediném exempláři, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán elektronicky všem účastníkům (po dodání podkladů zhotovitele).

**Elektronicky odesláno dne 08.03.2023 na adresy uvedené v Prezenční listině.**

|                                |                                                                                                       |             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC | ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD č. 5 STAVBY                                                                |             |
| EVIDENČNÍ ČÍSLO<br>KD 5/2023   | II/268 KLÁŠTER-HRADIŠTĚ N.J., MOST EV.Č. 268-007PŘES JIZERU PŘED<br>OBCÍ KLÁŠTER-HRADIŠTĚ NAD JIZEROU | FORMULÁŘ KD |
|                                | KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE                                                                       | STRANA: 3/5 |

## PODPISOVÁ DOLOŽKA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ

Účastníci jednání berou na vědomí, že:

- z jednání je vyhotoven koncept písemného zápisu, který bude zaslán všem účastníkům jednání, a to na jejich e-mailovou adresu uvedenou v prezenční listině.
- Účastník jednání je oprávněn do tří pracovních dnů do 14:00 hodin vznést vůči obsahu zápisu námitky s řádným zdůvodněním. Obsah zápisu lze napadnout v případě, že vyhotovený zápis obsahuje buď nepravdivé údaje, nebo některá závažná vyjádření neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný a účastník požaduje doplnění / přepracování.
- Nevznese-li účastník jednání vůči obsahu konceptu zápisu žádné námitky v předepsané lhůtě, považuje se pak tento zápis za potvrzený účastníkem jednání a stává se čistopisem a není opětovně odeslán elektronicky.
- Účastník svým podpisem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na tomto jednání zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům jednání, vznášet námitky a zavazovat svou firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývajícím.



|                                |                                                                                                       |             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC | ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD č. 5 STAVBY                                                                |             |
| EVIDENČNÍ ČÍSLO<br>KD 5/2023   | II/268 KLÁŠTER-HRADIŠTĚ N.J., MOST EV.Č. 268-007PŘES JIZERU PŘED<br>OBCÍ KLÁŠTER-HRADIŠTĚ NAD JIZEROU | FORMULÁŘ KD |
|                                | KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE                                                                       | STRANA: 4/5 |



|                                |                                                                                                        |             |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC | ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE KD Č. 5 STAVBY                                                                 |             |
| EVIDENČNÍ ČÍSLO<br>KD 5/2023   | II/268 KLÁŠTER-HRADIŠTĚ N.J., MOST EV.Č. 268-007 PŘES JIZERU PŘED<br>OBCÍ KLÁŠTER-HRADIŠTĚ NAD JIZEROU | FORMULÁŘ KD |
|                                | KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE                                                                        | STRANA: 5/5 |

**PREZENČNÍ LISTINA****KD č.5**

AKCE: „II/268 Klášter-Hradiště n. J., most ev. č. 268-007 přes řeku Jizeru  
před obcí Klášter-Hradiště nad Jizerou“

MÍSTO: ZS OHLA-ŽS

DATUM: 08.03.2023 od 13:00 hod.

| JMÉNO               | ORGANIZACE                  | TELEFON | E-mail | PODPIS |
|---------------------|-----------------------------|---------|--------|--------|
| Pavel Šeda          | PUDIS a.s.                  |         |        |        |
| Petr Jelínek        | PUDIS a.s.                  |         |        |        |
| Ondřej Kryštof      | OHLA-ŽS                     |         |        |        |
| Jan Boček           | KSUS                        |         |        |        |
| Miroslav Dostál     | KSUS                        |         |        |        |
| Jiří Plihal         | Mnich. Hradiště             |         |        |        |
| Jiří Navrátil       | Klášter-Hradiště            |         |        |        |
| Radek Švarc         | OHLA-ŽS                     |         |        |        |
| Lukáš Baffi         | PRAGOPROJEKT, a.s.          |         |        |        |
| Miroslav Trn        | TUBES, spol s r.o.          |         |        |        |
| Pavel Král          | Mn. Hradiště, Měú, odb. IKH |         |        |        |
| Jindřich Přívratský | PUDIS a.s.                  |         |        |        |
|                     |                             |         |        |        |
|                     |                             |         |        |        |

Vaše č.j.

Naše spis. zn.

II/268 Klášter - Hradiště n.J., most  
ev.č. 268-007 přes Jizeru před obcí  
Klášter nad Jizerou

Naše č.j.

Vyřizuje:

Pavel Šeda

Tel.:

E-mail:

Datum:

11.4.2023

**OHLA ŽS a.s., Tuřanka 1554/115 b,  
Slatina, 627 00 Brno**

**Věc: II/268 Klášter - Hradiště n.J., most ev.č. 268-007 přes Jizeru před obcí Klášter nad Jizerou – vyjádření TDI k návrhu ZBV 1.**

Na Vaši žádost o stanovisko technického dozoru investora k předloženým a níže popsáním změnám během výstavby výše uvedené akce Vám sděluji následující:

**ZBV 1 - SO 201 Nový most ev.č.268-007**

Navržené změny vyplývají z rozdílné podrobnosti zpracování PDPS a RDS, kdy RDS již v sobě zohledňuje konkrétní výrobky a technologické postupy zhotovitele v návaznosti na dořešení všech souvisejících detailů, podrobné dimenzování všech částí mostu a technické zásady pro provádění prací (např. zásady pro vyztužování apod.).

Zejména se jedná o změnu základů pilíře P3, kde nebylo možné z důvodu vysokého napětí provést odvrtní pilot. Tím dochází odpočtu 2 ks pilot a navazujících položek. A zároveň je navýšeno množství v položkách základů pilíře P3.

Ostatní změny jsou dopočítání a dopřesnění výstuže na opěře O11, O1, dříků pilířů a přechodových desek

Změna byla nezbytná a nutná k dokončení díla, práce bylo nutno realizovat v rámci rekonstrukce z důvodu zajištění parametrů a funkčnosti celého systému mostu.

Změna je ve výši změn záporných -272 015,16 Kč a změn kladných 1 556 415,05 Kč bez DPH.

Celková cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných 1 284 399,89 Kč bez DPH.

Všechny změněné položky jsou součástí rozpočtu SO.

**TDI provedl kontrolu zhotovitelem předloženého znění ZBV 1 včetně všech jeho příloh a konstatuje:**

- 1) Doklady ZBV jsou zpracovány dle „Směrnice upřesňující provádění změn a závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek“ (ve znění

předloženém objednatelům Prováděcí smlouvou o výkonu stálého stavebního dozoru č. S-1913/DOP/2020)

- 2) Soupis změn předložený zhotovitelem je úplný a je zpracován správně
- 3) Deklarovaná množství a výměry v soupisu změn odpovídají skutečnosti
- 4) Způsob ocenění jednotlivých položek a doložení cen v oceněném soupisu změn je zpracováno v souladu s platným zněním Smlouvy odílo č. S-3419/00066001/2020 a „Směrnici upřesňující provádění změn a závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek“
- 5) Výpočty uvedené v jednotlivých tabulkách a listech příloh ZBV jsou provedeny správně a jsou vzájemně relevantní.

S výše uvedeným návrhem ZBV 1 za TDI souhlasím.

S pozdravem

Pavel Šeda, TDI - asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi

---

Vyjádření objednatele:

Jan Boček, mostní technik – správce mostu, KSÚS Středočeského kraje

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
**150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

---

OHLA ŽS a.s.  
Tuřanka 1554/115 b, Slatina  
627 00 Brno

Vás dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon  
J. Boček

Praha

**Věc: Žádost, o změnu rozsahu díla – stavby „II/268 Klášter – Hradiště n. J., most ev. č. 268-007 přes Jizeru před obcí Klášter – Hradiště nad Jizerou“ ZBV č.1**

S odvoláním na článek 7 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo S-2677/00066001/2019, odst. 7.8:

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o ZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „Směrnice“), která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,

***Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11***

---

- c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele,
- d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,
- e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s těmito zjištěnými skutečnostmi:

Navržené změny vyplývají z rozdílné podrobnosti zpracování PDPS a RDS, kdy RDS již v sobě zohledňuje konkrétní výrobky a technologické postupy zhotovitele v návaznosti na dořešení všech souvisejících detailů, podrobné dimenzování všech částí mostu a technické zásady pro provádění prací (např. zásady pro vyztužování apod.).

Jedná se především o upřesnění výměr v rámci zpracování RDS.

2/2

Jan Boček  
Mostní technik, KSÚS  
Oblast Mnichovo Hra