

SMLOUVA O DÍLO č. 05/2023 ZHOTOVITEL STAVEBNÍCH PRACÍ

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla, a to

„Rozšíření DDH v Uherském Hradišti“

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**
zastoupené: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
IČ: Ing. Stanislavem Blahou - starostou města
DIČ: 00291471
bankovní spojení: CZ00291471
č. účtu: Česká spořitelna a.s., Uherské Hradiště
 27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Zdeněk Bača, odbor investic, tel. 572 525 271
 mobil: 728 932 089, e-mail: zdenek.baca@mesto-uh.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **SVS – CORRECT, spol. s r.o.**
Sídlo: Bílovice 513, 687 12

zapsán v obchodním rejstříku či jiném veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29343

zastoupen: Milanem Vyoralékem, jednatelem společnosti

IČ: 255 13 141
DIČ: CZ25513141
bankovní spojení: ČSOB a.s., Zlín
č. účtu: 257830886/0300

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Milan Vyoralék, jednatel společnosti
 mobil: 777 234 080, e-mail: info@svs-correct.cz

(dále jen zhotovitel)

Článek I. Úvodní ujednání

1. Tato smlouva je uzavírána na základě výběrového řízení podle interního předpisu objednatele - Pravidel pro zadávání veřejných zakázek.
2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele předmět plnění dle podmínek této smlouvy, stejně jako plnit ostatní smluvní povinnosti a závazky plynoucí z této smlouvy, kdy objednatel se zavazuje předmět plnění od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli smluvní cenu dle podmínek této smlouvy.
3. Předmětem této smlouvy jsou i další vzájemné smluvní závazky mezi objednatelem a zhotovitelem obsažené v této smlouvě.

Článek II. Předmět plnění

1. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí zhotovení stavby „Rozšíření DDH v Uherském Hradišti“. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací

- a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení a užívání díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, (např. zařízení staveniště, záборы, dopravní omezení, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Dílo je dokončené, pokud je schopno řádného užívání. Součástí zhotovení stavby je rovněž vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a návodu na použití stavby a dodání veškerých dokladů pro řádný provoz díla, stavby.
2. Rozsah stavby je vymezen projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, vypracovanou společností NELL PROJEKT s.r.o., datum vyhotovení 4.2022.
 3. Zúčastněné osoby realizace díla:
Autorský dozor: Ing. Karel Kuchař
Technický dozor objednatele: Ing. Bača Zdeněk
Stavbyvedoucí zhotovitele: Milan Vyorálek, jednatel společnosti
 4. Vedle vlastního provedení stavby podle projektové dokumentace jsou součástí zhotovení stavby i následující práce a činnosti:
 - 4.1. zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat závazné normy ČSN týkající se sjednaných prací a dodržovat ustanovení vyhlášky č. 601/2006 Sb., zákona č. 262/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., NV č. 136/2016, NV č. 101/2005 Sb., a NV č. 361/2007 Sb., souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při stavebních pracích, 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
 - 4.2. dodržení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
 - 4.3. dodržení zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění, příjezd na staveniště bude umožněn pouze po komunikaci pro pěší a cyklisty od zimního stadionu, maximální tonáž vozidel bude 7,5t
 - 4.4. pro zajištění řádné jakosti zhotoveného díla a pro potřeby této smlouvy se pokládají normy ČSN a EN za závazné
 - 4.5. vytyčení prostorové polohy odborně způsobilou osobou; výsledek vytyčení musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem
 - 4.6. kromě jiných kvalitativních požadavků stanovených v ČSN, EN, projektové dokumentaci požaduje objednatel dodržení mimo jiné těchto zejména uživatelských požadavků a vlastností:
 - 4.6.1. Rovinnost povrchů
 - 4.7. požádat v dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací o výjмку k užívání místní komunikace
 - 4.8. zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí dotčených předmětem plnění, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům, pokud dojde k jejich křížení
 - 4.9. zajištění všech nezbytných opatření organizačního stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla
 - 4.10. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně případného napojení na inženýrské sítě, včetně protokolárního záznamu způsobu měření energie NN a vody
 - 4.11. při provádění stavebních prací je nutné zajistit minimalizování prašnosti a hluchnosti na staveništi a v jeho blízkém okolí
 - 4.12. zajištění a provedení všech nutných zkoušek podle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
 - 4.13. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí v souladu s ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla
 - 4.14. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty
 - 4.15. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby
 - 4.16. zajištění a předložení vzorků výrobků a materiálů, pokud to bude objednatel požadovat
 - 4.17. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla
 - 4.18. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě)
 - 4.19. respektování zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Odpady budou odstraněny v souladu s výše uvedeným zákonem. Jejich likvidace bude prokazatelně dokladována.
 - 4.20. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.) včetně provedení závěrečného úklidu dotčených prostranství
 - 4.21. zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných vyjádření, dokladů
 - 4.22. důsledný, pravidelný a průběžný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla. Úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště

- a okolí před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele.
- 4.23. pokud jsou v zadávací dokumentaci uvedeny názvy výrobků, jedná se pouze o referenční výrobek, kterým je stanovena kvalitativní třída, zhotovitel může navrhnout jakýkoliv jiný výrobek, který má minimálně takové vlastnosti jako referenční výrobek
5. Vyhotovení a předání dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 3 vyhotovení v (grafické) tištěné podobě a 1x v digitální podobě ve formátu PDF a DWG na USB flash disku. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
- 5.1. do projektu provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla
- 5.2. ty části projektu, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“
- 5.3. každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, podpisem a razítkem zhotovitele
- 5.4. u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele (objednatel) a její souhlasné stanovisko
6. Geodetické podklady
- 6.1. geodetické zaměření skutečného provedení díla ve třech grafických vyhotoveních, 1x v digitální podobě na CD ve formátu pdf a dwg. Geodetické firmy musí zpracovávat zaměření skutečného provedení stavby.
- 6.2. doklady o vytýčení stavby a sítí před zahájením stavby 2x grafické vyhotovení

Článek III. Termíny plnění

1. Předpokládaný termín zahájení díla, předání staveniště, předpoklad: **10.07.2023.**
2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat objednateli v termínu nejpozději do **18.08.2023.**
3. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději k datu konání prvního kontrolního dne harmonogram provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění. Harmonogram bude vyhotoven v souladu s čl. III, body 1 až 3 této smlouvy.

Článek IV. Cena díla

1. Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízení podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek a nabídky zhotovitele. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši

Cena bez DPH	2 133 294,00 Kč
DPH 21%	447 992,00 Kč
Cena včetně DPH	2 581 286,00 Kč

2. Výše DPH je uvedena ke dni uzavření této smlouvy. DPH bude zhotovitelem účtována a objednatelem zaplacená ve výši dle platných předpisů k datu vystavení daňového dokladu.
3. Cena je sjednána na základě projektové dokumentace a ostatních podkladů obsažených ve výzvě k podání nabídky ze dne **22.05.2023.** Pro obsah sjednané ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který je součástí objednatel projektové dokumentace předané.
4. Cena je doložena položkovými rozpočty a zhotovitel ručí za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým objednatel. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných víceprací nebo méněprací.
5. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. Sjednaná

- cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do předání a převzetí díla. Nebezpečí změny okolností přebírá zhotovitel.
6. Cena uvedena v čl. IV odst. 1 této smlouvy je sjednána jako nejvýše přípustná a pevná. Tato cena může být měněna pouze v těchto případech:
- 6.1. Pokud v době od podpisu této smlouvy do termínu dokončení uvedeného v čl. III. odstavec 2 dojde ke změně sazby DPH.
 - 6.2. Pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
 - 6.3. Pokud bude objednatel požadovat provedení prací a dodávek nad rámec této smlouvy (vícepráce), nebo pokud objednatel vyloučí některé práce a dodávky z předmětu díla (méněpráce). Požadavky na tyto změny musí být uplatněny písemně.
7. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny (vícepráce nebo méněpráce), je zhotovitel povinen vypracovat změnový list, v němž uvede přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento změnový list předložit objednateli k odsouhlasení. Součástí změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací.
- 7.1. Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu.
 - 7.2. Pokud vícepráce v položkovém rozpočtu obsaženy nejsou, budou jednotlivé položky oceněny maximálně jednotkovými cenami cenové soustavy použité pro sestavení položkového rozpočtu, a to v aktuální cenové úrovni pro období realizace víceprací. Jednotková cena u každé položky víceprací bude dále snížena o tolik procent, o kolik byla nižší sjednaná cena za dílo nabídnutá zhotovitelem ve výběrovém řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky tj. rozpočtu projektanta. V případě, že celková cena díla nabídnutá zhotovitelem byla stejná nebo vyšší než rozpočet projektanta, pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách použité cenové soustavy v aktuální cenové úrovni období realizace díla. Pokud položky víceprací nejsou obsaženy ani v položkových rozpočtech a ani v užití cenové soustavě, bude jejich cena stanovena nejvýše podle teoretických jednotkových cen stanovených autorským dozorem dle cen v čase a místě obvyklých a tyto budou dále projednány na kontrolním dnu stavby. V odůvodněných případech se smluvní strany mohou dohodnout jinak.
 - 7.3. Méněpráce budou z ceny za dílo odečteny v jednotkových cenách odpovídajících cenám v položkovém rozpočtu Zhotovitele.
 - 7.4. Ostatní a vedlejší náklady víceprací či méněprací se nedopočítávají, pokud to není nezbytné z charakteru prováděných víceprací nebo neprováděných méněprací.
 - 7.5. Po splnění všech smluvních podmínek pro změnu ceny za dílo dohodnou obě smluvní strany změnu ceny za dílo písemně formou dodatku ke smlouvě a následně uzavřou dodatek ke smlouvě.
 - 7.6. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech a pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou pak nejvýše podle cenové soustavy použité zhotovitelem v nabídce na tuto veřejnou zakázku, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve v případě, že změna bude objednatelům odsouhlasena a to výhradně formou očíslovaného dodatku k této smlouvě. Práce a dodávky, které jsou dotčeny změnou ceny, mohou být zahájeny výhradně po odsouhlasení této změny.
8. Zhotovitel není oprávněn fakturovat stavební práce a dodávky uvedené v této smlouvě, které nebyly skutečně provedeny a dodány.
9. Objednatel prohlašuje, že uvedený předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy. Proto ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí ČR ze dne 9.11.2011 (viz stránky MFČR) nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92a Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátc“, ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude o této skutečnosti neprodleně objednatel informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty.

Článek V. Platební podmínky

1. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
2. Splatnost faktur zhotovitele je stanovena lhůtou do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.
3. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací. Objednatel se k tomuto soupisu vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací a zjišťovací protokol. Bez těchto náležitostí je faktura neplatná.
4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
5. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno po protokolárním předání a převzetí díla a v případě výskytu vad a nedodělků až po odstranění posledního z nich. Splatnost úhrady zádržného je 30 dnů.
6. Konečnou fakturu vystaví objednatel po protokolárním předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků. Protokol o předání a převzetí stavby bude kromě odsouhlaseného soupisu provedených prací nedílnou součástí konečné faktury.
7. Zálohu objednatel zhotoviteli neposkytuje.
8. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. Součástí takové faktury musí být i odkaz na dokument, ve kterém byly fakturované práce sjednány (dodatek této smlouvy) a odsouhlaseny (soupis prací).

Článek VI. Smluvní pokuty, zajištění závazků zhotovitele

1. Sankce za neplnění dohodnutého termínu:
 - 1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu. Za každý den prodlení zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,15% ze sjednané ceny bez DPH
 - 1.2. Pokud prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla přesáhne 14 dnů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli další smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny bez DPH, a to za patnáctý a každý další i započatý den prodlení.
2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla:
 - 2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
 - 2.2. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.
3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad:
 - 3.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
 - 3.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
4. Sankce za nedodržení podmínek BOZP
 - 4.1. Pokud zhotovitel nebude dodržovat pravidla BOZP je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 100 Kč za každý takový případ, na který bude objednatelem upozorněn.
5. Sankce za nevyklizení staveniště

- 5.1. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do dvou dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
6. Sankce z prodlení
 - 6.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky, která se stala splatnou, za každý den prodlení.
7. Způsob vyúčtování smluvní pokuty
 - 7.1. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které opravňuje k vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Strana povinná je povinna vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení uhradit nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
 - 7.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty, úroku z prodlení, písemně vyjádřit nejpozději do 10-ti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. V případě že strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, úroku z prodlení, nesouhlasí, je povinna ve vyjádření sdělit rovněž důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává.
8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.
9. Pokud zhotovitel prokáže, že učinil veškerá opatření, aby zabránil nesplnění své smluvní povinnosti dle této smlouvy, může objednatel upustit od vymáhání sjednané smluvní pokuty.

Článek VII.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu stanovené záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce **60 měsíců**. U jednotlivých výrobků a technologie, u kterých výrobce stanoví kratší záruční dobu než uvedených 60 měsíců, platí tato kratší záruční doba, min. však **24 měsíců**. Seznam výrobků a technologií u kterých výrobce stanoví kratší záruční lhůtu, než 60 měsíců bude součástí protokolu o předání a převzetí díla, přičemž se má za to, že pro výrobky a technologie v tomto výčtu neuvedené platí záruční lhůta nezkrácená. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Záruční doba (u reklamovaných vad) neběží po dobu počínající dnem oznámení záručních vad objednatelem zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění oznámených záručních vad. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.
3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamací) odešle na adresu zhotovitele uvedenou ve smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
5. Pro smluvní vztah založený touto smlouvou se nepoužije ust. § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6. Podmínky odstranění reklamovaných vad
 - 6.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamacie písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad. Lhůtu pro odstranění reklamované vady sjednávají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamacie objednatelem.

- 6.2. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 6.3. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o **havárii**, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně nejpozději však do 48 hod. po obdržení reklamace. Lhůtu pro odstranění reklamované takové vady, sjednávají obě smluvní strany dle povahy a rozsahu této reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění této reklamované vady, platí, že tato reklamovaná vada musí být odstraněna bez zbytečného prodlení nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

Článek VIII.

Provádění díla

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně v souladu s platnými právními předpisy.
2. Zhotovitel je povinen respektovat veškeré pokyny objednatele týkající se realizace objednaného díla, kterými upozorňuje na provádění díla v rozporu se smluvními podmínkami.
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděného díla.
 - 3.1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
 - 3.2. Jestliže zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě nápravu a postup zhotovitele by vedl k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
 - 3.3. Objednatel je oprávněn zastavit provádění prací zhotovitele na nezbytně nutnou dobu, pokud zhotovitel hrubým způsobem porušuje technické, bezpečnostní a jiné smluvní povinnosti vyplývající z této smlouvy. O tuto dobu přerušení se celkový termín zhotovení díla neprodlužuje.
 - 3.4. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla třetí osobu – technický dozor. Právo provádět kontrolu stavby třetí osobou nastává dnem oznámení o tomto pověření.
4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli na vyžádání použité prvky, výrobky a materiály k odsouhlasení shody vlastností a kvality těchto materiálů s projektovou dokumentací a požadavky této smlouvy a to v dostatečném předstihu před zabudováním těchto materiálů. Objednatel má právo předložený prvek, výrobek či materiál odmítnout a vyžádat jiný pokud svými vlastnostmi a kvalitou neodpovídá stanoveným požadavkům. V takovém případě je zhotovitel povinen předložit jiný, odpovídající prvek, výrobek či materiál.
5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
6. Harmonogram provádění prací. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději k datu konání prvního kontrolního dne harmonogram provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění. Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s harmonogramem. Harmonogram slouží zejména ke kontrole dodržování smluvních termínů provedení díla.
7. Kontrolní dny. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů svolaných objednatelem za účelem řádné kontroly provádění díla. K těmto jednáním je povinen zajistit veškeré podklady, případně další osoby nutné pro řádný průběh těchto kontrolních dnů, jakožto provádění díla samotného. Svoláním kontrolního dne je oprávněn rovněž zhotovitel. Oznámení o konání kontrolního dne musí být doručeno druhé straně min 3 dny před konáním kontrolního dne. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis z jednání, který následně předává všem zúčastněným.
8. **Staveniště**
 - 8.1. Objednatel je povinen staveniště zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen staveniště převzít. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté faktických vad a práv třetích osob nejpozději k datu zahájení prací na díle dle čl. III této smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel odmítne staveniště převzít, musí jasně uvést důvody bránící převzetí staveniště.
 - 8.2. Za provoz staveniště zodpovídá zhotovitel.
 - 8.3. Zhotovitel je oprávněn omezit, případně zamezit přístup objednateli nebo jeho zástupci, pokud hrubým způsobem porušuje bezpečnostní předpisy.
 - 8.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště v souladu s platnými právními předpisy.
 - 8.5. Zhotovitel je povinen označit staveniště v souladu s platnými právními předpisy.

- 8.6. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření, hygienická opatření, ochrany životního prostředí, požadavky požární ochrany staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 8.7. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zařízení staveniště vybudoje v rozsahu nezbytném zhotovitel. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem.
- 8.8. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 8.9. Zhotovitel je povinen poskytnout zařízení staveniště v nezbytném rozsahu objednateli nebo jeho zástupcům pro výkon jejich funkce (např. zástupce BOZP, TDO) a provádění kontroly díla.
- 8.10. Vyklizení staveniště. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště do 10-ti dnů po předání díla, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou. Náklady s takovým vyklizením spojené je pak zhotovitel povinen objednateli uhradit ve lhůtě 10 dnů, a to na základě písemné výzvy.
- 8.11. O vyklizení staveniště vyhotoví zhotovitel protokol, který obě strany podepíší. Za den vyklizení staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 8.12. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek odpovídajícím způsobem. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umisťován mimo staveniště.

9. Stavební deník

- 9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat po celou dobu provádění prací.
- 9.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále o dvou kopiích. Kopie zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 9.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků, časovém postupu prací, kontrole jakosti provedených prací, opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 9.4. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 9.5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.
- 9.6. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu popřípadě zápisu o předání stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje, má objednatel.

10. Technický dozor

Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla. Osoba, kterou takto objednatel ustanoví, se nazývá technický dozor objednatele (TDO). Identifikace osoby, která vykonává technický dozor je uvedena ve smlouvě nebo v zápise ve stavebním deníku.

Oprávnění technického dozoru

- 10.1. Technický dozor jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil objednatel.
- 10.2. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat objednatele.
- 10.3. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce objednatele všech kontrol na prováděném díle.
- 10.4. Technický dozor je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby. O dobu takového přerušení se doba realizace díla neprodlužuje.

11. Koordinátor bezpečnosti práce

Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností dila ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce. Osoba, kterou takto objednatel ustanoví, se nazývá koordinátor bezpečnosti práce. Identifikace osoby, která je pro výkon funkce koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, je uvedena ve smlouvě nebo v zápise ve stavebním deníku.

Oprávnění koordinátora bezpečnosti práce

11.1. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil objednatel.

11.2. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností zhotovitele či jeho poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda zhotovitel či jeho poddodavatelů dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

11.3. Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednáání nápravy.

11.4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění.

11.5. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat objednatele.

11.6. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce objednatele všech kontrol na prováděném díle.

11.7. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu. O dobu takového přerušení se doba realizace díla neprodlužuje.

11.8. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní předpis.

Povinnosti zhotovitele ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti práce

11.9. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce,

11.10. zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil,

11.11. zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti a jeho změny. Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny koordinátora bezpečnosti práce

12. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

12.1. Pokud činnosti zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo účelné, tak finančně kompenzovat v plném rozsahu. Veškeré náklady s takovým postupem spojené nese zhotovitel.

12.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.

12.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

13. Kontrola zakrytých prací a konstrukcí

13.1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (zápis ve stavebním deníku a telefonické oznámení).

13.2. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

14. Poddodavatelé

- 14.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu. V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 14.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo.
- 14.3. Zhotovitel je povinen svým poddodavatelům řádně předat staveniště, své poddodavatele na staveništi řádně evidovat a každého ze svých poddodavatelů pravidelně informovat o podmínkách provádění díla.
- 14.4. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně a je oprávněn použít pro provádění díla poddodavatele. Zhotovitel je povinen ke dni uzavření této smlouvy o dílo předložit objednateli seznam poddodavatelů, včetně poddodavatelů, jejichž prostřednictvím v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, jejich identifikačních údaje (název firmy, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), druh prací, dodávek a služeb, které budou provádět. Tento seznam poddodavatelů musí být totožný se seznamem, který zhotovitel uvedl ve své nabídce. Zhotovitel je povinen o každé změně v dodavatelském systému objednatele neprodleně informovat a u změny poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikace, předložit spolu s informací o změně tohoto poddodavatele i doklady nového poddodavatele prokazující splnění kvalifikačních předpokladů, které byly prokazovány prostřednictvím poddodavatele původního. Jestliže tak neučiní a na realizaci díla se bude podílet jiný, než poddodavatel uvedený v seznamu poddodavatelů, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč.
15. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

Článek IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo dokončené v souladu s podmínkami této smlouvy. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k zahájení předávacího řízení min 5 dní předem.
2. Předání díla po částech objednatel nepřipouští.
3. O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol o předání a převzetí díla). V průběhu předávacího řízení prověří objednatel soulad dokončeného díla s podmínkami smlouvy.
4. K převjímacímu řízení zhotovitel připraví a následně objednateli předá zejména tyto podklady:
 - 4.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby v počtu 3 vyhotovení v tištěné podobě a 1x v digitální podobě ve formátu PDF a DWG viz čl. II bod 5.
 - 4.2. Veškeré nutné doklady (revize, geometrické podklady, osvědčení, návody na údržbu a užívání, doklady a protokoly z průběhu realizace díla, zápisy o provedených zkouškách a výsledky předepsaných měření, geometrické zaměření apod.) nutné pro řádný provoz díla a splnění všech technických a legislativních požadavků. Tyto doklady budou doloženy v počtu 3 vyhotovení v tištěné podobě.
 - 4.3. Osvědčení o kvalitě jednotlivých částí díla.
 - 4.4. Stavební deník.
5. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále:
 - 5.1. soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - 5.2. dohodu o způsobu a termínech odstranění vad a nedodělků, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 - 5.3. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
6. Objednatel je povinen převzít dílo pokud je provedeno řádně, ve sjednané jakosti, v souladu s podmínkami a účelem této smlouvy a jejich příloh, se soupisem vad a nedodělků, které nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. Drobné vady nebo nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla, nejsou důvodem k nepřevzetí díla.
7. Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje, a to s uvedením termínu do kdy je požaduje provést.

Článek X.

Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
3. Nebezpečí nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

Článek XI.

Pojištění díla, odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel prohlašuje, že je po dobu provádění díla pojištěn proti všem škodám způsobeným jeho činností, včetně možné škody způsobené třetím osobám a škody způsobené pracovníky zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
2. Zhotovitel odpovídá rovněž za škody způsobené činností těch, kteří pro zhotovitele dílo provádějí (poddodavatelů).
3. Pokud v souvislosti s činností zhotovitele nebo jeho poddodavatele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě v důsledku nedbalosti, opomenutí, nesplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo této smlouvy, je zhotovitel povinen tuto škodu neodkladně odstranit nebo nahradit v plném rozsahu. Veškeré náklady s tímto odstraněním.

Článek XII.

Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
2. Pokud se provedení díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy a to za podmínek uvedených v čl. XV.

Článek XIII.

Změna smlouvy

1. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou dohodou obou smluvních stran formou očíslovaných dodatků ke smlouvě podepsanými osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat.
2. K předloženému návrhu změny smlouvy je druhá strana povinna se písemně vyjádřit. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci § 1744 občanského zákoníku, tedy vylučují možnost uzavření smlouvy nebo její změny přijetím nabídky způsobem, že se podle nabídky smluvní strana zachová, např. formou přijetí či poskytnutí plnění.

Článek XIV.

Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění jejich povinností vyplývajících z této smlouvy, je tato smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu informovat druhou smluvní stranu a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
2. Pokud bude zhotovitel během realizace díla soustavně porušovat nebo zvláště hrubě poruší kvalitativní podmínky stanovené touto smlouvou, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit, avšak teprve poté, co s pohrůzkou odstoupení od této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k řádnému plnění jeho povinností, k čemuž stanoví přiměřenou dodatečnou lhůtu k nápravě, přičemž délka této lhůty nesmí být kratší než 3 pracovní dny.
3. Odstoupit od smlouvy je objednatel oprávněn v případě hrubého porušení povinností na straně zhotovitele. Za hrubé porušení povinností na straně zhotovitele se považuje:
 - 3.1. snaha zhotovitele o realizaci díla s nižšími než stanovenými standardy, technickou úroveň, atd.;
 - 3.2. nepřevzetí staveniště nejpozději do 10 dnů od vyzvání objednatelem;
 - 3.3. nezačátek prací na díle do 10 dnů od převzetí staveniště;

- 3.4. neprovedení prací týkající se odstranění vad a nedodělků nebo jinak vadné plnění ve stanovených termínech a v požadované kvalitě;
- 3.5. hrubé porušení podmínek BOZP.
4. V případě, že objednatel ze závažných důvodů uvedených v bodě 3 tohoto článku nařídí zastavení prací na díle před termínem předání díla sjednaným v této smlouvě, nemá zhotovitel nárok na úhradu škody, která mu tímto krokem objednatele vznikne.
5. Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna své odstoupení od této smlouvy písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstoupí. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupí a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
6. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit druhé straně nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
7. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplývá z rozhodnutí příslušného orgánu.
8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak jsou povinnosti obou stran následující:
- 8.1. Zhotovitel provede soupis všech skutečně provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
- 8.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení skutečně provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“.
- 8.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.4. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.
- 8.5. Objednatel na základě dílčí konečné faktury uhradí zhotoviteli skutečně realizovanou část díla.
- 8.6. Ujednání smlouvy o odpovědnosti za škody zůstávají odstoupením od smlouvy nedotčena. Záruční doba ve sjednaném rozsahu běží od převzetí nedokončeného díla objednatelem.

Článek XV. Ostatní ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran. Smlouva se stává účinnou dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
2. Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu této smlouvy, s nimiž bude zhotovitel přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě objednatele a podle dohody s ním dalším povolaným osobám, např. poddodavatelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění díla podle smlouvy a příslušné dokumentace. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení stavby, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.
3. V souvislosti s důvěrností informací bere zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností objednatele uveřejnit celé znění této smlouvy včetně všech jejích případných dodatků v souladu se zákonem. Splnění této, jakož i dalších zákonných povinností objednatele, není porušením důvěrnosti informací.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), neboť objednatel je mj. povinným subjektem dle citovaného zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající z této smlouvy, případně i jejích budoucích dodatků, které budou následně objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány. Smluvní strany souhlasí, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.
5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

6. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence bude druhé smluvní straně zasílána doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky. Pro účely této smlouvy se za přípustnou komunikaci považuje též komunikace prostřednictvím datových schránek, a to způsobem a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.
7. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.
8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
9. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 223/16/RM/2023 ze dne 5.6.2023

Článek XVI. Přílohy smlouvy

1. Nedílnou součástí smlouvy jsou v následujícím pořadí tyto přílohy:
Příloha č. 1 - rekapitulace ceny položkový rozpočet

V Uherském Hradišti dne 14.6.2023


V Bílovicích, dne 9.6.2023

Za objednatele


Za zhotovitele



Ing. Stanislav Blaha
starosta města



Milan Vyoralék
jednatel společnosti



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **47_2** **ROZŠÍŘENÍ DĚTSKÉHO DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ (DDH) V UHERSKÉM HRADIŠTI V AREÁLU ZŠ SPORTOVNÍ**

Zadavatel _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **SVS - CORRECT, spol. s r.o.** IČO: **255 13 141**
Bilovice 513, 687 12 DIČ: **CZ25513141**

Vypracoval: **Ing. Karel Kuchař**


Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 079 483,61
PSV			9 510,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			44 300,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 133 293,61

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2.133 294,00 CZK
Základní DPH	21 %	447 992,00 CZK

Zaokrouhlení _____ CZK

Cena celkem s DPH **2 581 286,00 CZK**



Za zhotovitele

dne



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	44 300,00	9 303,00	53 603,00	2
1	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	44 300,00	9 303,00	53 603,00	2
	Stavební objekt			0,00		
2	ROZŠÍŘENÍ DĚTSKÉHO DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ (DDH) V	0,00	2 088 993,61	438 688,66	2 527 682,27	98
1	Zpevněné plochy	0,00	1 502 988,70	315 627,63	1 818 616,33	70
2	PS 401 Světelná signalizace průsečné křižovatky	0,00	586 004,91	123 061,03	709 065,94	27
Celkem za stavbu		0,00	2 133 293,61	447 991,66	2 581 285,27	100

Popis stavby: 47_2 - ROZŠÍŘENÍ DĚTSKÉHO DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ (DDH) V UHERSKÉM HRADIŠTI V AREÁLU ZŠ SPČ

Popis objektu: 1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Popis rozpočtu: 1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Popis objektu: 2 - ROZŠÍŘENÍ DĚTSKÉHO DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ (DDH) V UHERSKÉM HRADIŠTI V AREÁLU ZŠ SPOR

Popis rozpočtu: 1 - Zpevněné plochy

Popis rozpočtu: 2 - PS 401 Světelná signalizace průsečné křižovatky

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			481 183,28	22,6
5	Komunikace	HSV			613 518,45	28,8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			6 050,00	0,3
8	Trubní vedení	HSV			598 758,91	28,1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			196 907,25	9,2
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			2 010,00	0,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			12 830,00	0,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			168 225,72	7,9
711	Izolace proti vodě	PSV			9 510,00	0,4
VN	Vedlejší náklady	VN			44 300,00	2,1
Cena celkem					2 133 293,61	100,0



Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	47_2	ROZŠÍŘENÍ DĚTSKÉHO DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ (DDH) V UHERSKÉM HRADIŠTI V AREÁLU ZŠ SPORTOVNÍ
O:	1	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	1	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				44 300,00		
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 22/ II
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.								
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 22/ II
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
3	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 22/ II
- náklady na provedení skutečného zaměření stavby								
4	R4	Úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 22/ II
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. - 2x vyhotovení - dokumentace v listinné a digitální podobě, zakreslení změn PD, vč. revizí, prohlášení o shodě apod.								
6	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 22/ II
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami, TP nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. Např.: ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin ČSN 73 6175 - Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek ČSN 73 6192 - Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží ČSN EN 1610 - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení TKP 18 Beton pro konstrukce ČSN EN 206 Beton atd.								
7	R	Fotodokumentace stavby	soubor	1,00000	300,00	300,00		Vlastní
Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě. Zařazení fotek do fotoalba v časové posloupnosti a popisem činnosti a číslem objektů v listinné a digitální podobě. Zhotovitel zaznamená průběh prací. Fotky budou dokládat postup prací po jednotlivých dnech a fakturovaných položkách, nasazení jednotlivých mechanismů, prováděných zkouškách, bude předáno na CD s popisem po jednotlivých dnech.								
8	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		RTS 22/ II

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	47_2	ROZŠÍŘENÍ DĚTSKÉHO DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ (DDH) V UHERSKÉM HRADIŠTI V AREÁLU ZŠ SPORTOVNÍ
O:	1	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	1	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty ZS a vlastní vybudování objektů ZS vč. oplocení, zabezpečení proti neoprávněnému vstupu nepovolaných osob. Provoz zařízení staveniště – náklady na vybavení objektů ZS, ostraha staveniště, osvětlení staveniště, náklady na energie v rámci provozu ZS, náklady na úklid v prostorách ZS, náklady na potřebnou údržbu a opravy na objektech ZS a na přípojkách energií. Odstranění objektů ZS včetně přípojek energií a jejich odvoz. Náklady na úpravu povrchů po odstranění ZS a úklid ploch ZS.								
9	R1	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
10	R3	Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky), včetně opravy, údržby a průběžného čištění, kropení komunikací užívaných v průběhu stavby								

Celkem						44 300,00		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	47_2	ROZŠÍŘENÍ DĚTSKÉHO DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ (DDH) V UHERSKÉM HRADIŠTI V AREÁLU ZŠ SPORTOVNÍ
O:	2	ROZŠÍŘENÍ DĚTSKÉHO DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ (DDH) V UHERSKÉM HRADIŠTI V AREÁLU ZŠ SPORTOVNÍ
R:	1	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				481 183,28		
1	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek 35	m	35,00000	97,00	3 395,00	822-1	RTS 22/ II
2	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	25,00000	55,00	1 375,00	822-1	RTS 22/ II
3	113151119R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, Plocha ze situace : 13	m2	13,00000	176,00	2 288,00	822-1	RTS 22/ II
4	113153119R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch betonový, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,	m2	188,00000	348,00	65 424,00	822-1	RTS 22/ II
5	113107630R00	Odstranění podkladu nebo krytu z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm SO 102 : 188	m2	188,00000	75,00	14 100,00	822-1	RTS 22/ II
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuťněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 381,6+37,2	m2	418,80000	22,00	9 213,60	800-1	RTS 22/ II
7	122202202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. komunikace : 381,6*0,5 parkoviště : 37,2*0,3 sanace : 381,6*0,3 -188*0,4	m3	241,24000	176,00	42 458,24	800-1	RTS 22/ II
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	241,24000	284,00	68 512,16	800-1	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	47_2	ROZŠÍŘENÍ DĚTSKÉHO DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ (DDH) V UHERSKÉM HRADIŠTI V AREÁLU ZŠ SPORTOVNÍ
O:	2	ROZŠÍŘENÍ DĚTSKÉHO DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ (DDH) V UHERSKÉM HRADIŠTI V AREÁLU ZŠ SPORTOVNÍ
R:	1	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		241,24		241,24000				
9	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	241,24000	75,00	18 093,00	800-1	RTS 22/ II
10	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	241,24000	18,00	4 342,32	800-1	RTS 22/ II
11	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	241,24000	450,00	108 558,00	800-1	RTS 22/ II
12	171101121R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných z hornin nesoudržných kamenitých	m3	114,48000	93,00	10 646,64	800-1	RTS 22/ II
		s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, sanace v případě neúnosného podloží komunikace : 381,6*0,3		114,48000				
13	583417034R1	Kamenivo drcené frakce 0/150	t	251,85600	210,00	52 889,76		Vlastní
		114,48*2,2		251,85600				
14	568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	381,60000	41,00	15 645,60	822-1	RTS 22/ II
		381,6		381,60000				
15	67352024R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 215 g/m2; tl. při 2 kPa 1,00 mm	m2	457,92000	28,00	12 821,76	SPCM	RTS 22/ II
		381,6*1,2		457,92000				
16	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,00000	295,00	590,00	800-1	RTS 22/ II
		s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
17	162301421R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	2,00000	132,00	264,00	800-1	RTS 22/ II
		s naložením, složením a dopravou,						
18	174201201R00	Zásyp jam po pařezech průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,00000	140,00	280,00	800-1	RTS 22/ II
		výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávkou,						
19	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,00000	710,00	710,00	800-1	RTS 22/ II
		s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
20	162301421R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	1,00000	145,00	145,00	800-1	RTS 22/ II
		s naložením, složením a dopravou,						
21	174201201R00	Zásyp jam po pařezech průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,00000	137,00	137,00	800-1	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	47_2	ROZŠÍŘENÍ DĚTSKÉHO DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ (DDH) V UHERSKÉM HRADIŠTI V AREÁLU ZŠ SPORTOVNÍ
O:	2	ROZŠÍŘENÍ DĚTSKÉHO DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ (DDH) V UHERSKÉM HRADIŠTI V AREÁLU ZŠ SPORTOVNÍ
R:	1	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky,						
22	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	200,00000	35,00	7 000,00	823-1	RTS 22/ II
		s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,						
23	181301101R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	200,00000	48,00	9 600,00	800-1	RTS 22/ II
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,						
24	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	20,00000	500,00	10 000,00	SPCM	RTS 22/ II
		200*0,1		20,00000				
25	180401211R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	200,00000	21,00	4 200,00	823-1	RTS 22/ II
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,						
26	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	200,00000	6,00	1 200,00	823-1	RTS 22/ II
27	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	200,00000	2,00	400,00	823-1	RTS 22/ II
28	00572473R	směs travní luční, suší a vlhčí podm.	kg	5,00000	155,00	775,00	SPCM	RTS 22/ II
		200*0,025		5,00000				
29	120901123RT3	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, železového nebo předpjatého, těžkou technikou	m3	1,00000	3 520,00	3 520,00	800-1	RTS 22/ II
		korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
30	183101215R00	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 % v rovině objem přes 0,125 do 0,4 m3	kus	3,00000	721,00	2 163,00	823-1	RTS 22/ II
		pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,						
31	184102113R00	Výsadba dřevin s balem průměr přes 300 do 400 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5,	kus	3,00000	182,00	546,00	823-1	RTS 22/ II
		do předem vyhloubené jamky se zalitím,						
32	R1	Habr obecný (Frans Fontaine), vk, ok 12-14, bal	ks	3,00000	2 350,00	7 050,00		Vlastní
33	184202111R00	Ukotvení dřevin průměr do 100 mm, délka do 2 m	kus	3,00000	330,00	990,00	823-1	RTS 22/ II
		třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření, (příloha č. 8) při průměru kůlů do 10 cm,						
34	60850010R	kůl vyvazovací l = 200,0 cm; průměr 60 mm; impregnace; jeden konec fazeta; druhý konec špice	kus	9,00000	71,00	639,00	SPCM	RTS 22/ II
35	608500301R	příčka spojovací půlkulatá; l = 50,0 cm; průměr 60 mm; impregnace; jeden konec rovně zaříznutý; druhý konec rovně zaříznutý	kus	9,00000	9,00	81,00	SPCM	RTS 22/ I
36	185851111R00	Dovoz vody pro závlivu rostlin dovoz vody pro závlivu rostlin na vzdálenost do 6000 m	m3	0,20000	750,00	150,00	823-1	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	47_2	ROZŠÍŘENÍ DĚTSKÉHO DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ (DDH) V UHERSKÉM HRADIŠTI V AREÁLU ZŠ SPORTOVNÍ
O:	2	ROZŠÍŘENÍ DĚTSKÉHO DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ (DDH) V UHERSKÉM HRADIŠTI V AREÁLU ZŠ SPORTOVNÍ
R:	1	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		0,2		0,20000				
37	185851119R00	Dovoz vody pro závlaku rostlin příplatek za každých dalších i započatých 1000 m	m3	0,80000	24,00	19,20	823-1	RTS 22/ II
		0,2*4		0,80000				
38	08211320R	vodné pro vodu pitnou	m3	0,20000	80,00	16,00	SPCM	RTS 22/ II
39	184921094R00	Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	3,00000	135,00	405,00	823-1	RTS 22/ II
		vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením,						
40	10391100R	kůra mulčovací; balení volně loženo	m3	0,30000	800,00	240,00	SPCM	RTS 22/ II
		3*0,1		0,30000				
41	184801121R00	Ošetření dřevin solitérní dřeviny, v rovině nebo na svahu 1:5	kus	3,00000	100,00	300,00	823-1	RTS 22/ II
		t.j. odplevelení s nakypřením nebo vypleti, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením,						
Díl: 5		Komunikace				613 518,45		
42	577131211RT3	Beton asfaltový s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2	m2	331,00000	535,00	177 085,00	822-1	RTS 22/ II
		ACO 11, plocha ze situace, plná konstrukce : 318		318,00000				
		ACO 11, plocha ze situace přefrézování : 13		13,00000				
43	573231111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	331,00000	25,00	8 275,00	822-1	RTS 22/ I
		bez posypu kamenivem						
44	565131111RT21	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm, plochy 201-1000 m2	m2	331,00000	420,00	139 020,00		Vlastní
		plocha ze situace : 318		318,00000				
		přefrézování : 13		13,00000				
45	573111113R00	Postřik živичný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m2	m2	331,00000	31,00	10 261,00	822-1	RTS 22/ II
46	567122111R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhuťnění 120 mm	m2	349,80000	320,00	111 936,00	822-1	RTS 22/ II
		bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuťněním, ošetřením povrchu podkladu vodou						
		318*1,1		349,80000				
47	564861111RT4	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 200 mm, Kamenivo nestanovené	m2	381,60000	248,00	94 636,80	822-1	RTS 22/ II
		318*1,2		381,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	47_2	ROZŠÍŘENÍ DĚTSKÉHO DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ (DDH) V UHERSKÉM HRADIŠTI V AREÁLU ZŠ SPORTOVNÍ
O:	2	ROZŠÍŘENÍ DĚTSKÉHO DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ (DDH) V UHERSKÉM HRADIŠTI V AREÁLU ZŠ SPORTOVNÍ
R:	1	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	176,00000	175,00	30 800,00	SPCM	RTS 22/ II
		176		176,00000				
49	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťky dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	56,00000	291,00	16 296,00	822-1	RTS 22/ II
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		plocha ze situace : 31		31,00000				
		předláždění : 25		25,00000				
50	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	19,00000	235,00	4 465,00	822-1	RTS 22/ II
51	564851113R00	Podklad ze štěrku dle s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 170 mm	m2	37,20000	212,00	7 886,40	822-1	RTS 22/ II
		31*1,2		37,20000				
52	5924511900R	dlažba betonová dvouvrstvá, čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	32,55000	395,00	12 857,25	SPCM	RTS 22/ II
		plocha ze situace : 31*1,05		32,55000				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				6 050,00		
53	639571215R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm	m2	5,00000	1 210,00	6 050,00	801-1	RTS 22/ II
Díl: 8		Trubní vedení				12 754,00		
54	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	4,00000	2 515,00	10 060,00	822-1	RTS 22/ II
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.						
55	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte	kus	2,00000	1 347,00	2 694,00	822-1	RTS 22/ II
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.						
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				196 907,25		
56	917932131R00	Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, lože z betonu C20/25, bez dodávky přídlažby	m	20,00000	195,00	3 900,00	822-1	RTS 22/ II
57	592162117R	přídlažba silniční; beton; l = 500 mm; š = 250 mm; h = 100 mm; přírodní	kus	42,00000	95,00	3 990,00	SPCM	RTS 22/ II
		20*2*1,05		42,00000				
58	9178621111R0T00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 20/25	m	171,00000	261,00	44 631,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	47_2	ROZŠÍŘENÍ DĚTSKÉHO DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ (DDH) V UHERSKÉM HRADIŠTI V AREÁLU ZŠ SPORTOVNÍ
O:	2	ROZŠÍŘENÍ DĚTSKÉHO DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ (DDH) V UHERSKÉM HRADIŠTI V AREÁLU ZŠ SPORTOVNÍ
R:	1	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		171		171,00000				
59	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody	m	15,00000	85,00	1 275,00	822-1	RTS 22/ II
		15		15,00000				
60	919735114R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 150 do 200 mm včetně spotřeby vody	m	15,00000	153,00	2 295,00	822-1	RTS 22/ II
61	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou záplivkou v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár	m	15,00000	179,00	2 685,00	822-1	RTS 22/ II
62	915721111RT1	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	2,25000	510,00	1 147,50	822-1	RTS 22/ II
		9*0,125*2		2,25000				
63	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčary, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m2	2,25000	55,00	123,75	822-1	RTS 22/ II
		9*2*0,125		2,25000				
64	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt,	kus	50,00000	325,00	16 250,00	822-1	RTS 22/ II
65	914001111R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu,	kus	40,00000	758,00	30 320,00	822-1	RTS 22/ II
66	404459502R	příslušenství k dopr. značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2500 mm	kus	40,00000	580,00	23 200,00	SPCM	RTS 22/ II
67	404459534R	příslušenství k dopr. značení upínací svorka na sloupek pr. 60 nebo 70 mm, včetně spojovacího materiálu	kus	100,00000	110,00	11 000,00	SPCM	RTS 22/ II
68	404459516R	příslušenství k dopr. značení kotevní patka pr. 60 kompletní, čtyřkotevní včetně šroubů a krytek	kus	40,00000	471,00	18 840,00	SPCM	RTS 22/ II
69	40445020.AR	značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 500 mm; štít z pozink. plechu s dvoji ohybem, retroref. folie I. tř.; záruka 7 let - zmenšená velikost značky pro dopravní hřiště	kus	6,00000	745,00	4 470,00	SPCM	RTS 22/ II
70	40444984.AR	značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P4; tvar trojúhelník; 700 mm; štít z pozink. plechu s dvoji ohybem, retroref. folie I. tř.; záruka 7 let - zmenšená velikost značky pro dopravní hřiště	kus	9,00000	745,00	6 705,00	SPCM	RTS 22/ II
71	40444934.AR	značka dopravní silniční svislá; výstražná A1-A30; tvar trojúhelník; 700 mm; štít z pozink. plechu s dvoji ohybem, okraje, retroref. folie I. tř.; záruka 7 let - zmenšená velikost značky pro dopravní hřiště	kus	9,00000	745,00	6 705,00	SPCM	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	47_2	ROZŠÍŘENÍ DĚTSKÉHO DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ (DDH) V UHERSKÉM HRADIŠTI V AREÁLU ZŠ SPORTOVNÍ
O:	2	ROZŠÍŘENÍ DĚTSKÉHO DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ (DDH) V UHERSKÉM HRADIŠTI V AREÁLU ZŠ SPORTOVNÍ
R:	1	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
72	40445005.AR	značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P7; tvar kruh; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoji.ohybem.retroref.folie I.tř.; záruka 7 let - zmenšená velikost značky pro dopravní hřiště	kus	1,00000	745,00	745,00	SPCM	RTS 22/ II
73	40445014.AR	značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P8; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoji.ohybem.retroref.folie I.tř.; záruka 7 let - zmenšená velikost značky pro dopravní hřiště	kus	1,00000	745,00	745,00	SPCM	RTS 22/ II
74	40444999.AR	značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P6; tvar osmiúhelník; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoji.ohybem.retroref.folie I.tř.; záruka 7 let - zmenšená velikost značky pro dopravní hřiště	kus	2,00000	745,00	1 490,00	SPCM	RTS 22/ II
75	40444972.AR	značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P2-P3; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoji.ohybem.retroref.folie I.tř.; záruka 7 let - zmenšená velikost značky pro dopravní hřiště	kus	12,00000	745,00	8 940,00	SPCM	RTS 22/ II
76	40445044.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP4b-IP7,IP10; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoji.ohybem.retroref.folie I.tř.; záruka 7 let - zmenšená velikost značky pro dopravní hřiště	kus	3,00000	745,00	2 235,00	SPCM	RTS 22/ II
77	40445029.AR	značka dopravní silniční svislá; příkazová C1-C14; tvar kruh; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoji.ohybem.retroref.folie I.tř.; záruka 7 let - zmenšená velikost značky pro dopravní hřiště	kus	5,00000	745,00	3 725,00	SPCM	RTS 22/ II
78	40445141.AR	značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E1-E2; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoji.ohybem.retroref.folie I.tř.; záruka 7 let - zmenšená velikost značky pro dopravní hřiště	kus	2,00000	745,00	1 490,00	SPCM	RTS 22/ II
Díl: 93					Dokončovací práce inženýrských staveb			
					2 010,00			
79	938908411R00	Očištění povrchu saponátovým roztokem saponátovým roztokem povrchu živičného, betonového nebo dlážděného	m2	201,00000	10,00	2 010,00	822-1	RTS 22/ II
Díl: 96					Bourání konstrukcí			
					12 830,00			
80	966006132R00	Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s betonovými patkami s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním	kus	25,00000	353,00	8 825,00	822-1	RTS 22/ II
81	966006211R00	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže ze sloupů nebo konzolí s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek	kus	35,00000	78,00	2 730,00	822-1	RTS 22/ II
82	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžkým	m2	25,00000	51,00	1 275,00	822-1	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	47_2	ROZŠÍŘENÍ DĚTSKÉHO DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ (DDH) V UHERSKÉM HRADIŠTI V AREÁLU ZŠ SPORTOVNÍ
O:	2	ROZŠÍŘENÍ DĚTSKÉHO DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ (DDH) V UHERSKÉM HRADIŠTI V AREÁLU ZŠ SPORTOVNÍ
R:	1	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m						

Díl: 99		Staveništní přesun hmot	168 225,72					
83	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	177,96000	145,00	25 804,20	822-1	RTS 22/ II
		pro vodorovnou dopravu						
		2,99+174,97		177,96000				
84	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	177,96000	53,00	9 431,88	822-1	RTS 22/ II
85	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 601,64000	14,00	22 422,96	822-1	RTS 22/ II
		177,96*9		1 601,64000				
86	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	177,96000	12,00	2 135,52	800-6	RTS 22/ II
		s hrubým urovnáním,						
87	979990112R00	Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asphalt, kusovost do 300 x 300 mm, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	2,99000	500,00	1 495,00	801-3	RTS 22/ II
88	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	174,97000	280,00	48 991,60	801-3	RTS 22/ II
		beton, kamenivo						
89	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	539,34000	88,00	47 461,92	822-1	RTS 22/ II
		vodorovně do 200 m						
90	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	27,16000	229,00	6 219,64	822-1	RTS 22/ II
		vodorovně do 200 m						
91	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	60,90000	70,00	4 263,00	822-1	RTS 22/ II
		vodorovně do 200 m						
Díl: 711		Izolace proti vodě	9 510,00					
92	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků	m2	30,00000	239,00	7 170,00	800-711	RTS 22/ II
93	28323115R	fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; plošná hmotnost 550 g/m2; HDPE	m2	36,00000	65,00	2 340,00	SPCM	RTS 22/ II
		30*1,2		36,00000				

Celkem	1 502 988,70
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	47_2	ROZŠÍŘENÍ DĚTSKÉHO DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ (DDH) V UHERSKÉM HRADIŠTI V AREÁLU ZŠ SPORTOVNÍ
O:	2	ROZŠÍŘENÍ DĚTSKÉHO DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ (DDH) V UHERSKÉM HRADIŠTI V AREÁLU ZŠ SPORTOVNÍ
R:	1	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	47_2	ROZŠÍŘENÍ DĚTSKÉHO DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ (DDH) V UHERSKÉM HRADIŠTI V AREÁLU ZŠ SPORTOVNÍ
O:	2	ROZŠÍŘENÍ DĚTSKÉHO DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ (DDH) V UHERSKÉM HRADIŠTI V AREÁLU ZŠ SPORTOVNÍ
R:	2	PS 401 Světelná signalizace průsečné křižovatky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 8		Trubní vedení				586 004,91		
1	R-položka	PS 401 Světelná signalizace průsečné křižovatky viz. samostatný rozpočet	kompl	1,00000	586 004,91	586 004,91		Vlastní

Celkem						586 004,91		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0099
Stavba: DDH Uherské Hradiště

KSO:
Místo: Uherské Hradiště

Zadavatel:
Město Uherské Hradiště

Uchazeč:
SVS - CORRECT, spol. s r.o., Bílovice 513, 687 12 Bílovice

Projektant:
AŽD Praha, s.r.o.

Zpracovatel:
AŽD Praha, s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 6. 6. 2022

IČ: 00291471
DIČ: CZ00291471

IČ: 255 13 141
DIČ: CZ25513141

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			586 004,91
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	586 004,91	123 061,03
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			709 065,94

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0099

Stavba: DDH Uherské Hradiště

Místo: Uherské Hradiště

Datum: 6. 6. 2022

Zadavatel: Město Uherské Hradiště

Projektant: AŽD Praha, s.r.o.

Uchazeč: SVS - CORRECT, spol. s r.o., Bílovice 513, 687 12 Bílovice

Zpracovatel: AŽD Praha, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		586 004,91	709 065,94	
PS 401	Světelná signalizace průsečné křižovatky	586 004,91	709 065,94	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DDH Uherské Hradiště

Objekt:

PS 401 - Světelná signalizace průsečné křižovatky

KSO:

Místo: Uherské Hradiště

Zadavatel:

Město Uherské Hradiště

Uchazeč:

SVS - CORRECT, spol. s r.o., Bílovice 513, 687 12 Bílovice

Projektant:

AŽD Praha, s.r.o.

Zpracovatel:

AŽD Praha, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 6. 2022

IČ: 00291471

DIČ: CZ00291471

IČ: 255 13 141

DIČ: CZ25513141

IČ: 48029483

DIČ: CZ48029483

IČ: 48029483

DIČ: CZ48029483

Cena bez DPH

586 004,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	586 004,91	21,00%	123 061,03
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

709 065,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DDH Uherské Hradiště

Objekt:

PS 401 - Světelná signalizace průsečné křižovatky

Místo:

Uherské Hradiště

Zadavatel:

Město Uherské Hradiště

Uchazeč:

SVS - CORRECT, spol. s r.o., Bílovice 513, 687 12 Bílovice

Datum:

6. 6. 2022

Projektant:

AŽD Praha, s.r.o.

Zpracovatel:

AŽD Praha, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

586 004,91

HSV - Práce a dodávky HSV

51 191,14

1 - Zemní práce

31 852,71

5 - Komunikace pozemní

10 849,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 753,46

997 - Přesun sutě

589,95

998 - Přesun hmot

1 146,02

M - Práce a dodávky M

503 163,77

21-M - Elektromontáže

28 525,30

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

420 053,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

54 585,47

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

31 650,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

23 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

8 650,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DDH Uherské Hradiště

Objekt:

PS 401 - Světelná signalizace průsečné křižovatky

Místo:

Uherské Hradiště

Datum:

6. 6. 2022

Zadavatel:

Město Uherské Hradiště

Projektant:

AŽD Praha, s.r.o.

Uchazeč:

SVS - CORRECT, spol. s r.o., Bílovice 513, 687 12 Bílovice

Zpracovatel:

AŽD Praha, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

586 004,91

D HSV

Práce a dodávky HSV

51 191,14

D 1

Zemní práce

31 852,71

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	19,000	66,00	1 254,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106121					
		VV	v. č. 02					
		VV	- rozebrání šedé zámkové dlažby 25/25/6. Odměřeno v AutoCadu:					
		VV	1+6,5+1+1,5+1		11,000			
		VV	- rozebrání červené zámkové dlažby 10/20/6. Odměřeno v AutoCadu:					
		VV	1+0,5+2+2+1+1,5		8,000			
		VV	Součet		19,000			
2	K	121112003	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	9,200	159,00	1 462,80	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/121112003					
		VV	v. č. 02					
		VV	- výkopy v zeleném pásu. Odměřeno v AutoCadu:					
		VV	0,5+3,5+3+0,8+0,8+0,6		9,200			
3	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	13,240	1 590,00	21 051,60	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122211101					
		VV	v. č. 02					
		VV	tř. 3 (dle ČSN 73 3050) = tř. I (dle ČSN EN 805)					
		VV	19*0,6+9,2*0,2		13,240			
4	K	122702119	Odkopávky a prokopávky výsypek Příplatek k cenám za lepivost zemin	m3	3,972	33,00	131,08	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122702119					
		VV	v. č. 02					
		VV	Příplatek za lepivost 30%					
		VV	tř. 3 (dle ČSN 73 3050) = tř. I (dle ČSN EN 805)					
		VV	(19*0,6+9,2*0,2)*0,3		3,972			
5	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	13,240	181,00	2 396,44	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162651112					
		VV	v. č. 02					
		VV	tř. 3 (dle ČSN 73 3050) = tř. I (dle ČSN EN 805)					
		VV	19*0,6+9,2*0,2		13,240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	9,200	29,00	266,80	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181111111					
		VV	v.č. 02					
		VV	- úprava plochy zeleně. Odměřeno v AutoCadu:					
		VV	9,2		9,200			
7	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	9,200	77,00	708,40	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351003					
		VV	v.č. 02					
		VV	- úprava plochy zeleně. Odměřeno v AutoCadu:					
		VV	9,2		9,200			
8	K	181411141	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	9,200	25,00	230,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411141					
		VV	v.č. 02					
		VV	- úprava plochy zeleně. Odměřeno v AutoCadu:					
		VV	9,2		9,200			
9	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,184	155,00	28,52	CS ÚRS 2022 01
		VV	v.č. 02					
		VV	- osetí plochy kabelové trasy. Odměřeno v AutoCadu:					
		VV	1 kg travního semene na 50 m2 plochy					
		VV	- úprava plochy zeleně. Odměřeno v AutoCadu:					
		VV	9,2/50		0,184			
10	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	9,200	22,00	202,40	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951112					
		VV	v.č. 02					
		VV	- úprava plochy zeleně. Odměřeno v AutoCadu:					
		VV	9,2		9,200			
11	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	9,200	5,00	46,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185803111					
		VV	v.č. 02					
		VV	- úprava plochy zeleně. Odměřeno v AutoCadu:					
		VV	9,2		9,200			
12	K	185804311	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	9,200	438,00	4 029,60	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804311					
		VV	v.č. 02					
		VV	- úprava plochy zeleně. Odměřeno v AutoCadu:					
		VV	9,2		9,200			
13	M	08211320	voda pitná pro smluvní odběratele	m3	0,074	80,00	5,92	CS ÚRS 2022 01
		VV	v.č. 02					
		VV	- zálivka osetého povrchu kabelové trasy					
		VV	- zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2					
		VV	9,2*0,001*8		0,074			
14	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	0,074	350,00	25,90	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851121					
		VV	v.č. 02					
		VV	- zálivka osetého povrchu kabelové trasy					
		VV	- zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2					
		VV	9,2*0,001*8		0,074			
15	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3	0,736	18,00	13,25	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851129					
		VV	v.č. 02					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv - zálivka ošetřeno povrchu kabelové trasy vv - zalévání trávníku vodou 8x po 10 l/m2 vv 9,2*0,001*8*10		0,736			
	D	5	Komunikace pozemní				10 849,00	
16	K	564801112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm	m2	19,000	61,00	1 159,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564801112					
		vv	v. č. 02					
		vv	- pokládka šedé zámkové dlažby 25/25/6. Odměřeno v AutoCadu:					
		vv	1+6,5+1+1,5+1		11,000			
		vv	- pokládka červené zámkové dlažby 10/20/6. Odměřeno v AutoCadu:					
		vv	1+0,5+2+2+1+1,5		8,000			
		vv	Součet		19,000			
17	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	19,000	186,00	3 534,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111					
		vv	v. č. 02					
		vv	- pokládka šedé zámkové dlažby 25/25/6. Odměřeno v AutoCadu:					
		vv	1+6,5+1+1,5+1		11,000			
		vv	- pokládka červené zámkové dlažby 10/20/6. Odměřeno v AutoCadu:					
		vv	1+0,5+2+2+1+1,5		8,000			
		vv	Součet		19,000			
18	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	19,000	324,00	6 156,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/596211110					
		vv	v. č. 02					
		vv	- využití stávající dlažby					
		vv	- pokládka šedé zámkové dlažby 25/25/6. Odměřeno v AutoCadu:					
		vv	1+6,5+1+1,5+1		11,000			
		vv	- pokládka červené zámkové dlažby 10/20/6. Odměřeno v AutoCadu:					
		vv	1+0,5+2+2+1+1,5		8,000			
		vv	Součet		19,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 753,46	
19	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupy	kus	4,000	325,00	1 300,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914111112					
		vv	v. č. 02					
		vv	- montáž stávajících značek P2 a P4:					
		vv	2+2		4,000			
20	M	40445260	páska upínací 12,7x0,75mm	m	2,512	38,00	95,46	CS ÚRS 2022 01
		vv	v. č. 02					
		vv	- montáž stávajících značek P2 a P4:					
		vv	(2*3,14*0,1)*4		2,512			
21	M	40445261	spona upínací 12,7mm	100 kus	0,040	775,00	31,00	CS ÚRS 2022 01
		vv	v. č. 02					
		vv	- montáž stávajících značek P2 a P4:					
		vv	4/100		0,040			
22	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	2,000	758,00	1 516,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/914511111					
		vv	v. č. 02					
		vv	- stožár č. 5, 6:					
		vv	2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000	580,00	1 160,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		v.č. 02					
	VV		- stožár č. 5, 6:					
	VV		2		2,000			
24	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	2,000	471,00	942,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		v.č. 02					
	VV		- stožár č. 5, 6:					
	VV		2		2,000			
25	K	966006211	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	4,000	71,00	284,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/966006211					
	VV		v. č. 02					
	VV		- demontáž stávajících značek P2 a P4:					
	VV		2+2		4,000			
26	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	19,000	75,00	1 425,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979054451					
	VV		v. č. 02					
	VV		- využití stávající dlažby					
	VV		- pokládka šedé zámkové dlažby 25/25/6. Odměřeno v AutoCadu:					
	VV		1+6,5+1+1,5+1		11,000			
	VV		- pokládka červené zámkové dlažby 10/20/6. Odměřeno v AutoCadu:					
	VV		1+0,5+2+2+1+1,5		8,000			
	VV		Součet		19,000			
D	997		Přesun sutě				589,95	
27	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	2,850	51,00	145,35	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221561					
	VV		v. č. 02					
	VV		- zámková dlažba					
	VV		(11+8)*0,06*2,5		2,850			
28	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	2,850	156,00	444,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221611					
	VV		v. č. 02					
	VV		- zámková dlažba					
	VV		(11+8)*0,06*2,5		2,850			
D	998		Přesun hmot				1 146,02	
29	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	4,856	236,00	1 146,02	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998223011					
	VV		v.č. 01					
	VV		- automatický výpočet					
	VV		2,006		2,006			
	VV		- zámková dlažba					
	VV		(11+8)*0,06*2,5		2,850			
	VV		Součet		4,856			
D	M		Práce a dodávky M				503 163,77	
D	21-M		Elektromontáže				28 525,30	
30	K	210100013	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 4 mm2	kus	4,000	48,00	192,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- stožár č. 6					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		39,000			
39	K	210813071	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2	m	3,000	36,00	108,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210813071					
	VV		v. č. 05					
	VV		- stožár č. 5					
	VV		3		3,000			
40	M	34143320	kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanové izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMSM) 7x1,00mm2	m	3,000	69,00	207,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		v. č. 05					
	VV		- stožár č. 5					
	VV		3		3,000			
41	K	210813071	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2	m	10,000	37,00	370,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210813071					
	VV		v. č. 03					
	VV		- montáž kabelu CYKY-J 7x1,5:					
	VV		10		10,000			
42	M	34111110	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 7x1,5mm2	m	11,500	38,00	437,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		v. č. 03					
	VV		- montáž kabelu CYKY-J 7x1,5:					
	VV		10*1,15		11,500			
43	K	210813081	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 12x1,5 mm2	m	15,000	37,00	555,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210813081					
	VV		v. č. 03					
	VV		- montáž kabelu CYKY-J 12x1,5:					
	VV		15		15,000			
44	M	34111130	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 12x1,5mm2	m	17,250	74,00	1 276,50	CS ÚRS 2022 01
	VV		v. č. 03					
	VV		- montáž kabelu CYKY-J 12x1,5:					
	VV		15*1,15		17,250			
45	K	210813101	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených pevně počtu a průřezu žil 19x1,5 až 2,5 mm2	m	68,000	48,00	3 264,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210813101					
	VV		v. č. 03					
	VV		- montáž kabelu CYKY-J 19x1,5:					
	VV		23+8+29+8		68,000			
46	M	34111150	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 19x1,5mm2	m	78,200	113,00	8 836,60	CS ÚRS 2022 01
	VV		v. č. 03					
	VV		- montáž kabelu CYKY-J 19x1,5:					
	VV		(23+8+29+8)*1,15		78,200			
47	K	218220452	Demontáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků ochranného pospojování pevně	m	55,500	37,00	2 053,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/218220452					
	VV		- původní dokumentace DDH					
	VV		55,5		55,500			
48	K	218812071	Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2	m	10,000	25,00	250,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/218812071					
	VV		- původní dokumentace DDH					
	VV		10		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	218812081	Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 12x1,5 mm2	m	15,000	24,00	360,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/218812081					
	VV		- původní dokumentace DDH					
	VV		15		15,000			
50	K	218812101	Demontáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez odpojení vodičů plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 19x1,5 až 2,5 mm2	m	68,000	24,00	1 632,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/218812101					
	VV		- původní dokumentace DDH					
	VV		23+8+29+8		68,000			
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				420 053,00	
51	K	220110346	Montáž kabelového štítku včetně vyražení znaku na štítek, připevnění na kabel, ovinutí štítku páskou pro označení konce kabelu	kus	14,000	24,00	336,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220110346					
	VV		v. č. 03					
	VV		- ukončení konce kabelů					
	VV		2*7		14,000			
52	M	354421101	Štítek plastový - čísla svodů	kus	14,000	6,00	84,00	Cena pro projekt
	VV		v. č. 03					
	VV		- ukončení konce kabelů					
	VV		2*7		14,000			
53	K	220111436	Kontrolní a závěrečné měření na kabelu včetně provedení správného sledu zapojení žil na koncovkách nebo závěrech, měření smyčkových a izolačních odporů, vyplnění měřicího protokolu pro rozvod signalizace	kus	99,000	60,00	5 940,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220111436					
	VV		v. č. 03					
	VV		- měření kabelů ke stožárům:					
	VV		(1*7)+(1*12)+(4*19)		95,000			
	VV		- měření na napájecích kabelech:					
	VV		(1*4)		4,000			
	VV		Součet		99,000			
54	K	220111741	Montáž svorky rozpojovací včetně montáže skříňky pro svorku, úpravy zemniče pro připojení svorky, očíslování zemniče zkušební	kus	6,000	97,00	582,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220111741					
	VV		v. č. 03					
	VV		- montáž zkušební svorky na stožárech SSZ:					
	VV		6		6,000			
55	M	35441925	svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn	kus	6,000	50,00	300,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		v. č. 03					
	VV		- montáž zkušební svorky na stožárech SSZ:					
	VV		6		6,000			
56	K	220830041-R	Montáž a dodávka světelného návěstidla pro žel. přejezd	kus	1,000	42 990,00	42 990,00	Cena pro projekt
	VV		v.č. 02					
	VV		- montáž a dodávka světelného návěstidla pro železniční přejezd					
	VV		1		1,000			
57	K	220960002	Montáž stožáru nebo sloupku včetně postavení stožáru, usazení nebo zabetonování základu, zatažení kabelu do stožáru, připojení kabelu, připojení uzemnění přímého na základovém rámu	kus	4,000	1 825,00	7 300,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220960002					
	VV		v.č. 02					
	VV		- stožár č. 1, 2, 3, 4:					
	VV		4		4,000			
58	M	404451635	stožár výšky 2,5 m (Ø159 mm) - na patku	kus	4,000	7 012,00	28 048,00	Cena pro projekt
	VV		v.č. 02					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV - stožár č. 1, 2, 3, 4: WV 4		4,000			
59	M	404451643	Základový rám	kus	4,000	2 525,00	10 100,00	Cena pro projekt
			WV v.č. 02 WV - stožár č. 1, 2, 3, 4: WV 4		4,000			
60	K	220960021	Montáž stožárové svorkovnice s připevněním	kus	6,000	1 334,00	8 004,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220960021 WV v.č. 02 WV - stožár č. 1, 2, 3, 4, 5, 6: WV 6		6,000			
61	M	404451648	Stožárová svorkovnice	kus	6,000	2 300,00	13 800,00	Cena pro projekt
			WV v.č. 02 WV - stožár č. 1, 2, 3, 4, 5, 6: WV 6		6,000			
62	K	220960036	Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla dvoukomorového na stožár	kus	8,000	1 185,00	9 480,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220960036 WV v.č. 02 WV - stožár č. 1 WV 2 WV - stožár č. 2 WV 2 WV - stožár č. 3 WV 2 WV - stožár č. 4 WV 2 WV Součet		8,000			
63	M	404613034	Návěstidlo chodecké 2x100 (červená a zelená)	kus	8,000	5 330,00	42 640,00	Cena pro projekt
			WV v.č. 02 WV - stožár č. 1 WV 2 WV - stožár č. 2 WV 2 WV - stožár č. 3 WV 2 WV - stožár č. 4 WV 2 WV Součet		8,000			
64	M	404613037	Symbol kráčejíci chodec- signály (S4) a (S7) 1x100	kus	8,000	423,00	3 384,00	Cena pro projekt
			WV v.č. 02 WV - stožár č. 1 WV 2 WV - stožár č. 2 WV 2 WV - stožár č. 3 WV 2 WV - stožár č. 4 WV 2 WV Součet		8,000			
65	M	404613043	Symbol stojící chodec - signály pro chodce (S9)	kus	8,000	423,00	3 384,00	Cena pro projekt
			WV v.č. 02 WV - stožár č. 1 WV 2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- stožár č. 2					
	VV		2		2,000			
	VV		- stožár č. 3					
	VV		2		2,000			
	VV		- stožár č. 4					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		8,000			
66	K	220960041	Montáž sestaveného návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, zatažení kabelu do stožáru, namontování návěstidla na stožár nebo výložník, zřízení kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici ve stožáru a návěstidle, přezkoušení funkce návěstidla tříkomorového na stožár	kus	4,000	1 185,00	4 740,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220960041					
	VV		v.č. 02					
	VV		- stožár č. 1					
	VV		1		1,000			
	VV		- stožár č. 2					
	VV		1		1,000			
	VV		- stožár č. 3					
	VV		1		1,000			
	VV		- stožár č. 4					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
67	M	404613033	Návěstidlo třísvětlové 3x100	kus	4,000	8 995,00	35 980,00	Cena pro projekt
	VV		v.č. 02					
	VV		- stožár č. 1					
	VV		1		1,000			
	VV		- stožár č. 2					
	VV		1		1,000			
	VV		- stožár č. 3					
	VV		1		1,000			
	VV		- stožár č. 4					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
68	K	220960183	Montáž řadiče včetně usazení, zatažení kabelů do řadiče, připojení uzemnění mikroprocesorového na sloupek	kus	1,000	9 200,00	9 200,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220960183					
	P		Poznámka k položce: Pozn.: Např. typ EduSwing MD-2+					
	VV		v.č. 02					
	VV		- montáž výukového řadiče na fasádu budovy ZŠ					
	VV		1		1,000			
	VV		- v případě nemožnosti montáže řadiče na budovu ZŠ bude řadič osazen na sloupek vedle vchodu do budovy ZŠ					
69	M	406100009	Elektroinstalační materiál	kus	1,000	99 750,00	99 750,00	Cena pro projekt
	VV		v.č. 02					
	VV		- elektroinstalační materiál - doplnění řadiče					
	VV		- v případě montáže řadiče na sloupek vedle vchodu do budovy ZŠ dojde k prodloužení napájecího kabelu					
	VV		1		1,000			
70	K	220960221	Programování řadiče MR do deseti světelných skupin	kus	1,000	45 250,00	45 250,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220960221					
	VV		v.č. 01					
	VV		1		1,000			
71	K	220960311-R	Komplexní vyzkoušení křižovatky s mikroprocesorovým řadičem	kus	1,000	24 290,00	24 290,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/220960311-R					
	VV		v.č. 01					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	228960002	Demontáž stožáru nebo sloupku včetně vytažení a odpojení kabelu, odpojení uzemnění a naložení stožáru, bez odstranění základu přímého na základovém rámu	kus	6,000	1 044,00	6 264,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/228960002 - původní dokumentace DDH 6		6,000			
73	K	228960021	Demontáž svorkovnice stožárové	kus	6,000	721,00	4 326,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/228960021 - původní dokumentace DDH 6		6,000			
74	K	228960036	Demontáž návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, vytažení kabelu ze stožáru, odmontování návěstidla ze stožáru nebo výložníku, odpojení kabelu ze svorkovnice ve stožáru a návěstidle dvoukomorového ze stožáru	kus	8,000	644,00	5 152,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/228960036 - původní dokumentace DDH 8		8,000			
75	K	228960041	Demontáž návěstidla včetně otevření a uvolnění paraboly, vytažení kabelu ze stožáru, odmontování návěstidla ze stožáru nebo výložníku, odpojení kabelu ze svorkovnice ve stožáru a návěstidle tříkomorového ze stožáru	kus	4,000	644,00	2 576,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/228960041 - původní dokumentace DDH 4		4,000			
76	K	228960071	Demontáž návěstidla pro železniční přejezd včetně uvolnění paraboly, vytažení kabelu ze stožáru, odmontování návěstidla ze stožáru nebo výložníku, odpojení kabelu ze svorkovnice ve stožáru a návěstidle ze stožáru	kus	2,000	644,00	1 288,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/228960071 - původní dokumentace DDH 2		2,000			
77	K	228960183	Demontáž řadiče včetně vytažení kabelů z řadiče a odpojení uzemnění mikroprocesorového ze sloupku	kus	1,000	4 865,00	4 865,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/228960183 v. č. 02 - demontáž výukového řadiče v budově ZŠ a přesunutí před budovu ZŠ 1		1,000			
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				54 585,47	
78	K	460131113	Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	1,896	1 288,00	2 442,05	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC VV VV VV VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460131113 v. č. 02 - výkop pro základy přímých stožárů: (0,6*0,6*0,6)*6 - v případě montáže řadiče na sloupek: - výkop pro základ řadiče SSZ: (1,5*0,5*0,8)*1 Součet		1,296 0,600 1,896			
79	K	460161152	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 60 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	14,600	341,00	4 978,60	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC VV VV VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460161152 v. č. 02 - výkop 35x60 ručně. Odměřeno v AutoCadu: 0,7+8+3,5+0,6+0,8+0,5+0,5		14,600			
80	K	460161162	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	32,200	389,00	12 525,80	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460161162 v. č. 02 - výkop 35x70 ručně. Odměřeno v AutoCadu: 2,2+5+11,5+4+5,5+4		32,200			
81	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) hominy dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	5,172	312,00	1 613,66	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460341113 v. č. 02 - přebytečná zemina z výkopů: 1,896+((14,6+32,2)*0,2*0,35)		5,172			
82	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	46,548	32,00	1 489,54	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460341121 v. č. 02 Za každých 9 km: - přebytečná zemina z výkopů: (1,896+((14,6+32,2)*0,2*0,35))*9		46,548			
83	K	460361111	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	6,724	280,00	1 882,72	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460361111 v. č. 02 - uložení horniny na skládce 5,172*1,3		6,724			
84	K	460431162	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	14,600	98,00	1 430,80	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460431162 v. č. 02 - výkop 35x60 ručně. Odměřeno v AutoCadu: 14,6		14,600			
85	K	460431172	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	32,200	114,00	3 670,80	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460431172 v. č. 02 - výkop 35x70 ručně. Odměřeno v AutoCadu: 32,2		32,200			
86	K	460641113	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	1,896	4 125,00	7 821,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460641113 v. č. 02 - základ stožárů SSZ: (0,6*0,6*0,6)*6 - v případě montáže řadiče na sloupek: - základ řadiče SSZ: (1,5*0,5*0,8)*1 Součet		1,296 0,600 1,896			
87	K	460641411	Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované zřízení	m2	11,040	312,00	3 444,48	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460641411 v. č. 02 - bednění základu přímých stožárů (4*(0,6*0,6))*6 - v případě montáže řadiče na sloupek: - bednění základu řadiče SSZ (2*(0,8*1)+2*(0,8*0,5)) Součet		8,640 2,400 11,040			
88	K	460641412	Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované odstranění	m2	11,040	74,00	816,96	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460641412					
	VV		v. č. 02					
	VV		- bednění základu přímých stožárů					
	VV		(4*(0,6*0,6))*6		8,640			
	VV		- v případě montáže řadiče na sloupek:					
	VV		- bednění základu řadiče SSZ					
	VV		(2*(0,8*1)+2*(0,8*0,5))		2,400			
	VV		Součet		11,040			
89	K	460661512	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm	m	46,800	102,00	4 773,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460661512					
	VV		v. č. 02					
	VV		- výkop 35x60 ručně. Odměřeno v AutoCadu:					
	VV		14,6		14,600			
	VV		- výkop 35x70 ručně. Odměřeno v AutoCadu:					
	VV		32,2		32,200			
	VV		Součet		46,800			
90	M	69311311	pás varovný plný PE š 330mm s potiskem	m	46,800	8,00	374,40	CS ÚRS 2022 01
	VV		v. č. 02					
	VV		- výkop 35x60 ručně. Odměřeno v AutoCadu:					
	VV		14,6		14,600			
	VV		- výkop 35x70 ručně. Odměřeno v AutoCadu:					
	VV		32,2		32,200			
	VV		Součet		46,800			
91	M	34571354	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE	m	49,300	49,00	2 415,70	CS ÚRS 2022 01
	VV		v. č. 02					
	VV		- výkop 35x60 ručně. Odměřeno v AutoCadu:					
	VV		14,6		14,600			
	VV		- výkop 35x70 ručně. Odměřeno v AutoCadu:					
	VV		32,2+2,5		34,700			
	VV		Součet		49,300			
92	K	468051121	Bourání základu betonového	m3	1,296	3 160,00	4 095,36	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/468051121					
	VV		v. č. 02					
	VV		- betonový základ stožárů:					
	VV		(0,6*0,6*0,6)*6		1,296			
93	K	469973120	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	3,240	250,00	810,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/469973120					
	VV		v. č. 02					
	VV		- betonový základ stožárů:					
	VV		1,296*2,5		3,240			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							31 650,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							23 000,00	
94	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012303000					
95	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	13 000,00	13 000,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000					
D VRN4 Inženýrská činnost							8 650,00	
96	K	044002000	Revize	kus	1,000	8 650,00	8 650,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/044002000					