

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Název stavby	PŠ Rusava - zabezpečení rozestavěného úseku - VR2 zadání	JKSO	
		EČO	
		Místo	Rusava
		IČO	DIČ
Objednatel	Lesy ČR, s.p.		
Projektant			
Zhotovitel	NATRIX VZ, s.r.o.	27678695	CZ27678695
Zpracoval	TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.		
Rozpočet číslo		Dne	
		9. 3. 2023	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	450 852,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	1 161 726,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	VRN 2		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	VRN 5		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		232 000,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 612 578,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		232 000,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D	Celkem bez DPH			1 844 578,00
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
								snížená	15,0	0,00	0,00	
								základní	21,0	1 844 578,00	387 361,00	
								Cena s DPH			2 231 939,00	
								E	Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel			0,00	
								Klouzavá doložka			0,00	
								Zvýhodnění			0,00	

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: PŠ Rusava - zabezpečení rozestavěného úseku - VR2 zadání

Objednatel: Lesy ČR, s.p.

Zhotovitel: NATRIX VZ, s.r.o.

Místo: Rusava

Zpracoval: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Datum: 9. 3. 2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
2023	PŠ Rusava - zabezpečení rozestavěného úseku - VR2 zadání	1 844 578,00	0,00	387 361,00	2 231 939,00	0,00	1 612 578,00	0,00	232 000,00	0,00
SO 01	SO 01 OPRAVA - Opevnění koryta a příčných objektů	708 184,00	0,00	148 719,00	856 903,00	0,00	708 184,00	0,00	0,00	0,00
SO 01.1	ÚSEK 1	708 184,00	0,00	148 719,00	856 903,00	0,00	708 184,00	0,00	0,00	0,00
SO 01.1.2	Obnova dlažeb - VR 2	708 184,00	0,00	148 719,00	856 903,00	0,00	708 184,00	0,00	0,00	0,00
SO 02	SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů	904 394,00	0,00	189 923,00	1 094 317,00	0,00	904 394,00	0,00	0,00	0,00
SO 02.1	ÚSEK 1	904 394,00	0,00	189 923,00	1 094 317,00	0,00	904 394,00	0,00	0,00	0,00
SO 02.1.1	Opevnění dna rovnalinou z LK nad 300 kg - VR 2	780 726,00	0,00	163 952,00	944 678,00	0,00	780 726,00	0,00	0,00	0,00
SO 02.1.5	Kamenný stupeň v km 26,445 - VR 2	123 668,00	0,00	25 970,00	149 638,00	0,00	123 668,00	0,00	0,00	0,00
VON	Vedlejší a ostatní náklady VR 2	232 000,00	0,00	48 720,00	280 720,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00
Celkem		1844578,00	0,00	387361,00	2231939,00	0,00	1612578,00	0,00	232000,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: PŠ Rusava - zabezpečení rozestavěného úseku - VR2 zadání

Objekt: SO 01 OPRAVA - Opevnění koryta a příčných objektů

Podčást: Obnova dlažeb - VR 2

Objednatel: Lesy ČR, s.p.

Zhotovitel:

Místo: Rusava

Zpracoval: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Datum: 9. 3. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 708 184,00 143,289

1 Zemní práce 42 630,00 0,006

1	124253100	Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3	m3	1,500	121,20	182,00	0,000
2	124453100	Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 100 m3	m3	3,500	470,40	1 646,00	0,000
3	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	2,000	460,20	920,00	0,000
4	162651131	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	77,630	121,80	9 455,00	0,000
5	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	77,630	43,32	3 363,00	0,000
6	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	84,630	85,20	7 210,00	0,000
7	181411123	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	413,630	10,26	4 244,00	0,000
8	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	6,204	79,20	491,00	0,006
9	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	350,960	43,08	15 119,00	0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce 384 149,00 107,596

10	326215112	Zdivo hradicích konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně spárování z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3	m3	39,750	8 667,00	344 513,00	107,596
11	326215911	Zdivo hradicích konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně spárování Příplatek k cenám za lícování zdiva jednostranné	m3	39,750	477,12	18 966,00	0,000
12	326215921	Zdivo hradicích konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně spárování Příplatek k cenám za vytvoření hrany zdiva (rohu) vodorovné	m	53,000	390,00	20 670,00	0,000

4 Vodorovné konstrukce 257 934,00 35,687

13	451317112	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. přes 100 do 150 mm	m2	32,000	451,50	14 448,00	0,000
14	451312RFP	Firem. pol.: Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl do 500 mm	m2	95,400	1 740,00	165 996,00	0,000
15	463211143	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg	m3	2,000	3 190,00	6 380,00	4,066
16	463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg	m3	3,000	3 170,00	9 510,00	5,544
17	465511522	Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou maltou v ploše přes 20 m2, tl. 250 mm	m2	32,000	1 925,00	61 600,00	26,078

998 Přesun hmot 23 471,00 0,000

18	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoli rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t	143,289	163,80	23 471,00	0,000
----	-----------	--	---	---------	--------	-----------	-------

Celkem 708 184,00 143,289

ROZPOČET

Stavba: PŠ Rusava - zabezpečení rozestavěného úseku - VR2 zadání

Objekt: SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů

Podčást: Opevnění dna rovnatinou z LK nad 300 kg - VR 2

Objednatel: Lesy ČR, s.p.

Zhotovitel:

Místo: Rusava

Zpracoval: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Datum: 9. 3. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV				Práce a dodávky HSV		780 726,00	400,554
1				Zemní práce		40 505,00	0,000
1	124353101	Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	117,790	154,80	18 234,00	0,000
2	162651131	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m	m3	119,700	121,80	14 579,00	0,000
3	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	59,850	43,32	2 593,00	0,000
4	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	59,850	85,20	5 099,00	0,000
4				Vodorovné konstrukce		639 846,00	400,554
5	463211158	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líc a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg	m3	260,100	2 460,00	639 846,00	400,554
9				Ostatní konstrukce a práce-bourání		34 764,00	0,000
6	989111RFP	Firem. pol.:Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na pozemek LČR,s.p., provedení jeho drcení a vytřídění, ponechání na místě pro využití LČR,s.p	m3	57,940	600,00	34 764,00	0,000
998				Přesun hmot		65 611,00	0,000
7	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t	400,554	163,80	65 611,00	0,000
Celkem						780 726,00	400,554

ROZPOČET

Stavba: PŠ Rusava - zabezpečení rozestavěného úseku - VR2 zadání
 Objekt: SO 02 INVESTICE - Rekonstrukce opevnění koryta a příčných objektů
 Podčást: Kamenný stupeň v km 26,445 - VR 2

Objednatel: Lesy ČR, s.p.

Zhotovitel:

Místo: Rusava

Zpracoval: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Datum: 9. 3. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				123 668,00	81,336
1		Zemní práce				4 355,00	0,000
1	113107152	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	90,000	22,14	1 993,00	0,000
2	124353100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3	m3	9,374	252,00	2 362,00	0,000
4		Vodorovné konstrukce				62 371,00	39,903
3	451561112	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	4,687	187,00	876,00	1,406
4	463211158	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg	m3	24,998	2 460,00	61 495,00	38,497
5		Komunikace pozemní				22 320,00	41,400
5	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 200 mm	m2	90,000	248,00	22 320,00	41,400
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				21 299,00	0,032
6	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	46,872	104,00	4 875,00	0,032
7	989111RFP	Firem. pol.:Odvoz vč. veškeré manipulace vybouraného mat. na pozemek LČR,s.p., provedení jeho drcení a vytřídění, ponechání na místě pro využití LČR,s.p	m3	27,374	600,00	16 424,00	0,000
998		Přesun hmot				13 323,00	0,000
8	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 m	t	81,336	163,80	13 323,00	0,000
Celkem						123 668,00	81,336

ROZPOČET

Stavba: PŠ Rusava - zabezpečení rozestavěného úseku - VR2 zadání

Objekt: Vedlejší a ostatní náklady VR 2

Objednatel: Lesy ČR, s.p.

Zhotovitel:

Místo: Rusava

Zpracoval: TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

Datum: 9. 3. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

N00		Vedlejší a ostatní náklady				232 000,00	0,000
1	00299RFP	Firem. pol.: Převedení vody, čerpání vody dle technologie dodavatele (příčné objekty)	soubor	1,000	24 000,00	24 000,00	0,000
2	010RFP	Aktualizace plánu BOZP, zajištění plnění povinností vyplývajících ze zák.č. 309/2006Sb. a nař.vlády č. 591/2006Sb.	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00	0,000
3	011RFP	Provedení opatření vyplývajících z aktualizovaného plánu BOZP.	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000
4	02512RFP	Pořízení fotodokumentace stavby	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000
5	20006RFP	Provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu.	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000
6	20011RFP	Protokolární předání stavbou stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	0,000
7	20018RFP	Aktualizace havarijního plánu.	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
8	20048RFP	Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem, zabezpečením a likvidací	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	0,000
9	20059RFP	zajištění umístění štítu o povolení stavby	soubor	1,000	500,00	500,00	0,000
10	20079RFP1	Zajištění slovení rybí obsádky k tomu oprávněn, osobou, vč. pořízení protokolu a oznámení o zahájení prací uživateli rybářského revíru, biologický dozor, např. autorizovaná osoba k provádění biolog. hodnocení, osoba se vzděláním přírodovědného nebo osoba	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	0,000
11	20080RFP	Provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody: raka říčního (záchranný přenos, biologický dozor).	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	0,000
12	20093RFP	Příplatek za ztížený přístup a manipulaci v korytě toku	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	0,000
13	20094RFP	Aktualizace povodňového plánu	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
14	20099RFP	Provedení opatření vyplývajících z povodňového plánu.	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000
15	90016RFP	Firem. pol.: Úprava ploch - průběžné čištění místní komunikace od nečistot po celou dobu výstavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000

Celkem

232 000,00


0,000

PŠ Rusava - zabezpečení rozestavěného úseku

Zhotovitel: NATRIX VZ,s.r.o., Řádky 328 696 02 Ratíškovice

Časový harmonogram prací s finančním plněním

2023						
Měsíc	červenec	srpen	září	říjen	listopad	
FAKTURACE tis. Kč bez DPH	20	575	575	485	190	



V Ratíškovicích 8.6.2023