

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC ŠPINKA LEVOBŘEŽNÍ 507324

Místo:

Datum: 01.06.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.


Projektant:

Uchazeč:

APCO technex, s.r.o., IČO: 02319438

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|-----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 283 500,34 |
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 283 500,34 |
| D | | 1 | Zemní práce | | | | 2 603,52 |
| 1 | K | 132153301 | Hloubení rýh pro sběrné a svodné drény rýhovačem hl do 1,0 m v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 | m | 32,000 | 81,36 | 2 603,52 |
| D | | 5 | Komunikace pozemní | | | | 187 119,36 |
| 2 | K | 566501111 | Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2 | m2 | 720,000 | 92,42 | 66 542,40 |
| 3 | K | 572211111 | Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným | m3 | 144,000 | 837,34 | 120 576,96 |
| D | | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 72 675,00 |
| 4 | K | 938909612 | Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm | m2 | 1 710,000 | 42,50 | 72 675,00 |
| D | | 998 | Přesun hmot | | | | 21 102,46 |
| 5 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 340,747 | 61,93 | 21 102,46 |



SOUPIS PRACÍ

LESVČR



Stavba:

LC KOBYLIČKA ROVINA 507333

Místo:

Datum: 01.06.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

APCO technex, s.r.o., IČO: 02319438

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 135 900,37 |
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 135 900,37 |
| D | | 5 | Komunikace pozemní | | | | 108 804,36 |
| 1 | K | 566501111 | Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2 | m2 | 420,000 | 92,13 | 38 694,60 |
| 2 | K | 572211111 | Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným | m3 | 84,000 | 834,64 | 70 109,76 |
| D | | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 14 826,00 |
| 3 | K | 938909612 | Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm | m2 | 350,000 | 42,36 | 14 826,00 |
| D | | 998 | Přesun hmot | | | | 12 270,01 |
| 4 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 198,769 | 61,73 | 12 270,01 |

