



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Spojovací chodby a šatny	JKSO	801
Objekt	Název objektu		SKP	
02	Spojovací chodby a šatny		Měrná jednotka	m3
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
1224	ZŠ NERUDOVA 9, Č.B.		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	211224
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	1 011 691	Zařízení staveniště	28 618
Z	PSV celkem	435 957	Provoz investora	17 171
R	M práce celkem	1 414 106	Kompletační činnost (IČD)	28 618
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	2 861 754		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	2 861 754	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 936 160	Ostatní náklady celkem	74 406
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno : <i>D. HAULÍČEK</i>		Jméno : <i>Z. ŠPOM</i>
Datum :		Datum : <i>11.6.2023</i>		Datum : <i>19.6.2023</i>
Podpis :		Podpis: 		Podpis: 
Základ pro DPH		21,0 %		2 936 160 Kč
DPH		21,0 %		616 594 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				3 552 754 Kč

Poznámka :

Stavba :	1224 ZS NERUDOVA 9, C.B.	Rozpočet :	1
Objekt :	02 Spojovací chodby a šatny	Spojovací chodby a šatny	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	40 890	0	0	0	0
342 Sádkartony	138 050	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	570 139	0	0	0	0
95 Dokončující konstrukce a práce	133 707	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	66 096	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	27 008	0	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	22 000	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	96 585	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	1 119	0	0	0
783 Nátěry	0	1 824	0	0	0
784 Malby	0	314 429	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	918 883	0
M22 Slaboproud	0	0	0	495 223	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	35 801	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 011 691	435 957	0	1 414 106	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	1,0	2 861 754	28 618
Provoz investora	0	0,6	2 861 754	17 171
Kompletační činnost (IČD)	0	1,0	2 861 754	28 618
CELKEM VRN				74 406

RTS, a.s. INVESTIČNÍ ZÁKAZNÍK

Tisková verze výkazu

Číslo výkazu: 00000000000000000000

Číslo výkazu: 00000000000000000000

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Stavba :		1224 ZŠ NERUDOVA 9, Č.B.			Rozpočet: 1	
Objekt :		02 Spojovací chodby a šatny			Spojovací chodby a šatny	
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	342264102R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,50 m ²	kus	30,00	970,00	29 100,00
2	28349014	Dvířka revizní plná rozměr 300x300 mm	kus	30,00	393,00	11 790,00
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						40 890,00
Díl: 342 Sádrokartoný						
3	342266111RT2	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky tl. 12,5 mm. šatny: 0,40*(21,50+3,80) 2,0*(1,0+0,30*2)+0,30*2,0	m ²	13,92 10,12 3,80	917,00	12 764,64
4	342267111RT2	Obklad žlabů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky tl. 12,5 mm, ocel. konstr. chodby: 20,40+36,90+18,10+3,90+3,20 šatny: 3,60 vstup: 2,0	m	88,10 82,50 3,60 2,00	1 218,00	107 305,80
5	342267112RT2	Obklad žlabů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky tl. 12,5 mm, ocel. konstrukce chodba: 3,60 šatny: 6,0 vstup: 2,0	m	11,60 3,60 6,00 2,00	1 550,00	17 980,00
Celkem za 342 Sádrokartoný						138 050,44
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
6	611471413R00	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm šatny: 27,50*8,90+0,30*2*8,90*10 chodby: 3,20*(22,0+20,40)+3,0*32,60 vstup: 9,20*12,50	m ²	646,63 298,15 233,48 115,00	300,00	193 989,00
7	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. 0 serverovna 2NP: 3,60*(2,2) Kancelář 2NP: 3,6*(4) chodby: 3,60*(20,40+32,60+18,10+3,20+3,90+3,20)*2 nové omítky: -267,30	m ²	761,58 420,48 7,92 14,40 586,08 -267,30	210,00	159 931,80
8	612473182R00	Omítka vnitř. zdíva ze such. směsi, štuková, strojně potlučení omítek s olej. nátěrem chodby: 1,50*(20,40+39,50+3,20+3,90+22,10)*2	m ²	267,30 267,30	588,00	157 172,40
9	619991011U00	Zakrytí konstrukcí fólie+páska skříňe: (1,80+0,60)*30,60 podlahy: 646,63	m ²	720,07 73,44 646,63	82,00	59 045,74
Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní						570 138,94
Díl: 95 Dokončující konstrukce a práce						
10	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m šatny: 27,50*8,90 chodby: 646,63	m ²	891,38 244,75 646,63	150,00	133 707,00
Celkem za 95 Dokončující konstrukce a práce						133 707,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
11	976066111R00	Vybourání dřevěných schránek - krytů 20,40+2,0*2	m	24,40 24,40	88,00	2 147,20
12	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % chodby s olej. nátěrem 1,50*(20,40+39,50+3,20+3,90+22,10)*2	m ²	267,30 267,30	111,00	29 670,30
13	978057331R00	Odsekání soklíků šatny: (27,50+8,90)*2 chodby: (20,30+39,50+18,10+3,90)*2	m	236,40 72,80 163,60	145,00	34 278,00
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						66 095,50
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						

Položkový rozpočet

Stavba :	1224 ZS NERUDOVA 9, C.B.	Rozpočet: 1
Objekt :	02 Spojovací chodby a šatny	Spojovací chodby a šatny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
14	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	19,29	1 400,00	27 008,28
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						27 008,28
Díl: 735	Otopná tělesa					
15	735000912R00	Oprava-vyregulování systému vypuštění a napuštění	kpl	1,00	7 000,00	7 000,00
16	735159524R00	Montáž radiátorů, vč. očištění	soubor	15,00	800,00	12 000,00
17	735161812R00	Demontáž otopných těles	kus	15,00	200,00	3 000,00
Celkem za 735 Otopná tělesa						22 000,00
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					
18	771475014RT6	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	236,60	180,00	42 588,00
		šatny:(27,50+8,90)*2		72,80		
		chodby:(20,40+39,50+18,10+3,90)*2		163,80		
19	59763431	Soklíky keramické	m	241,33	200,00	48 266,40
		236,60*1,02		241,33		
20	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	955,15	6,00	5 730,91
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady						96 585,31
Díl: 776	Podlahy povlakové					
21	776401800R00	Demontáž soklíků - kobercový	m	5,00	12,00	60,00
22	776431020R00	Lepení podlahových soklíků z kobercových pásů vč. dodávky	m	5,00	210,00	1 050,00
23	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	11,39	0,80	9,12
Celkem za 776 Podlahy povlakové						1 119,12
Díl: 783	Nátěry					
24	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením	m2	4,56	200,00	912,00
		tyče:0,30*3,80*4		4,56		
25	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	4,56	200,00	912,00
Celkem za 783 Nátěry						1 824,00
Díl: 784	Malby					
26	784195612R00	Malba s penetrací dle požadavků investora	m2	1 675,51	150,00	251 265,50
		stěny:739,26+267,30		1 006,56		
		serverovna 2NP: 3,60*(2,2)		7,92		
		Kancelář 2NP: 3,6*(4)		14,40		
		stropy:646,63		646,63		
27	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	1 385,89	40,00	55 435,60
		stěny:739,26		739,26		
		strop:646,63		646,63		
28	784453101U00	Malba 2xdisp +pen míst -3,8m na SDK	m2	80,70	95,00	7 666,50
		13,92+88,10*0,60+11,60*1,20		80,70		
Celkem za 784 Malby						314 428,60
Díl: M21	Elektromontáže					
29	D+M	Elektroinstalace, viz. samostatný rozpočet	kpl	1,00	918 883,13	918 883,13
Celkem za M21 Elektromontáže						918 883,13
Díl: M22	Slaboproud					
30	D+M	Slaboproud, viz. samostatný rozpočet	kpl	1,00	495 223,00	495 223,00
Celkem za M22 Slaboproud						495 223,00
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
31	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,29	260,00	3 974,46
32	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	214,01	20,00	4 280,19
33	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	15,29	370,00	5 655,97
34	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	152,86	42,00	6 420,29
35	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	15,29	12,00	183,44
36	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	15,29	1 000,00	15 286,40
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						35 800,75

REKAPITULACE	
1. Elektroinstalace	506 372,61
2. Rozvaděče	99 788,80
3. Svítidla	141 037,10
4. HZS	171 684,62
Součet bez DPH	918 883,13 Kč

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
1. Elektroinstalace							
1	Vodič CY4 žl.zel.	m	70	19,10	1 337,00	11,50	805,00
2	Vodič CY6 žl.zel.	m	850	19,10	16 235,00	15,90	13 515,00
3	CXKH-R-J 3x1,5 B2ca S1 dI	m	1750	30,00	52 500,00	26,00	45 500,00
4	CXKH-R-J 3x2,5 B2ca S1 dI	m	1000	30,00	30 000,00	28,00	28 000,00
5	CXKH-R-J 5x4 B2ca S1 dI	m	112	36,00	4 032,00	54,00	6 048,00
6	CXKH-R-J 5x6 B2ca S1 dI	m	94	36,00	3 384,00	141,00	13 254,00
7	CXKH-R-J 5x10 B2ca S1 dI	m	170	39,00	6 630,00	288,00	48 960,00
8	CXKH-R-J 5x16 B2ca S1 dI	m	8	58,00	464,00	335,00	2 680,00
9	CXKH-R-J 5x25 B2ca S1 dI	m	146	68,00	9 928,00	502,00	73 292,00
10	Krabice přístrojová KP68	ks	15	22,00	330,00	4,20	63,00
11	Krabice rozvodná KR 68	ks	60	80,00	4 800,00	34,50	2 070,00
12	Krabice do vlhka	ks	4	155,00	620,00	158,00	632,00
13	Krabice KO 68	ks	40	44,00	1 760,00	12,00	480,00
14	Krabice rozvodná 100X200 bezhalogenová	ks	4	83,00	332,00	688,00	2 752,00
15	Lišta LV 40x40 bezhalogenová	m	40	21,00	840,00	16,40	656,00
16	Lišta LV 60x40 bezhalogenová	m	95	32,00	3 040,00	34,00	3 230,00
17	Drátěný kabelový žlab 200/100 s dvojitým příčnickem, žárově zinkovaný, včetně podpěr, držáků, výložníků a příslušenství	m	68	294,00	19 992,00	448,00	30 464,00
18	Drátěný kabelový žlab 100/100 s dvojitým příčnickem, žárově zinkovaný, včetně podpěr, držáků, výložníků a příslušenství	m	46	252,00	11 592,00	393,00	18 078,00
19	Zásuvková skřín 2x230V, uzakmykatelná, PVC, nástěnný, IP65, včetně jističů	ks	2	752,00	1 504,00	4 800,00	9 600,00
20	spínač č.1, bílý, IP20	ks	3	46,00	138,00	130,00	390,00

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
21	spínač č.6, bílý, IP20	ks	2	93,00	186,00	144,00	288,00
22	zásuvka 230V/16A bílá, IP20	ks	10	86,00	860,00	140,00	1 400,00
23	Infrapassivní čidlo, 180st	ks	17	86,00	1 462,00	1 240,00	21 080,00
24	Infrapassivní čidlo, 180st, IP44	ks	1	82,00	82,00	1 350,00	1 350,00
	Mezisoučet				172 048,00		324 587,00
	Podružný materiál, PPV	3%					9 737,61
	Celkem						506 372,61

2. Rozvaděče							
25	Rozaděč RŠ dle schéma	ks	1	8 800,00	8 800,00	80 000,00	80 000,00
26	Svorkovnice hl. pospojování	ks	8	174,00	1 392,00	370,00	2 960,00
	Mezisoučet				10 192,00		82 960,00
	Podružný materiál, PPV	8%					6 636,80
	Celkem						99 788,80

3. Svítidla							
27	SV D - Svítidlo LED 30-40W, AL, mřížka, IP20, přisazené	ks	16	400,00	6 400,00	2 500,00	40 000,00
28	SV D1 - Svítidlo LED nástěnné, IP44, 10-20W, reflektor	ks	5	400,00	2 000,00	3 000,00	15 000,00
29	SV E - svítidlo LED kruhové přisazené, bílé, 15W, IP65, 3000K, Kruhové stropní nebo nástěnné svítidlo s průměrem stínidla Ø270 mm. Svítidlo se skládá z plastové základny a opalového polykarbonátového stínidla. Stínidlo je uchyceno bajonetovým systémem. Svítidlo je vhodné do interiéru i exteriéru.	ks	11	400,00	4 400,00	1 280,00	14 080,00
30	SV D2 - Svítidlo LED 30-40W, AL, mřížka, IP44, přisazené	ks	6	400,00	2 400,00	2 280,00	13 680,00
31	NO - Svítidlo nouzového osvětlení LED 6W/3 hod, IP40, přisazené stropní	ks	10	400,00	4 000,00	1 930,00	19 300,00
32	NO - Svítidlo nouzového osvětlení LED 6W/3 hod, IP40, přisazené nástěnné, včetně piktogramu	ks	7	400,00	2 800,00	1 930,00	13 510,00
	Mezisoučet				22 000,00		115 570,00
	Podružný materiál, PPV	3%					3 467,10
	Celkem						141 037,10

4. HZS							
33	Demontáže stávající el. instalace	hod	35	500,00	17 500,00		0,00
34	Demontáž stávajících nefunkčních rozvodů po fasádě šatny a chodby vedoucí k byt	hod	12	500,00	6 000,00		0,00

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
35	Uzemnění kovových prvků	hod	5	480,00	2 400,00		0,00
36	Autorský dozor projektanta	hod	20	480,00	9 600,00		0,00
37	Demontáž jističe z RE FA7 a ET7 a přesun do RE - pro měření tělocvičny	hod	4	480,00	1 920,00		0,00
38	Napojení do stávajícího rozvaděče pavilonu I, včetně odpojení stávajícího přívodu a napojení nového kabelu	hod	4	300,00	1 200,00		0,00
39	Napojení do stávajícího rozvaděče pavilonu II, včetně odpojení stávajícího přívodu a napojení nového kabelu	hod	4	254,00	1 016,00		0,00
40	Napojení do stávajícího rozvaděče pavilonu tělocvičny, včetně odpojení stávajícího přívodu a napojení nového kabelu	hod	4	254,00	1 016,00		0,00
41	Napojení do stávající kabelové skříně pro byt, včetně odpojení stávajícího přívodu a napojení nového kabelu	hod	4	480,00	1 920,00		0,00
42	Uprava ve stávajícím rozvaděči RE - napojení na stávající jističní nový přírodní kabel pro byt	hod	4	480,00	1 920,00		0,00
43	Zjištění stávajícího stavu silnoproud – návaznost na INP a stávající pavilony	hod	4	460,00	1 840,00		0,00
44	Zjištění stávajícího stavu	hod	8	300,00	2 400,00		0,00
45	Stavební připomoci (dražkování, prostupy, zapravení drážek, zához rýh, sekání beton sloupů a průvlaků)	%	6	757 543,60	45 452,62		0,00
46	Likvidace odpadů včetně úklidu staveniště	hod	15	500,00	7 500,00		0,00
47	Doprava a mimostaveništní přesuny	hod	10	500,00	5 000,00		0,00
48	Oznámení o zahájení montáže dle vyhlášky č. 73/2010 Sb. a vydání stanoviska	hod	30	500,00	15 000,00		0,00
49	Projektová dokumentace skutečného provedení	hod	20	500,00	10 000,00		0,00
50	Funkční zkušky, protokoly	hod	10	500,00	5 000,00		0,00
51	Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6	hod	50	700,00	35 000,00		0,00
	Mezisoučet				171 684,62		

Poznámka:

Napojení z hlavní budovy provedeno v rámci instalace hlavní budovy

Veškeré rozvody v chodbách budou v provedení bezhalogenovém, tomu musí odpovídat i použitý materiál

Rozvaděče s požární odolností v CHÚC a chodbách EI 30 DPI Sm

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

REKAPITULACE	
1. Elektrická zabezpečovací signalizace	40 096,29
2. Datové rozvody a CCTV	123 370,76
3. Rozhlas	51 538,52
4. Jednotný čas a školní zvonek	122 791,31
5. Kabelové trasy	46 696,12
6. HZS	110 730,00
Součet bez DPH	495 223,00 Kč

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
1. Elektrická zabezpečovací signalizace							
1	Pohybový PIR detektor dosah 20m	ks	9	349,00	3 141,00	718,00	6 462,00
2	Kabel 3x2x0,5 Oheň retardující vodič	ks	320	21,00	6 720,00	24,00	7 680,00
3	Lišta PVC, hranatá, 20x20, bezhalogenová	m	130	25,00	3 250,00	89,00	11 570,00
4	Krabice přístrojová KP68/KO68 bezhalogenová	ks	11	24,00	264,00	21,00	231,00
	Mezisoučet				13 375,00		25 943,00
	Podružný materiál, PPV		3%				778,29
	Celkem						40 096,29

2. Datové rozvody a CCTV							
5	Vodič AY 2,5 protahovací	m	80	7,50	600,00	2,80	224,00
6	Kabel UTP, kat.5e, LSZH plášť	m	545	24,00	13 080,00	11,00	5 995,00
7	Trubka ohebná PVC FX 16	m	90	18,00	1 620,00	7,00	630,00
8	Trubka ohebná PVC FX 25	m	40	24,00	960,00	22,00	880,00
9	Krabice přístrojová KU 68	ks	10	41,00	410,00	6,80	68,00

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
	IP CCTV s analýzou AcuSense = rozpoznání lidí a vozidel v závislosti na předcházení falešných poplachů, snímací čip 1/2.8" ProgressiveScan CMOS, pevný objektiv 2.8mm, úhel 107°, při rozlišení 2688x1520 (4MPx) max. 25 snímků/sec, citlivost 0.005lux (Color) / 0lux (BW s IR) při F=1.6, auto ICR filtr, komprese obrazu H.265+/H.264+/H.264/MJPEG, dosvit IR až 30m, IP67, IK10, HLC, BLC, 3D DNR, ROI, 120dB WDR, 1 slot pro micro SD/SDHC/SDXC kartu (až 256GB), detekce: překročení čáry, vstupu, vstupu do oblasti, opuštění oblasti, detekce obličejů, rozměr průměr 110.8x84.7mm,	ks	4	751,00	3 004,00	4 880,00	19 520,00
10		ks	2	4 250,00	8 500,00	5 780,00	11 560,00
11	Optická vana – pro 8x optika SM duplex 9/125um	ks	2	4 572,00	9 144,00		0,00
12	Vaření opt.kabelů 8 vl včetně příslušenství	ks	2	34,00	7 786,00	52,00	11 598,00
13	Optický kabel 8vl SM, vč.pg a microtrubičky	m	229	126,00	4 032,00		0,00
14	Měření optického kabelu	ks	32	24,00	1 440,00	89,00	5 340,00
15	Lišta PVC, hranatá, 20x20, bezhalogenová	m	60	24,00	1 920,00		0,00
16	Ukončení kabelů	ks	8	103,00	824,00		0,00
17	Měření přípojného bodu včetně tisku protokolu (účastnické zásuvky)	ks	8	14,00	28,00	6,00	12,00
18	Úpravy a doplnění stávajících RACKŮ - napojení na stávající patch panely	ks	2	1 500,00	1 500,00	8 910,00	8 910,00
19	Switch POE 8 portů do SDK	ks	1				
	Mezisoučet				53 120,00		65 047,00
	Podružný materiál, PPV	8%					5 203,76
	Celkem						123 370,76

3. Rozhlas

20	Reprosoustava 10W, 100V, 95dB, bílá, nástěnný včetně uchycení	ks	2	148,00	296,00	936,00	1 872,00
21	Kabel NHXH FE180/E30 4x1.5 (J) se zachováním funkce při požáru	ks	500	12,00	6 000,00	56,00	28 000,00
22	Lišta PVC, hranatá, 20x20 bezhalogenová	m	130	19,00	2 470,00	89,00	11 570,00
23	Krabice přístrojová KP68 bezhalogenová	ks	2	22,00	44,00	21,00	42,00
	Mezisoučet				8 810,00		41 484,00
	Podružný materiál, PPV	3%					1 244,52
	Celkem						51 538,52

4. Jednotný čas a školní zvonek

24	Zvonek MIDI 75V/0,04A~ (dvojitý) 830	ks	2	425,00	850,00	1 240,00	2 480,00
----	--------------------------------------	----	---	--------	--------	----------	----------

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
	Podružné hodiny ručičkové interiérové dvoustranné čtvercové provedení s plochým krycím sklem a krytem z lehkých kovů s průměrem číselníku 40 cm. s boční / stropní konzolí	ks	3	518,00	1 554,00	5 148,00	15 444,00
25		ks	1	501,00	501,00	500,00	500,00
26	Pomocný podružný materiál (svorky, krabice ...)	m	650	31,00	20 150,00	39,00	25 350,00
27	Kabel CXKE-R 2x2,5	m	650	31,00	20 150,00	26,00	16 900,00
28	Kabel CXKE-R 2x1,5	ks	3	76,00	228,00	391,00	1 173,00
29	Krabice rozvodná bezhalogenová	m	130	26,00	3 380,00	87,00	11 310,00
30	Lišta PVC, hranatá, 20x20 bezhalogenová	ks	5	80,00	400,00	44,00	220,00
31	Krabice rozvodná KR 97				47 213,00		73 377,00
	Mezisoučet						2 201,31
	Podružný materiál, PPV	3%					122 791,31
	Celkem						

5. Kabelové trasy							
32	Drátěný kabelový žlab 50/50 s dvojitým příčnikem, žárově zinkovaný, včetně podpěr, držáků, výložníků a příslušenství	m	113	199,00	22 487,00	208,00	23 504,00
	Mezisoučet				22 487,00		23 504,00
	Podružný materiál, PPV	3%					705,12
	Celkem						46 696,12

6. HZS							
33	Demontáže stávající el. instalace	hod	25	450,00	11 250,00		0,00
34	Oživení a zkouška systému EZS	hod	14	450,00	6 300,00		0,00
35	Oživení a zkouška systému SK	hod	14	450,00	6 300,00		0,00
36	Oživení a zkouška systému JČ+ZV	hod	14	450,00	6 300,00		0,00
37	Oživení a zkouška systému ROZHLAS	hod	14	450,00	6 300,00		0,00
38	Oživení a zkouška systému CCTV	hod	14	450,00	6 300,00		0,00
39	Napojení na stávající systém EZS	hod	8	450,00	3 600,00		0,00
40	Napojení na stávající systém SK	hod	8	450,00	3 600,00		0,00
41	Napojení na stávající systém JČ+ZV	hod	8	450,00	3 600,00		0,00
42	Napojení na stávající systém ROZHLAS	hod	8	450,00	3 600,00		0,00
43	Napojení na stávající systém CCTV	hod	8	450,00	3 600,00		0,00

p.č.	Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál	
				jed.cena	celkem	jed.cena	celkem
44	Stavební připomoci (drážkování, prostupy, zapravení drážek, zához rýh, sekání do betonových sloupů a průvlaků)	%	6	3 830,00	22 980,00		0,00
45	Napojení na stávající rozvody SLP	hod	15	450,00	6 750,00		0,00
46	Likvidace odpadů včetně úklidu staveniště	hod	10	450,00	4 500,00		0,00
47	Doprava a mimostaveništní přesuny	hod	5	450,00	2 250,00		0,00
48	Jiné úkony a práce nespecifikované projektem	hod	10	450,00	4 500,00		0,00
49	Projektová dokumentace skutečného provedení	hod	20	450,00	9 000,00		0,00
	Mezisoučet				110 730,00		

Poznámka:

Všecké rozvody v chodbách budou v provedení bezhalogenovém, tomu musí odpovídat i použitý materiál

Součástí nabídkové ceny musí být všechny náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veskerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu,

tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.