

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce střechy - Kino Svět - přepláštění fólií	Objednatel:	KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.	IČO/DIČ:	47308095/CZ47308095
Druh stavby:	Kulturně společenské centrum - Kino Svět	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Mostecká 5786, 430 01 Chomutov	Zhotovitel:	RN STŘECHY s.r.o.	IČO/DIČ:	06917909/CZ06917909
Začátek výstavby:	21.8.2023	Konec výstavby:	20.9.2023	Položek:	17
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	14.6.2023

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	31 367,80	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0
	Montáž	85 438,30			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	2 984,00			Ostatní	0
	Montáž	4 954,00			NUS z rozpočtu	0
	Ostatní materiál	56 540,00				
	Přesun hmot a sutí	8 500,00				
<b>ZRN celkem</b>		<b>189 784,10</b>	<b>DN celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem</b>	<b>0,00</b>
			<b>DN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>
					<b>ORN celkem</b>	
					<b>ORN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>

Základ 0%	189 784,10	Základ 15%	0,00
Základ 21%	0,00	DPH 15%	0,00
		DPH 21%	0,00
		<b>Celkem bez DPH</b>	<b>189 784,10</b>
		<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>189 784,10</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

*Poznámka:*

Výše uvedené ceny neobsahují sazbu DPH. Sazba DPH 21%

## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Rekonstrukce střechy - Kino Svět - přepláštění fólií	Doba výstavby:	Objednatel:	KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.	
Druh stavby:	Kulturně společenské centrum - Kino Svět	Začátek výstavby:	Projektant:		
Lokalita:	Mostecká 5786, 430 01 Chomutov	Konec výstavby:	Zhotovitel:		
Zpracoval:		Zpracováno dne:	14.6.2023	Zpracováno dne:	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
	712	Izolace střech (živičné krytiny)	31 367,80	75 214,30	106 582,10
	764	Konstrukce klempířské	0,00	10 224,00	10 224,00
	H800VD	Ostatní náklady	0,00	8 500,00	8 500,00
	M74	Elektromontážní práce (silnoproud)	2 984,00	4 954,00	7 938,00
		Ostatní materiál	56 540,00	0,00	56 540,00
			<b>Celkem:</b>		<b>189 784,10</b>



## Stavební rozpočet

Název stavby: <b>Rekonstrukce střechy - Kino Svět - přepláštění fólií</b>	Doba výstavby:	Objednatel: <b>KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o., IČ: 47308095</b>
Druh stavby: <b>Kulturně společenské centrum - Kino Svět</b>	Začátek výstavby: <b>21.8.2023</b>	Projektant:
Lokalita: <b>Mostecká 5786, 430 01 Chomutov</b>	Konec výstavby: <b>20.9.2023</b>	Zhotovitel: <b>RN STŘECHY s.r.o.</b>
JKSO:	Zpracováno dne: <b>14.6.2023</b>	Zpracoval: <b>Radek Nový</b>

C	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
						Dodávka	Montáž	Celkem
	<b>712</b>	<b>Izolace střech (zvláště kryšiny)</b>				<b>31 387,88</b>	<b>75 213,30</b>	<b>106 601,18</b>
1	712116VD	Opracování detailů PVC folií (prostupů - světlíky)	kus	2,00	6 521,00	0,00	13 042,00	13 042,00
2	712871801RZ4	Samostatné vytažení izolace, fólií PVC polož.volně	m2	18,00	252,52	0,00	4 545,38	4 545,38
3	7121118VD	Opracování VZT vyústění nad střechou PVC detailovou folií	kus	1,00	10 949,00	2 495,00	8 454,00	10 949,00
4	712571801RT1	Povlaková krytina střech obých folií PVC volně	m2	72,00	226,60	604,80	15 710,40	16 315,20
5	712591175VD	Přípev.izol.kotvic.pásky (vrut s podložkou 5 kus/m2),střech.obl.	kus	350,00	18,59	2 380,00	4 126,50	6 506,50
6	712599995VD	Lokální přepláštění nesoudržných míst PVC folií	m2	44,00	702,86	13 112,00	17 813,84	30 925,84
7	712378006R00	Rohová lišta vnější EVALON RŠ 100 mm	m	24,00	191,35	2 280,00	2 312,40	4 592,40
8	712378007R00	Rohová lišta vnitřní EVALON RŠ 100 mm	m	40,00	191,74	3 800,00	3 869,60	7 669,60
9	712117VD	Přechodový plech rš 300mm EVALON	m	24,00	477,00	6 696,00	4 752,00	11 448,00
10	712300831RT1	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvě	m2	20,00	29,41	0,00	588,20	588,20
	<b>764</b>	<b>Konstrukce klopřítky</b>				<b>0,00</b>	<b>10 224,00</b>	<b>10 224,00</b>
11	764018VD	Mechanické položení stávajících drážek (falců) u plechové drážkové krytiny	m2	72,00	142,00	0,00	10 224,00	10 224,00
	<b>H800VD</b>	<b>Ostatní náklady</b>				<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>
12	80002VD	Doprava materiálu, femesiniků na stavbu	soubor	1,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00
13	80006VD	Přesun hmot na střechu pomocí mechanizace	soubor	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	<b>1174</b>	<b>Elektromontážní práce (slinoprovod)</b>				<b>2 984,00</b>	<b>4 954,00</b>	<b>7 938,00</b>
14	742102VD	Úprava stávající hromosvodové soustavy v místě přepláštění	soubor	1,00	7 938,00	2 984,00	4 954,00	7 938,00
		<b>Ostatní materiál</b>				<b>56 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 540,00</b>
15	28322084	Fólie EVALON detailová š. 1,05m, tl. 1,5mm, sv. šedá	m2	22,00	425,00	9 350,00	0,00	9 350,00
16	28355128	EVALON pás šíře 160mm, tl. 1,5mm, šedý	m	30,00	103,00	3 090,00	0,00	3 090,00
17	28322084	Fólie EVALON V, kaširované rouno, tl. 1,5mm	m2	84,00	525,00	44 100,00	0,00	44 100,00
<b>Celkem:</b>								<b>189 784,10</b>

*Poznámka:*

Výše uvedené ceny neobsahují sazbu DPH. Sazba DPH 21%

