

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 14-22  
Stavba: Prodloužení kanalizace Masarykovo nám. - Kralovice

KSO:  
Místo: Kralovice u Rakovníka

CC-CZ:  
Datum: 3. 2. 2023

Zadavatel:  
Město Kralovice

IC: 00257966  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IC: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
STREICHER spol. s r.o. Pízeň

IC: 14706768  
DIČ:

Zpracovatel:

IC: 13891871  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>749 912,33</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>749 912,33</b>	<b>157 481,59</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>907 393,92</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 14-22

**Stavba:** Prodloužení kanalizace Masarykovo nám. - Kralovice

Místo: Kralovice u Rakovníka

Datum: 3. 2. 2023

Zadavatel: Město Kralovice

Projektant: STREICHER spol. s r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Plzeň



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>749 912,33</b>	<b>907 393,92</b>
SO 300	Prodloužení kanalizace	749 912,33	907 393,92

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prodloužení kanalizace Masarykovo nám. - Kralovice

Objekt:

**SO 300 - Prodloužení kanalizace**

KSO:

Místo: Kralovice u Rakovníka

Zadavatel:

Město Kralovice

Uchazeč:

K&H Pro-stav s.r.o.

Projektant:

STREICHER spol. s r.o. Plzeň

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3. 2. 2023

IČ:

00257966

DIČ:

IČ:

28021169

DIČ:

28021169

IČ:

14706768

DIČ:

IČ:

13891871

DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>749 912,33</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	749 912,33	21,00%	157 481,59	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>907 393,92</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prodloužení kanalizace Masarykovo nám. - Kralovice

Objekt:

**SO 300 - Prodloužení kanalizace**

Místo: Kralovice u Rakovníka

Datum: 3. 2. 2023

Zadavatel: Město Kralovice

Projektant: STREICHER spol. s  
r.o. Plzeň

Uchazeč: K&H Pro-stav s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**749 912,33**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**712 412,33**

1 - Zemní práce	261 881,45
4 - Vodorovné konstrukce	14 818,24
5 - Komunikace pozemní	90 985,78
8 - Trubní vedení	284 281,06
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 134,76
997 - Přesun sutě	42 189,79
998 - Přesun hmot	5 121,25
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>37 500,00</b>
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	22 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	13 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	2 500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prodloužení kanalizace Masarykovo nám. - Kralovice

Objekt:

SO 300 - Prodloužení kanalizace

Místo:

Kralovice u Rakovníka

Datum:

3. 2. 2023

Zadavatel:

Město Kralovice


Projektant:

STREICHER spol. s  
r.o. Plzeň

Uchazeč:

K&H Pro-stav s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

749 912,33

D HSV

Práce a dodávky HSV

712 412,33

D 1

Zemní práce

261 881,45

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	15,210	96,50	1 467,77	CS ÚRS 2023 01
	W		1*(2,6+1,1+2,1+2,25+2,6+2,56+2)		15,210			
2	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	15,210	74,40	1 131,62	CS ÚRS 2023 01
3	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	42,646	110,00	4 691,06	CS ÚRS 2023 01
	W		1,2*27,33+"rozšíření pro RŠ"2*0,8*2		35,996			
	W		1*(4,15+2,5)		6,650			
	W		Součet		42,646			
4	K	113107344	Odstranění podkladu živičného tl přes 150 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	42,646	201,00	8 571,85	CS ÚRS 2023 01
5	K	113201111	Výtrhání obrub chodníkových ležatých	m	8,800	122,00	1 073,60	CS ÚRS 2023 01
	W		(1+1,2)*4		8,800			
6	K	113203111	Výtrhání obrub z dlažebních kostek	m	1,000	79,10	79,10	CS ÚRS 2023 01
7	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	40,000	86,50	3 460,00	CS ÚRS 2023 01
8	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	5,000	49,90	249,50	CS ÚRS 2023 01
9	K	119001401	Dočasně zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	3,000	374,00	1 122,00	CS ÚRS 2023 01
10	K	119001405	Dočasně zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	4,500	312,00	1 404,00	CS ÚRS 2023 01
11	K	119001421	Dočasně zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	13,000	301,00	3 913,00	CS ÚRS 2023 01
12	K	119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	3,000	255,00	765,00	CS ÚRS 2023 01
13	K	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2023 01
14	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	195,000	35,80	6 981,00	CS ÚRS 2023 01
15	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	195,000	13,90	2 710,50	CS ÚRS 2023 01
16	K	119003215	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	195,000	73,70	14 371,50	CS ÚRS 2023 01
17	K	119003216	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	195,000	44,40	8 658,00	CS ÚRS 2023 01
18	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	57,002	60,40	3 442,92	CS ÚRS 2023 01
	W		1,2*38,46+"rozšíření pro RŠ"2*0,8		47,752			
	W		1*(5,57+3,68)		9,250			
	W		Součet		57,002			
19	K	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3	m3	199,002	356,00	70 844,71	CS ÚRS 2023 01
	W		1*(2,6*1,4+(1,1+2,1)*1,25+2,25*1,5+2,6*1,25+2,56*1,5+2*0,65)		19,405			
	W		1,2*27,33*1,6+"rozšíření pro RŠ"2*0,8*(1,15+1,75)		57,114			
	W		1*(4,15*1,6+2,5*1,5)		10,390			
	W		1,2*38,46*2+"rozšíření pro RŠ"2*0,8*1,85		95,264			
	W		1*(5,57*1,7+3,68*2)		16,829			
	W		Součet		199,002			
20	K	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	388,163	46,00	17 855,50	CS ÚRS 2023 01
	W		2*(2,6*1,7+(1,1+2,1)*1,55+2,25*1,8+2,6*1,55+2,56*1,8+2,5*2+5,57*1,85+3,68*2,15)		90,569			
	W		2*((27,33+4,15)*2,1+38,46*2,15)		297,594			
	W		Součet		388,163			
21	K	151201101	Zřízení zátažného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	388,163	55,00	21 348,97	CS ÚRS 2023 01
22	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	65,193	101,00	6 584,49	CS ÚRS 2023 01
	W		"obsyp a lože pod potrubí"0,8*30,3*0,55+1*65,8*0,65		56,102			
	W		"podkladní konstr. pod RŠ"(2*2+0,75*0,75*3,14)*0,1*3		1,730			
	W		"objem RŠ"(0,65*0,65*(1,15+1,75+1,85)+0,3*0,3*1,25*3)*3,14		7,361			
	W		Součet		65,193			
23	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	117,347	245,00	28 750,02	CS ÚRS 2023 01
	W		65,193*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		117,347			
24	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	65,193	22,40	1 460,32	CS ÚRS 2023 01
25	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	133,809	112,00	14 986,61	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		1*(2,6*1,4+(1,1+2,1)*1,25+2,25*1,5+2,6*1,25+2,56*1,5+2*0,65)		19,405			
	W		)					
	W		1,2*27,33*1,6+"rozšíření pro RŠ"2*0,8*(1,15+1,75)		57,114			
	W		1*(4,15*1,6+2,5*1,5)		10,390			
	W		1,2*38,46*2+"rozšíření pro RŠ"2*0,8*1,85		95,264			
	W		1*(5,57*1,7+3,68*2)		16,829			
	W		"odečet obrysu a lože pod potrubí"- (0,8*30,3*0,55+1*65,8*0,65)		-56,102			
	W		"odečet podkladních konstr. pod RŠ"- (2*2+0,75*0,75*3,14)*0,1*3		-1,730			
	W		"odečet objemu RŠ"- (0,65*0,65*(1,15+1,75+1,85)+0,3*0,3*1,25*3)*3,14		-7,361			
	W		Součet		133,809			
26	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	43,335	223,00	9 663,71	CS ÚRS 2023 01
	W		0,8*30,3*0,45+1*65,8*0,55- (30,3*0,075*0,075+65,8*0,125*0,125)*3,14		43,335			
27	M	58337303	Štěrkopisek frakce 0/8	t	73,670	190,00	13 997,30	CS ÚRS 2023 01
	W		43,335*1,7 *Přepočtené koeficientem množství		73,670			
28	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	57,002	91,20	5 198,58	CS ÚRS 2023 01
29	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	57,002	22,70	1 293,95	CS ÚRS 2023 01
30	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,140	100,00	114,00	CS ÚRS 2023 01
	W		57,002*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		1,140			
31	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	57,002	16,00	912,03	CS ÚRS 2023 01
32	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	57,856	25,60	1 481,11	CS ÚRS 2023 01
	W		15,21+42,646		57,856			
33	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	57,002	4,71	268,48	CS ÚRS 2023 01
34	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	7,125	362,00	2 579,25	CS ÚRS 2023 01
	W		57,002*0,125 *Přepočtené koeficientem množství		7,125			
	D	4	Vodorovné konstrukce				14 818,24	
35	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	10,204	560,00	5 714,24	CS ÚRS 2023 01
	W		"pod RŠ"2*2*0,1*3		1,200			
	W		"pod potrubí"(0,8*30,3+1*65,8)*0,1		9,004			
	W		Součet		10,204			
36	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	7,000	737,00	5 159,00	CS ÚRS 2023 01
	W		2+1+2+2		7,000			
37	M	59224184	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	2,000	271,00	542,00	CS ÚRS 2023 01
38	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	1,000	358,00	358,00	CS ÚRS 2023 01
39	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	2,000	406,00	812,00	CS ÚRS 2023 01
40	M	59224483	vpust' uliční DN 450 vyrovnávací prstenec pro rám 500x500mm	kus	2,000	348,00	696,00	CS ÚRS 2023 01
41	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,530	2 900,00	1 537,00	CS ÚRS 2023 01
	W		"pod RŠ"0,75*0,75*3,14*0,1*3		0,530			
	D	5	Komunikace pozemní				90 985,78	
42	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	15,210	280,00	4 258,80	CS ÚRS 2023 01
	W		1*(2,6+1,1+2,1+2,25+2,6+2,56+2)		15,210			
43	K	564871016	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	42,646	413,00	17 612,80	CS ÚRS 2023 01
	W		1,2*27,33+"rozšíření pro RŠ"2*0,8*2		35,996			
	W		1*(4,15+2,5)		6,650			
	W		Součet		42,646			
44	K	565165102	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š do 1,5 m	m2	42,646	560,00	23 881,76	CS ÚRS 2023 01
45	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	42,646	28,80	1 228,20	CS ÚRS 2023 01
46	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kn/m2	m2	85,292	15,00	1 279,38	CS ÚRS 2023 01
	W		42,646*2 *Přepočtené koeficientem množství		85,292			
47	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	42,646	322,00	13 732,01	CS ÚRS 2023 01
48	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	42,646	492,00	20 981,83	CS ÚRS 2023 01
49	K	596211110	Klazení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	15,210	400,00	6 084,00	CS ÚRS 2023 01
50	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	4,700	410,00	1 927,00	CS ÚRS 2023 01
	W		"předpoklad 30% poškozené původní dlažby"15,21*0,3		4,563			
	W		4,563*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		4,700			
	D	8	Trubní vedení				284 281,06	
51	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	30,300	163,00	4 938,90	CS ÚRS 2023 01
	W		7,9+5,9+6,2+2,5+7,8		30,300	442		
52	M	28612005	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x6000mm SN12	m	31,209	356,00	11 110,40	CS ÚRS 2023 01
	W		30,3*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		31,209			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	871363121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 250	m	65,800	175,00	11 515,00	CS ÚRS 2023 01
54	M	28612013	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 250x6000mm SN12	m	67,774	830,00	56 252,42	CS ÚRS 2023 01
		vv	65,8*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		67,774			
55	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	12,000	260,00	3 120,00	CS ÚRS 2023 01
56	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	4,000	134,00	536,00	CS ÚRS 2023 01
57	M	28612243	přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 160 SN12/16	kus	7,000	385,00	2 695,00	CS ÚRS 2023 01
58	M	28612250	vložka šachtová kanalizační DN 160	kus	1,000	605,00	605,00	CS ÚRS 2023 01
59	K	877365211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 250	kus	4,000	316,00	1 264,00	CS ÚRS 2023 01
60	M	28612252	vložka šachtová kanalizační DN 250	kus	4,000	1 620,00	6 480,00	CS ÚRS 2023 01
61	K	877365221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250	kus	3,000	522,00	1 566,00	CS ÚRS 2023 01
62	M	28611399	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/150/45°	kus	3,000	780,00	2 340,00	CS ÚRS 2023 01
63	K	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,427	3 130,00	1 336,51	CS ÚRS 2023 01
		vv	"bourání stávající UV" 0,275*0,275*3,14*1,8		0,427			
64	K	890431851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3	m3	2,189	2 160,00	4 728,24	CS ÚRS 2023 01
		vv	"bourání stávající Š0" 0,65*0,65*3,14*1,65		2,189			
65	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	30,300	26,40	799,92	CS ÚRS 2023 01
66	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000	8 580,00	8 580,00	CS ÚRS 2023 01
67	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	65,800	35,30	2 322,74	CS ÚRS 2023 01
68	K	894410101	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 600 mm	kus	2,000	2 830,00	5 660,00	CS ÚRS 2023 01
69	M	59224337	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm	kus	2,000	10 200,00	20 400,00	CS ÚRS 2023 01
70	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	6,000	228,00	1 368,00	CS ÚRS 2023 01
71	K	894410102	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 800 mm	kus	1,000	2 850,00	2 850,00	CS ÚRS 2023 01
72	M	59224338	dno betonové šachty kanalizační přímé 100x80x50cm	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS 2023 01
73	K	894410211	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 250 mm	kus	1,000	1 030,00	1 030,00	CS ÚRS 2023 01
74	M	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm	kus	1,000	1 470,00	1 470,00	CS ÚRS 2023 01
75	K	894410212	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 500 mm	kus	2,000	1 710,00	3 420,00	CS ÚRS 2023 01
76	M	59224068	skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm	kus	2,000	2 650,00	5 300,00	CS ÚRS 2023 01
77	K	894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	kus	3,000	1 710,00	5 130,00	CS ÚRS 2023 01
78	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm	kus	3,000	3 070,00	9 210,00	CS ÚRS 2023 01
79	K	894812313	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno s přítokem tvaru T	kus	2,000	7 460,00	14 920,00	CS ÚRS 2023 01
80	K	894812314	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno s přítokem tvaru X	kus	1,000	7 780,00	7 780,00	CS ÚRS 2023 01
81	K	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	3,000	3 560,00	10 680,00	CS ÚRS 2023 01
82	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za užití šachtové roury	kus	3,000	131,00	393,00	CS ÚRS 2023 01
83	K	894812357	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení B125 s teleskopickým adaptérem	kus	3,000	10 100,00	30 300,00	CS ÚRS 2023 01
84	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	1,000	1 190,00	1 190,00	CS ÚRS 2023 01
85	M	59224495	vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm	kus	1,000	406,00	406,00	CS ÚRS 2023 01
86	K	895941323	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 570 mm	kus	1,000	1 110,00	1 110,00	CS ÚRS 2023 01
87	M	59224488	vpust' uliční DN 450 skruž střední betonová 450/570x50mm	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2023 01
88	K	895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem	kus	1,000	1 030,00	1 030,00	CS ÚRS 2023 01
89	M	59224490	vpust' uliční DN 450 skruž průběžná s odtokem 150mm PVC 450/450x50mm	kus	1,000	781,00	781,00	CS ÚRS 2023 01
90	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	1 280,00	3 840,00	CS ÚRS 2023 01
91	M	55241003	poklop kanalizační betonový, litinový rám 160mm, D 400 bez odvětrání	kus	3,000	5 760,00	17 280,00	CS ÚRS 2023 01
92	K	899104211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 150 kg	kus	1,000	624,00	624,00	CS ÚRS 2023 01
		vv	"bourání stávající Š0" 1		1,000			
93	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 420,00	1 420,00	CS ÚRS 2023 01
94	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	kus	1,000	3 860,00	3 860,00	CS ÚRS 2023 01
95	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/500mm	kus	1,000	762,00	762,00	CS ÚRS 2023 01
96	K	899204211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 150 kg	kus	1,000	680,00	680,00	CS ÚRS 2023 01



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"bourání stávající UV" 1		1,000			
97	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	96,100	21,30	2 046,93	CS ÚRS 2023 01
	W		30,3+65,8		96,100			
								13 134,76
<b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>								
98	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1,000	207,00	207,00	CS ÚRS 2023 01
99	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,800	264,00	2 323,20	CS ÚRS 2023 01
100	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	67,960	114,00	7 747,44	CS ÚRS 2023 01
	W		2*(27,33+4,15+2,5)		67,960			
101	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodnikových	m	8,800	37,30	328,24	CS ÚRS 2023 01
102	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	15,210	78,10	1 187,90	CS ÚRS 2023 01
103	K	979071112	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním živičnou směsí nebo MC	m2	17,170	78,10	1 340,98	CS ÚRS 2023 01
								42 189,79
<b>D 997 Přesun sutě</b>								
104	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	47,391	52,40	2 483,29	CS ÚRS 2023 01
	W		5,025+23,175+19,191		47,391			
105	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 421,730	12,40	17 629,45	CS ÚRS 2023 01
	W		47,391		47,391			
	W		47,391*30 "Přepočtené koeficientem množství"		1 421,730			
106	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,400	717,00	286,80	CS ÚRS 2023 01
	W		"předpoklad přesunu do skladu investora"		0,400			
	W		"poklop"0,2+"mříž"0,2					
107	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	47,391	202,00	9 572,98	CS ÚRS 2023 01
108	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,400	611,00	244,40	CS ÚRS 2023 01
	W		"poklop"0,2+"mříž"0,2		0,400			
109	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	5,025	124,00	623,10	CS ÚRS 2023 01
	W		"bourání stávající UV" 0,275*0,275*3,14*1,8*1,92		0,821			
	W		"bourání stávající Š0" 0,65*0,65*3,14*1,65*0,6		1,313			
	W		"předpoklad 30% poškozené původní dlažby"15,21*0,3*0,26		1,186			
	W		"lože obrubníků"9,8*0,174		1,705			
	W		Součet		5,025			
110	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatfíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	23,175	291,00	6 743,93	CS ÚRS 2023 01
	W		42,646*0,44+15,21*0,29		23,175			
111	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatfíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	19,191	240,00	4 605,84	CS ÚRS 2023 01
	W		42,646*0,45		19,191			
								5 121,25
<b>D 998 Přesun hmot</b>								
112	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	20,485	250,00	5 121,25	CS ÚRS 2023 01
								37 500,00
<b>D VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>								
<b>D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>								
113	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
114	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
115	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2023 01
								13 000,00
<b>D VRN3 Zařízení staveniště</b>								
116	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 01
117	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
118	K	035103001	Pronájem ploch	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
								2 500,00
<b>D VRN4 Inženýrská činnost</b>								
119	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2023 01