

Datum:  
07.06.2023

Číslo nabídky:

.

Odpovědná osoba / telefon:

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.

Adresa:

Město Jičín

Mgr. Petr Hamáček

Žižkovo náměstí 18

506 01 Jičín 1

## **NABÍDKA: Zpracování změny řešení kanalizací**

Na základě vzájemných dohod a výsledku předjednání ze dne 24.3.2023 Vám nabízíme zpracování změny řešení dešťové a splaškové kanalizace v rámci projektu „II/502 Jičín – ulice Poděbradova a Ruská“.

### **1. Předmět nabídky**

Předmětem této nabídky je zpracování změny řešení dešťové a splaškové kanalizace na projektu „II/502 Jičín – ulice Poděbradova a Ruská“ proti původnímu řešení dle dokumentace pro územní rozhodnutí. Možnosti této změny, která má za cíl v konečném důsledku stavbu zlevnit, zjednodušit její provádění v intravilánu města Jičín a zároveň zadržet vodu v krajině s ohledem na její hospodárné využívání, vycházejí především ze změn v majetkoprávním uspořádání a dodatečných terénních průzkumů.

Z důvodu výkopu dvou pozemků v části otevřeného příkopu (retence) po vyústění dešťové kanalizace na terén, vznikl větší prostor pro možný návrh retence v prostoru mimo zastavěné území města, což je zásadní změna koncepce proti předchozímu stupni projektové dokumentace. V návrhu uvedeném v DUR se počítalo s převedením co největšího množství dešťových vod do Cidliny. Na dešťové kanalizaci byla navržena trubní retence DN2000 s regulovaným odtokem. Zbylé vody byly přes retenční příkop regulovaně vypouštěny do toku Porák. Výkupem pozemků došlo k možnosti zvětšení retenčního prostoru před zaústěním vod do Poráku. Přibližně v nejvyšším místě, tj. u kostela, bude rozvodí dešťových ploch. Jedna část srážkových vod bude odvedena do Cidliny stokou s menším retenčním objektem (potřeba a velikost bude určena na základě hydrotechnického posouzení) a druhá část srážkových vod bude převedena do zvětšené retence mimo intravilán města, což je vhodné a bezpečné řešení pro zadržení vody v krajině, a odtud bude regulovaně vypouštěna do Poráku. Nový návrh dešťové kanalizace bude počítat s povoleným množstvím dešť. vod do recipientů (Cidlina, Porák) uvedeném v platném územním rozhodnutí. Půdorysná trasa dešťové kanalizace se měnit nebude, pouze výškové uspořádání a recipient vod.

Kromě úspory za trubní retenci DN2000 dojde k snížení IN díky novému výškovému návrhu, který tato změna umožňuje. V tomto návrhu bude dešťová kanalizace osazena výše a tím se sníží požadavky na výkopové práce, pažení výkopů a materiál pro zpětný zásyp. Zároveň dojde ke zkrácení doby výstavby a dopravních omezení, což je velkým přínosem především pro obyvatele žijící v blízkém okolí stavby. Podrobný popis změn je uveden v zápise z jednání ze dne 24.3.2023, který je přílohou této nabídky.

### **2. Podklady**

Zpracovatel má veškeré podklady k dispozici. V rámci přípravy změny PD je nutná součinnost objednatele a budoucího správce kanalizací, tj. Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s.

**3. Termíny**

Změna dokumentace bude připravena a projednána s DOSS do 31.8.2023  
Dokumentace PDPS bude předána 31.10.2023.

**4. Cena díla**

<b>Činnost</b>	<b>Cena v Kč bez DPH</b>
Úprava splaškové kanalizace	
Úprava dešťové kanalizace – Stoka „E“ a „D“	
Zemní RDN na stoce „E“ před Porákem	
Podzemní RDN na stoce „D“ před Cidlinou	
Zpracování změn v PD vyvolané úpravou retenční plochy	
<b>CELKEM</b>	<b>404 000</b>

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši 21%.

**5. Obecné podmínky**

- Fakturováno bude po odevzdání čistopisu PD
- Splatnost faktur bude stanovena na 30 dní.
- Nabídka je platná po dobu 90 dnů od vyhotovení. Ve smlouvě prosím uvádějte veškeré náležitosti fakturace.

S pozdravem

Vedoucí ateliéru Dopravní projekce