

Oceněný rozpočet - Oprava omítek,světél a el.rozvodů, podlah bud.č.029 kasárna 6.října Liberec

		Popis pracovní činnosti	jednotka	počet jedn	cena /jedn.	cena celkem
1	Bourání	Odstranění podlah betonových do tl. 100 mm vč.očištění	m2	368		
2		Otlučení staré vnitřní omítky omítky v rozsahu 100%	m2	420		
3		Demontáž dožilých svítidel a rozvodů	kpl	1		
4	Přesun hmot na skládku	Vnitrostaveništní doprava suti,odvoz suti na skládku ,vč. Poplatku za skládku	t	40		
5	Omítky vnitřní	Vyspravení cihlového zdiva v rozsahu 10%	m2	42		
6		Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá	m2	420		
7		Vyspravení povrchu vazníků cementovým potěrem	m2	53		
8	Podlahy betonové	Betonová podlaha tl. 80 - 100 mm vč.drátkování a finálního postřiku pro vysoce zátěžové prostory	m2	368		
9		Přesun hmot	%	1,53		
10	Elektroinstalace	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	ks	12		
11		Dodávka svítidlo průmyslové zářivkové 2x36W IP 65	ks	12		
12		Rozvody ke světélům v plastové liště, včetně vypínače do průmyslových objektů, napojení do rozvodné skříně	mb	145		
13		Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka	kus	1		
14	Lešení	lešení vnitřní do výšky 5 m	kpl	1		
15	Malby	Malba Primalex Plus 2x stěn	m2	420		
16		Malba Primalex Plus 2x vazníků	m2	53		

celkem cena bez DPH	587 378,00
DPH 21 %	123 349,00
celkem cena včetně DPH	710 727,00