

Zakázka:

Výměna střešní krytiny Opavská 64/1, Šternberk

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cen. soustava
SO_01: Stavební objekt 01					3 997 417	
009: Ostatní konstrukce a práce						
1.	SP	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 25 m <i>Plný popis: Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m² šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m</i>	m ²	2 179,488	
2.	SP	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití <i>Plný popis: Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m² Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112</i>	m ²	196 153,92	
3.	SP	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 25 m <i>Plný popis: Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m² šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m</i>	m ²	2 179,488	
4.	SP	949521112	Montáž podchodu u dílcových lešení š do 2 m <i>Plný popis: Montáž podchodu u dílcových lešení prováděného současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky do 2,0 m</i>	m	8,0	
5.	SP	949521212	Příplatek k podchodu u dílcových lešení š do 2 m za první a ZKD den použití <i>Plný popis: Montáž podchodu u dílcových lešení Příplatek za první a každý další den použití podchodu k ceně -1112</i>	m	720,0	
6.	SP	949521812	Demontáž podchodu u dílcových lešení š do 2 m <i>Plný popis: Demontáž podchodu u dílcových lešení prováděného současně s lehkým nebo těžkým pracovním lešením, šířky do 2,0 m</i>	m	8,0	
66.	SP	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken <i>Plný popis: Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken</i>	m ²	2 179,488	
67.	SP	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken <i>Plný popis: Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken</i>	m ²	2 179,488	
68.	SP	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití <i>Plný popis: Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111</i>	m ²	130 769,28	
83.	SP	942211212R	Příplatek za použití výtahu za první a každý den použití <i>Plný popis:</i>	den	90,0	
021-1: Elektromontáže						
61.	MP	M21000002	Demontáž a zpětná montáž stávajícího hromosvodu včetně nové revize <i>Plný popis:</i>	soubor	1,0	
62.	MP	M21000003	Demontáž a zpětná montáž stávající antény <i>Plný popis:</i>	soubor	1,0	
099: Přesun hmot HSV						
44.	SP	997013115	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace <i>Plný popis: Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m</i>	t	35,36	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cen. soustava
45.	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením <i>Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km</i>	t	35,36	
46.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km <i>Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</i>	t	884,0	
69.	SP	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) s azbestem <i>Plný popis:</i>	t	16,5	
70.	SP	997006004	Pytlování nebezpečného odpadu ze střešních šablon s obsahem azbestu <i>Plný popis:</i>	t	16,5	
712: Povlakové krytiny						
64.	SP	712600831	Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° jednovrstvé <i>Plný popis: Odstranění ze střech šikmých přes 30 st. do 45 st. krátině povlakové jednovrstvé</i>	m2	1 043,631	
65.	SP	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro povlakové krátině stanovený procentní sazbou (%) z ceně vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškě přes 12 do 24 m</i>	%	3,44	
762: Konstrukce tesařské						
76.	SP	762341811	Demontáž bednění střech z prken <i>Plný popis: Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm</i>	m2	1 043,631	
78.	SP	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralátí na střechách sklonu do 60° <i>Plný popis: Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralátí</i>	m	1 395,94	
79.	SP	762342214	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm <i>Plný popis: Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60 st. při osově vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm</i>	m2	1 043,631	
80.	SP	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceně vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškě přes 12 do 24 m</i>	%	5,79	
81.	H	6051410100	Řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2 (40x60 mm) <i>Plný popis:</i>	m3	16,142	
764: Konstrukce klempířské						
13.	SP	764001891	Demontáž úžlabí do sutí <i>Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do sutí</i>	m	48,6	
14.	SP	764001881	Demontáž nároží z hřebenačů do sutí <i>Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí oplechování nároží z hřebenačů do sutí</i>	m	2,5	
15.	SP	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do sutí <i>Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do sutí</i>	m	153,7	
16.	SP	764004811	Demontáž nadřímsového žlabu do sutí <i>Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nadřímsového do sutí</i>	m	153,7	
17.	SP	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do sutí	m2	34,0	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cen. soustava
			<i>Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí krátin ze svitků nebo tabulí do suti</i>			
18.	SP	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	15,0	
			<i>Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti</i>			
19.	SP	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	25,0	
			<i>Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti</i>			
20.	SP	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	29,4	
			<i>Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti</i>			
21.	SP	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	6,0	
			<i>Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti</i>			
22.	SP	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	8,4	
			<i>Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti</i>			
23.	SP	764218411	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz plechu rš přes 670 mm	m2	153,7	
			<i>Plný popis: Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené přes rš 670 mm</i>			
24.	SP	764512412	Žlab nadřímsový hranatý uložený v hácích se spádovou vložkou z Pz plechu rš 1000 mm	m	153,7	
			<i>Plný popis: Žlab nadřímsový z pozinkovaného plechu hranatý, včetně čel a hrdel uložený v hácích se spádovou vložkou rš 1000 mm</i>			
25.	SP	764212607	Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm	m	48,6	
			<i>Plný popis: Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí rš 670 mm</i>			
26.	SP	764211676	Oplechování nevětraného nároží s nárožním plechem z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	2,5	
			<i>Plný popis: Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou nároží nevětraného s použitím nárožního plechu rš 500 mm</i>			
27.	SP	764213652	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Pz s povrchovou úpravou	kus	15,0	
			<i>Plný popis: Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střešní výlez rozměru 600 x 600 mm, střeš s krátinou skládanou nebo plechovou</i>			
28.	SP	764214406	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 500 mm	m	25,0	
			<i>Plný popis: Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu mechanicky kotvené rš 500 mm</i>			
29.	SP	764311416	Lemování rovných zdí střeš s krytinou skládanou z Pz plechu rš 500 mm	m	29,4	
			<i>Plný popis: Lemování zdí z pozinkovaného plechu boční nebo horní rovné, střeš s krátinou skládanou mimo prežovou rš 500 mm</i>			
30.	SP	764511404	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm	m	6,0	
			<i>Plný popis: Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm</i>			
31.	SP	764314612	Lemování prostupů střeš s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou	m2	8,4	
			<i>Plný popis: Lemování prostupů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou bez lišty střeš s krátinou skládanou nebo z plechu</i>			
32.	SP	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	307,4	
			<i>Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané</i>			
33.	SP	764212661	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm	m	298,28	
			<i>Plný popis: Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střeš rovné rš 150 mm</i>			
34.	SP	764011612	Podkladní plech z Pz upraveným povrchem rš 200 mm	m	6,0	
			<i>Plný popis: Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 200 mm</i>			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cen. soustava
35.	SP	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) v ceně vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškou přes 12 do 24 m</i>	%	1,61	
58.	SP	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30° <i>Plný popis: Krytina ze svitků nebo taškových tabulí poúhankovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechi rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechi</i>	m2	34,0	
765: Krytiny tvrdé						
11.	SP	765131061	Montáž vláknocementové krytiny do 30° skládané ze šablon jednoduché krytí počtu do 20ks/m2 <i>Plný popis: Montáž vláknocementové krytiny skládané sklonu střechi do 30 st. jednoduché krytí ze šablon, počet desek přes 10 do 20 ks/m2</i>	m2	1 043,631	
12.	SP	765131291	Příplatek k montáži skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30° na bednění <i>Plný popis: Montáž vláknocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30 st. na bednění</i>	m2	972,221	
36.	H	59160130	krytina ETERNIT Dacora čtverec 40x40 cm (česká šablona)rastrovaný povrch, modročerná (grafit) <i>Plný popis:</i>	m2	1 095,813	
40.	SP	765191911	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30° <i>Plný popis: Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30 st.</i>	m2	972,221	
41.	SP	765191013	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci <i>Plný popis: Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20 st. volně na bednění nebo tepelnou izolaci</i>	m2	1 077,631	
43.	SP	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) v ceně vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškou přes 12 do 24 m</i>	%	6,03	
48.	SP	765131131	Montáž okapové hrany skládané vláknocementové krytiny do 30° jednoduché krytí <i>Plný popis: Montáž vláknocementové krytiny skládané sklonu střechi do 30 st. okapové hranu krytí jednoduché</i>	m	298,28	
52.	SP	765131201	Montáž úžlabí skládané vláknocementové krytiny do 30° přiřezáním <i>Plný popis: Montáž vláknocementové krytiny skládané sklonu střechi do 30 st. úžlabí přiřezáním desek podél oplechování</i>	m	71,2	
53.	SP	765133029	Nároží vláknocementové krytiny z hřebenáčů s větracím pásem <i>Plný popis: Krytina vláknocementová skládaná ze šablon nároží z hřebenáčů s vloženým větracím pásem</i>	m	49,6	
54.	SP	765133035	Hřeben vláknocementové krytiny z hřebenáčů s větracím pásem <i>Plný popis: Krytina vláknocementová skládaná ze šablon hřeben z hřebenáčů s vloženým větracím pásem</i>	m	49,5	
55.	H	55350191	Fólie podstrešní TYVEK SUPRO slepená jednostrannou lepicí páskou Tyvek (spoje a na okolní kci) <i>Plný popis:</i>	m2	1 147,994	
56.	SP	765111201	Montáž krytiny skládané okapní větrací pás <i>Plný popis: Montáž krytiny keramické okapové hranu s okapním větracím pásem</i>	m	307,4	
57.	H	62865018	Větrací ochranný pás okapní (dl. 5 m, š. 10 cm) <i>Plný popis:</i>	m	313,548	
59.	H	DEK2600401120	Fólie DEKTEN METAL PLUS II (37,5m2/bal.)	m2	37,4	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cen. soustava
			<i>Plný popis:</i>			
71.	SP	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou <i>Plný popis: Nouzové zakrytí střechy plachtou</i>	m2	1 043,631	
72.	SP	765131801	Demontáž azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do sutí <i>Plný popis: Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30 st. do sutí</i>	m2	1 043,631	
73.	SP	765131821	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do sutí <i>Plný popis: Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30 st. hřebene nebo nároží z hřebenáčů do sutí</i>	m	98,9	
74.	SP	765131841	Příplatek k cenám demontáže skládané azbestocementové krytiny za sklon přes 30° <i>Plný popis: Demontáž vláknocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30 st. demontáže krytiny</i>	m2	972,221	
75.	SP	765131845	Příplatek k cenám demontáže hřebene nebo nároží skládané azbestocementové krytiny za sklon přes 30° <i>Plný popis: Demontáž vláknocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30 st. demontáže hřebene nebo nároží</i>	m	98,9	
82.	M	833000-220	HZS Strojník - montér výtahář odborný <i>Plný popis:</i>	Nh	16,0	
			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady			
60.	ON	07	Zařízení staveniště <i>Plný popis:</i>	%	3,5	
61.	ON	12	Provozní vlivy <i>Plný popis:</i>	%	0,45	
62.	ON	16	Základní rozdělení původních činností a nákladů - ostatní náklady <i>Plný popis:</i>	%	0,45	