



Objednatel:

Městská část Praha 12

Generála Šišky 2375/6

143 00 Praha 4

IČ: 00231151

DIČ: CZ 00231151

Dodavatel:

Bau-Const - sociální podnik s.r.o.

Pobřežní 249/46

18600 Praha 8

IČ: 49241869

DIČ CZ49241869

Vyřizuje:

Tel.

E-mail:



Datum vystavení: 19.06.2023

Objednáváme u Vás, podle platných právních norem o dodávce a odběru zboží a služeb:

Popis	Cena (Kč)
na základě rámcové smlouvy o dílo č. SML 2022/236 "Odstraňování havarijních stavů na pozemních komunikacích a jejich součástech ve správě městské části Praha 12, pro období 7/2022-6/2024" uzavřené mezi městskou částí Praha 12 a společností Bau-Const - sociální podnik s.r.o., dne 21.06.2022, oprava havárie komunikace v ulici Kyslíková dle tabulky "Havárie komunikací 6-02/2023 - Kyslíková 01,02 a 03" - přílohy č.3. výzvy č.j. P12 31045/2023 ODO ze dne 19.06.2023. Podmínky provedení, předání díla, platební podmínky a další jsou uvedeny v rámcové smlouvě. Přílohou objednávky je cenová nabídka ze dne 19.06.2023 (příloha č. 1) a tabulka "Havárie komunikací 6-02/2023 - Kyslíková 01,02 a 03" (příloha č. 2). Termín dokončení do 07.08.2023 Předání dokončené zakázky bude provedeno po výzvě zhotovitele fyzickou kontrolou za účasti zástupců obou smluvních stran a sepsáním předávacího protokolu podepsaného zástupci obou smluvních stran. DPH odvede dodavatel.	
Cena včetně DPH	1 294 058,70

Cena je uvedena na základě Vaší nabídky.

Podléhá-li objednávka zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, plní tuto povinnost objednatel.

Za objednatele:



vedoucí odboru dopravy



Digitálně podepsal

Datum: 2023.06.19

14:04:10 +02'00'

Akceptace objednávky:

Bau-Const s.r.o.
Sociální podnik
Pobřežní 249/46
18600 Praha 8
IČ: 49241869
DIČ: CZ49241869

Rekapitulace

	Cena bez DPH	DPH 21%	Celkem
Kyslíková 01	568 635,00 Kč	119 413,35 Kč	688 048,35 Kč
Kyslíková 02	310 995,00 Kč	65 308,95 Kč	376 303,95 Kč
Kyslíková 03	189 840,00 Kč	39 866,40 Kč	229 706,40 Kč
	1 069 470,00 Kč	224 588,70 Kč	1 294 058,70 Kč

V Praze dne 19.6.2023



Cenová nabídka

Kyslíková 01


POLOŽKY	JED.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	CENA
Frézování do tl. 50mm	m2	265,00	120	31 800,00
Odstranění obrusných a ložných živičných vrstev do tl. 250mm	m2	265,00	410	108 650,00
odstranění podkladních vrstev do tl. 380mm	m2	265,00	250	66 250,00
řezání, frézování drážky, vč. vyplnění spár modifikovanou asfaltovou zálivkou	bm	68,00	120	8 160,00
infiltrační postřik 0,7kg/m2	m2	265,00	50	13 250,00
spojovací postřik 0,3kg/m2	m2	265,00	20	5 300,00
ložná vrstva ACL 22+, tl.60mm	m2	265,00	480	127 200,00
obrusná vrstva ACO 11+, tl.40mm	m2	265,00	340	90 100,00
podkladní vrstva šterkodrt' ŠD, 0/63, do tl.150mm, včetně hutnění	m2	265,00	350	92 750,00
úprava pláně vozovky, doplnění, pokládka a zhutnění štěrku nebo recyklátu do tl.150mm	m2	265,00	95	25 175,00
CELKEM				568 635,00
DPH			21%	119 413,35
Celkem včetně DPH				688 048,35



Cenová nabídka

Kyslíková 02

POLOŽKY	JED.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	CENA
Frézování do tl. 50mm	m2	145,00	120	17 400,00
Odstranění obrusných a ložných živičných vrstev do tl. 250mm	m2	145,00	410	59 450,00
odstranění podkladních vrstev do tl. 380mm	m2	145,00	250	36 250,00
řezání, frézování drážky, vč. vyplnění spár modifikovanou asfaltovou zálivkou	bm	36,00	120	4 320,00
infiltrační postřik 0,7kg/m2	m2	145,00	50	7 250,00
spojovací postřik 0,3kg/m2	m2	145,00	20	2 900,00
ložná vrstva ACL 22+, tl.60mm	m2	145,00	480	69 600,00
obrusná vrstva ACO 11+, tl.40mm	m2	145,00	340	49 300,00
podkladní vrstva šterkodrt' ŠD, 0/63, do tl 150mm, včetně hutnění	m2	145,00	350	50 750,00
úprava pláňe vozovky, doplnění, pokládka a zhutnění šterku nebo recyklátu do tl. 150mm	m2	145,00	95	13 775,00
CELKEM				310 995,00
DPH			21%	65 308,95
Celkem včetně DPH				376 303,95



Cenová nabídka

Kyslíková 03

POLOŽKY	JED.	MNOŽSTVÍ	JED. CENA	CENA
Frézování do tl. 50mm	m2	88,00	120	10 560,00
Odstranění obrusných a ložných živičných vrstev do tl. 250mm	m2	88,00	410	36 080,00
odstranění podkladních vrstev do tl. 380mm	m2	88,00	250	22 000,00
řezání, frézování drážky, vč. vyplnění spár modifikovanou asfaltovou zálivkou	bm	31,00	120	3 720,00
infiltrační postřik 0,7kg/m2	m2	88,00	50	4 400,00
spojovací postřik 0,3kg/m2	m2	88,00	20	1 760,00
ložná vrstva ACL 22+, tl.60mm	m2	88,00	480	42 240,00
obrusná vrstva ACO 11+, tl.40mm	m2	88,00	340	29 920,00
podkladní vrstva štěrku ŠD, 0/63, do tl.150mm, včetně hutnění	m2	88,00	350	30 800,00
úprava pláň vozovky, doplnění, pokládka a zhutnění štěrku nebo recyklátu do tl.150mm	m2	88,00	95	8 360,00
CELKEM				189 840,00
DPH			21%	39 866,40
Celkem včetně DPH				229 706,40



Havárie komunikací 6-02/2023 - Kyslíková 01, 02 a 03				
Pol.	Místo	Popis	Zpřesnění	Množství
1	KYSLÍKOVÁ 01 dle situace	Oprava poškozeného živičného povrchu komunikace o celkové ploše cca. 265,0 m ² , zálivka cca. 68 m. !!! OPRAVA BUDE PROVEDENA TAK, ABY BYL ZAJIŠTĚN PRŮJEZD VOZIDEL ZÁSOBOVÁNÍ A ZEJMÉNA MHD (IDEÁLNĚ PO POLOVINÁCH) !!!	Náčrtek č. 1 + 8x foto	265,0 m ²
2	KYSLÍKOVÁ 02 dle situace	Oprava poškozeného živičného povrchu komunikace o celkové ploše cca. 145,0 m ² , zálivka cca. 36 m. !!! OPRAVA BUDE PROVEDENA TAK, ABY BYL ZAJIŠTĚN PRŮJEZD VOZIDEL ZÁSOBOVÁNÍ A ZEJMÉNA MHD (IDEÁLNĚ PO POLOVINÁCH) !!!	Náčrtek č. 2 + 4x foto	145,0 m ²
3	KYSLÍKOVÁ 03 dle situace	Oprava poškozeného živičného povrchu komunikace o celkové ploše cca. 88,0 m ² , zálivka cca. 31 m. !!! OPRAVA BUDE PROVEDENA TAK, ABY BYL ZAJIŠTĚN PRŮJEZD VOZIDEL ZÁSOBOVÁNÍ A ZEJMÉNA MHD !!!	Náčrtek č. 3 + 4x foto	88,0 m ²
4				
5				
6				