



PETR'S
stavební, inženýrská s.r.o.
Průmyslové podlahy, cementové potěry
Lazecká 365/121A, 779 00 Olomouc

Zákazník:

Univerzita Palackého v Olomouci
Fakulta tělesné kultury
Tř. Míru 117, Olomouc

Naše značka:
Pe/Pa/029/052023PU

Vyřizuje:

Datum:
Olomouc, 30.05.2023

Věc: Cenová nabídka

Zhotovení komfortní lité stěrky na bázi PU s kročejovým útlumem

Jemným protismykem a dekor. vsypem (chipsy)

akce: „AC Baluo Olomouc – mokrá zóna u testovacího bazénu (sprchy, umývárny, WC)

zadavatel:

zhotovitel: PETR'S stavební, inženýrská s.r.o.

Děkujeme Vám za vyzvání k vypracování nabídky na zhotovení hygienické komfortní lité podlahy na bázi PU jako finální povrchové úpravy podlahy v prostoru mokré zóny u testovací vodní nádrže (bazénu), s jemným protismykem. Naše nabídka vychází z Vámi poskytnutých informací a údajů získaných při osobní návštěvě místa samého dne 17.05.2023.

Rozsah prací: 1) Sprchy ženy celkem 27,6 m² (spojovací chodbička, sprchy, WC invalidé, umývárna a WC)
2) Sprchy muži celkem 27,2 m² (spojovací chodbička, sprchy, WC invalidé, umývárna a WC)

Řešení / Postup prací:

Podlahový Systém „StoFloor Comfort Elastic BB 100 v RAL 7035 + dekor. chipsy bílá/tm.šedá + jemný protismyk pomocí Glasperlen Ballotini, koef. smyk. tření R10/R11“

= luxusní komfortní 3-vrstvá PU-stěrka s kročejovým útlumem a tvarovou pamětí.

Pos. 0) Stržení stávajícího PVC (vinylu) + technolog. pauza pro vyschnutí podkladního betonu + očištění povrchu podkladního betonu od zbytků lepidla...

Pos. 1) Celoplošné přebroušení vytyčené plochy diamantovými nástroji a vysátí průmyslovým vysavačem.

Pos. 2) Tmelení krajů podlahy po obvodu kolem stěn (EPmat.: StoPox GH530 + Stellmittel)

Pos. 3) Vyspravení případných drobných defektů v betonovém podkladu

Pos. 4) Zhotovení penetrační/kotvicí vrstvy - typ „GH 530“ s lehkým vsypem „zrno vedle zrna“

Pos. 5) Uzávěr pórů materiálem **StoPur BB100 RAL 7035** (nebo jiný vhodný odstín světle šedé).

Pos. 6) Zhotovení lité nosné EP vrstvy, typ **StoPur BB100 RAL 7035** + vsyp dvoubarevných dekor. chipsů (bílá/tmavě šedá)

Pos. 7) Aplikace ochranného a uzavíracího **hardtop laku StoPur WV 150 transparent** (hedvábný polesek) + **Ballotini** (skleněné kuličky pro mírný protismyk).

Pos. 8) Přiznání a tmelení řezaných spár v podkladu (šedý PU tmel)

Cena celkem Pos. 1-8 (bez DPH): ca. 55 m² á 1.988,- Kč/m²

109.340,- Kč

Pos. 9) Zhotovení EP-soklíku (v odpovídající RAL) po obvodu stěn výška = ca. 80 mm á 310,- Kč/bm.

90 m = 90 · 310 = 27.900,-
Σ 124.240,-

Tel.:

IČ: 293 865 19, DIČ: CZ29386519 1



PETR'S
stavební, inženýrská s.r.o.
Průmyslové podlahy, cementové potěry
Lazecká 365/121A, 779 00 Olomouc

PETR'S
stavební, inženýrská s.r.o.
Průmyslové podlahy, cementové potěry
Lazecká 365/121A, 779 00 Olomouc



Fakturace proběhne podle skutečně provedených výkonů, tj. skutečně spotřebovaného materiálu a změřených m². Přesný termín realizace vyplývá z dohody mezi stranou zadavatele a zhotovitele.

Rádi zodpovíme Vaše případné dotazy.

Potěší nás spolupráce s Vámi.

S přátelským pozdravem

do 30.07.2023

Platnost nabídky:

podle dohody se zadavatelem (předběžně: červenec 2023).

Termín realizace:

Trvání realizace díla:

ca. 14 kalend. dnů vysychání podkladu, 8 prac. dnů vlastní realizace PU-stěrky + 3 dny zrání stěrky k plnému zatížení. (stěrka pochozí za ca. 24h od položení, v závislosti na teplotě/klimatu prostředí).

Garance:

36 měsíců od předání díla objednateli.