

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce vodovodní přípojky

Objekt:

Stávající budova Botanické zahrady

Soupis:

Část A - Areálový rozvod vody I.etapa

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

30.05.2023

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

E.PROXIMA, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

[REDAKCE]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDAKCE]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

59 696,69

DPH zákl. přenesená
sníž. přenesená

Základ daně
59 696,69
0,00


Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

59 696,69



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce vodovodní přípojky

Objekt:

Soupis:

Část A - Areálový rozvod vody I.etapa

Místo:

0

Datum:

30.05.2023

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci

Projektant:

Zhotovitel:

E.PROXIMA, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

59 696,69

D HSV Práce a dodávky HSV 39 468,00

D 1 Zemní práce 31 354,00

1	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky 600 mm strojné třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	18,000	971,00	17 478,00
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251101

2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na rovině nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m	m3	18,000	127,00	2 286,00
---	---	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162211311

3	K	171203111	Oložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5	m3	5,000	368,00	1 840,00
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171203111

4	K	175111201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	13,000	750,00	9 750,00
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175111201

D 4 Vodorovné konstrukce 2 034,00

5	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku	m3	1,800	1 130,00	2 034,00
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------	----	-------	----------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111

D OST Ostatní 6 080,00

6	K	02	Výstřažná folie modrá š. 200 mm	m	30,000	36,00	1 080,00
7	K	03	prostup do stávajícího objektu včetně zapravení	ks	1,000	5 000,00	5 000,00

D D1 Venkovní domovní vodovod 20 228,69

D PSV vodovod vnější - I.etapa 20 228,69

8	K	230180015.K	Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 40 mm, tl 4,3 mm, vč, tvarovek	m	30,000	148,20	4 446,00
9	K	722170914R00	Propojení na přívod vody v m.č. 117, montáž odbočky na potrubí PE40	kus	1,000	3 192,00	3 192,00
10	K	HDFST301040	Elektrospojka přímá PE100 DN40 PN16	ks	1,000	220,93	220,93
11	K	HDFST302040	Elektrotvarovka T kus 90° PE100 DN40 PN16	ks	1,000	777,59	777,59
12	K	HDFST304040N	Elektrotvarovka koleno PE100 90° DN40 PN16	ks	2,000	584,02	1 168,04
13	K	HDFST304040N	Elektrotvarovka koleno PE100 90° DN40 PN16	ks	4,000	584,02	2 336,08
14	K	HDFST306041	Elektrotvarovka záslepka PE100 DN40 PN16	ks	1,000	382,01	382,01
15	K	HDFST360040M	Elektrotvarovka přechodka PE/mosaz vnější závit PE100 40x5/4" PN16	ks	2,000	1 360,70	2 721,40
16	K	HDFST360040M	Elektrotvarovka přechodka PE/mosaz vnější závit PE100 40x5/4" PN16	ks	1,000	1 360,70	1 360,70
17	K	KKVO 32 FF	Kohout kulový 5/4" páka F/F s odvodněním	ks	1,000	884,64	884,64
18	K	PEROVRCTEC40/10R11	Trubka RCTEC PE100 SDR11 pr.40x3,7 - PN16, voda, role 100m	m	30,000	91,31	2 739,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce vodoodní přípojky

Objekt:

Soupis:

Část B - Areálový rozvod vody II.etapa

KSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 30.05.2023

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

E.PROXIMA, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

[REDAKCE]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDAKCE]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH


121 063,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	121 063,83	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

121 063,83



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce vodoodní přípojky

Objekt:

A - ZMĚNOVÉ LISTY

Soupis:

Část B - Areálový rozvod vody II.etapa

Místo:

Olomouc

Datum:

30.05.2023

Zadavatel:

Univerzita Palackého v Olomouci

Projektant:

Zhotovitel:

E.PROXIMA, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

121 063,83

D HSV Práce a dodávky HSV 92 177,90

D 1 Zemní práce 79 548,60

1	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky 600 mm strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	44,100	971,00	42 821,10
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251101

2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m	m3	44,100	127,00	5 600,70
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162211311

3	K	171203111	Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 1:5	m3	5,100	368,00	1 876,80
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171203111

4	K	175111201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terémem ručně sypaninou z vhodných hornin skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	39,000	750,00	29 250,00
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	-----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175111201

D 4 Vodorovné konstrukce 4 983,30

5	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku	m3	4,410	1 130,00	4 983,30
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------	----	-------	----------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111

D OST Ostatní 7 646,00

6	K	02	Výstředná fólie modrá š. 200 mm	m	73,500	36,00	2 646,00
---	---	----	---------------------------------	---	--------	-------	----------

7	K	03	jádrové vrtání - přívod vody do objektu	ks	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	----	-----------------------------------------	----	-------	----------	----------

D D1 Venkovní domovní vodovod 28 885,93

D D2 vodovod vnější - II.etapa 28 885,93

8	K	230180015.D	Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 40 mm, tl 4,3 mm, vč. tvarovek	m	74,000	102,60	7 592,40
---	---	-------------	-------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--------	----------

9	K	722190225R00	Propojení na stávající rozvody vody v objektu č.p.920, montáž vodoměrné sestavy	soubor	1,000	3 990,00	3 990,00
---	---	--------------	---------------------------------------------------------------------------------	--------	-------	----------	----------

10	K	ENB105500020030	Vodoměr domovní ENBRA IBRF/20/4 MID DN20/SV qp 2,5, G1B, 190 mm	ks	1,000	1 578,90	1 578,90
----	---	-----------------	-----------------------------------------------------------------	----	-------	----------	----------

11	K	HAW101140100144	Souprava vodoměrná nová 1"-1"	ks	1,000	4 781,16	4 781,16
----	---	-----------------	-------------------------------	----	-------	----------	----------

12	K	HDFST301040	Elektrospojka přímá PE100 DN40 PN16	ks	1,000	220,93	220,93
----	---	-------------	-------------------------------------	----	-------	--------	--------

13	K	HDFST304040N	Elektrotvarovka koleno PE100 90° DN40 PN16	ks	2,000	584,02	1 168,04
----	---	--------------	--------------------------------------------	----	-------	--------	----------

14	K	HDFST360040F	Elektrotvarovka přechodka PE/mosaz vnitřní závit PE100 40x5/4" PN16	ks	2,000	1 398,78	2 797,56
----	---	--------------	---------------------------------------------------------------------	----	-------	----------	----------

15	K	PEROVRCTEC40/10R11	Trubka RCTEC PE100 SDR11 pr.40x3,7 - PN16, voda, role 100m	m	74,000	91,31	6 756,94
----	---	--------------------	------------------------------------------------------------	---	--------	-------	----------