

Příloha č.1 k objednávce č. 23_63520

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

M:

E:

Dne

MŽT Stavitelství a.s.

Suderova 2024/8

709 00 Ostrava-Mariánské Hory

IČO: 27762157 DIČ:CZ27762157

Na základě cenové nabídky č. 010/2023 u Vás objednááme doplnění zachytávačů sněhu na střeše v žst. Čeladná.

Čeladná - budova zastávky, IC7000022993

Jedná se o činnost v režimu OUA.

Zakázka: E216HGK01VR1

Termín: do 31.8.2023

Dohodnutá cena:

Příloha: cenová nabídka č. 010/2023

CENOVÁ NABÍDKA 010/2023

Název zakázky: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava, Muglinovská 1038/5, Ostrava
„Čeladná - budova zastávky - Oprava střechy - Dodávka a montáž zachytávačů sněhu“

Název dodavatele:	MŽT Stavitelství, a.s.
Sídlo/místo podnikání	Ostrava, Mariánské Hory, Suderova 2024/8, PSČ 709 00
Právní forma	akciová společnost
IČ:	27762157
DIČ	CZ27762157
Osoba oprávněná jednat za uchazeče	
Bankovní spojení, číslo účtu	Komerční banka, a.s., 35-6347350277/0100
Kontaktní osoba	
Telefon / GSM	
E-mail	

Cenová nabídka:

Čeladná - budova zastávky - Oprava střechy - Dodávka a montáž zachytávačů sněhu:

Celková cena díla v Kč bez DPH	
DPH (21 %)	
Celková cena díla včetně DPH	

V cenové nabídce jsou zakomponovány činnosti nutné ke zdárné realizaci díla: dodávka a montáž střešních sněhových zachytávačů sněhu Ceda Klik, demontáž stávajících krycích lišt, lešení.

- 1) Termín realizace: 15.08.2023
- 2) Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů.
- 3) Záruční doba 24 měsíců
- 4) Platnost nabídky 14 dnů

V Ostravě dne 13.06.2023

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Čeladná, budova zastávky

Objekt:

014 - oprava střechy, zachytávače sněhu

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	946112112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000		
2	K	946112212	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	3,000		
3	K	946112812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		764	Konstrukce klempířské				
4	K	HZS2142	Montáž zachytávače sněhu Click 32 mm, dvoutrubkový v barvě RAL 7016	hod	40,000		
5	M	M1	click držák	ks	13,000		
6	M	M2	spojka trubky	ks	17,000		
7	M	M3	trubka zachytávače 20m	ks	17,000		
8	M	M4	zarážka trubky	ks	4,000		
9	K	764002841u	Demontáž a odšroubování oplechování - krycích lišt	m	17,000		
10	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	449,720		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
11	K	020001000	Příprava staveniště	soubor	1,000		
12	K	065002000	Doprava materiálu (39 km x 2 x 3)	km	234,000		
13	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny	3,000		