

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Opravy silnoproudých zařízení v obvodu SEE Brno 2022 - PA 639210006 - č. smlouvy: E639-S-3412/2022**

Objekt: **R01 - Stavební část - materiál**

Místo: **Žst. Kralice nad Oslavou**

Datum: **19.06.2023**

Kontakt:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
4	M	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32	t	2,000		
7	M	35436314	hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/1+2 kabel 12-32mm/průřez 1,5-35mm	kus	6,000		
18	M	58932931	beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/8	m3	1,000		
19	M	55342341	brána kovová dvouřídlová 1500x3916mm	kus	1,000		
21	M	55342255	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm	kus	4,000		
23	M	55342274	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2500mm	kus	4,000		
28	M	31327515	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 2000mm	m	15,000		
49	M	58337310	štěrkopísek frakce 0/4	t	2,000		

**Celkem:**

**23 127,00**

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Opravy silnoproudých zařízení v obvodu SEE Brno 2022 - PA 639210006 - č. smlouvy: E639-S-3412/2022**

Objekt: **R02 - Stavební část - práce**

Místo: **Žst. Kralice nad Oslavou**

Datum: **19.06.2023**

Kontakt:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
21	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	7,000		
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132212131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132212131</a>							
27	K	460431462	Zasyp kabelových rýh ručně s umístěním sypacího ze vzdálenosti do 10 m, s úložním výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 65 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny	m	10,000		
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460431462">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460431462</a>							
29	K	460481122	Úprava pláňe ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	5,000		
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460481122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460481122</a>							
36	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů stroje v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	15,000		
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112</a>							
39	K	338171123	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	4,000		
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/338171123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/338171123</a>							
41	K	348101250	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 8 do 10 m2	kus	1,000		
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348101250">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348101250</a>							
42	K	348401170	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,6 do 2,0 m	m	15,000		
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348401170">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/348401170</a>							
52	K	596211120	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžkého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2	m2	5,000		
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211120">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211120</a>							
53	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	3,000		
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131213</a>							
76	K	460421082	Kabelové lože z pisku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm	m	10,000		
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460421082">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/460421082</a>							

**Celkem:**

**21 889,00**

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Opravy silnoproudých zařízení v obvodu SEE Brno 2022 - PA 639210006 - č. smlouvy: E639-S-3412/2022**

Objekt: **R03 - Infrastruktura - materiál**

Místo: **Žst. Kralice nad Oslavou**

Datum: **19.06.2023**

Kontakt:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Poznámka	
4	M	7491100120	Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 50 rudá	m	30,000				
81	M	7492501720	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žilový Cu, plastová izolace CYKY 3J4 (3Cx 4)	m	15,000				
90	M	7492502040	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 5O1,5 (5Dx1,5)	m	15,000				
95	M	7492501900	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J25 (4Bx25)	m	16,000				
130	M	7494003122	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 1-pólové In 6 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA	kus	1,000			1x 4A / C	
191	M	7494007584	Záskokové automaty Doplnkové příslušenství signál pro start generátoru, přepínací kontakt	kus	1,000			nabíječ akumulátoru ROTEK	
<b>Celkem:</b>								<b>9 868,80</b>	

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Opravy silnoproudých zařízení v obvodu SEE Brno 2022 - PA 639210006 - č. smlouvy: E639-S-3412/2022**

Objekt: **R04 - Infrastruktura - práce**

Místo: **Žst. Kralice nad Oslavou**

Datum: **19.06.2023**

Kontakt:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Poznámka
76	K	7492553010	Montáž kabelů 2- a 3-žilových Cu do 16 mm <sup>2</sup> - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.	m	15,000			
80	K	7492554010	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu do 16 mm <sup>2</sup> - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.	m	15,000			
81	K	7492554012	Montáž kabelů 4- a 5-žilových Cu do 25 mm <sup>2</sup> - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.	m	16,000			
146	K	7494371015	Demontáž zařízení jističe nebo vypínače z rozvaděče nn - stávajícího z rozvaděče nn včetně odpojení přívodních kabelů nebo pasů a nakládky na určený prostředek	kus	2,000			
147	K	7494351010	Montáž jističů (do 10 kA) jednopólových do 20 A	kus	1,000			
195	K	7494352040	Montáž spínacích bloků kompaktních jističů 1000 A (do 65 kA) - včetně 2 ks přípojovacích sad pro kabely, pasy do rozvaděče nebo skříně	kus	1,000			spínací blok dodá SEE
295	K	7494371055	Demontáž zařízení drobného zařízení z rozvaděče nn (signálky, svorky apod.) - stávajícího z rozvaděče nn včetně odpojení přívodních kabelů nebo pasů a nakládky na určený prostředek	kus	4,000			
438	K	7499451010	Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav - vyhotovení dokladu o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti	kus	1,000			
445	K	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod	16,000			
446	K	7499751020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů - provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní nebo rozvaděčů v průběhu výstavby (pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod.) mechanismy	hod	8,000			
447	K	7499751030	Dokončovací práce zkušební provoz - včetně prokázání technických a kvalitativních parametrů zařízení	hod	4,000			
448	K	7499751040	Dokončovací práce zaškolení obsluhy - seznámení obsluhy s funkcemi zařízení včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení	hod	4,000			
454	K	7499250510	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů do 100 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy	kus	1,000			
458	K	7499251011	Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení IV, zařízení IIS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů do 100 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu právnickou osobou na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení protokolu	kus	1,000			
<b>Celkem:</b>							<b>58 909,00</b>	

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Opravy silnoproudých zařízení v obvodu SEE Brno 2022 - PA 639210006 - č. smlouvy: E639-S-3412/2022**

Objekt: **R05 - VRN**

Místo: **Žst. Kralice nad Oslavou**

Datum: **19.06.2023**

Kontakt:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	022102001	Geodetické práce Geodetické práce elektrického zařízení	%	100 000,000		
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	100 000,000		
9	K	023131011	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení - V sazbě jsou obsaženy náklady na zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení elektrických zařízení dle vyhlášky 146/2008 Sb. včetně zpracování dat v digitální podobě v otevřené formě a její předání objednateli	%	100 000,000		
10	K	031101001	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč	%	100 000,000		

**Celkem:**

**8 100,00**