

PŘEDBĚŽNÁ CENOVÁ NABÍDKA

AKCE : rekonstrukce serverovny ve 3.Np. Budovy gymnázia OMSKÁ

TERMÍN MOŽNÉ REALIZACE : 10 - 16.8.2023

PŘÍPRAVNÉ a MONTÁŽNÍ PRÁCE :

	jednotka	poč. jedn.	cena za jedn.	celkem
Přípravné práce a vyměření prostoru pro stvbu příčkových zdí	kpl			2 200
Postavení SDK Stěn (z venkovní strany 2x záklop deskou GKB 12,5 mm)	m2	26,6	1 480	39 368
Dodání a osazení ocelové zárubně do SDK 80L / 125 mm	ks	1	3 880	3 880
Posravení podpůrných stojanů pro osazení půltové desky ve V 80 cm a Š 60 cm	ks	6	1 400	8 400
Nátěr zárubně emailem	ks	1	620	620
Dodání skla (5 mm) do okenních prostupů dle zadání 1200 x 1200 mm	ks	2	2 400	4 800
Osazením skla do otvorů ve stěnách (budoucí průzory z kabinetu do chodby)	ks	2	1 800	3 600
Dodání a montáž dveřních křídel s klikou (80 L, bílé, standard + FAB vložka)	ks	1	4 200	4 200
Penetrace SDK stěn před výmalbou	m2	78	24	1 872
Vymalování na bílo	m2	78	58	4 524
Nalepění soklu z keram. dlažby u podlahy	mb	13,5	350	4 725
Přesun materiálu a náradí do 3Np. (bez výtahu)	kpl			6 500
Přesun odpadu a náradí z 3 Np. (bez výtahu)	kpl			3 000
Odvoz a likvidace odpadu ze stavby	kont.	1	3500	3 500
Doprava materiálu na stavbu	kpl.			4 500
Stabvební lešení potřebné pro práce nad 2 m	kpl			4 000
Doprava pracovníků	dny	6	500	3 000

CELKOVÁ CENA (bez DPH) :**102 689**

Pozn. : Cenová nabídka byla vyhotovena dle stávajících cen standardních materiálů a je platná jeden měsíc od data vyhotovení.

Je v ní zahrnut veškerý materiál potřebné vybavení k realizaci výše uvedených prací.

Cena je bez DPH .

V ceně není počítáno s elektro materiálem a pracemi. (zajistí si sám investor)

V Praze 5.června 2023

za HaS REDOS s.r.o.
vypracoval :Skalický