

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód:  
**Stavba: 041 - Transformovna - Oprava střechy, klempířských prvků, nátěry**

KSO:  
 Místo: Bílek u Chotěboře

CC-CZ:  
 Datum:

Zadavatel:

IČ:  
 DIČ:

Uchazeč:  
 Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
 DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:  
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
 DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>442 651,13</b>
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>442 651,13</b>	<b>92 956,74</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>535 607,87</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

**Stavba:** 041 - Transformovna - Oprava střechy, klempířských prvků, nátěry

Místo: Bílek u Chotěboře

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

### Náklady z rozpočtů

**442 651,13**

**535 607,87**

2023/02/16

041 - Transformovna - Oprava střechy,  
klempířských prvků, nátěry

442 651,13

535 607,87

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**041 - Transformovna - Oprava střechy, klempířských prvků, nátěry**

KSO:

Místo: Bílek u Chotěboře

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**442 651,13**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	442 651,13	21,00%	92 956,74
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**535 607,87**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**041 - Transformovna - Oprava střechy, klempířských prvků, nátěry**

Místo: Bílek u Chotěboře

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

### HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

### PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny

741 - Elektroinstalace - silnoproud

742 - Elektroinstalace - slaboproud

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

783 - Dokončovací práce - nátěry

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN5 - Finanční náklady



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

## 041 - Transformovna - Oprava střechy, klempířských prvků, nátěry

Místo: Bílek u Chotěboře

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					
1	K	941221111	Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2				
	VV		"lešení - montáž" $((12,0+1+1)*2+(8+1+1)*2)*(7,3+1,0)$					
	VV		Součet					
2	K	941221211	Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití	m2				
	VV		398,4*90 'Přepočtené koeficientem množství					
3	K	941221811	Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2				
4	K	952902501	Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí plochých střech budov	m2				
	VV		"odstranění náletových dřevin, mechu, apod." 121,27					
	VV		Součet					
5	K	953993321	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky přilepením	kus				
6	M	73534510	tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 2 barvy A4 210x297mm	kus				
7	K	985311113	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm	m2				
	VV		"boky a čela atik - v případě nutnosti reprofilace stěn"					
	VV		5					
	VV		Součet					
8	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2				
	VV		398,4*2 'Přepočtené koeficientem množství					
D		997	Přesun sutě					
9	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t				
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t				
P			Poznámka k položce: Pozn.: kovový odpad bude umístěn v areálu (místo určené objednatelem)					
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				
	VV		1,512*21 'Přepočtené koeficientem množství					
12	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t				
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		712	Povlakové krytiny					
13	K	712300843	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2				
	VV		"odstranění + odsekání 1vrstvy asf. pásu, tak aby bylo možno navařit nový asf. pás" 121,27					
	VV		Součet					
14	K	712311115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena tmelem asfaltovým	m2				
	VV		"penetrační nátěr na stáv. skladbu"					
	VV		"plocha" 12,0*8,0+4*4					
	VV		"svislá část" 0,45*(8+4,1+8,5)					
	VV		Součet					
15	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t				
P			Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
	VV		121,27*0,00042 'Přepočtené koeficientem množství					
16	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2				
	VV		"natavení asfl. lepenky_spodní pás"					
	VV		"plocha" $((12,0*8,0)+4*4)$					
	VV		"svislá část" $(0,45*(8+4,1+8,5))$					
	VV		Součet					
17	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu	m2				
	VV		121,27*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství					
18	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2				
	VV		"natavení asfl. lepenky_vrchní pás"					
	VV		"plocha" $((12,0*8,0)+4*4)$					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"svislá část" (0,45*(8+4,1+8,5))					
	VV		Součet					
19	M	62855009	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu	m2				
	VV		121,27*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství					
20	K	712340831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé	m2				
	VV		"odstranění porušené vrstvy - předpoklad 1 vrstva"					
	VV		"plocha" 12,0*8,0+4*4					
	VV		"svislá část" 0,45*(8+4,1+8,5)					
	VV		Součet					
21	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%				
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud					
22	K	741372153	Montáž svítidlo LED průmyslové přisazené nástěnné se zapojením vodičů	kus				
23	M	34845005	svítidlo exteriérové nástěnné přisazené LED	kus				
24	K	741372861	Demontáž svítidla průmyslového se standardní patičí nebo int. zdrojem LED přisazeného do 0,09 m2 bez zachování funkčnosti	kus				
25	K	741420001	Montáž drát nebo lana hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m				
	VV		"svislá část" (1,0)*4					
	VV		"střecha" 8*2+12+16+6					
	VV		Součet					
26	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg				
	VV		1bm = 0,63kg					
	VV		54*0,63					
	VV		Součet					
	VV		34,02*1,15 "Přepočtené koeficientem množství					
27	M	35442270	podpěra vedení na ploché střechy pr. 140mm, plastový zámek, výška vedení 100mm, plast s betonem, 1 ka	kus				
	VV		"střecha" (8*2+12+16+6)/2					
	VV		Součet					
28	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus				
	VV		"svorky svilá část" 6					
	VV		Součet					
29	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus				
30	K	741420024	Montáž svorka hromosvodná na konstrukce	kus				
31	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus				
32	K	741420901	Vyrovnaní stávajících svodových vodičů hromosvodů	m				
	VV		"hromosvod po fasádě_vyrovnaní napojovacího stáv. svodu"					
	VV		(4)*5					
	VV		Součet					
33	K	741420913	Údržba hromosvodů nátěry částí hromosvodných zařízení (odrezivění, očištění, základní a vrchní nátěr) ochranného úhelníku nebo trubky	kus				
34	K	741421811	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm kolmý svod	m				
35	K	741421821	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm rovná střecha	m				
36	K	741430004	Montáž tyč jímací délky do 3 m na střešní hřeben	kus				
	VV		"tyč jímací_předpoklad" 4					
	VV		Součet					
37	M	35441117	tyč jímací s kovaným hrotem	kus				
38	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus				
	VV		"zprovoznění svítidel - pospojení, kontrola funkčnosti" 1					
	VV		Součet					
39	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	%				
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud					
40	K	742420011	Montáž FM antény	kus				
	VV		"zpětná montáž stávající antény" 1					
	VV		Součet					
41	K	742420811	Demontáž antény venkovní televizní nebo FM	kus				
	VV		"šetná demontáž antény + uložení" 1					
	VV		Součet					
42	K	998742202	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 12 m	%				
	D	762	Konstrukce tesařské					
43	K	762361312	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 22 mm	m2				
	VV		"pod atiky_vodorovná část" (8,0+9,0+4,1)*0,4					
	VV		Součet					
44	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3				
	VV		8,44*0,022					
	VV		Součet					
45	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%				
	D	764	Konstrukce klempířské					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové "okapová hrana" 35 Součet	m				
47	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti "atiky" 28 Součet	m				
48	K	764001811	Demontáž dilatační lišty do suti "olemování atik" 28 Součet	m				
49	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti "žlab" 30 Součet	m				
50	K	764004841	Demontáž háku do suti "dem. stáv. okap. háků" 30/1,0 Součet	kus				
51	K	764004861	Demontáž svodu do suti "svod" 20	m				
52	K	764212666	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš do 500 mm "okapová hrana" 35 Součet	m				
53	K	764215606	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš do 500 mm "atiky_vodorvná část" 28 "atiky_svislá část" 28 Součet	m				
54	K	764501105	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab "žlab. háky" (30)/1,0 Součet	kus				
55	M	55344578	háček žlabový Pz 333mm dl 550mm	kus				
56	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm "žlab" 30 Součet	m				
57	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm "svod" 20 Součet	m				
58	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%				
D	783		Dokončovací práce - nátěry					
59	K	783401311	Odmaštění klempířských konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru "klempířské prvky" 0,3*1,5+3,0*0,6+1,5*0,6+2,1*0,6 "mříže" 0,2*0,4*2+0,4*0,8*4*3 "vrata" 2,4*2,5+1,1*2,1+1,0*2,1*2+1,9*2,5 "ostatní ocel. kce" 4,33 Součet Pozn. nátěr na stáv. konstrukci - pouze vnější strany	m2				
60	K	783406801	Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí obroušením	m2				
61	K	783401401	Ometení klempířských konstrukcí před provedením nátěru	m2				
62	K	783414101	Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2				
63	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí 30*2 'Přepočtené koeficientem množství	m2				
64	K	783491021	Příplatek k cenám provedení jednonásobného nátěru klempířských kcí pl do 2 m2	m2				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
D	VRN3		Zařízení staveniště					
65	K	030001000	Zařízení staveniště	soub				
D	VRN4		Inženýrská činnost					
66	K	044002000	Revize Poznámka k položce: Revize elektroinstalací - hromosvod	kus				
D	VRN5		Finanční náklady					
67	K	053002000	Poplatky - vypsání příkazu "B" Poznámka k položce: Obsahuje: Vypsání příkazu "B", odpojení trafostanice, včetně zabezpečení (projednání) a úhrady za odpojení a zpětné připojení přívodu VN od distributora el. energie.	soub				