

ROZPOČET

Stavba: LC 1044846 Na Ořešák

Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: Maloch Vlastimil

Místo: Chvaleč

Zpracoval: Maloch Vlastimil

Datum: 16. 5. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				496 570,07	789,930
1		Zemní práce				29 580,00	0,000
1	122551101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti III, skupiny 6 objem do 20 m3 strojně	m3	5,000	1 120,00	5 600,00	0,000
2	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 100,000	21,80	23 980,00	0,000
5		Komunikace pozemní				411 300,00	789,930
3	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m2	500,000	190,00	95 000,00	193,130
4	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	600,000	265,00	159 000,00	343,800
5	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	1 100,000	143,00	157 300,00	253,000
998		Přesun hmot				55 690,07	0,000
6	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	789,930	70,50	55 690,07	0,000
Celkem						496 570,07	789,930