

## SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**OZ**“)  
uzavřená mezi smluvními stranami, kterými jsou:

### Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**  
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno  
IČ: 00216224  
DIČ: CZ00216224  
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou  
Kontaktní osoby: XXXXXXXXX

(dále jen „**Objednatel**“)

### Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **STAMA GROUP s.r.o.**  
Sídlo: Masarykova 365, 691 64, Nosislav  
IČ: 06493840  
DIČ/VAT ID: CZ06493840  
Zastoupen: Jiřím Zástěrou, jednatelem  
Zápis v obchodním rejstříku: U KS v Brně, oddíl C, vložka 102416  
Bankovní spojení: č.ú. 5083888369/0800  
Kontaktní osoby: XXXXXXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel společně s Objednatel*m* také jen „**Smluvní strany**“)

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky „**Stavební úpravy prostor děkanátu v budově PdF, Poříčí 7**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) zadávané ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) rozhodl o výběru Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a Objednatel tak uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

## I. Úvodní ustanovení a účel Smlouvy

- I. 1) Veřejná zakázka je souborem závazků Zhotovitele k provedení stavebních prací, dodávek a služeb dle Smlouvy (dále také jen „**Dílo**“).
- I. 2) Účelem Smlouvy je sjednat vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran tak, aby Dílo mohlo být řádně a včas provedeno ke spokojenosti obou Smluvních stran. V této souvislosti Objednatel dále uvádí, že Dílo provádí s cílem zmodernizovat prostory děkanátu Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, na adrese Poříčí 7, Brno.
- I. 3) Zhotovitel si je vědom všech svých práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy a v této souvislosti výslovně utvrzuje, že
1. disponuje příslušnými znalostmi a odborností,
  2. bude jednat s potřebnou pečlivostí,
  3. má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobných těm, které jsou Smlouvou sjednány, dostatečné předchozí zkušenosti,
  4. přijímá Objednatele jako slabší Smluvní stranu, jelikož tento znalostmi, odborností, schopnostmi ani zkušenostmi nezbytnými pro provedení Díla nedisponuje.
- I. 4) **Výhrada změny zhotovitele**
- I. 4) a) Objednatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje možnost provést změnu v osobě zhotovitele v průběhu plnění Smlouvy, pokud bude naplněna některá z podmínek pro odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele uvedených v čl. XI. Smlouvy nebo pokud Zhotovitel odstoupí od Smlouvy nebo zanikne bez právního nástupce.
- I. 4) b) Změna Zhotovitele bude provedena formou ukončení této Smlouvy a uzavření nové smlouvy. Objednatel si pro takový případ vyhrazuje možnost uzavřít smlouvu na realizaci zbývajících částí Díla se zhotovitelem, jehož nabídka podaná do Veřejné zakázky (dále jen „**Původní zadávací řízení**“) se umístila jako další v pořadí v rámci provedeného hodnocení, a to při zachování stejných podmínek, které tento zhotovitel uvedl v nabídce.
- I. 4) c) Cena za realizaci zbývajících částí Díla bude stanovena dle nabídky takového zhotovitele podané v Původním zadávacím řízení, upravená poměrně k míře rozpracovanosti Díla, a bude tak stanovena jako součin jednotkových cen tohoto zhotovitele a množství nedokončených, respektive rozpracovaných jednotek. Lhůta pro předání Díla může být ve smlouvě s novým zhotovitelem prodloužena o dobu, kdy Dílo nemohlo být prováděno v důsledku změny zhotovitele.
- I. 4) d) Nový zhotovitel musí splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci Původního zadávacího řízení a musí splnit další podmínky na uzavření smlouvy stanovené v zadávací dokumentaci Původního zadávacího řízení ve smyslu § 104 ZZVZ, pokud jsou s ohledem na předmět plnění stále relevantní.
- I. 4) e) Popsanou možnost změny v osobě zhotovitele může Objednatel uplatnit i opakovaně.

## II. Předmět Smlouvy

- II. 1) Zhotovitel se zavazuje ve shodě se Smlouvou, řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést Dílo a splnit s Dílem související závazky. Objednatel se zavazuje Dílo provedené řádně a včas převzít a zaplatit sjednanou cenu Díla.
- II. 2) Předmětem Díla je stavba „Stavební úpravy prostor děkanátu v budově PdF, Poříčí 7“ (dále také jen „**Předmět díla**“) na adrese Poříčí 7, 639 00 Brno.
- II. 3) Podrobná technická specifikace Díla (dále také jen „**Technické podmínky**“) je vymezena zejména v projektové dokumentaci a dalších dokumentech, které jsou k dispozici jako součást zadávacích podmínek k Veřejné zakázce na adrese: <https://zakazky.muni.cz/vz00006766> (dále jen „**Adresa VZ**“), jakož i v položkovém rozpočtu Díla, který je přílohou č. 1 Smlouvy (dále také jen „**Rozpočet**“).
- II. 4) Zhotovitel prohlašuje, že:
1. je či bude výlučným vlastníkem všech materiálů, výrobků či prvků technického vybavení, které do předmětu Díla zapracuje, (dále také jako „**Věci k provedení díla**“), a to nejpozději před jejich prvním použitím,
  2. Věci k provedení díla jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné použití recyklovaných materiálů pro provedení Díla tím není dotčeno,
  3. Dílo provede ve shodě se Smlouvou; tzn., že zejména splní veškeré Technické podmínky, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, Technické podmínky, které Zhotovitel nebo výrobce Věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné, popř. Technické podmínky obvyklé, že Předmět díla bude plnit účel, který ze Smlouvy vyplývá, příp. dále který Smluvní strany uvádí nebo ke kterému se Dílo tohoto druhu obvykle provádí, a že Dílo nebude mít žádné vady, a to ani právní,
  4. se bude v souvislosti s plněním Smlouvy snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy; tento závazek bude požadovat i od svých subdodavatelů.
- II. 5) Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění výslovných ujednání Smlouvy, zejména Technických podmínek, jako nezbytný a samozřejmý předpoklad potřebné stavební práce, dodávky či služby ve Smlouvě výslovně neuvedené, přistupují k nim Smluvní strany tak, jako by ve Smlouvě výslovně uvedeny byly. Zhotovitel je tak povinen tyto stavební práce, dodávky či služby na své náklady obstarat či provést s tím, že jejich cena je v ceně Díla zahrnuta.
- II. 6) Objednatel je s výjimkou dočasných staveb a konstrukcí vlastníkem Předmětu díla po celou dobu provádění Díla.

## III. Podmínky provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků

- III. 1) Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v souladu příslušnými právními předpisy a technickými či jinými normami, které se na provedení Díla přímo či nepřímo vztahují.
- III. 2) Je-li Zhotovitel povinen dle Smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokumentaci, nelze z vyjádření k jejich obsahu či z jejich schválení, potvrzení či jakkoli jinak projeveného souhlasu Objednatelem dovozovat

přenesení odpovědnosti za jejich úplnost a správnost, natož odpovědnosti za Dílo, zejména za jeho řádné a včasné provedení, ze Zhotovitele na Objednatele, a to ani částečně.

III. 3) Objednatel před uzavřením Smlouvy poskytl Zhotoviteli dokumentaci a údaje, které jsou významné pro řádné provádění Díla. Taktéž umožnil Zhotoviteli před uzavřením Smlouvy prohlídku místa provedení Díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumentací a údaji seznámil, že prověřil místo provedení Díla i jeho okolí. V této souvislosti Zhotovitel prohlašuje, že získal veškeré informace potřebné pro to, aby kvalifikovaně a přesně prověřil, že je Dílo schopeno řádně a včas provést, a stanovil cenu Díla.

III. 4) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění Díla bude probíhat za souběžného provozu Objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provoz Objednatele nebyl nepřiměřeně narušen.

Zhotovitel nesmí používat výtah v budově pro transport materiálu či pro přepravu zaměstnanců.  
**Zhotovitel bere na vědomí, že v budovách a areálech PdF platí zákaz kouření.**

Parkování a vjezd osobních nebo firemních vozidel Zhotovitele není v areálu dovoleno. Vjezd do areálu je umožněn pouze vozidlům pro dovoz a odvoz materiálu (suti), vhodný čas a podmínky vjezdu budou dohodnuty s Objednatelem.

Zhotovitel dále bere na vědomí, že v průběhu provádění Díla budou mimo provoz sociální zařízení (WC); Zhotovitel je tedy povinen pro své zaměstnance zařídit mobilní WC.

### III. 5) **Harmonogram provedení Díla**

III. 5) a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne účinnosti Smlouvy, předat Objednateli časový plán provádění Díla (*dále jen „**Harmonogram**“*) k vyjádření.

III. 5) b) Z Harmonogramu bude vyplývat rozvržení provádění Díla do jednotlivých dílčích lhůt a termínů vyplývajících ze Smlouvy s vyznačením vazeb mezi klíčovými stavebními pracemi, dodávkami či službami, a to ode dne účinnosti Smlouvy až do předání a převzetí Díla.

III. 5) c) Objednatel se do 5 pracovních dnů ode dne převzetí Harmonogramu vyjádří k jeho obsahu. Případné připomínky Objednatele budou Zhotovitelem vypořádány do 5 pracovních dnů ode dne vyjádření Objednatele.

III. 5) d) Harmonogram bude dokončen tak, aby nebylo nijak ovlivněno včasné zahájení provádění ostatních závazků. Zhotovitel nesmí před dokončením Harmonogramu plnit navazující závazky, pokud by tím vznikl nebo mohl vzniknout rozpor s Harmonogramem. Pro případy aktualizace či doplnění Harmonogramu se ustanovení tohoto písmene použijí obdobně.

III. 5) e) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla v souladu s Harmonogramem.

III. 5) f) Zhotovitel je povinen Harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na kontrolních dnech Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, a navrhopvat opatření při zjištění odchylek průběhu provádění Díla od Harmonogramu.

III. 5) g) Zhotovitel je povinen Harmonogram průběžně aktualizovat zejména v návaznosti na průběh provádění Díla či pokyny Objednatele.

III. 5) h) Porušení kterékoli povinnosti Zhotovitele nebo prodlení s plněním kterékoliv povinnosti vztahující se k Harmonogramu, či porušení Harmonogramu delší jak 7 dní se považuje za podstatné porušení smlouvy.

III. 5) i) Zejména v případě složitých dílčích stavebních prací, dodávek nebo služeb se Zhotovitel zavazuje připravit na žádost Objednatele detailní krátkodobý harmonogram, a to tak, aby mohlo být provedení příslušných stavebních prací, dodávek nebo služeb co možná nejlépe zkoordinováno; ust. III. 5) c)

Smlouvy se v případě tohoto harmonogramu použije přiměřeně.

### III. 6) **Staveniště**

III. 6) a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 5 pracovních dnů po dni účinnosti Smlouvy, nebude-li mezi Objednatel a Zhotovitelem dohodnuto jinak, provést

1. zaměření a zdokumentování skutečného stavu budov, místností či jiných prostor, které jsou prováděním Díla dotčeny, (*dále jen „Staveniště“*), jakož i
2. vytýčení sítí, opatření a činnosti podle požadavků správců dotčených sítí a příslušných správních orgánů.

Takto budou zachyceny případné odchylky mezi Smlouvou a skutečným stavem Staveniště.

III. 6) b) Staveniště Objednatel předá Zhotoviteli na jeho žádost v souladu s Harmonogramem. Dovoluje-li to povaha Díla, bude Staveniště předáno po částech.

III. 6) c) O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší.

### III. 7) **Provedení stavebních úprav**

III. 7) a) Zhotovitel se zavazuje provést úplně, funkčně a bezvadně všechny stavební práce, dodávky a služby, v nichž jsou zahrnuty i instalační a montážní práce, kompletační činnosti při integraci Věcí k provedení díla do plně funkčního a uceleného celku, jakož i všechny ostatní činnosti související či nezbytné pro provedení Díla, zejména zařízení Staveniště a montážních či skladovacích prostor, tak, aby Předmět díla plnil svůj účel.

III. 7) b) Zhotovitel se dále zavazuje provést revize, zkoušky a měření instalovaných, příp. namontovaných, prvků technického vybavení, jakož i jiných Věcí k provedení díla, a dále revize, zkoušky a měření prováděním Díla dotčeného stávajícího vybavení Objednatele, pokud jsou podle příslušných právních předpisů požadovány, a předat zprávy o jejich výsledcích Objednateli. Zhotovitel je na žádost Objednatele povinen předložit rovněž doklady o odborné způsobilosti osoby, která revize, zkoušky a měření prováděla.

III. 7) c) Zhotovitel se rovněž zavazuje, že jako Věci k provedení díla nebudou použity žádné

1. materiály, výrobky či prvky technického vybavení, o kterých je v době jejich použití známo, že nespĺňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné právní předpisy,
2. materiály, výrobky či prvky technického vybavení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být pro člověka či životní prostředí škodlivé, nebo
3. materiály, výrobky nebo prvky technického vybavení, které nemají požadované atesty, certifikace nebo prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů.

### III. 8) **Koordinace provádění Díla s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele**

III. 8) a) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění Díla bude probíhat za souběžného provozu Objednatele, pouze na Staveništi bude provoz Objednatele omezen. Zhotovitel se zavazuje, že přijme zejména bezpečnostní, protihluková či jiná opatření na ochranu výukových, administrativních a laboratorních prostor Objednatele dotčených prováděním Díla, aby provoz Objednatele nebyl v souvislosti s jeho prováděním nepřiměřeně narušen.

III. 8) b) Zhotovitel bere dále na vědomí, že provádění Díla bude na Staveništi probíhat za souběžného

provádění stavebních prací a poskytování dodávek či služeb dalšími dodavateli Objednatele. Ke dni uzavření Smlouvy jsou dalšími dodavateli Objednatele zejména:

1. Společnost BauSystem CZ,s.r.o, sídlem Rybkova 948/23, 602 00 Brno, IČ 05060770.

Objednatel se zavazuje na žádost Zhotovitele bezodkladně opatřit a předat kontaktní údaje na další dodavatele Objednatele ve smyslu tohoto ustanovení a poskytnout případnou další nezbytnou součinnost.

- III. 8) c) Zhotovitel se zavazuje zajistit nezbytnou inženýrskou činnost včetně koordinace provádění Díla s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele tak, aby jeho činností nebo nečinností nebylo mařeno plnění jeho závazků dle Smlouvy ani plnění závazků dalších dodavatelů vůči Objednateli.

### III. 9) **Vzorkování**

Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování vybraných prvků Předmětu díla, zejména akustické podhledy, podhledy z dřevěných hranolů, podlahové desky, podlahové vlysy, truhlářské a zámečnické výrobky dle výpisu výrobků v PD, stínící rolety, prvky VZT, svítidla, obklady stěn a kryty otopných těles apod. (*dále také jen „Vzorky“*). Vzorkování proběhne níže uvedeným způsobem, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

- III. 9) a) Objednatel Zhotoviteli sdělí, že u konkrétního prvku Předmětu díla požaduje provést vzorkování. Nejpozději do 15 dní pak Zhotovitel Vzorky předloží Objednateli.
- III. 9) b) Vzorky budou předloženy v místě provedení Díla. O jejich předložení vyrozumí Zhotovitel Objednatele alespoň 3 pracovní dny předem.
- III. 9) c) Na Vzorcích bude zejména ověřeno, že vyhovují Technickým podmínkám.
- III. 9) d) Posouzení Vzorků provede Objednatel do 7 dní ode dne jejich předložení. Shledá-li, že Vzorek nevyhovuje Technickým podmínkám, informuje o tom Zhotovitele; Zhotovitel je pak povinen Vzorek upravit nebo nahradit novým a předložit jej Objednateli nejpozději do 5 dní k novému posouzení a schválení.
- III. 9) e) Smluvní strany sjednávají, že prvky Předmětu díla musí technickými vlastnostmi, funkcionalitami, jakostí a provedením odpovídat schváleným Vzorkům. Liší-li se technické vlastnosti, funkcionality, jakost nebo provedení určené ve Smlouvě a Vzorek, rozhoduje Smlouva. Určí-li Smlouva a Vzorek technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedení odlišně, nikoli však rozporně, musí prvky Předmětu díla odpovídat Smlouvě i Vzorku.
- III. 9) f) Nesplňuje-li ani upravený nebo nahrazený Vzorek Technické podmínky, považují to Smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje také porušení kterékoli povinnosti Zhotovitele ohledně Vzorkování podle ustanovení čl. III. 8) této Smlouvy.
- III. 9) g) Bez schválení Vzorku nesmí být jemu odpovídající materiál, výrobek či prvek technického vybavení zapracován do Předmětu díla. Vzorek je schválen podpisem Objednatele na protokolu o vzorkování. Protokol o vzorkování zpracuje Zhotovitel.

### III. 10) **BOZP a PO**

- III. 10) a) Smluvní strany se zavazují spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (*dále jen „BOZP a PO“*) v souvislosti s prováděním Díla.
- III. 10) b) Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci, pracovníci jeho subdodavatelů i příp. další osoby, které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním Díla zdržují na Staveništi, dodržovali obecně

závazné právní i ostatní předpisy k zajištění BOZP a PO a k předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví či majetku. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

- III. 10) c) Smluvní strany se zavazují v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště osob dle předchozího ustanovení při provádění Díla. Součástí vzájemné výměny informací o rizicích musí být i problematika požární ochrany a případná další specifická témata podle konkrétní povahy činnosti vykonávané Zhotovitelem.
  - III. 10) d) Zhotovitel se zavazuje řádně a prokazatelně seznámit osoby dle ust. III. 10) b) Smlouvy s interními předpisy Objednatele k zajištění BOZP a PO. Zhotovitel je rovněž povinen jejich znalosti průběžně obnovovat a provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním BOZP a PO.
  - III. 10) e) Zhotovitel musí bezodkladně informovat Objednatele o všech pracovních úrazech s předpokládanou pracovní neschopností bez ohledu na její délku nebo o úmrtí osoby dle ust. III. 10) b) Smlouvy v souvislosti s prováděním Díla.
  - III. 10) f) Nesplnění povinností Zhotovitele dle ust. III. 10) Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
- III. 11) **Vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě**
- III. 11) a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště či jeho první části stavební deník, do kterého zaznamenává skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a skutečnosti, na nichž se Smluvní strany dohodly.
  - III. 11) b) Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím Díla. Pokud bylo Dílo Objednateli předáno s vadami, vede Zhotovitel stavební deník i po dobu jejich odstraňování.
  - III. 11) c) Záznamy do stavebního deníku provádí Zhotovitel denně; veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději následující den poté, co nastaly nebo byly učiněny.
  - III. 11) d) Objednatel je povinen se vyjadřovat k záznamům do stavebního deníku učiněným Zhotovitelem, a to nejpozději do 5 pracovních dní ode dne provedení příslušného záznamu, jinak se má za to, že s příslušným záznamem souhlasí.
  - III. 11) e) Smluvní strany výslovně utvrzují, že záznamy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy a že jimi nelze sjednat ani změnu Předmětu díla s výjimkou postupu dle ust. VII. 4) Smlouvy.
  - III. 11) f) Stavební deník musí být Objednateli přístupný kdykoli v průběhu provádění Díla.
  - III. 11) g) Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v jednom originále a alespoň 2 kopiích. Originál a jednu kopii stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli poté, co mu skončí povinnost vést stavební deník.
  - III. 11) h) Není-li příslušnými právními předpisy vedení stavebního deníku požadováno, povede Zhotovitel zjednodušenou evidenci skutečností předvídaných v předchozích ustanoveních ve formě jednoduchého záznamu o stavbě; předchozí ustanovení se použijí přiměřeně.
- III. 12) **DSPS**
- III. 12) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dokumentaci skutečného provedení stavby (*dále jen „DSPS“*) ve smyslu § 1 odst. 1) písm. g) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. V DSPS bude kompletně a přesně zachycen skutečný stav

Předmětu díla tak, jak bylo Dílo provedeno.

III. 12) b) DSPS bude vyhotovena v podobě plnohodnotné revize stávající dokumentace skutečného provedení stavby či jiné dokumentace poskytnuté Objednatelem, která bude Zhotoviteli předána nejpozději do 10 pracovních dnů od dne účinnosti Smlouvy, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Název výkresu nebude měněn, v razítku bude označena revize výkresu a vyplněna tabulka revizí nad razítkem výkresu; v názvu souboru se změní pouze poslední dvojčíslí, které označuje číslo revize.

III. 12) c) Smluvní strany se dohodly, že v DSPS musí být zakresleny, zapsány či jinak zaznamenány zejména

1. provedené úpravy oproti všem stávajícím výkresům a textům ve všech profesích a oddílech dotčených prováděním Díla,
2. veškeré stávající i nové technické vybavení, rozvody, konstrukce a výsledky ostatních provedených stavebních prací, dodávek či služeb.

DSPS musí obsahovat rovněž plnohodnotné půdorysy, řezy, příp. axonometrie, nikoliv jen výřezy.

III. 12) d) DSPS bude podepsána osobou, která byla za její vyhotovení u Zhotovitele odpovědná.

III. 12) e) DSPS bude Objednateli předložena ve 3 výtiscích v listinné podobě a ve 3 vyhotoveních v elektronické podobě, a to v editovatelné i needitovatelné verzi.

### III. 13) **Manuály**

III. 13) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit či jinak obstarat písemné instrukce a návody k obsluze, provozu (zejména provozní řády) a údržbě (zejména časový plán údržby) Předmětu díla či jeho prvků, jakož i ostatní dokumentaci nezbytnou pro provoz Předmětu díla (*dále také jen „Manuály“*), a to jednou v listinné a jednou v elektronické podobě, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

III. 13) b) Manuály budou v českém jazyce, přičemž jejich česká verze bude rozsahem zcela odpovídat anglické jazykové verzi.

### III. 14) **Pokyny Objednatele**

III. 14) a) Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak.

III. 14) b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterými jej Objednatel upozorňuje na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností.

III. 14) c) Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení Díla předal, nebo pokynu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.

### III. 15) **Pověřená osoba**

III. 15) a) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle Smlouvy třetí osobu (*dále jen „Pověřená osoba“*). Objednatel se zavazuje Zhotovitele o udělení pověření třetí osobě bezodkladně informovat.

III. 15) b) Za výkon práv a plnění povinností dle Smlouvy Pověřenou osobou Objednatel Zhotoviteli odpovídá, jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám.

III. 15) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že Pověřená osoba nemá oprávnění měnit Smlouvu, zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy ani sjednat změnu Předmětu díla.

### III. 16) Elektrická energie a voda pro provádění Díla

- III. 16) a) Objednatel je povinen zabezpečit pro Zhotovitele přívod elektrické energie (*dále jen „Elektřina“*) na Stavenišťě. Instaluje-li si Zhotovitel podružné měření odebírané Elektřiny, uhradí Objednateli cenu odpovídající jejímu skutečně odebranému množství při jednotkové ceně, za kterou odebírání Elektřinu Objednatel. V případě, že Zhotovitel neinstaluje podružné měření odebírané Elektřiny, uhradí Objednateli cenu za odebranou Elektřinu paušální částkou ve výši 1.500,- Kč za každých i započatých 1.000.000,- Kč ceny Díla.
- III. 16) b) Objednatel je povinen zabezpečit pro Zhotovitele přívod vody na Stavenišťě. Pokud je Zhotovitel schopen věrohodně měřit množství odebrané vody, uhradí Objednateli cenu odpovídající jejímu skutečně odebranému množství při jednotkové ceně, za kterou odebírání vody Objednatel. V opačném případě uhradí Objednateli cenu za odebranou vodu paušální částkou ve výši 1.500,- Kč za každých i započatých 1.000.000,- Kč ceny Díla, pokud si pro potřeby Díla nezajistí jiný zdroj vody.

### III. 17) Kontrola provádění Díla

- III. 17) a) Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla (*dále jen „Kontrola“*). Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení Smlouvy.
- III. 17) b) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla provádět Kontrolu i ve výrobních nebo skladovacích prostorách Zhotovitele, příp. v prostorách jeho subdodavatelů. Zhotovitel je povinen na základě výzvy Objednatele tuto Kontrolu umožnit a seznámit Objednatele s postupem provádění Díla, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení takové výzvy.
- III. 17) c) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány alespoň jednou za 5 pracovních dní, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
- III. 17) d) Zhotovitel se zavazuje, že Objednatele ke Kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším postupu provádění Díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části Díla či jiné výsledky provádění Díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že výzva Zhotovitele ke Kontrole ve smyslu tohoto ustanovení musí být učiněna písemně alespoň 3 pracovní dny před uvažovaným dnem provedení Kontroly, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
- III. 17) e) Pokud Zhotovitel povinnost dle předchozího ustanovení nesplní, je Objednatel oprávněn požadovat, aby části Díla či jiné výsledky provádění Díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou Smluvních stran, které tímto vzniknou, nese Zhotovitel.
- III. 17) f) Pokud se Objednatel ke Kontrole dle ust. III. 17) d) Smlouvy nedostaví přes to, že Zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části Díla či jiných výsledků provádění Díla a poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit; fotodokumentaci Zhotovitel bezodkladně po pořízení předá Objednateli.
- III. 17) g) Bude-li Objednatel dodatečně požadovat odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného zjištění, že části Díla či jiné výsledky provádění Díla byly provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené. Pokud se tímto zjistí, že tyto části Díla či jiné výsledky provádění Díla nebyly Zhotovitelem provedeny řádně, pak veškeré náklady obou Smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím, zpřístupněním či jiným zjištěním kvality provedení Díla, jakož i náklady spojené s nápravou tohoto stavu nese Zhotovitel.
- III. 17) h) O výsledku Kontroly, při které Objednatel zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, se Zhotovitel

zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení.

- III. 17) i) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl Kontrolu provádět. Neposkytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitelem pro výkon Kontroly je považováno za podstatné porušení Smlouvy.

### III. 18) Odborná a zdravotní způsobilost a pracovní podmínky pracovníků Zhotovitele

- III. 18) a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou odbornou a zdravotní způsobilost.
- III. 18) b) Doklad o odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit.
- III. 18) c) Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění Díla pracovníka, který nemá příslušnou odbornou či zdravotní způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví jeho, jiných pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho chování hrubě nemravné. Neodvolá-li Zhotovitel takového pracovníka, je Objednatel oprávněn takového pracovníka vykázat z místa provedení Díla sám. Uvedené platí obdobně i ve vztahu k pracovníkům subdodavatelů Zhotovitele.
- III. 18) d) Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění Smlouvy legální zaměstnávání osob. Zhotovitel je dále povinen pracovníkům provádějícím práce na Díle zajistit odpovídající úroveň bezpečnosti práce a férové a důstojné pracovní podmínky. Odpovídající úroveň bezpečnosti práce a férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a Zhotovitel je povinen je bez zbytečného odkladu Objednateli předložit. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení Smlouvy i u svých subdodavatelů. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ustanovení Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
- III. 18) e) Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla pověří svého pracovníka do funkce vedoucího pracovníka pro provádění Díla (*dále jen „Stavbyvedoucí“*), který bude pověřený zejména odborným vedením provádění Díla, řízením postupu prací na Staveništi, koordinací jednotlivých stavebních prací, kontrolou kvality a případně bude s kontaktní osobou Objednatele řešit možné připomínky k provádění Díla.
- III. 18) f) Objednatel požaduje přítomnost Stavbyvedoucího na Staveništi v době provádění Díla vždy při kontrolním dni a ve dnech, které si s Objednatelem stanoví.

### III. 19) Subdodavatelé Zhotovitele

- III. 19) a) Na žádost Objednatele se Zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů po sdělení takové žádosti, předložit seznam subdodavatelů, které hodlá pověřit plněním části závazků ze Smlouvy.
- III. 19) b) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých subdodavatelů Zhotovitele na plnění části závazků ze Smlouvy. Zhotovitel však Objednateli odpovídá za plnění takových závazků, jako by je plnil sám; § 2630 OZ tím není dotčen.
- III. 19) c) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými subdodavateli zaváže subdodavatele k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal ve Smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou subdodavatelem tyto závazky plněny.
- III. 19) d) Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterým prokázal kvalifikaci k Veřejné zakázce, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový subdodavatel musí disponovat kvalifikací

alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původní subdodavatel za Zhotovitele. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklady prokazující kvalifikaci nového subdodavatele.

- III. 19) e) Zhotovitel si je vědom toho, že požadavky na kvalifikaci k Veřejné zakázce jsou uvedeny v zadávacích podmínkách, které jsou k dispozici na Adrese VZ.
- III. 19) f) Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým subdodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení subdodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá Zhotoviteli k provedení Díla, a to vždy nejpozději do 10 dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost subdodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své subdodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách subdodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a subdodavatelem a Zhotovitel je povinen je bezodkladně poskytnout.
- III. 19) g) Nesplnění povinností Zhotovitele dle ust. III. 19) Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

### III. 20) **Předávané doklady a dokumentace**

Veškeré doklady a dokumentace, které se Zhotovitel dle Smlouvy zavazuje předat Objednateli, budou vyhotoveny v českém jazyce, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

### III. 21) **Zajištění přípravy kolaudace**

- III. 21) a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k získání kolaudačního souhlasu (*dále jen „Kolaudace“*), kterým bude povoleno užívání Předmětu díla nebo jeho části k určenému účelu na dobu neurčitou.
- III. 21) b) Zhotovitel je zejména povinen obstarat veškeré dokumentace, atesty, souhlasy a jiné doklady či listiny potřebné pro Kolaudaci.
- III. 21) c) Objednatel předpokládá, že Kolaudace proběhne bezprostředně po převzetí Díla Objednatelem.

### III. 22) **Odvoz a likvidace odpadů; úklid a vyklizení Staveniště**

III. 22) a) Zhotovitel se zavazuje

1. průběžně v průběhu provádění Díla odvázet a likvidovat veškerý odpad, zejm. suť, obaly a zbytky materiálů použitých při provádění Díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit,
2. průběžně každý den v průběhu provádění Díla provádět úklid Staveniště a dotčených komunikačních prostor (zejména se jedná o chodby a schodiště) a
3. provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid Staveniště včetně uvedení zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním Díla do původního stavu a v případě novostavby do stavu umožňujícího okamžité užívání.

III. 22) b) Ust. III. 22) a) bodu 1. Smlouvy se nepoužije, pokud Objednatel ve Smlouvě nebo v průběhu provádění Díla ve vztahu ke konkrétnímu odpadu stanoví jinak.

III. 22) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že podaří-li se Zhotoviteli odpad zpeněžit, připadá mu i celá částka, kterou tím získá. Smluvní strany mají za to, že Zhotovitel částku, kterou uvažoval ze zpeněžení odpadu získat, zohlednil při stanovení ceny Díla.

- III. 22) d) Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 pracovních dní ode dne převzetí Díla, příp. ode dne odstranění poslední vady, mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo Objednatelům převzato s alespoň s jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práv z vad Díla jejím odstraněním, vyklidí Staveniště, nebude-li mezi Objednatel a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Smluvní strany se dohodly, že Staveniště považují za vyklizené pouze tehdy, pokud
1. byly odstraněny a odvezeny objekty a konstrukce dočasné povahy tvořící zařízení Staveniště, dočasné oplocení Staveniště, dočasné rozvody zásobující Staveniště zejména Elektřinou a vodou,
  2. byl odvezen a zlikvidován veškerý odpad,
  3. byly napraveny všechny škody vzniklé Objednateli, příp. třetím osobám, při provádění Díla,
  4. byl proveden závěrečný úklid.

#### IV. Čas provedení Díla

IV. 1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

##### IV. 2) Zahájení provádění Díla

Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla první pracovní den po dni účinnosti Smlouvy.

##### IV. 3) Dokončení Díla a předvedení jeho způsobilosti

- IV. 3) a) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost plnit svůj účel (*dále jen „Předvedení způsobilosti“*). Účelem Předvedení způsobilosti je ověření, že Dílo je kvalitní, že splňuje Technické podmínky a že je schopné trvalého provozu.
- IV. 3) b) Zhotovitel Objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré Technické podmínky a zároveň písemně vyzve Objednatel k účasti na Předvedení způsobilosti. Výzva dle předchozí věty musí být Objednateli doručena alespoň 5 pracovních dní přede dnem Předvedení způsobilosti, nebude-li mezi Objednatel a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
- IV. 3) c) Objednatel je oprávněn přizvat k Předvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
- IV. 3) d) Objednatel je oprávněn stanovit jako podmínku pro Předvedení způsobilosti předložení zejména DSPS či jiných dokladů a dokumentací, které by mu jinak měly být Zhotovitelem předány nejpozději s předáním Díla.
- IV. 3) e) Po Předvedení způsobilosti Zhotovitel vyzve Objednatel k převzetí Díla, nebude-li mezi Objednatel a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

##### IV. 4) Předání a převzetí Díla

###### IV. 4) a) Lhůta pro předání Díla

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo **nejpozději do 90 dnů ode dne účinnosti Smlouvy**. Prodlení Zhotovitele s předáním Díla se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

IV. 4) b) Místem předání a převzetí Díla je místo, kde bylo provedeno.

IV. 4) c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

#### IV. 4) d) **Předávací protokol**

O předání a převzetí Díla vyhotoví Zhotovitel protokol (*dále jen „Předávací protokol“*). Předávací protokol bude obsahovat zejména následující:

1. identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele,
2. identifikaci Díla, které je předmětem předání a převzetí,
3. prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá, a
4. datované podpisy Smluvních stran.

#### IV. 4) e) K Předávacímu protokolu budou přiloženy zejména:

1. DSPS,
2. atesty, certifikáty, prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě Věcí k provedení díla s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, nesdělí-li Objednatel, že postačuje předložení jejich seznamu, příp. jejich části a seznamu, a to jednou v listinné a jednou v elektronické podobě, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak,
3. zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních,
4. Manuály.

#### IV. 4) f) Pro případ nepřevzetí Díla, které vykazuje vady, Objednatelem Smluvní strany sjednávají, že se na Dílo hledí, jako by nebylo předáno, a to se všemi důsledky, které se s jeho nepředáním pojí.

#### IV. 4) g) Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít Dílo vykazující vady, uvedou Smluvní strany skutečnost, že Dílo bylo převzato s vadami, do Předávacího protokolu a připojí soupis těchto vad včetně uplatněných práv z vad Díla. Při řešení práv z vad Díla Smluvní strany postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad Díla v záruční době.

#### IV. 4) h) **Vady způsobené načasováním provedení Díla**

Existují-li ke dni předání Díla vady, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena

1. načasováním provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb do ročního období neumožňujícího jejich provedení, např. seřízení klimatizace či provedení komplexního vyzkoušení systémů vytápění, chlazení, větrání a udržování vlhkosti, nebo
2. tím, že provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb je podmíněno plným provozem Objednatele,

oznámi Zhotovitel tuto skutečnost písemně Objednateli. Objednatel oznámení prověří a potvrdí-li je, stanoví zároveň termín pro odstranění takových vad. Takovéto vady nebrání převzetí Díla.

#### IV. 4) i) Neoznámení vad dle ust. IV. 4) Smlouvy nevyklučuje uplatnění práv z těchto vad v záruční době.

#### IV. 4) j) Je-li v Předávacím protokolu uvedeno prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá, má se za to, že dnem převzetí Díla je datum uvedené v Předávacím protokolu u podpisu Objednatele.

#### IV. 4) k) Smluvní strany sjednávají, že § 2609 OZ se nepoužije.

#### IV. 5) **Prodloužení lhůty pro předání Díla**

Lhůta pro předání Díla může být přiměřeně prodloužena

1. jestliže dojde k přerušení provádění Díla na základě písemného pokynu Objednatele,

2. jestliže dojde k přerušení provádění Díla z důvodu prodlení na straně Objednatele,
3. z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek,
4. jestliže dojde k přerušení provádění Díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ; Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat, či
5. z důvodu změn Předmětu díla.

Prodloužená lhůta pro předání Díla se určí adekvátně, zejména podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení Díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro předání Díla ve smyslu tohoto ustanovení musí být Smluvními stranami sjednána či stvrzena dodatkem ke Smlouvě.

- IV. 6) Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo ve následujících časech stanovených Objednatelem:
- IV. 6) a) Do 30. 6. 2023 a od 1. 9. 2023 je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo od pondělí do soboty vždy v době od 6:00 hod. do 20:00 hod.
  - IV. 6) b) V období od 1. 7. 2023 do 31. 8. 2023 je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo od pondělí do pátku vždy v době od 6:00 hod. do 20:00 hod.
  - IV. 6) c) Výše uvedené neplatí a Zhotovitel není oprávněn Dílo provádět ve dnech státem uznávaných svátků, kdy je vrátnice Objednatele mimo provoz.

## V. Cena Díla

- V. 1) Cena Díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele k Veřejné zakázce a činí:

**4.474.841,78 Kč**

bez daně z přidané hodnoty (*dále jen „DPH“*).

- V. 2) **DPH**

- V. 2) a) Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo jsou rovněž závazky odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů, u nichž se v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (*dále jen „ZDPH“*) použije režim přenesení daňové povinnosti. Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že i na veškeré ostatní závazky, které jsou součástí závazku Zhotovitele provést Dílo, i na s Dílem související závazky, byť neodpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, uplatní v souladu s § 92a odst. 7) ZDPH režim přenesení daňové povinnosti. DPH tak není součástí ceny Díla.
- V. 3) Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná; možnost změn Předmětu díla tím není dotčena. Zhotovitel prohlašuje, že cena Díla zahrnuje veškeré náklady, které je třeba nutně nebo účelně vynaložit zejména pro řádné a včasné provedení Díla, jakož i pro řádné a včasné splnění s Dílem souvisejících závazků při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze v průběhu provádění Díla či plnění s Dílem souvisejících závazků rozumně uvažovat, jakož i přiměřený zisk Zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena Díla je

stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy.

#### V. 4) **Rozpočet**

- V. 4) a) Cena Díla je podrobně rozepsána v Rozpočtu.
- V. 4) b) Položky Rozpočtu odpovídají jednotlivým Technickým podmínkám. Smluvní strany výslovně utvrzují, že cena za splnění ostatních povinností Zhotovitele ze Smlouvy, které nejsou Technickými podmínkami a které nemají vlastní položku v Rozpočtu, je rozložena do všech položek Rozpočtu; zejména se jedná o povinnosti, které jsou sjednány v kmenové části Smlouvy, např. vyhotovení DSPS, pojištění.
- V. 4) c) Cena za práce, dodávky či služby ve smyslu ust. II. 5) Smlouvy je zahrnuta v položkách Rozpočtu odpovídajících těm Technickým podmínkám, jichž jsou tyto práce, dodávky či služby nezbytným a samozřejmým předpokladem.
- V. 4) d) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků jím učiněných při určení ceny Díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny Díla ani v tom případě, kdy je skutečná jednotková cena položky Rozpočtu vyšší, než jakou Zhotovitel uvedl do Rozpočtu.

### **VI. Platební podmínky**

#### VI. 1) **Právo na zaplacení ceny Díla a fakturace**

Objednatel neposkytuje žádné zálohy. Cenu Díla Objednatel Zhotoviteli uhradí na základě řádně vystavených daňových dokladů (*dále jen „Faktury“*), a to za níže uvedených podmínek.

- VI. 1) a) Faktury budou vystavovány vždy na základě Objednatelem odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně a řádně provedených stavebních prací, dodávek a služeb (*dále jen „Soupis“*).
- VI. 1) b) Soupis bude zpracován vždy pro období od 16. dne kalendářního měsíce do 15. dne kalendářního měsíce následujícího a předložen Objednateli nejpozději poslední den období, ke kterému se vztahuje.
- VI. 1) c) Objednatel každý Soupis bezodkladně po jeho předložení buď schválí, nebo sdělí Zhotoviteli, že Soupis není způsobilý k tomu, aby podle něj bylo fakturováno. Bude-li Soupis nezpůsobilý k tomu, aby podle něj bylo fakturováno, bude Zhotovitelem do 2 pracovních dnů přepracován a následně znovu předložen ke schválení Objednateli.
- VI. 1) d) Faktury za příslušné období znějící na částku odpovídající Soupisu je Zhotovitel oprávněn vystavit a zaslat Objednateli nejdříve poté, co bude příslušný Soupis Objednatelem schválen. Schválený Soupis bude přílohou Faktur.
- VI. 1) e) Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně sjednávají, že schválením Soupisu není část Díla odpovídající příslušnému Soupisu převzata Objednatelem ani na Objednatele nepřechází nebezpečí škody na Díle, resp. jeho části.
- VI. 1) f) Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se v případě Faktur za jednotlivá období považuje vždy poslední den období, za něž je fakturováno.
- VI. 1) g) Splatnost Faktur je 30 dní ode dne jejich doručení Objednateli.
- VI. 1) h) Cena Díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy. Uvede-li Zhotovitel na Faktuře bankovní účet odlišný, má se za to, že

požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na Faktuře. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele.

## VI. 2) **Náležitosti Faktury**

VI. 2) a) Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména

1. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH; vzhledem k použití režimu přenesení daňové povinnosti je Zhotovitel v souladu s § 29 odst. 2) písm. c) ZDPH povinen na Faktuře uvést větu: „Daň odvede zákazník“,
2. náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
3. uvedení informace o lhůtě splatnosti,
4. uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele,
5. přílohou Faktury bude Objednatelem potvrzený Soupis a přílohou konečné Faktury bude Předávací protokol.

VI. 2) b) Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti Faktury přerušena a nová 30denní lhůta splatnosti bude započata po doručení Faktury opravené. V tomto případě není Objednatel v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou Faktura zní.

VI. 2) c) V případě, že Faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí Zhotovitel.

VI. 2) d) V případě, že

1. úhrada ceny Díla má být provedena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko ve smyslu § 109 odst. 2 písm. b) ZDPH nebo že
2. číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedené ve Smlouvě či na Faktuře nebude uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH,

je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z Faktury, jež odpovídá výši základu DPH, a zbylou část pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit přímo správci daně. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, použije se tohoto ustanovení obdobně.

VI. 2) e) **Zádržné**

Pro další utvrzení řádného odstranění případných Vad, se kterými by mohlo být Dílo převzato, sjednávají Smluvní strany právo Objednatele zadržet část ceny Díla (*dále jen „Zádržné“*), a to za níže uvedených podmínek.

1. Z vystavené Faktury bude Objednatelem uhrazeno 90 % částky, na kterou zní. Zbývajících 10 % z fakturované částky představuje Zádržné.
2. Zádržné bude uhrazeno do 15 dnů po odstranění poslední vady uvedené v Předávacím protokolu, mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo Objednatelem převzato

s alespoň jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práva z vadného plnění jejím odstraněním.

3. Smluvní strany výslovně utvrzují, že realizací Zádržného není nijak dotčeno právo Objednatele nepřevzít Dílo vykazující Vady.

## VII. Změny Předmětu díla

### VII. 1) Změna Předmětu díla obecně

VII. 1) a) Smluvní strany sjednávají, že změny Předmětu díla (*dále jen „Změna“*) jsou přípustné, budou-li naplňovat požadavky Smlouvy.

VII. 1) b) Změny nejsou považovány za změnu Smlouvy, ale za specifický způsob plnění Smlouvy.

VII. 1) c) Důvodem pro Změnu je zejména potřeba provedení stavebních prací, dodávek či služeb, které nejsou obsaženy ve Smlouvě, příp. nejsou obsaženy v takovém množství; jejich provedení je přitom z hlediska Předmětu díla či jeho pozdějšího užívání Objednatelem nutné nebo prospěšné.

VII. 1) d) Je lhostejné, zda Změna musí být provedena z důvodů

1. zjištěných v průběhu provádění Díla, zejména odchylek mezi Technickými podmínkami a skutečným stavem,
2. změny příslušných právních předpisů či technických norem mající přímý dopad na Dílo,
3. nezbytnosti provedení dalších stavebních prací, dodávek či služeb uložených příslušným právním předpisem či správním orgánem,
4. vývoje na poli materiálů, výrobků či technického vybavení, na který nebylo či nemohlo být reflektováno v Technických podmínkách, či
5. konkretizace představ Objednatele ohledně využití Předmětu díla.

VII. 1) e) Změna může být provedena pouze na základě příkazu ke Změně. Objednatel je oprávněn nařídit jakoukoli Změnu. Každá Změna musí být opatřena změnovým listem, není-li sjednáno jinak.

### VII. 2) Změny vyvolané Objednatelem

V případě Změn vyvolaných Objednatelem Smluvní strany sjednávají následující postup:

1. Objednatel zašle požadavek na Změnu Zhotoviteli,
2. Zhotovitel ve lhůtě 3 pracovních dnů, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, vystaví změnový list a tento předloží Objednateli k udělení souhlasu s dalším postupem,
3. v případě, že Změna vyžaduje projednání, případně rozhodnutí správního orgánu nebo souhlas dotčených osob, projedná Zhotovitel po souhlasu Objednatele podle předchozího bodu navrhovanou Změnu se správním orgánem, příp. obstará příslušné rozhodnutí nebo souhlasy, které předloží Objednateli,
4. v případě schválení Změny obsažené ve změnovém listu Objednatelem se změnový list stává příkazem ke Změně.

### VII. 3) Změny vyvolané Zhotovitelem

V případě Změn vyvolaných Zhotovitelem Smluvní strany sjednaly následující postup:

1. Zhotovitel bezodkladně předloží Objednateli návrh Změny včetně rozpočtu k předběžnému posouzení; Objednatel na jeho základě rozhodne, zda se v projednávání Změny bude pokračovat či nikoli,
  2. rozhodne-li Objednatel o pokračování projednávání Změny, vystaví Zhotovitel změnový list a zašle jej Objednateli,
- a dále obdobně dle bodů 3. a 4. ust. VII. 2) Smlouvy.
- VII. 4) Změny, jejichž provedení objektivně nesnese odkladu, provede Zhotovitel po jejich schválení Objednatel a na základě záznamu Objednatele provedeného ve stavebním deníku a v souladu s tímto záznamem; takový záznam se stává příkazem ke Změně. I k takové Změně bude opatřen změnový list; ust. VII. 2) či VII. 3) Smlouvy se použijí přiměřeně.
- VII. 5) **Náležitosti změnového listu**
- Změnový list musí obsahovat alespoň následující údaje:
1. důvod a popis navrhované Změny;
  2. rozpočet nákladů navrhované Změny založený na jednotkových cenách pro změnové řízení vztahujících se k příslušné Změně (*dále jen „Jednotkové ceny změny“*);
  3. vyčíslení zvýšení nebo snížení ceny Díla v důsledku Změny;
  4. návrh lhůty či termínu, ve kterém je Zhotovitel schopen Změnu provést, příp. návrh na odpovídající úpravu Harmonogramu;
  5. důsledky Změny zejména z hlediska Technických podmínek;
  6. případná rizika a důsledky provedení Změny.
- VII. 6) **Jednotkové ceny změny**
- VII. 6) a) Pro kalkulaci změny ceny Díla v důsledku Změny Zhotovitel vyhotoví soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr původního a nového řešení částí Díla dotčených Změnou a položkové rozpočty původního a nového řešení.
- VII. 6) b) K ocenění původního a nového řešení Zhotovitel použije Jednotkové ceny změny v místě a čase obvyklé. Jednotkové ceny změny budou stanoveny
1. dle Rozpočtu, a to dle těch jeho položek, které Změně nejlépe odpovídají; teprve nelze-li takto Jednotkovou cenu změny stanovit, budou použity
  2. ceníky společnosti RTS,a.s., sídlem Brno, Lazaretní 13, okres Brno-město, PSČ 615 00, IČ 25533843, (*dále jen „Ceník RTS“*), a to dle cenové úrovně aktuální v době Změny; nelze-li ani takto Jednotkovou cenu změny stanovit, budou zjištěny
  3. kteroukoli ze Smluvních stran na základě průzkumu relevantního trhu.
- VII. 6) c) Zhotovitel se zavazuje provést Změnu způsobem a ve lhůtě či termínu uvedeném v příkazu ke Změně bez ohledu na to, zda Zhotovitel souhlasí se lhůtou či termínem pro její provedení nebo s kalkulací ceny Změny. Zhotovitel nesmí pozdržet provedení Změny z důvodů nestanovení její ceny. Provedení Změny způsobem odlišným od příkazu ke Změně nebo nedodržení stanovené lhůty či termínů bude považováno za podstatné porušení Smlouvy.
- VII. 7) Požádá-li o to některá ze Smluvních stran, bude Změna stvrzena dodatkem ke Smlouvě; takový dodatek má však jen deklaratorní a pořádkový charakter, na závaznost příkazu ke Změně nemá žádný vliv.

- VII. 8) Bude-li potřeba Změny prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem nebo takovou skutečností, za niž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoli náklady spojené s takovou Změnou včetně případné škody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel.
- VII. 9) **Bagatelní Změny**
- VII. 9) a) Za bagatelní Změny Smluvní strany považují změny Technických podmínek,
1. při kterých nedochází k rozšíření Díla o další práce, dodávky či služby,
  2. které nevedou ke změně ceny Díla,
  3. které by za použití v zadávacím či výběrovém řízení k Veřejné zakázce nemohly umožnit účast jiných dodavatelů ani nemohly ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zároveň
  4. které nemění ekonomickou rovnováhu Smlouvy ve prospěch Zhotovitele.
- VII. 9) b) Bagatelní Změny mohou být Smluvními stranami dohodnuty i ústně a nemusí být opatřeny změnovým listem; požádá-li o to některá ze Smluvních stran, bude bagatelní Změna stvrzena písemně. Osobami oprávněnými k takové dohodě za Smluvní strany jsou jejich kontaktní osoby uvedené v záhlaví Smlouvy.
- VII. 10) Změny včetně bagatelních musí být zaznamenány do DSPS.
- VII. 11) Prostřednictvím příkazu ke Změně nemůže být ukončen smluvní vztah založený Smlouvou.

## VIII. Záruka za jakost Díla

### VIII. 1) Záruka za jakost Díla

- VIII. 1) a) Smluvní strany sjednávají, že Dílo si shodu se Smlouvou udrží a že práva z vad Díla lze uplatňovat i po smlouvenou záruční dobu. Smluvní strany výslovně utvrzují, že v záruční době lze uplatnit jakoukoli vadu, kterou Dílo má, mj. tedy zcela bez ohledu na to, zda vznikla před či po převzetí Díla Objednatелеm, nebo kdy ji Objednatel měl či mohl zjistit, nebo kdy ji zjistil, a to i v případě vad zjevných.
- VIII. 1) b) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla do uplynutí 60 měsíců od
1. převzetí Díla nebo
  2. odstranění poslední vady uvedené v Předávacím protokolu, mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo Objednatелеm převzato s alespoň jednou vadou, u níž Objednatel požadoval uspokojení práv z vad Díla jejím odstraněním.
- Pro části Díla, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou delší, platí tato delší záruční doba.
- VIII. 1) c) Bylo-li Dílo Objednatелеm převzato s alespoň jednou vadou a do začátku běhu záruční doby na Díle vznikne nebo Objednatel zjistí další vadu, dohodly se Smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět, jako by byla vadou, která vznikla nebo byla zjištěna v záruční době, a to se všemi důsledky, které se s takovými vadami pojí.
- VIII. 1) d) Pro ty části Díla, na kterých vážnou vadu způsobené načasováním provedení Díla, počíná záruční doba běžet až jejich odstraněním.

### VIII. 2) Reklamacе vad Díla v záruční době

- VIII. 2) a) Práva z vad Díla Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to oznámením (*dále jen*

„**Reklama**ce“) u kontaktní osoby Zhotovitele uvedené v záhlaví Smlouvy nebo jiného vhodného zástupce Zhotovitele. I Reklama ce odeslaná Objednatel em poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany výslovně utvrzují, že ustanovení § 1921, § 2605 odst. 2, § 2618 ani § 2629 OZ se nepoužijí.

VIII. 2) b) V Reklama ci Objednatel uvede alespo ň:

1. popis vady Díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,
2. jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplat ňuje.

Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplat ňuje, má se za to, že požaduje provedení opravy Díla, příp. nové provedení vadné části Díla, není-li vada Díla opravou odstranitelná.

VIII. 2) c) **Práva Objednatele, omezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele**

Dojde-li vznikem či existencí vady na Díle k omezení plného provozu Objednatele, má Objednatel zejména právo:

1. na odstranění vady novým provedením vadné části Díla nebo provedením chybějící části Díla,
2. na odstranění vady opravou Díla, je-li vada tímto způsobem odstranitelná,
3. na přiměřenou slevu z ceny Díla nebo
4. odstoupit od Smlouvy.

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.

VIII. 2) d) **Práva Objednatele, neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele**

Neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele, má Objednatel zejména právo na odstranění vady opravou Díla nebo na přiměřenou slevu z ceny Díla.

VIII. 3) **Uspokojení práv z vad Díla v záruční době**

VIII. 3) a) Zhotovitel se zavazuje prověřit Reklama ci a do 2 pracovních dnů ode dne jejího obdržení oznámit Objednateli, zda Reklama ci uznává. Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že Reklama ci uznává a že zvolená práva z vad Díla uspokojí.

VIII. 3) b) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit, i když Reklama ci neuzná, nebude-li mezi Objednatel em a Zhotovitel em dohodnuto jinak. V takovém případě Zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání Reklama ce bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od Objednatele.

VIII. 3) c) V případě, že Objednatel zvolí právo na přiměřenou slevu z ceny Díla, dohodly se Smluvní strany, že její výši odvodí od ceny té položky Rozpočtu, která se k vadné části Díla vztahuje. Omezuje-li vada plný provoz Objednatele, mají Smluvní strany za to, že se za přiměřenou výši slevy z ceny Díla považuje celková cena příslušné položky Rozpočtu. Částku odpovídající požadované slevě z ceny Díla se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení Reklama ce.

VIII. 3) d) V případě, že Objednatel zvolí právo odstoupit od Smlouvy, je odstoupení od Smlouvy účinné dnem obdržení Reklama ce; ust. VIII. 3) a) Smlouvy se nepoužije.

VIII. 3) e) Pokud Zhotovitel Reklama ci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že Reklama ce bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Práva z vad Díla vznikají

i v tomto případě dnem obdržení Reklamacie Zhotoviteli. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.

#### VIII. 3) f) **Lhůty pro odstranění vad**

1. Odstraňování reklamovaných vad bude zahájeno bezodkladně po jejich Reklamacii.
2. Reklamovanou vadu omezující plný provoz Objednatele se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 7 dnů ode dne obdržení Reklamacie, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
3. Ostatní reklamované vady se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 21 dnů ode dne obdržení Reklamacie, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

#### VIII. 3) g) **Zvláštní ustanovení o haváriích**

1. Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů a zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v důsledku vady, označí Objednatel jako havárie.
2. Nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen se u vad označených Objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od obdržení Reklamacie, dostavit na místo provedení Díla, seznámit se s příslušnou vadou a sdělit Objednateli, zda Reklamacii uznává.
3. V případě vad Díla označených Objednatelem jako havárie je Zhotovitel povinen tyto odstranit nebo alespoň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob, k zabránění vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhůtě, kterou po něm lze spravedlivě požadovat, nejpozději však do 48 hodin od obdržení Reklamacie.

#### VIII. 4) **Stavení záruční doby**

Záruční doba vadné části Díla neběží od okamžiku Reklamacie až do dne odstranění vady, příp. do dne uhrazení přiměřené slevy z ceny Díla.

#### VIII. 5) **Prodlení Zhotovitele s odstraněním vad**

- VIII. 5) a) V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad, nebo pokud Zhotovitel odmítne vady odstranit, je Objednatel oprávněn tyto vady odstranit na své náklady. Náklady vynaložené na odstranění vad představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
- VIII. 5) b) V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba a neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv vyplývajících ze záruky, je Objednatel oprávněn postupovat dle předchozího ustanovení pouze v případě, že odstranění takové vady provede autorizovaná osoba.

#### VIII. 6) **Provozní úkony a údržba**

VIII. 6) a) Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen vykonávat bezplatně pravidelné kontroly Díla tak, aby předcházel vzniku vad, a to nejméně jednou za rok. V rámci těchto kontrol Zhotovitel zejména prověruje, zda Objednatel při provozu Předmětu díla postupuje v souladu s Manuály; na případné rozpory provozu Předmětu díla s Manuály je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně písemně upozornit.

VIII. 6) b) Podmiňuje-li Zhotovitel účinnost záruky za jakost prováděním provozních úkonů a údržby, pak

1. běžné provozní úkony a údržbu je oprávněn provádět přímo Objednatel bez přítomnosti Zhotovitele, a to v souladu s Manuály;
2. složitější údržbu je oprávněn provádět Objednatel pomocí dodavatele s příslušnou profesní a technickou kvalifikací; Smluvní strany výslovně utvrzují, že takový dodavatel bude Objednatelem vybrán v souladu s § 6 ZZVZ.

VIII. 6) c) Požaduje-li Zhotovitel, aby určité provozní úkony nebo údržba byly provedeny konkrétním dodavatelem nebo Zhotovitelem určeným okruhem dodavatelů, pak náklady na ně nese Zhotovitel s tím, že je zahrnul do ceny Díla. Objednatel je povinen takovému dodavateli či dodavatelům umožnit po předchozí písemné žádosti Zhotovitele přístup k Předmětu díla.

#### VIII. 7) **Změny Předmětu díla v průběhu záruční doby**

Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen na základě písemné žádosti Objednatele či jeho dalších dodavatelů bezplatně a bezodkladně posoudit navržené změny Předmětu díla z hlediska zachování záruky za jakost. Nevyjádří-li se Zhotovitel písemně nejpozději do 10 dnů ode dne doručení žádosti dle předchozí věty, platí, že navržená změna záruky za jakost neovlivní.

### **IX. Nebezpečí škody a pojištění Zhotovitele**

#### IX. 1) **Nebezpečí škody**

- IX. 1) a) Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném Díle, Předmětu díla, majetku Objednatele a majetku dalších dodavatelů Objednatele umístěných na Staveništi, a to ode dne převzetí Staveniště do okamžiku převzetí Díla Objednatelem. Okamžikem převzetí Díla Objednatelem přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele. Tím není omezena odpovědnost Zhotovitele za škody, které vzniknou jeho zaviněním, příp. zavinění subdodavatele, po převzetí Díla Objednatelem.
- IX. 1) b) Zhotovitel nese nebezpečí škody i tehdy, kdy škoda byla způsobena věcí Zhotovitele, příp. Subdodavatele, bez ohledu na to, byla-li vadná či nikoli.
- IX. 1) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že škody, jejichž nebezpečí Zhotovitel nese, je Zhotovitel povinen odstranit na své vlastní náklady tak, aby Dílo i jeho jednotlivé části byly opět ve shodě se Smlouvou. Pokud je Zhotovitel neodstraní, bude to považováno za podstatné porušení Smlouvy. Objednatel je v takovém případě oprávněn škody odstranit na své náklady; takto vynaložené náklady pak představují splatnou pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

#### IX. 2) **Pojištění Zhotovitele**

- IX. 2) a) Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli na vyžádání doklad prokazující, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti kryjící případné škody způsobené při přípravě a provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků Objednateli či třetím osobám ve výši minimálně 5.000.000,- Kč na každý škodní případ po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto odstavce udržovat v platnosti po celou dobu provádění Díla a plnění s Dílem souvisejících závazků
- IX. 2) b) Skutečnost, že Zhotovitel řádně a včas neuzavře nebo nebude udržovat v účinnosti některé pojištění požadované Smlouvou nebo nepředloží Objednateli příslušné pojistky, bude považována za podstatné porušení Smlouvy.

## X. Smluvní pokuty a náhrada škody

- X. 1) V případě porušení Smlouvy Zhotovitelem, které je ve Smlouvě výslovně označeno za podstatné porušení Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny Díla bez DPH, nejméně však 50.000,- Kč. Taková smluvní pokuta je splatná až tehdy, pokud z důvodu takového podstatného porušení Smlouvy došlo rovněž k odstoupení od Smlouvy Objednatelem. Ust. X. 1) Smlouvy se použije bez ohledu na to, zda jsou pro taková porušení Smlouvy sjednány i jiné smluvní pokuty.
- X. 2) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro
- X. 2) a) předání Díla se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení;
  - X. 2) b) odstranění vady uvedené v Předávacím protokolu se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 5.000,- Kč za každou takovou vadu a každý započatý den prodlení;
  - X. 2) c) vyklizení Staveniště se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 5.000,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení;
  - X. 2) d) uspokojení práv Objednatele z vad Díla v záruční době, zejména ve sjednané lhůtě nezaplátí částku odpovídající požadované slevě z ceny Díla či neodstraní reklamovanou vadu Díla, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 1.000,- Kč za každou takovou vadu a každý započatý den prodlení; jedná-li se o vadu, kterou Objednatel označil za havárii, sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu dle předchozí věty ve výši 20.000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.
- Smluvní pokuty dle ust. X. 2) Smlouvy se uplatní do maximální souhrnné výše 10 % z ceny Díla bez DPH.
- X. 3) Smluvní strany sjednávají rovněž následující smluvní pokuty.
- X. 3) a) Za každý započatý den, který Zhotovitel potřebuje k dalšímu upravení nebo nahrazení byť i jediného již upravovaného nebo nahrazovaného Vzorku, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH, nejvíce však 5.000,- Kč.
  - X. 3) b) V případě, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP a PO, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokuty ve výši
    1. 25.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla, nebo
    2. 1.000,- Kč za každé jiné porušení předpisů BOZP a PO (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.).
  - X. 3) c) V případě porušení povinnosti zajistit legální zaměstnávání, odpovídající úroveň bezpečnosti práce a férové a důstojné pracovní podmínky dle ust. III. 20) d) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 000,- Kč za každé porušení.
  - X. 3) d) V případě porušení povinnosti řádného a včasného plnění finančních závazků subdodavatelům Zhotovitele nebo nepřenesení této povinnosti Zhotovitelem do nižších úrovní dodavatelského řetězce dle ust. III. 21) f) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé porušení.
  - X. 3) e) V případě opakované neomluvené nepřítomnosti Stavbyvedoucího na Stavbě dle ust. III. 20) g) Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den.

- X. 4) Smluvní pokuty dle ust. X. 3) Smlouvy se stanou splatnými pouze tehdy, pokud byl Zhotovitel na konkrétní utvrzené porušení Smlouvy Objednatelem upozorněn. Závazek Zhotovitele k zaplacení takové smluvní pokuty zanikne tehdy, pokud Zhotovitel okamžitě po upozornění Objednatele, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, porušení Smlouvy napraví tím, že utvrzenou povinnost splní dodatečně. Nelze-li utvrzenou povinnost s ohledem na její povahu takto dodatečně splnit, porušení Smlouvy Zhotovitel napraví tím, že splnění povinnosti po předchozím souhlasu Objednatele jinak adekvátně nahradí.
- X. 5) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou Faktury oproti sjednané lhůtě, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- X. 6) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vzniklo právo, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak.
- X. 7) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinností Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.
- X. 8) Zhotovitel není povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za prodlení s plněním povinností utvrzených smluvní pokutou, a to za dobu trvání mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ (dále jen „**Vyšší moc**“). O vzniku Vyšší moci je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně informovat. Existenci Vyšší moci prokazuje Zhotovitel a potvrzuje Objednatel. Bez potvrzení Objednatele není možné se na Vyšší moc odkazovat.
- X. 9) Zhotovitel bere na vědomí, že za porušení povinností Zhotovitele z této Smlouvy se rovněž považuje uvedení nepravdivých informací, dokladů či prohlášení (např. ohledně střetu zájmů nebo sankcí EU) v nabídce podané k Veřejné zakázce a takovéto porušení povinností může mít za následek odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele, udělení sankcí ze strany orgánů veřejné správy, případně vznik jiné škody Objednateli, jež může převýšit cenu Díla.

## **XI. Zrušení závazků ze Smlouvy**

- XI. 1) Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po zrušení závazků ze Smlouvy dle ust. XI. Smlouvy, se zrušení závazků nedotýká. To platí zejména pro plnění poskytnutá Smluvními stranami před zrušením závazků, nárok Objednatele na zaplacení smluvních pokut, nárok na uspokojení práv z jakýchkoli vad Díla, povinnosti Zhotovitele související s poskytnutou zárukou za jakost, ustanovení Smlouvy o pojištění, Licencích, ustanovení upravující důsledky zrušení závazků a povinnosti uložené příslušnými účinnými právními předpisy nebo rozhodnutími Zhotoviteli jako zhotoviteli stavby a původci odpadu. Práva a povinnosti Smluvních stran, které vzniknou po zrušení závazků jako důsledek jednání uskutečněného před tímto zrušením, zůstávají nedotčeny, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak nebo nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
- XI. 2) **Odstoupení od Smlouvy**
- XI. 2) a) Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit:
1. v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem,
  2. bez zbytečného odkladu poté, co z chování Zhotovitele nepochybně vyplývá, že poruší Smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu Objednatele přiměřenou jistotu,

3. v případě zahájení insolvenčního řízení se Zhotovitelem,
  4. v případě, že Zhotovitel v nabídce podané k Veřejné zakázce uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky,
  5. v případě, kdy mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka brání dalšímu postupu v provádění Díla nepřetržitě po dobu delší než 60 dnů; dosažení této doby se nevyžaduje, pokud je již s nástupem takové mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky s ohledem zejména na její povahu či rozsah zřejmé, že dalšímu postupu v provádění Díla nepřetržitě po dobu alespoň 60 dnů je způsobila bránit,
  6. v případě, že na Věci k provedení díla nebo zařízení Staveniště Zhotovitele byl nařízen výkon rozhodnutí,
  7. v případě zapojení Zhotovitele do jednání, které Objednatel důvodně považuje za škodlivé pro zájmy a dobré jméno Objednatele nebo pro Dílo,
  8. v případě, že výdaje, které by mu na základě Smlouvy měly vzniknout, budou poskytovatelem dotace, případně jiným oprávněným správním orgánem označeny za nezpůsobilé k proplacení z dotace,
  9. v případě nepodstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem za předpokladu, že Zhotovitele na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a Zhotovitel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě; právo Objednatele odstoupit od Smlouvy dle tohoto bodu zaniká, pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Zhotoviteli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy.
- XI. 2) b) Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy Objednatelem za předpokladu, že Objednatel na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a Objednatel nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě. Právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy zaniká, pokud oznámení o odstoupení od Smlouvy nedoručí Objednateli ve lhůtě 14 dnů poté, co marně uplynula přiměřená lhůta pro zjednání nápravy.
- XI. 2) c) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení Smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinností Smluvní strany, o němž již při uzavření Smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvíдалa.
- XI. 2) d) Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Zrušení závazků ze Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.
- XI. 3) Práva a povinnosti Smluvních stran při zrušení závazků ze Smlouvy**
- XI. 3) a) Poté, co byly závazky ze Smlouvy zrušeny, Zhotovitel neprodleně:
1. přestane provádět veškeré stavební práce, dodávky či služby na Díle kromě těch, k nimž dal Objednatel příkaz,
  2. předá Objednateli dosud provedenou část Díla a veškerý jím požadovaný materiál, výrobky, prvky technického vybavení či jejich části, jakož i dočasné konstrukce, vybavení a zařízení Zhotovitele na Staveništi a dokumentaci vyhotovenou či obstaranou Zhotovitelem; Objednatel je oprávněn užívat dočasné konstrukce, vybavení, zařízení a dokumentaci bezplatně,
  3. předá Objednateli Staveniště.

- XI. 3) b) Smluvní strany se dohodly, že příslušnou část ceny Díla za práce, dodávky a služby řádně provedené v rámci Díla do zrušení závazků ze Smlouvy, pokud již dříve nebyly uhrazeny, určí nejpozději do 30 dnů od zrušení závazků; spolu s tím určí hodnotu nezabudovaného materiálu, výrobků, prvků technického vybavení či jejich částí, které Objednatel zamýšlí od Zhotovitele odkoupit.
- XI. 3) c) Smluvní strany se dohodly, že při výpočtu částek dle ust. XI. 3) b) Smlouvy vyjdou z cen položek Rozpočtu a případně z dalších rozpočtů a kalkulací, které byly při provádění Díla či jinak v souvislosti se Smlouvou vyhotoveny.
- XI. 3) d) Do 60 dnů poté, co Smluvní strany určí částky dle ust. XI. 3) b) Smlouvy, Objednatel provede jejich úhradu. Část ceny Díla uhrazená před zrušením závazků ze Smlouvy spolu s částkami dle ust. XI. 3) b) Smlouvy se stává konečnou odměnou Zhotovitele a představuje konečné narovnání veškerých povinností Objednatele vůči Zhotoviteli.
- XI. 3) e) Do 60 dnů po výzvě Zhotovitele uhradí Objednatel Zhotoviteli škodu, vznikla-li; Smluvní strany sjednávají, že škoda bude Objednatelem uhrazena jen v případě odstoupení od Smlouvy Zhotovitelem, přičemž se za škodu nepovažuje ušlý zisk.
- XI. 3) f) **Vyklizení Staveniště**  
Objednatel po dokončení Díla jinými dodavateli nebo kdykoli předtím podle svého uvážení vyzve Zhotovitele k odstranění dočasných konstrukcí, vybavení či materiálu a zařízení Zhotovitele na Staveništi. Zhotovitel bez zbytečného odkladu zařídí jejich odstranění na své náklady. Jestliže do této doby nebyla Zhotovitelem uhrazena některá platba Objednateli, mohou být věci dle předchozí věty Objednatelem prodány za účelem vyrovnání takové platby. Zůstatek z takového prodeje bude poté vyplacen Zhotoviteli.
- XI. 3) g) V případě odstoupení od Smlouvy Objednatelem je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli částku rovnající se součtu konečné odměny Zhotovitele a ceny prací, dodávek a služeb provedených jinými dodavateli za účelem dokončení Díla, sníženému o cenu Díla. Částku určenou podle předchozí věty je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli ve lhůtě 60 dnů od doručení písemné výzvy.

## **XII. Komunikace Smluvních stran**

### **XII. 1) Kontaktní osoby Smluvních stran**

Kontaktní osoby Smluvních stran uvedené ve Smlouvě jsou oprávněny

1. vést vzájemnou komunikaci Smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná sdělení na základě Smlouvy, a
2. jednat za Smluvní strany v záležitostech, které jsou jim Smlouvou výslovně svěřeny.

Jako kontaktní osoba může za Smluvní stranu v rozsahu tohoto ustanovení jednat i jiná či další osoba, bude-li druhé Smluvní straně oznámena.

### **XII. 2) Písemná forma komunikace**

- XII. 2) a) Za písemnou formu komunikace se považuje rovněž záznam či zápis do stavebního deníku či z kontrolního dne, je-li komunikace jejich prostřednictvím Smlouvou sjednána, příp. je-li vhodná či obvyklá. Za písemnou formu komunikace se považuje rovněž komunikace doručená na e-mailové adresy uvedené ve Smlouvě, příp. používané v souladu se Smlouvou, a to i tehdy, kdy jednotlivé zprávy nejsou opatřeny elektronickými podpisy.

XII. 2) b) Formu komunikace dle ust. XII. 2) a) Smlouvy však nelze použít pro

1. uzavření Smlouvy,
2. uzavření dodatku ke Smlouvě,
3. odstoupení od Smlouvy ani pro
4. ustanovení Smlouvy, z jejichž úpravy to vyplývá.

V případech uvedených v tomto ustanovení se Smluvní strany dohodly na písemné komunikaci v listinné podobě předávané osobně, zasílané doporučeně poštou či jinak adekvátně, příp. v elektronické podobě datovou schránkou, zprávami opatřenými elektronickým podpisem nebo prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

### XII. 3) **Dodatky ke Smlouvě**

XII. 3) a) Není-li výslovně ujednáno jinak, lze Smlouvu měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky. Dodatky musí být jako takové označeny a podepsány oběma Smluvními stranami a podléhají témuž smluvnímu režimu jako Smlouva.

XII. 3) b) Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny Smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním.

XII. 4) Ustanovení, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak“, Smluvní strany považují za ustanovení pořádkového charakteru, kdy je v zájmu obou Smluvních stran či Díla mít možnost pružně reagovat na průběh a podmínky plnění závazků ze Smlouvy. Takové dohody jinak Smluvní strany nepovažují za změny Smlouvy, ale za specifický způsob plnění Smlouvy, přičemž tyto mohou být provedeny i ústně; osobami k nim oprávněnými za Smluvní strany jsou i jejich kontaktní osoby.

## XIII. **Důvěrné informace**

XIII. 1) Pro účely Smlouvy se za důvěrné informace považují:

1. informace označené Objednatelem za důvěrné,
2. informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu Díla a
3. informace o sporech vzniklých zejména mezi Objednatelem, Zhotovitelem či dalšími dodavateli Objednatele v souvislosti Dílem.

XIII. 2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné nebo známé třetím osobám, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonné či smluvní povinnosti Zhotovitele.

XIII. 3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele

1. neužije důvěrné informace pro jiné účely, než pro účely Díla a
2. nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců a právních zástupců a subdodavatelů; těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavázány udržovat takovou informaci v tajnosti, jako by byly stranou Smlouvy.

XIII. 4) Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli

třetí osobě fotografování Předmětu díla, a to ani k propagačním účelům, ani nebude sám nebo s jinou osobou publikovat žádné články, fotografie nebo ilustrace vztahující se k Dílu. Objednatel má vždy právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k Dílu, které Zhotovitel hodlá použít v publikacích nebo propagačních materiálech.

#### **XIV. Závěrečná ujednání**

##### **XIV. 1) Uzavření, uveřejnění a účinnost Smlouvy**

- XIV. 1) a) Smlouva je uzavřena dnem posledního podpisu zástupců Smluvních stran.
  - XIV. 1) b) Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění kopie Smlouvy ve znění, v jakém byla uzavřena, a to včetně případných dodatků.
  - XIV. 1) c) Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
  - XIV. 1) d) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv. Smlouvu uveřejní Objednatel, za řádné zveřejnění však odpovídají obě smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a Objednatele upozorní na případné nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá za ne/uveřejnění smlouvy.
- XIV. 2) Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Smluvních stran, zejména práva a povinnosti Smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření Smlouvy.
- XIV. 3) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za Zhotovitelem. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
- XIV. 4) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. § 1879 OZ se nepoužije.
- XIV. 5) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu.
- XIV. 6) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.
- XIV. 7) Případné rozpory se Smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo Objednatel.
- XIV. 8) Smlouva obsahuje úplné ujednání o jejím předmětu a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- XIV. 9) Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.

## **Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Díla**

Položkový rozpočet Díla následuje po tomto listu.

**akce: "Stavební úpravy prostor děkanátu v budově Poříčí 7"**

**Rekapitulace celkové ceny**

| <b>Soupis</b>                                      | <b>Cena Kč bez DPH</b> | <b>Výše DPH v Kč</b> | <b>Cena Kč včetně DPH</b> |
|--|------------------------|----------------------|---------------------------|
| 23-013 PdF MU, se sídlem Poříčí 623/7, 603 00 Brno | <b>4 065 446,78</b>    | <b>853 743,82</b>    | <b>4 919 190,60</b>       |
| PS.01-07 - Zabudovaný interiér                     | <b>409 395,00</b>      | <b>85 972,95</b>     | <b>495 367,95</b>         |
| <b>Cena celkem</b>                                 | <b>4 474 841,78</b>    | <b>939 716,77</b>    | <b>5 414 558,55</b>       |

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **23-013** **Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno**

Objednatel: **Masarykova univerzita** IČO: **00216224**  
**Žerotínovo náměstí 617/9** DIČ: **CZ00216224**  
**60200 Brno-Brno-město**

Projektant: **POParch** IČO: **04593103**  
**s.r.o.** DIČ: **CZ04593103**  
**Volfova**  
**2131/8**  
**61200** Brno-  
 Královo  
 Pole

Zhotovitel: **STAMA GROUP s.r.o.** IČO: **06493840**  
**Masarykova 365** DIČ: **CZ06493840**  
**691 64 Nosislav**

Vypracoval:

| Rozpis ceny      | Celkem              |
|------------------|---------------------|
| HSV              | 1 417 807,93        |
| PSV              | 1 519 961,20        |
| MON              | 940 177,65          |
| Vedlejší náklady | 70 000,00           |
| Ostatní náklady  | 117 500,00          |
| <b>Celkem</b>    | <b>4 065 446,78</b> |

| Rekapitulace daní       |             |                         |
|-------------------------|-------------|-------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15</b> % | <b>0,00</b> CZK         |
| Snížená DPH             | <b>15</b> % | <b>0,00</b> CZK         |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>4 065 446,78</b> CZK |
| Základní DPH            | <b>21</b> % | <b>853 743,82</b> CZK   |

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 4 919 190,60 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                      | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem        | Cena celkem         | %          |
|------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|------------|
| <b>SO.01</b>     | <b>Stavební řešení</b>     | <b>0,00</b>             | <b>4 065 446,78</b>     | <b>853 743,82</b> | <b>4 919 190,60</b> | <b>100</b> |
| SO1.01           | Bourací práce              | 0,00                    | 293 889,40              | 61 716,77         | 355 606,17          | 7          |
| SO1.02           | Nový stav                  | 0,00                    | 1 415 748,94            | 297 307,28        | 1 713 056,22        | 35         |
| SO1.03           | Výrobky                    | 0,00                    | 666 400,00              | 139 944,00        | 806 344,00          | 16         |
| SO1.04           | Zdravotechnické instalace  | 0,00                    | 63 990,79               | 13 438,07         | 77 428,86           | 2          |
| SO1.05           | VZT                        | 0,00                    | 497 740,00              | 104 525,40        | 602 265,40          | 12         |
| SO1.06           | Elektroinstalace           | 0,00                    | 940 177,65              | 197 437,31        | 1 137 614,96        | 23         |
| SO1.VON          | Vedlejší a ostatní náklady | 0,00                    | 187 500,00              | 39 375,00         | 226 875,00          | 5          |
| Celkem za stavbu |                            | 0,00                    | 4 065 446,78            | 853 743,82        | 4 919 190,60        | 100        |

Popis stavby: 23-013 - Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno

Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek. Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.

Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Jakýkoliv rozpor mezi PD a soupisem prací, dodávek a služeb je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě RTS. Veškeré prvky a konstrukce (D+M) se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, doklínkování, vysekání kapes, lože, obsyp, zásyp, výkop, seřízení, revize, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy apod.).

Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit nabídku a je plnou Zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné

## Rekapitulace dílů

| Číslo  | Název  | Typ dílu |  |  | Celkem     | %  |
|--------|--|----------|--|--|------------|----|
| 3      | Svislé a kompletní konstrukce                | HSV      |  |  | 29 970,84  | 1  |
| 342    | Stěny a příčky montované lehké               | HSV      |  |  | 54 553,38  | 1  |
| 416    | Podhledy a mezistropy montované lehké        | HSV      |  |  | 394 034,15 | 10 |
| 61     | Úpravy povrchů vnitřní                       | HSV      |  |  | 122 122,60 | 3  |
| 63     | Podlahy a podlahové konstrukce               | HSV      |  |  | 14 011,72  | 0  |
| 900    | HZS  | HSV      |  |  | 4 500,00   | 0  |
| 94     | Lešení a stavební výtahy                     | HSV      |  |  | 73 962,90  | 2  |
| 95     | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV      |  |  | 34 022,84  | 1  |
| 96     | Bourání konstrukcí                           | HSV      |  |  | 53 528,74  | 1  |
| 99     | Staveništní přesun hmot                      | HSV      |  |  | 30 107,32  | 1  |
| VZT001 | Zařízení č. 1 - Chlazení zasedací místnosti  | HSV      |  |  | 142 540,00 | 4  |
| VZT002 | Zařízení č. 2 - Chlazení pracoven děkanátu   | HSV      |  |  | 288 700,00 | 7  |
| VZT003 | Ostatní                                      | HSV      |  |  | 66 500,00  | 2  |
| 721    | Vnitřní kanalizace                           | PSV      |  |  | 38 054,60  | 1  |
| 722    | Vnitřní vodovod                              | PSV      |  |  | 17 637,79  | 0  |
| 725    | Zařizovací předměty                          | PSV      |  |  | 9 210,00   | 0  |
| 762    | Konstrukce tesařské                          | PSV      |  |  | 116 618,61 | 3  |
| 766    | Konstrukce truhlářské                        | PSV      |  |  | 4 536,61   | 0  |
| 766.1  | Truhlářské kce                               | PSV      |  |  | 295 400,00 | 7  |
| 767    | Konstrukce zámečnické                        | PSV      |  |  | 8 298,40   | 0  |
| 767    | Zámečnické kce                               | PSV      |  |  | 203 000,00 | 5  |

|             |                                 |     |  |  |              |     |
|-------------|---------------------------------|-----|--|--|--------------|-----|
| 773         | Podlahy teracové                | PSV |  |  | 33 752,37    | 1   |
| 775         | Podlahy vlysové a parketové     | PSV |  |  | 434 401,93   | 11  |
| 776         | Podlahy povlakové               | PSV |  |  | 7 962,90     | 0   |
| 783         | Nátěry                          | PSV |  |  | 11 065,73    | 0   |
| 784         | Malby                           | PSV |  |  | 172 022,26   | 4   |
| 799         | Ostatní Výrobky                 | PSV |  |  | 168 000,00   | 4   |
| M21         | Silnoproud                      | MON |  |  | 763 733,65   | 19  |
| M22         | Slaboproud                      | MON |  |  | 176 444,00   | 4   |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU |  |  | 109 253,44   | 3   |
| VN          | Vedlejší náklady                | VN  |  |  | 70 000,00    | 2   |
| ON          | Ostatní náklady                 | ON  |  |  | 117 500,00   | 3   |
| Cena celkem |                                 |     |  |  | 4 065 446,78 | 100 |

## Položkový rozpočet

|    |        |   |
|----|--------|---|
| S: | 23-013 | Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno |
| O: | SO.01  | Stavební řešení   |
| R: | SO1.01 | Bourací práce   |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                     | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem          | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|-----------------------------------|----|----------|-----------|-----------------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: 61</b> |               | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>     |    |          |           | <b>2 794,16</b> |                          |               |
| 1              | 610991111R00  | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 51,17500 | 54,60     | 2 794,16        | RTS 23/ I                | RTS 23/ I     |

fólií Pe 0,05-0,2 mm, které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 :

P-a :

OCHRÁNIT STÁVAJÍCÍ OKNA A DVEŘE PŘED POŠKOZENÍM A ZAPRÁŠENÍM :

Okno - 1.NP - 1,4 m \* 2,6 m : 1,4\*2,6\*7 25,48000

Okno - 2.NP - 1,4 m \* 2,6 m : 1,4\*2,6\*2 7,28000

Mezisoučet 32,76000

Dveře - 1.NP - 1,24 m \* 2,45 m : 2\*1,24\*2,45\*1 6,07600

Dveře - 1.NP - 0,95 m \* 2,21 m : 2\*0,95\*2,21\*1 4,19900

Dveře - 2.NP - 0,95 m \* 2,2 m : 2\*0,95\*2,2\*1 4,18000

Dveře - 2.NP - 0,9 m \* 2,2 m : 2\*0,9\*2,2\*1 3,96000

Mezisoučet 18,41500

|                 |         |                             |   |         |        |                 |           |           |
|-----------------|---------|-----------------------------|---|---------|--------|-----------------|-----------|-----------|
| <b>Díl: 900</b> |         | <b>HZS</b>                  |   |         |        | <b>2 250,00</b> |           |           |
| 2               | 900 RT1 | HZS Práce v tarifní třídě 4 | h | 5,00000 | 450,00 | 2 250,00        | RTS 23/ I | RTS 23/ I |

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 :

bourací práce, demontáže : 5 5,00000

|                |              |  |    |           |        |                  |           |           |
|----------------|--------------|--|----|-----------|--------|------------------|-----------|-----------|
| <b>Díl: 94</b> |              | <b>Lešení a stavební výtahy</b>              |    |           |        | <b>36 837,90</b> |           |           |
| 3              | 941955003R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m | m2 | 223,26000 | 165,00 | 36 837,90        | RTS 23/ I | RTS 23/ I |

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 :

2.NP - 2.002 - CHODBA : 44,71 44,71000

2.NP - 2.008 - CHODBA : 13,88 13,88000

2.NP - 2.022 - KANCELÁŘ ASISTENTŮ : 19,43 19,43000

2.NP - 2.023 - KANCELÁŘ DĚKANA : 34,58 34,58000

2.NP - 2.024 - KUCHYŇKA + PŘEDSÍŇ : 18,19 18,19000

2.NP - 2.025 - ZASEDACÍ MÍSTNOST : 55,07 55,07000

Mezisoučet 185,86000

3.NP - 3.015 - KANCELÁŘ : 20,00 20,00000

3.NP - 3.016 - KANCELÁŘ : 17,40 17,40000

Mezisoučet 37,40000

|                |  |   |  |  |  |                  |  |  |
|----------------|--|---|--|--|--|------------------|--|--|
| <b>Díl: 95</b> |  | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b> |  |  |  | <b>13 772,84</b> |  |  |
|----------------|--|---|--|--|--|------------------|--|--|

|   |              |  |    |           |      |          |           |           |
|---|--------------|--|----|-----------|------|----------|-----------|-----------|
| 4 | 952902110R00 | Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách | m2 | 223,26000 | 5,50 | 1 227,93 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
|---|--------------|--|----|-----------|------|----------|-----------|-----------|

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 :

úklid po BP :

2.NP - 2.002 - CHODBA : 44,71 44,71000

2.NP - 2.008 - CHODBA : 13,88 13,88000

2.NP - 2.022 - KANCELÁŘ ASISTENTŮ : 19,43 19,43000

2.NP - 2.023 - KANCELÁŘ DĚKANA : 34,58 34,58000

2.NP - 2.024 - KUCHYŇKA + PŘEDSÍŇ : 18,19 18,19000

2.NP - 2.025 - ZASEDACÍ MÍSTNOST : 55,07 55,07000

Mezisoučet 185,86000

3.NP - 3.015 - KANCELÁŘ : 20,00 20,00000

3.NP - 3.016 - KANCELÁŘ : 17,40 17,40000

Mezisoučet 37,40000

|   |              |   |    |          |       |          |           |           |
|---|--------------|---|----|----------|-------|----------|-----------|-----------|
| 5 | 952901110R00 | Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří | m2 | 51,17500 | 59,50 | 3 044,91 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
|---|--------------|---|----|----------|-------|----------|-----------|-----------|

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 :

P-a :

OCHRÁNIT STÁVAJÍCÍ OKNA A DVEŘE PŘED POŠKOZENÍM A ZAPRÁŠENÍM :

Okno - 1.NP - 1,4 m \* 2,6 m : 1,4\*2,6\*7 25,48000

Okno - 2.NP - 1,4 m \* 2,6 m : 1,4\*2,6\*2 7,28000

## Položkový rozpočet

|    |        |   |
|----|--------|---|
| S: | 23-013 | Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno |
| O: | SO.01  | Stavební řešení   |
| R: | SO1.01 | Bourací práce   |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky   | MJ     | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|---|--------|-----------|-----------|------------------|--------------------------|---------------|
|                |               | <b>Mezisoučet</b>   |        |           |           | <b>32,76000</b>  |                          |               |
|                |               | Dveře - 1.NP - 1,24 m * 2,45 m : 2*1,24*2,45*1  |        |           |           | 6,07600          |                          |               |
|                |               | Dveře - 1.NP - 0,95 m * 2,21 m : 2*0,95*2,21*1  |        |           |           | 4,19900          |                          |               |
|                |               | Dveře - 2.NP - 0,95 m * 2,2 m : 2*0,95*2,2*1  |        |           |           | 4,18000          |                          |               |
|                |               | Dveře - 2.NP - 0,9 m * 2,2 m : 2*0,9*2,2*1  |        |           |           | 3,96000          |                          |               |
|                |               | <b>Mezisoučet</b>   |        |           |           | <b>18,41500</b>  |                          |               |
| 6              | 952900x01     | Pravidelný (každodenní) úklid po znečištění   | soubor | 1,00000   | 9 500,00  | 9 500,00         | Vlastní                  | Indiv         |
|                |               | Akce za provozu s větším množstvím vybouraných hmot přepravovaných po schodech nošením v prostoru únikové cesty. Není žádoucí, aby tento prostor byl znečištěn. |        |           |           |                  |                          |               |
| <b>Díl: 96</b> |               | <b>Bourání konstrukcí</b>   |        |           |           | <b>53 528,74</b> |                          |               |
| 7              | 968096002R00  | Bourání parapetů š. do 50 cm  | m      | 36,40000  | 62,50     | 2 275,00         | RTS 23/ I                | RTS 23/ I     |
|                |               | Děkanát PED MUNI Poříčí 7 :   |        |           |           |                  |                          |               |
|                |               | C/07 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PARAPETU :  |        |           |           |                  |                          |               |
|                |               | Okno - 1.NP - 1,4 m * 2,6 m : 1,6*2,6*7   |        |           |           | 29,12000         |                          |               |
|                |               | <b>Mezisoučet</b>   |        |           |           | <b>29,12000</b>  |                          |               |
|                |               | C/04 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO PARAPETU :  |        |           |           |                  |                          |               |
|                |               | Okno - 2.NP - 1,4 m * 2,6 m : 1,4*2,6*2   |        |           |           | 7,28000          |                          |               |
|                |               | <b>Mezisoučet</b>   |        |           |           | <b>7,28000</b>   |                          |               |
| 8              | 978013121R00  | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %  | m2     | 423,90250 | 10,60     | 4 493,37         | RTS 23/ I                | RTS 23/ I     |
|                |               | Děkanát PED MUNI Poříčí 7 :   |        |           |           |                  |                          |               |
|                |               | stěny :   |        |           |           |                  |                          |               |
|                |               | C/05 :  |        |           |           |                  |                          |               |
|                |               | ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH VRSTEV OMÍTEK STĚN (ca. 10 %) :   |        |           |           |                  |                          |               |
|                |               | 2.NP - 2.022 - KANCELÁŘ ASISTENTŮ : (19,20-6,64)*3,91   |        |           |           | 49,10960         |                          |               |
|                |               | 2.NP - 2.023 - KANCELÁŘ DĚKANA : (23,70-6,64-6,64)*3,88   |        |           |           | 40,42960         |                          |               |
|                |               | 2.NP - 2.024 - KUCHYŇKA + PŘEDSÍŇ : (18,80)*3,87  |        |           |           | 72,75600         |                          |               |
|                |               | 2.NP - 2.025 - ZASEDACÍ MÍSTNOST : (29,90)*3,87   |        |           |           | 115,71300        |                          |               |
|                |               | <b>Mezisoučet</b>   |        |           |           | <b>278,00820</b> |                          |               |
|                |               | C/01 :  |        |           |           |                  |                          |               |
|                |               | ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH VRSTEV OMÍTEK STĚN (ca. 10 %) :   |        |           |           |                  |                          |               |
|                |               | 3.NP - 3.015 - KANCELÁŘ : (19,30)*3,90  |        |           |           | 75,27000         |                          |               |
|                |               | 3.NP - 3.016 - KANCELÁŘ : (18,50)*3,91  |        |           |           | 72,33500         |                          |               |
|                |               | <b>Mezisoučet</b>   |        |           |           | <b>147,60500</b> |                          |               |
|                |               | - otvory :  |        |           |           |                  |                          |               |
|                |               | Okno - 1.NP - 1,4 m * 2,6 m : -1*1,4*2,6*7  |        |           |           | -25,48000        |                          |               |
|                |               | Okno - 2.NP - 1,4 m * 2,6 m : -1*1,4*2,6*2  |        |           |           | -7,28000         |                          |               |
|                |               | Dveře - 1.NP - 1,24 m * 2,45 m : -1*1,24*2,45*1   |        |           |           | -3,03800         |                          |               |
|                |               | Dveře - 1.NP - 0,95 m * 2,21 m : -1*0,95*2,21*1   |        |           |           | -2,09950         |                          |               |
|                |               | Dveře - 2.NP - 0,95 m * 2,2 m : -1*0,95*2,2*1   |        |           |           | -2,09000         |                          |               |
|                |               | Dveře - 2.NP - 0,9 m * 2,2 m : -1*0,9*2,2*1   |        |           |           | -1,98000         |                          |               |
|                |               | <b>Mezisoučet</b>   |        |           |           | <b>-41,96750</b> |                          |               |
|                |               | + špalety :   |        |           |           |                  |                          |               |
|                |               | Okno - 1.NP - 1,4 m * 2,6 m : (1,4+2,6*2)*7*0,48  |        |           |           | 22,17600         |                          |               |
|                |               | Okno - 2.NP - 1,4 m * 2,6 m : (1,4+2,6*2)*2*0,48  |        |           |           | 6,33600          |                          |               |
|                |               | Dveře - 1.NP - 1,24 m * 2,45 m : (1,24+2,45*2)*1*0,53   |        |           |           | 3,25420          |                          |               |
|                |               | Dveře - 1.NP - 0,95 m * 2,21 m : (0,95+2,21*2)*1*0,53   |        |           |           | 2,84610          |                          |               |
|                |               | Dveře - 2.NP - 0,95 m * 2,2 m : (0,95+2,2*2)*1*0,53   |        |           |           | 2,83550          |                          |               |
|                |               | Dveře - 2.NP - 0,9 m * 2,2 m : (0,9+2,2*2)*1*0,53   |        |           |           | 2,80900          |                          |               |
|                |               | <b>Mezisoučet</b>   |        |           |           | <b>40,25680</b>  |                          |               |
| 9              | 978011121R00  | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 %  | m2     | 223,26000 | 12,90     | 2 880,05         | RTS 23/ I                | RTS 23/ I     |

## Položkový rozpočet

|    |        |   |
|----|--------|---|
| S: | 23-013 | Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno |
| O: | SO.01  | Stavební řešení   |
| R: | SO1.01 | Bourací práce   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|-----|----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
|      |               | Děkanát PED MUNI Poříčí 7 :<br>stropy :<br>C/06 :<br>ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH VRSTEV OMÍTEK STROPŮ (ca. 10 %) :<br>2.NP - 2.002 - CHODBA : 44,71<br>2.NP - 2.008 - CHODBA : 13,88<br>2.NP - 2.022 - KANCELÁŘ ASISTENTŮ : 19,43<br>2.NP - 2.023 - KANCELÁŘ DĚKANA : 34,58<br>2.NP - 2.024 - KUCHYŇKA + PŘEDSÍŇ : 18,19<br>2.NP - 2.025 - ZASEDACÍ MÍSTNOST : 55,07<br><span style="color: orange;">Mezisoučet</span> |     |          |           |           |                          |               |
|      |               | stropy :<br>C/02 :<br>ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH VRSTEV OMÍTEK STROPŮ (ca. 10 %) :<br>3.NP - 3.015 - KANCELÁŘ : 20,00<br>3.NP - 3.016 - KANCELÁŘ : 17,40<br><span style="color: orange;">Mezisoučet</span>  |     |          |           |           |                          |               |
| 10   | 978059531R00  | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2   | m2  | 8,82000  | 119,00    | 1 049,58  | RTS 23/ I                | RTS 23/ I     |
|      |               | Děkanát PED MUNI Poříčí 7 :<br>C/02 :<br>ODSTRANĚNÍ SKLENĚNÉHO OBKLADU :<br>2.NP - 2.023 - KANCELÁŘ DĚKANA : (5,60)*1,26<br>3.NP - 3.015 - KANCELÁŘ : (1,14)*0,60<br>3.NP - 3.016 - KANCELÁŘ : (1,80)*0,60<br><span style="color: orange;">Mezisoučet</span>   |     |          |           |           |                          |               |
| 11   | 962031116R00  | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm  | m2  | 53,59750 | 192,60    | 10 322,88 | RTS 23/ I                | RTS 23/ I     |
|      |               | Děkanát PED MUNI Poříčí 7 :<br>A/01 :<br>BOURÁNÍ PŘÍČKY Z CPP NEBO CDP TL. 150 MM, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE I DVEŘNÍ OTVOR :<br>2.022 / 2.023 : 6,645*4,0<br>-1*0,95*2,2<br>2.024 / 2.023 : 6,645*4,0<br>-1*0,95*2,0<br>B/02 :<br>0,95*2,95<br><span style="color: orange;">Mezisoučet</span>   |     |          |           |           |                          |               |
|      |               | A/01 :<br>BOURÁNÍ ČÁSTI PŘÍČKY Z CPP NEBO CDP TL. 150 MM A PŘEKladu; SOUČÁSTÍ PŘÍČKY JE I DVEŘNÍ OTVOR :<br>0,65*2,5<br><span style="color: orange;">Mezisoučet</span>   |     |          |           |           |                          |               |
| 12   | 968061125R00  | Vyvěšení dveřních křídel pl. do 2 m2   | kus | 5,00000  | 20,00     | 100,00    | RTS 23/ I                | RTS 23/ I     |
|      |               | Děkanát PED MUNI Poříčí 7 :<br>2.NP :<br>B/01 :<br>0,87*2,145 : 1<br>0,87*1,940 : 1<br><br>B/02 :<br>0,80*1,955 : 1<br>0,915*2,480 : 1<br><span style="color: orange;">Mezisoučet</span>   |     |          |           |           |                          |               |

### Položkový rozpočet

|    |        |   |
|----|--------|---|
| S: | 23-013 | Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno |
| O: | SO.01  | Stavební řešení   |
| R: | SO1.01 | Bourací práce   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky   | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---|--------|----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
|      |               | 3.NP :  |        |          |           |           |                          |               |
|      |               | B/01 :  |        |          |           |           |                          |               |
|      |               | 0,84*1,940 : 1  |        | 1,00000  |           |           |                          |               |
|      |               | Mezisoučet  |        | 1,00000  |           |           |                          |               |
| 13   | 968062455R00  | Vybourání dveřních zárubní pl. do 2 m2  | m2     | 9,01675  | 260,50    | 2 348,86  | RTS 23/ I                | RTS 23/ I     |
|      |               | Děkanát PED MUNI Poříčí 7 :   |        |          |           |           |                          |               |
|      |               | 2.NP :  |        |          |           |           |                          |               |
|      |               | B/01 :  |        |          |           |           |                          |               |
|      |               | 0,87*2,145 : 0,87*2,145   |        | 1,86615  |           |           |                          |               |
|      |               | 0,87*1,940 : 0,87*1,940   |        | 1,68780  |           |           |                          |               |
|      |               | B/02 :  |        |          |           |           |                          |               |
|      |               | 0,80*1,955 : 0,80*1,955   |        | 1,56400  |           |           |                          |               |
|      |               | 0,915*2,480 : 0,915*2,480   |        | 2,26920  |           |           |                          |               |
|      |               | Mezisoučet  |        | 7,38715  |           |           |                          |               |
|      |               | 3.NP :  |        |          |           |           |                          |               |
|      |               | B/01 :  |        |          |           |           |                          |               |
|      |               | 0,84*1,940 : 0,84*1,940   |        | 1,62960  |           |           |                          |               |
|      |               | Mezisoučet  |        | 1,62960  |           |           |                          |               |
| 14   | 766662811R00  | Demontáž prahů dveří 1křídlových  | kus    | 5,00000  | 53,00     | 265,00    | RTS 23/ I                | RTS 23/ I     |
|      |               | Děkanát PED MUNI Poříčí 7 :   |        |          |           |           |                          |               |
|      |               | 2.NP :  |        |          |           |           |                          |               |
|      |               | B/01 :  |        |          |           |           |                          |               |
|      |               | 0,87*2,145 : 1  |        | 1,00000  |           |           |                          |               |
|      |               | 0,87*1,940 : 1  |        | 1,00000  |           |           |                          |               |
|      |               | B/02 :  |        |          |           |           |                          |               |
|      |               | 0,80*1,955 : 1  |        | 1,00000  |           |           |                          |               |
|      |               | 0,915*2,480 : 1   |        | 1,00000  |           |           |                          |               |
|      |               | Mezisoučet  |        | 4,00000  |           |           |                          |               |
|      |               | 3.NP :  |        |          |           |           |                          |               |
|      |               | B/01 :  |        |          |           |           |                          |               |
|      |               | 0,84*1,940 : 1  |        | 1,00000  |           |           |                          |               |
|      |               | Mezisoučet  |        | 1,00000  |           |           |                          |               |
| 15   | 971R00x01     | Zřízení otvoru ve stávající stěně (kompletní dodávka dle PD)  | m3     | 3,63000  | 3 800,00  | 13 794,00 | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | <b>BOURÁNÍ OTVORU V NOSNÉ STĚNĚ</b>   |        |          |           |           |                          |               |
|      |               | Děkanát PED MUNI Poříčí 7 :   |        |          |           |           |                          |               |
|      |               | A/03 :  |        |          |           |           |                          |               |
|      |               | objem bouraného zdiva : 5,5*0,66  |        | 3,63000  |           |           |                          |               |
|      |               | Mezisoučet  |        | 3,63000  |           |           |                          |               |
| 16   | 971R00x02     | Zajištění bouraného otvoru včetně dvou pomocných průrazů a podchyzení pomocí ocelových profilů (kompletní dodávka dle PD)   | soubor | 1,00000  | 11 500,00 | 11 500,00 | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | <b>PŘED VYBOURÁNÍM OTVORU BUDOU PROVEDENY DVA POMOČNÉ PRŮRAZY NAD OTVOREM, KTERÝMI BUDE POMOCÍ OCEL. PROFILŮ PROVIZORNĚ PODCHYCENA ZEĎ. OCEL. PROFILY BUDOU PODEPŘENY NA KAŽDÉ STRANĚ ZDI DŘEVĚNÝM RÁMEM, KTERÝ BUDE PLOŠNĚ ULOŽEN NA STÁVAJÍCÍ PODLAHU (PODPÍRACÍ TRÁMY NESMÍ BÝT ULOŽENY BODOVĚ!)</b> |        |          |           |           |                          |               |
|      |               | Děkanát PED MUNI Poříčí 7 :   |        |          |           |           |                          |               |
|      |               | A/03 : 1  |        | 1,00000  |           |           |                          |               |
|      |               | Mezisoučet  |        | 1,00000  |           |           |                          |               |
| 17   | 971R00x03     | Úprava nadpraží bouraného otvoru (kompletní dodávka dle PD)   | soubor | 1,00000  | 4 500,00  | 4 500,00  | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | <b>VYBOURÁNÍ OBLOUKOVÉHO NADPRAŽÍ PRO NOVOU KLENBU BUDE PROVEDENO SCHODOVÝM</b>   |        |          |           |           |                          |               |
|      |               | Děkanát PED MUNI Poříčí 7 :   |        |          |           |           |                          |               |
|      |               | A/03 : 1  |        | 1,00000  |           |           |                          |               |

## Položkový rozpočet

|    |        |   |
|----|--------|---|
| S: | 23-013 | Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno |
| O: | SO.01  | Stavební řešení   |
| R: | SO1.01 | Bourací práce   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|

Mezisoučet

1,00000

|                |                                |  |  |  |  |                 |  |  |
|----------------|--------------------------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|
| <b>Díl: 99</b> | <b>Staveništní přesun hmot</b> |  |  |  |  | <b>3 280,14</b> |  |  |
|----------------|--------------------------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|

|    |              |   |   |         |          |          |           |           |
|----|--------------|---|---|---------|----------|----------|-----------|-----------|
| 18 | 999281151R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m, nošením | t | 1,37821 | 2 380,00 | 3 280,14 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
|----|--------------|---|---|---------|----------|----------|-----------|-----------|

|                 |                            |  |  |  |  |                 |  |  |
|-----------------|----------------------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|
| <b>Díl: 725</b> | <b>Zařizovací předměty</b> |  |  |  |  | <b>9 210,00</b> |  |  |
|-----------------|----------------------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|

|    |              |                |        |         |        |          |           |           |
|----|--------------|----------------|--------|---------|--------|----------|-----------|-----------|
| 19 | 725310823R00 | Demontáž dřezů | soubor | 4,00000 | 250,00 | 1 000,00 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
|----|--------------|----------------|--------|---------|--------|----------|-----------|-----------|

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 :

D/01, D/02 :

2.NP : 2

2,00000

3.NP : 2

2,00000

|    |              |                  |        |         |        |        |           |           |
|----|--------------|------------------|--------|---------|--------|--------|-----------|-----------|
| 20 | 725820801R00 | Demontáž baterie | soubor | 4,00000 | 110,00 | 440,00 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
|----|--------------|------------------|--------|---------|--------|--------|-----------|-----------|

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 :

D/01, D/02 :

2.NP : 2

2,00000

3.NP : 2

2,00000

|    |           |  |        |         |          |          |         |       |
|----|-----------|--|--------|---------|----------|----------|---------|-------|
| 21 | 72500xD03 | D/03 - DEMONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - KOTVENÉ SEDÁČKY demontáž včetně zapravení (dle PD) | soubor | 3,00000 | 1 990,00 | 5 970,00 | Vlastní | Indiv |
|----|-----------|--|--------|---------|----------|----------|---------|-------|

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 :

D/03 :

2.NP - 2.002 - CHODBA : 3

3,00000

|    |           |  |        |         |          |          |         |       |
|----|-----------|--|--------|---------|----------|----------|---------|-------|
| 22 | 72500xD04 | D/04 - ŠETRNÁ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO NÁPISU "DĚKANÁT PdF" demontáž včetně zapravení (dle PD) | soubor | 1,00000 | 1 800,00 | 1 800,00 | Vlastní | Indiv |
|----|-----------|--|--------|---------|----------|----------|---------|-------|

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 :

D/04 :

2.NP - 2.002 - CHODBA : 1

1,00000

|                 |                            |  |  |  |  |                 |  |  |
|-----------------|----------------------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|
| <b>Díl: 762</b> | <b>Konstrukce tesařské</b> |  |  |  |  | <b>6 553,87</b> |  |  |
|-----------------|----------------------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|

|    |              |                  |    |           |       |          |           |           |
|----|--------------|------------------|----|-----------|-------|----------|-----------|-----------|
| 23 | 762811811R00 | Demontáž záklopů | m2 | 164,67000 | 39,80 | 6 553,87 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
|----|--------------|------------------|----|-----------|-------|----------|-----------|-----------|

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 :

C03 :

PARKETOVÉ VLYSY, VČ. ZÁKLOPU :

2.NP - 2.022 - KANCELÁŘ ASISTENTŮ : 19,43

19,43000

2.NP - 2.023 - KANCELÁŘ DĚKANA : 34,58

34,58000

2.NP - 2.025 - ZASEDACÍ MÍSTNOST : 55,07

55,07000

Mezisoučet

109,08000

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 :

C04 :

PVC, VČ. ZÁKLOPU :

2.NP - 2.024 - KUCHYŇKA + PŘEDSÍŇ : 18,19

18,19000

C03 :

PVC :

3.NP - 3.015 - KANCELÁŘ : 20,00

20,00000

3.NP - 3.016 - KANCELÁŘ : 17,40

17,40000

Mezisoučet

55,59000

|                 |                              |  |  |  |  |                 |  |  |
|-----------------|------------------------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|
| <b>Díl: 766</b> | <b>Konstrukce truhlářské</b> |  |  |  |  | <b>4 536,61</b> |  |  |
|-----------------|------------------------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|

|    |              |                            |     |         |        |          |           |           |
|----|--------------|----------------------------|-----|---------|--------|----------|-----------|-----------|
| 24 | 766812840R00 | Demontáž kuchyňských linek | kus | 5,00000 | 490,00 | 2 450,00 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
|----|--------------|----------------------------|-----|---------|--------|----------|-----------|-----------|

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 :

D/01 - kuchyňské linky :

2.NP : 3

3,00000

3.NP : 2

2,00000

|    |              |                        |    |         |        |          |           |           |
|----|--------------|------------------------|----|---------|--------|----------|-----------|-----------|
| 25 | 766411821R00 | Demontáž obložení stěn | m2 | 5,12500 | 223,50 | 1 145,44 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
|----|--------------|------------------------|----|---------|--------|----------|-----------|-----------|

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 :

C/01 :

ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÉHO OBKLADU :

2.NP - 2.024 - KUCHYŇKA + PŘEDSÍŇ : (2,05)\*2,50

5,12500

## Položkový rozpočet

|    |        |   |
|----|--------|---|
| S: | 23-013 | Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno |
| O: | SO.01  | Stavební řešení   |
| R: | SO1.01 | Bourací práce   |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky   | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|---|----|-----------|-----------|------------------|--------------------------|---------------|
|                 |               | <b>Mezisoučet</b>   |    |           |           | <b>5,12500</b>   |                          |               |
| 26              | 766411822R00  | Demontáž podkladových roštů obložených stěn   | m2 | 5,12500   | 29,00     | 148,63           | RTS 23/ I                | RTS 23/ I     |
|                 |               | Děkanát PED MUNI Poříčí 7 :<br>C/01 :<br>ODSRANĚNÍ DŘEVĚNÉHO OBKLADU :<br>2.NP - 2.024 - KUCHYŇKA + PŘEDSÍŇ : (2,05)*2,50 <span style="float: right;">5,12500</span><br>Mezisoučet <span style="float: right;">5,12500</span>   |    |           |           |                  |                          |               |
| 27              | 766111820R00x | Demontáž dřevěných stěn plných včetně posuvných dveří   | m2 | 10,56720  | 75,00     | 792,54           | Vlastní                  | RTS 23/ I     |
|                 |               | Děkanát PED MUNI Poříčí 7 :<br>A/02 :<br>BOURÁNÍ MONTOVANÉ PŘÍČKY Z DŘEVOLAMINÁTU<br>VČ. POSUVNÝCH DVEŘÍ :<br>2.024 : 2,72*3,885 <span style="float: right;">10,56720</span><br>Mezisoučet <span style="float: right;">10,56720</span>  |    |           |           |                  |                          |               |
| <b>Díl: 775</b> |               | <b>Podlahy vlysové a parketové</b>  |    |           |           | <b>13 999,84</b> |                          |               |
| 28              | 775411810R00  | Demontáž lišt dřevěných, přibíjených  | m  | 72,80000  | 15,50     | 1 128,40         | RTS 23/ I                | RTS 23/ I     |
|                 |               | Děkanát PED MUNI Poříčí 7 :<br>C03 :<br>PARKETOVÉ VLYSY, VČ. ZÁKLOPU :<br>2.NP - 2.022 - KANCELÁŘ ASISTENTŮ : 19,20 <span style="float: right;">19,20000</span><br>2.NP - 2.023 - KANCELÁŘ DĚKANA : 23,70 <span style="float: right;">23,70000</span><br>2.NP - 2.025 - ZASEDACÍ MÍSTNOST : 29,90 <span style="float: right;">29,90000</span><br>Mezisoučet <span style="float: right;">72,80000</span>   |    |           |           |                  |                          |               |
| 29              | 775521800R00  | Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt   | m2 | 109,08000 | 118,00    | 12 871,44        | RTS 23/ I                | RTS 23/ I     |
|                 |               | Děkanát PED MUNI Poříčí 7 :<br>C03 :<br>PARKETOVÉ VLYSY, VČ. ZÁKLOPU :<br>2.NP - 2.022 - KANCELÁŘ ASISTENTŮ : 19,43 <span style="float: right;">19,43000</span><br>2.NP - 2.023 - KANCELÁŘ DĚKANA : 34,58 <span style="float: right;">34,58000</span><br>2.NP - 2.025 - ZASEDACÍ MÍSTNOST : 55,07 <span style="float: right;">55,07000</span><br>Mezisoučet <span style="float: right;">109,08000</span>  |    |           |           |                  |                          |               |
| <b>Díl: 776</b> |               | <b>Podlahy povlakové</b>  |    |           |           | <b>7 962,90</b>  |                          |               |
| 30              | 776401800R00  | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC  | m  | 56,60000  | 18,90     | 1 069,74         | RTS 23/ I                | RTS 23/ I     |
|                 |               | Děkanát PED MUNI Poříčí 7 :<br>C04 :<br>PVC, VČ. ZÁKLOPU :<br>2.NP - 2.024 - KUCHYŇKA + PŘEDSÍŇ : 18,80 <span style="float: right;">18,80000</span><br>Mezisoučet <span style="float: right;">18,80000</span><br>C03 :<br>PVC :<br>3.NP - 3.015 - KANCELÁŘ : 19,30 <span style="float: right;">19,30000</span><br>3.NP - 3.016 - KANCELÁŘ : 18,50 <span style="float: right;">18,50000</span><br>Mezisoučet <span style="float: right;">37,80000</span> |    |           |           |                  |                          |               |
| 31              | 776511820R00  | Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou   | m2 | 55,59000  | 124,00    | 6 893,16         | RTS 23/ I                | RTS 23/ I     |
|                 |               | Děkanát PED MUNI Poříčí 7 :<br>C04 :<br>PVC, VČ. ZÁKLOPU :<br>2.NP - 2.024 - KUCHYŇKA + PŘEDSÍŇ : 18,19 <span style="float: right;">18,19000</span><br>Mezisoučet <span style="float: right;">18,19000</span><br>C03 :<br>PVC :<br>3.NP - 3.015 - KANCELÁŘ : 20,00 <span style="float: right;">20,00000</span><br>3.NP - 3.016 - KANCELÁŘ : 17,40 <span style="float: right;">17,40000</span><br>Mezisoučet <span style="float: right;">37,40000</span> |    |           |           |                  |                          |               |

## Položkový rozpočet

|    |        |   |
|----|--------|---|
| S: | 23-013 | Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno |
| O: | SO.01  | Stavební řešení   |
| R: | SO1.01 | Bourací práce   |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                      | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|--|----|-----------|-----------|------------------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: 784</b> |               | <b>Malby</b>                                       |    |           |           | <b>29 908,96</b> |                          |               |
| 32              | 784402801R00  | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 747,07250 | 39,50     | 29 509,36        | RTS 23/ I                | RTS 23/ I     |

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 :

stěny :

C/05 :

ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH VRSTEV OMÍTEK

STĚN (ca. 10 %) :

2.NP - 2.002 - CHODBA : (36,20/2)\*3,88 70,22800

2.NP - 2.008 - CHODBA : (15,30/2)\*3,88 29,68200

2.NP - 2.022 - KANCELÁŘ ASISTENTŮ : (19,20-6,64)\*3,91 49,10960

2.NP - 2.023 - KANCELÁŘ DĚKANA : (23,70-6,64-6,64)\*3,88 40,42960

2.NP - 2.024 - KUCHYŇKA + PŘEDSÍŇ : (18,80)\*3,87 72,75600

2.NP - 2.025 - ZASEDACÍ MÍSTNOST : (29,90)\*3,87 115,71300

C/01 :

ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH VRSTEV OMÍTEK

STĚN (ca. 10 %) :

3.NP - 3.015 - KANCELÁŘ : (19,30)\*3,90 75,27000

3.NP - 3.016 - KANCELÁŘ : (18,50)\*3,91 72,33500

- otvory :

Okno - 1.NP - 1,4 m \* 2,6 m : -1\*1,4\*2,6\*7 -25,48000

Okno - 2.NP - 1,4 m \* 2,6 m : -1\*1,4\*2,6\*2 -7,28000

Dveře - 1.NP - 1,24 m \* 2,45 m : -1\*1,24\*2,45\*1 -3,03800

Dveře - 1.NP - 0,95 m \* 2,21 m : -1\*0,95\*2,21\*1 -2,09950

Dveře - 2.NP - 0,95 m \* 2,2 m : -1\*0,95\*2,2\*1 -2,09000

Dveře - 2.NP - 0,9 m \* 2,2 m : -1\*0,9\*2,2\*1 -1,98000

+ špalety :

Okno - 1.NP - 1,4 m \* 2,6 m : (1,4+2,6\*2)\*7\*0,48 22,17600

Okno - 2.NP - 1,4 m \* 2,6 m : (1,4+2,6\*2)\*2\*0,48 6,33600

Dveře - 1.NP - 1,24 m \* 2,45 m : (1,24+2,45\*2)\*1\*0,53 3,25420

Dveře - 1.NP - 0,95 m \* 2,21 m : (0,95+2,21\*2)\*1\*0,53 2,84610

Dveře - 2.NP - 0,95 m \* 2,2 m : (0,95+2,2\*2)\*1\*0,53 2,83550

Dveře - 2.NP - 0,9 m \* 2,2 m : (0,9+2,2\*2)\*1\*0,53 2,80900

**Mezisoučet 523,81250**

stropy :

C/06 :

ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH VRSTEV OMÍTEK

STROPŮ (ca. 10 %) :

2.NP - 2.002 - CHODBA : 44,71 44,71000

2.NP - 2.008 - CHODBA : 13,88 13,88000

2.NP - 2.022 - KANCELÁŘ ASISTENTŮ : 19,43 19,43000

2.NP - 2.023 - KANCELÁŘ DĚKANA : 34,58 34,58000

2.NP - 2.024 - KUCHYŇKA + PŘEDSÍŇ : 18,19 18,19000

2.NP - 2.025 - ZASEDACÍ MÍSTNOST : 55,07 55,07000

stropy :

C/02 :

ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH VRSTEV OMÍTEK

STROPŮ (ca. 10 %) :

3.NP - 3.015 - KANCELÁŘ : 20,00 20,00000

3.NP - 3.016 - KANCELÁŘ : 17,40 17,40000

**Mezisoučet 223,26000**

**Mezisoučet**

|    |              |  |    |          |       |        |           |           |
|----|--------------|--|----|----------|-------|--------|-----------|-----------|
| 33 | 784011221RT2 | Zakrytí předmětů, včetně odstranění včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm | m2 | 21,60000 | 18,50 | 399,60 | RTS 23/ I | RTS 23/ I |
|----|--------------|--|----|----------|-------|--------|-----------|-----------|

### Položkový rozpočet

|    |        |   |
|----|--------|---|
| S: | 23-013 | Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno |
| O: | SO.01  | Stavební řešení   |
| R: | SO1.01 | Bourací práce   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|----|----------|-----------|----------|--------------------------|---------------|
|      |               | Děkanát PED MUNI Poříčí 7 :                          |    |          |           |          |                          |               |
|      |               | P-b :  |    |          |           |          |                          |               |
|      |               | OCHRÁNIT STÁVAJÍCÍ OTOPNÁ TĚLESA PŘED POŠKOZENÍMI! : |    |          |           |          |                          |               |
|      |               | Okno - 1.NP - 1,4 m * 2,6 m : (2,4*1,0)*7            |    |          |           | 16,80000 |                          |               |
|      |               | Okno - 2.NP - 1,4 m * 2,6 m : (2,4*1,0)*2            |    |          |           | 4,80000  |                          |               |
|      |               | Mezisoučet   |    |          |           | 21,60000 |                          |               |

| Díl: D96      |              | Přesuny suti a vybouraných hmot   |   |           |        |                   | 109 253,44 |           |
|---------------|--------------|---|---|-----------|--------|-------------------|------------|-----------|
| 34            | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením  | t | 37,93522  | 650,00 | 24 657,89         | RTS 23/ I  | RTS 23/ I |
| 35            | 979011219R00 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením  | t | 37,93522  | 300,00 | 11 380,57         | RTS 23/ I  | RTS 23/ I |
| 36            | 979087311R00 | Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m   | t | 37,93522  | 305,00 | 11 570,24         | RTS 23/ I  | RTS 23/ I |
|               |              | S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek. |   |           |        |                   |            |           |
| 37            | 979087391R00 | Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m   | t | 37,93522  | 145,00 | 5 500,61          | RTS 23/ I  | RTS 23/ I |
| 38            | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané suti  | t | 37,93522  | 300,00 | 11 380,57         | RTS 23/ I  | RTS 23/ I |
| 39            | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km  | t | 37,93522  | 260,00 | 9 863,16          | RTS 23/ I  | RTS 23/ I |
|               |              | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.   |   |           |        |                   |            |           |
| 40            | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km  | t | 720,76924 | 20,00  | 14 415,38         | RTS 23/ I  | RTS 23/ I |
| 41            | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % přiměsí  | t | 37,93522  | 540,00 | 20 485,02         | RTS 23/ I  | RTS 23/ I |
| <b>Celkem</b> |              |   |   |           |        | <b>293 889,40</b> |            |           |

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

|    |        |   |
|----|--------|---|
| S: | 23-013 | Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno |
| O: | SO.01  | Stavební řešení   |
| R: | SO1.02 | Nový stav   |

| P.č.   | Číslo položky | Název položky   | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|--|---------------|---|--------|----------|-----------|-------------------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: 3</b>  |               |   |        |          |           | <b>29 970,84</b>  |                          |               |
|  |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>  |        |          |           |                   |                          |               |
| 1  | 342241162R00  | Příčky z cihel plných pálených 290 mm, tl. 140 mm   | m2     | 1,55250  | 976,00    | 1 515,24          | RTS 23/ I                | RTS 23/ I     |
| Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.  |               |   |        |          |           |                   |                          |               |
| Děkanát PED MUNI Poříčí 7 :  |               |   |        |          |           |                   |                          |               |
| 3.015 / 3.016 : 0,69*2,25 <span style="float: right;">1,55250</span>   |               |   |        |          |           |                   |                          |               |
| Mezisoučet <span style="float: right;">1,55250</span>  |               |   |        |          |           |                   |                          |               |
| 2  | 311231114RT2  | Zdivo nosné cihelné z cihel pálených 290 mm P15 na maltu vápenocementovou 2,5 MPa tloušťka zdiva 300 mm         | m3     | 0,73794  | 6 230,00  | 4 597,37          | RTS 23/ I                | RTS 23/ I     |
| Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.   |               |   |        |          |           |                   |                          |               |
| Děkanát PED MUNI Poříčí 7 :  |               |   |        |          |           |                   |                          |               |
| 2.023 / 2.008 : 0,98*2,51*0,30 <span style="float: right;">0,73794</span>  |               |   |        |          |           |                   |                          |               |
| Mezisoučet <span style="float: right;">0,73794</span>  |               |   |        |          |           |                   |                          |               |
| 3  | 342948111R00  | Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na hmoždinky   | m      | 7,27000  | 149,00    | 1 083,23          | RTS 23/ I                | RTS 23/ I     |
| Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.  |               |   |        |          |           |                   |                          |               |
| Děkanát PED MUNI Poříčí 7 :  |               |   |        |          |           |                   |                          |               |
| 2.NP : 2,51*2 <span style="float: right;">5,02000</span>   |               |   |        |          |           |                   |                          |               |
| 3.NP : 2,25*1 <span style="float: right;">2,25000</span>   |               |   |        |          |           |                   |                          |               |
| Mezisoučet <span style="float: right;">7,27000</span>  |               |   |        |          |           |                   |                          |               |
| 4  | 321000000x01  | D+M: P1 - ZDĚNÝ KLENUTÝ PŘEKLAD Z CPP, CIHLY KLADENÉ NA VÝŠKU (290 MM) (dle PD)                                 | soubor | 1,00000  | 14 500,00 | 14 500,00         | Vlastní                  | Indiv         |
| včetně pomocných prací, vybourání otvoru, zapravení, provázání se stávajícím zdívem  |               |   |        |          |           |                   |                          |               |
| Děkanát PED MUNI Poříčí 7 :  |               |   |        |          |           |                   |                          |               |
| P1 : 1 <span style="float: right;">1,00000</span>  |               |   |        |          |           |                   |                          |               |
| 5  | 321000000x02  | D+M: P2 - OCEL PŘEKLAD 2x L70, DL. 1,2 M - CELKEM 15,3 kg (dle PD)  | soubor | 1,00000  | 5 125,00  | 5 125,00          | Vlastní                  | Indiv         |
| včetně pomocných prací, vybourání otvoru, zapravení, provázání se stávajícím zdívem  |               |   |        |          |           |                   |                          |               |
| Děkanát PED MUNI Poříčí 7 :  |               |   |        |          |           |                   |                          |               |
| P2 : 1 <span style="float: right;">1,00000</span>  |               |   |        |          |           |                   |                          |               |
| 6  | 321000000x03  | D+M: P3 - OCEL PŘEKLAD 1x I100, DL. 1,2 M - CELKEM 10,0 kg (dle PD)   | soubor | 1,00000  | 3 150,00  | 3 150,00          | Vlastní                  | Indiv         |
| včetně pomocných prací, vybourání otvoru, zapravení, provázání se stávajícím zdívem  |               |   |        |          |           |                   |                          |               |
| Děkanát PED MUNI Poříčí 7 :  |               |   |        |          |           |                   |                          |               |
| P3 : 1 <span style="float: right;">1,00000</span>  |               |   |        |          |           |                   |                          |               |
| <b>Díl: 342</b>  |               |   |        |          |           | <b>54 553,38</b>  |                          |               |
|  |               | <b>Stěny a příčky montované lehké</b>   |        |          |           |                   |                          |               |
| 7  | 342013229R00  | Příčka SDK tl.125mm,oc.kce,2xoplaštěná,RB+DFRIH 12,5mm  | m2     | 23,90500 | 2 175,00  | 51 993,38         | RTS 23/ I                | RTS 23/ I     |
| SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA NA KOVOVÉ KONSTRUKCI R-CW 75, OPLAŠTĚNÁ OBOUSTRANNĚ KOMBINACÍ DESEK 1x 12,5 STANDARD (VNĚJŠÍ) + 1x 12,5 VYSOKOPEVNOSTNÍ (VNITŘNÍ) S MINERÁLNÍ IZOLACÍ TL. 60 mm OBJ. HMOTNOST MIN. 15 kg/m2/, CELKOVÉ TL. 125 mm, MIN. VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST 57 dB |               |   |        |          |           |                   |                          |               |
| Děkanát PED MUNI Poříčí 7 :  |               |   |        |          |           |                   |                          |               |
| 2.023 / 2.024 : 4,0*6,64 <span style="float: right;">26,56000</span>   |               |   |        |          |           |                   |                          |               |
| - dveře : -1*0,9*2,95 <span style="float: right;">-2,65500</span>  |               |   |        |          |           |                   |                          |               |
| Mezisoučet <span style="float: right;">23,90500</span>   |               |   |        |          |           |                   |                          |               |
| 8  | 342090322R00  | Úprava SDK příčky pro zřízení dveří 1kř do 75 kg, profily UA 75, 2x opláštěné                                   | kus    | 1,00000  | 2 560,00  | 2 560,00          | RTS 23/ I                | RTS 23/ I     |
| Děkanát PED MUNI Poříčí 7 :  |               |   |        |          |           |                   |                          |               |
| 2.023 / 2.024 : 1 <span style="float: right;">1,00000</span>   |               |   |        |          |           |                   |                          |               |
| Mezisoučet <span style="float: right;">1,00000</span>  |               |   |        |          |           |                   |                          |               |
| <b>Díl: 416</b>  |               |   |        |          |           | <b>394 034,15</b> |                          |               |
|  |               | <b>Podhledy a mezistropy montované lehké</b>  |        |          |           |                   |                          |               |
| 9  | 342x01        | D+M: St1 - AKUSTICKÝ POHLTIVÝ PODHLED Z DESEK ZE SKELNÝCH VLÁKEN VYSOKÉ HUSTOTY SPECIFIKACE VIZ KNIHA STANDARDŮ | m2     | 92,91000 | 2 365,00  | 219 732,15        | Vlastní                  | Indiv         |
| AKUSTICKÝ POHLTIVÝ PODHLED Z DESEK ZE SKELNÝCH VLÁKEN VYSOKÉ HUSTOTY, OPATŘENÝ AKUSTICKOU BÍLOU OMÍTKOU,   |               |   |        |          |           |                   |                          |               |

## Položkový rozpočet

|    |        |   |
|----|--------|---|
| S: | 23-013 | Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno |
| O: | SO.01  | Stavební řešení   |
| R: | SO1.02 | Nový stav   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|

KOTVENÝ NA SYSTÉMOVÉ OCELOVÉ SAMONOSNÉ PODKONSTRUKCI - SPECIFIKACE VIZ KNIHA

kompletní dodávka včetně závěsů, povrchové úpravy, omítky, rohových a ukončovacích lišt

Položka také obsahuje:

- speciální pásku na spoje
- speciální podložky
- akustické desky
- akustickou omítku

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 :

2.NP - 2.023 - KANCELÁŘ DĚKANA : 37,81 37,81000

2.NP - 2.025 - ZASEDACÍ MÍSTNOST : 55,10 55,10000

|  |    |        |   |    |          |          |           |         |       |
|--|----|--------|---|----|----------|----------|-----------|---------|-------|
|  | 10 | 342x02 | D+M: St2 - SÁDROKARTONOVÝ BEZESPARY SYSTÉMOVÝ PODHLED SPECIFIKACE VIZ KNIHA STANDARDŮ | m2 | 36,10000 | 1 180,00 | 42 598,00 | Vlastní | Indiv |
|--|----|--------|---|----|----------|----------|-----------|---------|-------|

SÁDROKARTONOVÝ BEZESPARY SYSTÉMOVÝ PODHLED, OPATŘENÝ BILÝM NATĚREM, ZAVĚŠENÝ NA SAMONOSNÉ PODKONSTRUKCI - SPECIFIKACE VIZ KNIHA STANDARDŮ

kompletní dodávka včetně závěsů, povrchové úpravy, rohových a ukončovacích lišt

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 :

2.NP - 2.024 - SEKRETARIÁT : 36,10 36,10000

|  |    |        |   |        |         |          |           |         |       |
|--|----|--------|---|--------|---------|----------|-----------|---------|-------|
|  | 11 | 342x03 | D+M: St3 - ZAVĚŠENÝ AKUSTICKÝ POHLTIVÝ PANEL 2400 x 1200 mm SPECIFIKACE VIZ KNIHA STANDARDŮ | soubor | 4,00000 | 8 650,00 | 34 600,00 | Vlastní | Indiv |
|--|----|--------|---|--------|---------|----------|-----------|---------|-------|

ZAVĚŠENÝ AKUSTICKÝ POHLTIVÝ PANEL 2400 x 1200 mm ZE SKELNÝCH VLÁKEN VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH

kompletní dodávka včetně závěsů, povrchové úpravy, čel pohledu a rohových a ukončovacích lišt

Položka také obsahuje:

- akustický panel
- stavitelný závěs
- spirální kotva

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 :

2.NP - 2.024 - SEKRETARIÁT : 2 2,00000

3.NP - 3.015 - KANCELÁŘ : 2 2,00000

|  |    |        |  |        |         |           |           |         |       |
|--|----|--------|--|--------|---------|-----------|-----------|---------|-------|
|  | 12 | 342x04 | D+M: St4 - ZAVĚŠENÝ AKUSTICKÝ POHLTIVÝ PANEL 2400 x 600 mm SPECIFIKACE VIZ KNIHA STANDARDŮ | soubor | 2,00000 | 11 200,00 | 22 400,00 | Vlastní | Indiv |
|--|----|--------|--|--------|---------|-----------|-----------|---------|-------|

ZAVĚŠENÝ AKUSTICKÝ POHLTIVÝ PANEL 2400 x 600 mm ZE SKELNÝCH VLÁKEN VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH

kompletní dodávka včetně závěsů, povrchové úpravy, čel pohledu a rohových a ukončovacích lišt

Položka také obsahuje:

- akustický panel
- stavitelný závěs
- spirální kotva

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 :

3.NP - 3.016 - KANCELÁŘ : 2 2,00000

|  |    |        |   |    |          |          |           |         |       |
|--|----|--------|---|----|----------|----------|-----------|---------|-------|
|  | 13 | 342x05 | D+M: St5 - ZAVĚŠENÝ PODHLED Z DŘEVĚNÝCH HRANOLŮ, NA SYSTÉMOVÉ OCEL. PODKONSTRUKCI SPECIFIKACE VIZ KNIHA STANDARDŮ | m2 | 32,20000 | 2 320,00 | 74 704,00 | Vlastní | Indiv |
|--|----|--------|---|----|----------|----------|-----------|---------|-------|

kompletní dodávka včetně závěsů, povrchové úpravy, nátěru, rohových a ukončovacích lišt

Děkanát PED MUNI Poříčí 7 :

2.NP - 2.023 - KANCELÁŘ DĚKANA : 8,5 8,50000

2.NP - 2.025 - ZASEDACÍ MÍSTNOST : 23,7 23,70000

|                |  |                               |  |  |  |                   |  |  |
|----------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------|--|--|
| <b>Díl: 61</b> |  | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b> |  |  |  | <b>119 328,44</b> |  |  |
|----------------|--|-------------------------------|--|--|--|-------------------|--|--|

## Položkový rozpočet

|    |        |   |
|----|--------|---|
| S: | 23-013 | Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno |
| O: | SO.01  | Stavební řešení   |
| R: | SO1.02 | Nový stav   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem    | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
| 14   | 612421231R00  | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových   | m2 | 423,90250 | 90,00     | 38 151,23 | RTS 23/ I                | RTS 23/ I     |
|      |               | Děkanát PED MUNI Poříčí 7 :<br>stěny :<br>C/05 :<br>ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH VRSTEV OMÍTEK<br>STĚN (ca. 10 %) :<br>2.NP - 2.022 - KANCELÁŘ ASISTENTŮ : (19,20-6,64)*3,91 49,10960<br>2.NP - 2.023 - KANCELÁŘ DĚKANA : (23,70-6,64-6,64)*3,88 40,42960<br>2.NP - 2.024 - KUCHYŇKA + PŘEDSÍŇ : (18,80)*3,87 72,75600<br>2.NP - 2.025 - ZASEDACÍ MÍSTNOST : (29,90)*3,87 115,71300<br>Mezisoučet 278,00820<br>C/01 :<br>ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH VRSTEV OMÍTEK<br>STĚN (ca. 10 %) :<br>3.NP - 3.015 - KANCELÁŘ : (19,30)*3,90 75,27000<br>3.NP - 3.016 - KANCELÁŘ : (18,50)*3,91 72,33500<br>Mezisoučet 147,60500<br>- otvory :<br>Okno - 1.NP - 1,4 m * 2,6 m : -1*1,4*2,6*7 -25,48000<br>Okno - 2.NP - 1,4 m * 2,6 m : -1*1,4*2,6*2 -7,28000<br>Dveře - 1.NP - 1,24 m * 2,45 m : -1*1,24*2,45*1 -3,03800<br>Dveře - 1.NP - 0,95 m * 2,21 m : -1*0,95*2,21*1 -2,09950<br>Dveře - 2.NP - 0,95 m * 2,2 m : -1*0,95*2,2*1 -2,09000<br>Dveře - 2.NP - 0,9 m * 2,2 m : -1*0,9*2,2*1 -1,98000<br>Mezisoučet -41,96750<br>+ špalety :<br>Okno - 1.NP - 1,4 m * 2,6 m : (1,4+2,6*2)*7*0,48 22,17600<br>Okno - 2.NP - 1,4 m * 2,6 m : (1,4+2,6*2)*2*0,48 6,33600<br>Dveře - 1.NP - 1,24 m * 2,45 m : (1,24+2,45*2)*1*0,53 3,25420<br><br>Dveře - 1.NP - 0,95 m * 2,21 m : (0,95+2,21*2)*1*0,53 2,84610<br><br>Dveře - 2.NP - 0,95 m * 2,2 m : (0,95+2,2*2)*1*0,53 2,83550<br>Dveře - 2.NP - 0,9 m * 2,2 m : (0,9+2,2*2)*1*0,53 2,80900<br>Mezisoučet 40,25680 |    |           |           |           |                          |               |
| 15   | 602011141RT3  | Štuk na stěnách tloušťka vrstvy 4 mm   | m2 | 423,90250 | 152,00    | 64 433,18 | RTS 23/ I                | RTS 23/ I     |
|      |               | Děkanát PED MUNI Poříčí 7 :<br>stěny :<br>C/05 :<br>ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH VRSTEV OMÍTEK<br>STĚN (ca. 10 %) :<br>2.NP - 2.022 - KANCELÁŘ ASISTENTŮ : (19,20-6,64)*3,91 49,10960<br>2.NP - 2.023 - KANCELÁŘ DĚKANA : (23,70-6,64-6,64)*3,88 40,42960<br>2.NP - 2.024 - KUCHYŇKA + PŘEDSÍŇ : (18,80)*3,87 72,75600<br>2.NP - 2.025 - ZASEDACÍ MÍSTNOST : (29,90)*3,87 115,71300<br>Mezisoučet 278,00820<br>C/01 :<br>ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH VRSTEV OMÍTEK<br>STĚN (ca. 10 %) :<br>3.NP - 3.015 - KANCELÁŘ : (19,30)*3,90 75,27000<br>3.NP - 3.016 - KANCELÁŘ : (18,50)*3,91 72,33500<br>Mezisoučet 147,60500<br>- otvory :<br>Okno - 1.NP - 1,4 m * 2,6 m : -1*1,4*2,6*7 -25,48000   |    |           |           |           |                          |               |

## Položkový rozpočet

|    |        |   |
|----|--------|---|
| S: | 23-013 | Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno |
| O: | SO.01  | Stavební řešení   |
| R: | SO1.02 | Nový stav   |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|--|-----|----------|-----------|------------------|--------------------------|---------------|
|                |               | Okno - 2.NP - 1,4 m * 2,6 m : -1*1,4*2,6*2   |     |          |           | -7,28000         |                          |               |
|                |               | Dveře - 1.NP - 1,24 m * 2,45 m : -1*1,24*2,45*1  |     |          |           | -3,03800         |                          |               |
|                |               | Dveře - 1.NP - 0,95 m * 2,21 m : -1*0,95*2,21*1  |     |          |           | -2,09950         |                          |               |
|                |               | Dveře - 2.NP - 0,95 m * 2,2 m : -1*0,95*2,2*1  |     |          |           | -2,09000         |                          |               |
|                |               | Dveře - 2.NP - 0,9 m * 2,2 m : -1*0,9*2,2*1  |     |          |           | -1,98000         |                          |               |
|                |               | <b>Mezisoučet</b>  |     |          |           | <b>-41,96750</b> |                          |               |
|                |               | + špalety :  |     |          |           |                  |                          |               |
|                |               | Okno - 1.NP - 1,4 m * 2,6 m : (1,4+2,6*2)*7*0,48   |     |          |           | 22,17600         |                          |               |
|                |               | Okno - 2.NP - 1,4 m * 2,6 m : (1,4+2,6*2)*2*0,48   |     |          |           | 6,33600          |                          |               |
|                |               | Dveře - 1.NP - 1,24 m * 2,45 m : (1,24+2,45*2)*1*0,53  |     |          |           | 3,25420          |                          |               |
|                |               | <br>   |     |          |           |                  |                          |               |
|                |               | Dveře - 1.NP - 0,95 m * 2,21 m : (0,95+2,21*2)*1*0,53  |     |          |           | 2,84610          |                          |               |
|                |               | <br>   |     |          |           |                  |                          |               |
|                |               | Dveře - 2.NP - 0,95 m * 2,2 m : (0,95+2,2*2)*1*0,53  |     |          |           | 2,83550          |                          |               |
|                |               | Dveře - 2.NP - 0,9 m * 2,2 m : (0,9+2,2*2)*1*0,53  |     |          |           | 2,80900          |                          |               |
|                |               | <b>Mezisoučet</b>  |     |          |           | <b>40,25680</b>  |                          |               |
| 16             | 611421231R00  | Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových   | m2  | 37,40000 | 118,00    | 4 413,20         | RTS 23/ I                | RTS 23/ I     |
|                |               | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.<br>Děkanát PED MUNI Poříčí 7 :<br>stropy :<br>C/02 :<br><b>ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH VRSTEV OMÍTEK STROPŮ (ca. 10 %) :</b><br>3.NP - 3.015 - KANCELÁŘ : 20,00 <span style="float: right;">20,00000</span><br>3.NP - 3.016 - KANCELÁŘ : 17,40 <span style="float: right;">17,40000</span><br><b>Mezisoučet</b> <span style="float: right;"><b>37,40000</b></span>  |     |          |           |                  |                          |               |
| 17             | 601011141RT3  | Štuk na stropech tloušťka vrstvy 4 mm  | m2  | 37,40000 | 190,00    | 7 106,00         | RTS 23/ I                | RTS 23/ I     |
|                |               | Včetně pomocného lešení.<br>Děkanát PED MUNI Poříčí 7 :<br>stropy :<br>C/02 :<br><b>ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH VRSTEV OMÍTEK STROPŮ (ca. 10 %) :</b><br>3.NP - 3.015 - KANCELÁŘ : 20,00 <span style="float: right;">20,00000</span><br>3.NP - 3.016 - KANCELÁŘ : 17,40 <span style="float: right;">17,40000</span><br><b>Mezisoučet</b> <span style="float: right;"><b>37,40000</b></span>  |     |          |           |                  |                          |               |
| 18             | 612401191RU2  | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, sádrou po hmoždinkách, skobách, rýhách apod.  | kus | 35,00000 | 118,00    | 4 130,00         | RTS 23/ I                | RTS 23/ I     |
|                |               | V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka obsahuje penetraci podkladu a sádrovou omítku tl. 15 mm.<br>Děkanát PED MUNI Poříčí 7 :<br>2.NP - 2.002 - CHODBA : 5 <span style="float: right;">5,00000</span><br>2.NP - 2.008 - CHODBA : 5 <span style="float: right;">5,00000</span><br>2.NP - 2.023 - KANCELÁŘ DĚKANA : 5 <span style="float: right;">5,00000</span><br>2.NP - 2.024 - SEKRETARIÁT : 5 <span style="float: right;">5,00000</span><br>2.NP - 2.025 - ZASEDACÍ MÍSTNOST : 5 <span style="float: right;">5,00000</span><br>3.NP - 3.015 - KANCELÁŘ : 5 <span style="float: right;">5,00000</span><br>3.NP - 3.016 - KANCELÁŘ : 5 <span style="float: right;">5,00000</span> |     |          |           |                  |                          |               |
| 19             | 612421637R00  | Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková   | m2  | 2,29044  | 478,00    | 1 094,83         | RTS 23/ I                | RTS 23/ I     |
|                |               | Děkanát PED MUNI Poříčí 7 :<br>nové vyzdívky :<br>3.015 / 3.016 : 0,69*2,25 <span style="float: right;">1,55250</span><br>2.023 / 2.008 : 0,98*2,51*0,30 <span style="float: right;">0,73794</span><br><b>Mezisoučet</b> <span style="float: right;"><b>2,29044</b></span>   |     |          |           |                  |                          |               |
| <b>Díl: 63</b> |               | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>  |     |          |           | <b>14 011,72</b> |                          |               |
| 20             | 631591211R00  | Násyp pod podlahy  | m3  | 1,66410  | 8 420,00  | 14 011,72        | RTS 23/ I                | RTS 23/ I     |



## Položkový rozpočet

|    |        |   |
|----|--------|---|
| S: | 23-013 | Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno |
| O: | SO.01  | Stavební řešení   |
| R: | SO1.02 | Nový stav   |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky  | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|--|----|-----------|-----------|-------------------|--------------------------|---------------|
|                 |               | 2.NP - 2.023 - KANCELÁŘ DĚKANA : 37,81   |    | 37,81000  |           |                   |                          |               |
|                 |               | 2.NP - 2.024 - SEKRETARIÁT : 36,10   |    | 36,10000  |           |                   |                          |               |
|                 |               | 2.NP - 2.025 - ZASEDACÍ MÍSTNOST : 55,10   |    | 55,10000  |           |                   |                          |               |
|                 |               | 3.NP - 3.015 - KANCELÁŘ : 20,00  |    | 20,00000  |           |                   |                          |               |
|                 |               | 3.NP - 3.016 - KANCELÁŘ : 17,40  |    | 17,40000  |           |                   |                          |               |
|                 |               | Mezisoučet   |    | 166,41000 |           |                   |                          |               |
|                 |               | Koeficient ztrát: 0,1  |    | 16,64100  |           |                   |                          |               |
| 27              | 762595000R00  | Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah  | m3 | 4,16025   | 309,60    | 1 288,01          | RTS 23/ I                | RTS 23/ I     |
|                 |               | Děkanát PED MUNI Poříčí 7 :  |    |           |           |                   |                          |               |
|                 |               | 01/p – Nová dřevěná vlysová podlaha :  |    |           |           |                   |                          |               |
|                 |               | 2.NP - 2.023 - KANCELÁŘ DĚKANA : 0,025*37,81   |    | 0,94525   |           |                   |                          |               |
|                 |               | 2.NP - 2.024 - SEKRETARIÁT : 0,025*36,10   |    | 0,90250   |           |                   |                          |               |
|                 |               | 2.NP - 2.025 - ZASEDACÍ MÍSTNOST : 0,025*55,10   |    | 1,37750   |           |                   |                          |               |
|                 |               | 3.NP - 3.015 - KANCELÁŘ : 0,025*20,00  |    | 0,50000   |           |                   |                          |               |
|                 |               | 3.NP - 3.016 - KANCELÁŘ : 0,025*17,40  |    | 0,43500   |           |                   |                          |               |
|                 |               | Mezisoučet   |    | 4,16025   |           |                   |                          |               |
| 28              | 998762103R00  | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m   | t  | 2,75804   | 1 790,00  | 4 936,89          | RTS 23/ I                | RTS 23/ I     |
| <b>Díl: 773</b> |               | <b>Podlahy teracové</b>  |    |           |           | <b>33 752,37</b>  |                          |               |
| 29              | 773991001R00  | Broušení teracových podlah dvojnásobné   | m2 | 44,71000  | 620,00    | 27 720,20         | RTS 23/ I                | RTS 23/ I     |
|                 |               | Děkanát PED MUNI Poříčí 7 :  |    |           |           |                   |                          |               |
|                 |               | 02/p – Repase stávající terazzové podlahy :  |    |           |           |                   |                          |               |
|                 |               | 2.NP - 2.002 - CHODBA : 44,71  |    | 44,71000  |           |                   |                          |               |
| 30              | 773500930R00x | Opravy teracových podlah - vyčištění děr a zaplnění dle PD   | m2 | 4,48000   | 1 286,00  | 5 761,28          | Vlastní                  | RTS 23/ I     |
|                 |               | Děkanát PED MUNI Poříčí 7 :  |    |           |           |                   |                          |               |
|                 |               | 02/p – Repase stávající terazzové podlahy :  |    |           |           |                   |                          |               |
|                 |               | 2.NP - 2.002 - CHODBA :  |    |           |           |                   |                          |               |
|                 |               | 1*1,28   |    | 1,28000   |           |                   |                          |               |
|                 |               | 2*1,60   |    | 3,20000   |           |                   |                          |               |
| 31              | 998773103R00  | Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 24 m  | t  | 0,34290   | 790,00    | 270,89            | RTS 23/ I                | RTS 23/ I     |
| <b>Díl: 775</b> |               | <b>Podlahy vlysové a parketové</b>   |    |           |           | <b>420 402,09</b> |                          |               |
| 32              | 775524291R00  | Podlahy vlysové přibíjené a šroubované včetně dodávky materiálů přibíjené, z vlysu tloušťky 22 mm širokých, dubových, třídy I - výběr; včetně lišt a dodávky materiálů | m2 | 166,41000 | 1 823,00  | 303 365,43        | RTS 23/ I                | RTS 23/ I     |
|                 |               | na měkký podklad rybinovitě nebo palubovitě včetně olistování stěn dřevěnou lištou   |    |           |           |                   |                          |               |
|                 |               | Děkanát PED MUNI Poříčí 7 :  |    |           |           |                   |                          |               |
|                 |               | 01/p – Nová dřevěná vlysová podlaha :  |    |           |           |                   |                          |               |
|                 |               | 2.NP - 2.023 - KANCELÁŘ DĚKANA : 37,81   |    | 37,81000  |           |                   |                          |               |
|                 |               | 2.NP - 2.024 - SEKRETARIÁT : 36,10   |    | 36,10000  |           |                   |                          |               |
|                 |               | 2.NP - 2.025 - ZASEDACÍ MÍSTNOST : 55,10   |    | 55,10000  |           |                   |                          |               |
|                 |               | 3.NP - 3.015 - KANCELÁŘ : 20,00  |    | 20,00000  |           |                   |                          |               |
|                 |               | 3.NP - 3.016 - KANCELÁŘ : 17,40  |    | 17,40000  |           |                   |                          |               |
|                 |               | Mezisoučet   |    | 166,41000 |           |                   |                          |               |
| 33              | 775592000R00  | Broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné  | m2 | 166,41000 | 239,00    | 39 771,99         | RTS 23/ I                | RTS 23/ I     |
|                 |               | Děkanát PED MUNI Poříčí 7 :  |    |           |           |                   |                          |               |
|                 |               | 01/p – Nová dřevěná vlysová podlaha :  |    |           |           |                   |                          |               |
|                 |               | 2.NP - 2.023 - KANCELÁŘ DĚKANA : 37,81   |    | 37,81000  |           |                   |                          |               |
|                 |               | 2.NP - 2.024 - SEKRETARIÁT : 36,10   |    | 36,10000  |           |                   |                          |               |
|                 |               | 2.NP - 2.025 - ZASEDACÍ MÍSTNOST : 55,10   |    | 55,10000  |           |                   |                          |               |
|                 |               | 3.NP - 3.015 - KANCELÁŘ : 20,00  |    | 20,00000  |           |                   |                          |               |
|                 |               | 3.NP - 3.016 - KANCELÁŘ : 17,40  |    | 17,40000  |           |                   |                          |               |
|                 |               | Mezisoučet   |    | 166,41000 |           |                   |                          |               |
| 34              | 775599130R00  | Celoplošné přetmelení spárovým tmelem  | m2 | 166,41000 | 269,50    | 44 847,50         | RTS 23/ I                | RTS 23/ I     |
|                 |               | Děkanát PED MUNI Poříčí 7 :  |    |           |           |                   |                          |               |

## Položkový rozpočet

|    |        |   |
|----|--------|---|
| S: | 23-013 | Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno |
| O: | SO.01  | Stavební řešení   |
| R: | SO1.02 | Nový stav   |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                  | MJ | Množství         | Cena / MJ | Celkem            | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|--|----|------------------|-----------|-------------------|--------------------------|---------------|
|                 |               | 01/p – Nová dřevěná vlysová podlaha :          |    |                  |           |                   |                          |               |
|                 |               | 2.NP - 2.023 - KANCELÁŘ DĚKANA : 37,81         |    | 37,81000         |           |                   |                          |               |
|                 |               | 2.NP - 2.024 - SEKRETARIÁT : 36,10             |    | 36,10000         |           |                   |                          |               |
|                 |               | 2.NP - 2.025 - ZASEDACÍ MÍSTNOST : 55,10       |    | 55,10000         |           |                   |                          |               |
|                 |               | 3.NP - 3.015 - KANCELÁŘ : 20,00                |    | 20,00000         |           |                   |                          |               |
|                 |               | 3.NP - 3.016 - KANCELÁŘ : 17,40                |    | 17,40000         |           |                   |                          |               |
|                 |               | <b>Mezisoučet</b>                              |    | <b>166,41000</b> |           |                   |                          |               |
| 35              | 775599120R00  | Impregnace podlah vlysových nebo parketových   | m2 | 166,41000        | 38,00     | 6 323,58          | RTS 23/ I                | RTS 23/ I     |
|                 |               | Děkanát PED MUNI Poříčí 7 :                    |    |                  |           |                   |                          |               |
|                 |               | 01/p – Nová dřevěná vlysová podlaha :          |    |                  |           |                   |                          |               |
|                 |               | 2.NP - 2.023 - KANCELÁŘ DĚKANA : 37,81         |    | 37,81000         |           |                   |                          |               |
|                 |               | 2.NP - 2.024 - SEKRETARIÁT : 36,10             |    | 36,10000         |           |                   |                          |               |
|                 |               | 2.NP - 2.025 - ZASEDACÍ MÍSTNOST : 55,10       |    | 55,10000         |           |                   |                          |               |
|                 |               | 3.NP - 3.015 - KANCELÁŘ : 20,00                |    | 20,00000         |           |                   |                          |               |
|                 |               | 3.NP - 3.016 - KANCELÁŘ : 17,40                |    | 17,40000         |           |                   |                          |               |
|                 |               | <b>Mezisoučet</b>                              |    | <b>166,41000</b> |           |                   |                          |               |
| 36              | 24618205R     | Olaj voskový tvrdý dle PD                      | l  | 19,81071         | 1 135,00  | 22 485,16         | RTS 23/ I                | RTS 23/ I     |
|                 |               | Začátek provozního součtu                      |    |                  |           |                   |                          |               |
|                 |               | Děkanát PED MUNI Poříčí 7 :                    |    |                  |           |                   |                          |               |
|                 |               | 01/p – Nová dřevěná vlysová podlaha :          |    |                  |           |                   |                          |               |
|                 |               | 2.NP - 2.023 - KANCELÁŘ DĚKANA : 37,81         |    | 37,81000         |           |                   |                          |               |
|                 |               | 2.NP - 2.024 - SEKRETARIÁT : 36,10             |    | 36,10000         |           |                   |                          |               |
|                 |               | 2.NP - 2.025 - ZASEDACÍ MÍSTNOST : 55,10       |    | 55,10000         |           |                   |                          |               |
|                 |               | 3.NP - 3.015 - KANCELÁŘ : 20,00                |    | 20,00000         |           |                   |                          |               |
|                 |               | 3.NP - 3.016 - KANCELÁŘ : 17,40                |    | 17,40000         |           |                   |                          |               |
|                 |               | <b>Mezisoučet</b>                              |    | <b>166,41000</b> |           |                   |                          |               |
|                 |               | Konec provozního součtu                        |    |                  |           |                   |                          |               |
|                 |               | plocha = 166,41 m2 :                           |    |                  |           |                   |                          |               |
|                 |               | Spotřeba 8,4 m2 / 1l při 1 vrstvě :            |    |                  |           |                   |                          |               |
|                 |               | (166,41/8,4)                                   |    | 19,81071         |           |                   |                          |               |
|                 |               | <b>Mezisoučet</b>                              |    | <b>19,81071</b>  |           |                   |                          |               |
| 37              | 998775103R00  | Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m | t  | 2,88674          | 1 250,00  | 3 608,43          | RTS 23/ I                | RTS 23/ I     |
| <b>Díl: 783</b> |               | <b>Nátěry</b>                                  |    |                  |           | <b>11 065,73</b>  |                          |               |
| 38              | 783881260R00x | Nátěr stávajícího teracové podlahy (dle PD)    | m2 | 44,71000         | 247,50    | 11 065,73         | Vlastní                  | RTS 23/ I     |
|                 |               | Děkanát PED MUNI Poříčí 7 :                    |    |                  |           |                   |                          |               |
|                 |               | 02/p – Repase stávající teracové podlahy :     |    |                  |           |                   |                          |               |
|                 |               | 2.NP - 2.002 - CHODBA : 44,71                  |    | 44,71000         |           |                   |                          |               |
| <b>Díl: 784</b> |               | <b>Malby</b>                                   |    |                  |           | <b>142 113,30</b> |                          |               |
| 39              | 784011222RT2  | Zakrytí podlah včetně papírové lepenky         | m2 | 225,00000        | 14,50     | 3 262,50          | RTS 23/ I                | RTS 23/ I     |
|                 |               | Děkanát PED MUNI Poříčí 7 :                    |    |                  |           |                   |                          |               |
|                 |               | 2.NP - 2.002 - CHODBA : 44,71                  |    | 44,71000         |           |                   |                          |               |
|                 |               | 2.NP - 2.008 - CHODBA : 13,88                  |    | 13,88000         |           |                   |                          |               |
|                 |               | 2.NP - 2.023 - KANCELÁŘ DĚKANA : 37,81         |    | 37,81000         |           |                   |                          |               |
|                 |               | 2.NP - 2.024 - SEKRETARIÁT : 36,10             |    | 36,10000         |           |                   |                          |               |
|                 |               | 2.NP - 2.025 - ZASEDACÍ MÍSTNOST : 55,10       |    | 55,10000         |           |                   |                          |               |
|                 |               | 3.NP - 3.015 - KANCELÁŘ : 20,00                |    | 20,00000         |           |                   |                          |               |
|                 |               | 3.NP - 3.016 - KANCELÁŘ : 17,40                |    | 17,40000         |           |                   |                          |               |
| 40              | 784011111R00  | Oprášení/ometení podkladu                      | m2 | 799,87574        | 3,50      | 2 799,57          | RTS 23/ I                | RTS 23/ I     |
|                 |               | Děkanát PED MUNI Poříčí 7 :                    |    |                  |           |                   |                          |               |
|                 |               | oprava omítek - stěny :                        |    |                  |           |                   |                          |               |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 423,90250     |    | 423,90250        |           |                   |                          |               |
|                 |               | oprava omítek - stropy :                       |    |                  |           |                   |                          |               |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 37,40000      |    | 37,40000         |           |                   |                          |               |
|                 |               | nové omítky na vyzdívky :                      |    |                  |           |                   |                          |               |
|                 |               | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 2,29044       |    | 2,29044          |           |                   |                          |               |

## Položkový rozpočet

|    |        |   |
|----|--------|---|
| S: | 23-013 | Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno |
| O: | SO.01  | Stavební řešení   |
| R: | SO1.02 | Nový stav   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|----|-----------|-----------|------------------|--------------------------|---------------|
|      |               | <b>Mezisoučet</b>  |    |           |           | <b>463,59294</b> |                          |               |
|      |               | SDK příčka :   |    |           |           |                  |                          |               |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 23,90500*2                               |    | 47,81000  |           |                  |                          |               |
|      |               | SDK podhledy :   |    |           |           |                  |                          |               |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 92,91000                                 |    | 92,91000  |           |                  |                          |               |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 36,10000                                |    | 36,10000  |           |                  |                          |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>  |    |           |           | <b>176,82000</b> |                          |               |
|      |               | nový výmalba na chodbě :   |    |           |           |                  |                          |               |
|      |               | stěny :  |    |           |           |                  |                          |               |
|      |               | 2.NP - 2.002 - CHODBA : (36,20/2)*3,88                                   |    | 70,22800  |           |                  |                          |               |
|      |               | 2.NP - 2.008 - CHODBA : (15,30/2)*3,88                                   |    | 29,68200  |           |                  |                          |               |
|      |               | stropy :   |    |           |           |                  |                          |               |
|      |               | 2.NP - 2.002 - CHODBA : 44,71  |    | 44,71000  |           |                  |                          |               |
|      |               | 2.NP - 2.008 - CHODBA : 13,88  |    | 13,88000  |           |                  |                          |               |
|      |               | - dveře :  |    |           |           |                  |                          |               |
|      |               | Dveře - 1.NP - 1,24 m * 2,45 m : -1*1,24*2,45*1                          |    | -3,03800  |           |                  |                          |               |
|      |               | Dveře - 1.NP - 0,95 m * 2,21 m : -1*0,95*2,21*1                          |    | -2,09950  |           |                  |                          |               |
|      |               | + špalety :  |    |           |           |                  |                          |               |
|      |               | Dveře - 1.NP - 1,24 m * 2,45 m : (1,24+2,45*2)*1*0,53                    |    | 3,25420   |           |                  |                          |               |
|      |               | Dveře - 1.NP - 0,95 m * 2,21 m : (0,95+2,21*2)*1*0,53                    |    | 2,84610   |           |                  |                          |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>  |    |           |           | <b>159,46280</b> |                          |               |
| 41   | 784011121R00  | Broušení štuků a nových omítek   | m2 | 623,05574 | 10,90     | 6 791,31         | RTS 23/ I                | RTS 23/ I     |
|      |               | Děkanát PED MUNI Poříčí 7 :  |    |           |           |                  |                          |               |
|      |               | oprava omítek - stěny :  |    |           |           |                  |                          |               |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 423,90250                               |    | 423,90250 |           |                  |                          |               |
|      |               | oprava omítek - stropy :   |    |           |           |                  |                          |               |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 37,40000                                |    | 37,40000  |           |                  |                          |               |
|      |               | nové omítky na vyzdívky :  |    |           |           |                  |                          |               |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 2,29044                                 |    | 2,29044   |           |                  |                          |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>  |    |           |           | <b>463,59294</b> |                          |               |
|      |               | nový výmalba na chodbě :   |    |           |           |                  |                          |               |
|      |               | stěny :  |    |           |           |                  |                          |               |
|      |               | 2.NP - 2.002 - CHODBA : (36,20/2)*3,88                                   |    | 70,22800  |           |                  |                          |               |
|      |               | 2.NP - 2.008 - CHODBA : (15,30/2)*3,88                                   |    | 29,68200  |           |                  |                          |               |
|      |               | stropy :   |    |           |           |                  |                          |               |
|      |               | 2.NP - 2.002 - CHODBA : 44,71  |    | 44,71000  |           |                  |                          |               |
|      |               | 2.NP - 2.008 - CHODBA : 13,88  |    | 13,88000  |           |                  |                          |               |
|      |               | - dveře :  |    |           |           |                  |                          |               |
|      |               | Dveře - 1.NP - 1,24 m * 2,45 m : -1*1,24*2,45*1                          |    | -3,03800  |           |                  |                          |               |
|      |               | Dveře - 1.NP - 0,95 m * 2,21 m : -1*0,95*2,21*1                          |    | -2,09950  |           |                  |                          |               |
|      |               | + špalety :  |    |           |           |                  |                          |               |
|      |               | Dveře - 1.NP - 1,24 m * 2,45 m : (1,24+2,45*2)*1*0,53                    |    | 3,25420   |           |                  |                          |               |
|      |               | Dveře - 1.NP - 0,95 m * 2,21 m : (0,95+2,21*2)*1*0,53                    |    | 2,84610   |           |                  |                          |               |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>  |    |           |           | <b>159,46280</b> |                          |               |
| 42   | 784191201R00  | Penetrace podkladu hloubková 1x  | m2 | 799,87574 | 23,60     | 18 877,07        | RTS 23/ I                | RTS 23/ I     |
|      |               | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná |    |           |           |                  |                          |               |
|      |               | Děkanát PED MUNI Poříčí 7 :  |    |           |           |                  |                          |               |
|      |               | oprava omítek - stěny :  |    |           |           |                  |                          |               |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 423,90250                               |    | 423,90250 |           |                  |                          |               |
|      |               | oprava omítek - stropy :   |    |           |           |                  |                          |               |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 37,40000                                |    | 37,40000  |           |                  |                          |               |
|      |               | nové omítky na vyzdívky :  |    |           |           |                  |                          |               |

## Položkový rozpočet

|    |        |   |
|----|--------|---|
| S: | 23-013 | Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno |
| O: | SO.01  | Stavební řešení   |
| R: | SO1.02 | Nový stav   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky   | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |       |
|------|---------------|---|----|----------|-----------|------------------|--------------------------|---------------|-------|
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 2,29044                                  |    |          |           | 2,29044          |                          |               |       |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>   |    |          |           | <b>463,59294</b> |                          |               |       |
|      |               | SDK příčka :  |    |          |           |                  |                          |               |       |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 23,90500*2                                |    |          |           | 47,81000         |                          |               |       |
|      |               | SDK podhledy :  |    |          |           |                  |                          |               |       |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 92,91000                                  |    |          |           | 92,91000         |                          |               |       |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 36,10000                                 |    |          |           | 36,10000         |                          |               |       |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>   |    |          |           | <b>176,82000</b> |                          |               |       |
|      |               | nový výmalba na chodbě :  |    |          |           |                  |                          |               |       |
|      |               | stěny :   |    |          |           |                  |                          |               |       |
|      |               | 2.NP - 2.002 - CHODBA : (36,20/2)*3,88                                    |    |          |           | 70,22800         |                          |               |       |
|      |               | 2.NP - 2.008 - CHODBA : (15,30/2)*3,88                                    |    |          |           | 29,68200         |                          |               |       |
|      |               | stropy :  |    |          |           |                  |                          |               |       |
|      |               | 2.NP - 2.002 - CHODBA : 44,71   |    |          |           | 44,71000         |                          |               |       |
|      |               | 2.NP - 2.008 - CHODBA : 13,88   |    |          |           | 13,88000         |                          |               |       |
|      |               | - dveře :   |    |          |           |                  |                          |               |       |
|      |               | Dveře - 1.NP - 1,24 m * 2,45 m : -1*1,24*2,45*1                           |    |          |           | -3,03800         |                          |               |       |
|      |               | Dveře - 1.NP - 0,95 m * 2,21 m : -1*0,95*2,21*1                           |    |          |           | -2,09950         |                          |               |       |
|      |               | + špalety :   |    |          |           |                  |                          |               |       |
|      |               | Dveře - 1.NP - 1,24 m * 2,45 m : (1,24+2,45*2)*1*0,53                     |    |          |           | 3,25420          |                          |               |       |
|      |               | Dveře - 1.NP - 0,95 m * 2,21 m : (0,95+2,21*2)*1*0,53                     |    |          |           | 2,84610          |                          |               |       |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>   |    |          |           | <b>159,46280</b> |                          |               |       |
| 43   | 784114222R00x | Malba, barva, bez penetrace, 2 x barevnost dle PD                         | m2 |          | 799,87574 | 138,00           | 110 382,85               | Vlastní       | Indiv |
|      |               | Malby latexové, barevné (bez ohledu na počet a odstín barev), dvojnásobné |    |          |           |                  |                          |               |       |
|      |               | Děkanát PED MUNI Poříčí 7 :   |    |          |           |                  |                          |               |       |
|      |               | oprava omítek - stěny :   |    |          |           |                  |                          |               |       |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 423,90250                                |    |          |           | 423,90250        |                          |               |       |
|      |               | oprava omítek - stropy :  |    |          |           |                  |                          |               |       |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 37,40000                                 |    |          |           | 37,40000         |                          |               |       |
|      |               | nové omítky na vyzdívky :   |    |          |           |                  |                          |               |       |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 2,29044                                  |    |          |           | 2,29044          |                          |               |       |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>   |    |          |           | <b>463,59294</b> |                          |               |       |
|      |               | SDK příčka :  |    |          |           |                  |                          |               |       |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 23,90500*2                                |    |          |           | 47,81000         |                          |               |       |
|      |               | SDK podhledy :  |    |          |           |                  |                          |               |       |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 92,91000                                  |    |          |           | 92,91000         |                          |               |       |
|      |               | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 36,10000                                 |    |          |           | 36,10000         |                          |               |       |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>   |    |          |           | <b>176,82000</b> |                          |               |       |
|      |               | nový výmalba na chodbě :  |    |          |           |                  |                          |               |       |
|      |               | stěny :   |    |          |           |                  |                          |               |       |
|      |               | 2.NP - 2.002 - CHODBA : (36,20/2)*3,88                                    |    |          |           | 70,22800         |                          |               |       |
|      |               | 2.NP - 2.008 - CHODBA : (15,30/2)*3,88                                    |    |          |           | 29,68200         |                          |               |       |
|      |               | stropy :  |    |          |           |                  |                          |               |       |
|      |               | 2.NP - 2.002 - CHODBA : 44,71   |    |          |           | 44,71000         |                          |               |       |
|      |               | 2.NP - 2.008 - CHODBA : 13,88   |    |          |           | 13,88000         |                          |               |       |
|      |               | - dveře :   |    |          |           |                  |                          |               |       |
|      |               | Dveře - 1.NP - 1,24 m * 2,45 m : -1*1,24*2,45*1                           |    |          |           | -3,03800         |                          |               |       |
|      |               | Dveře - 1.NP - 0,95 m * 2,21 m : -1*0,95*2,21*1                           |    |          |           | -2,09950         |                          |               |       |
|      |               | + špalety :   |    |          |           |                  |                          |               |       |
|      |               | Dveře - 1.NP - 1,24 m * 2,45 m : (1,24+2,45*2)*1*0,53                     |    |          |           | 3,25420          |                          |               |       |
|      |               | Dveře - 1.NP - 0,95 m * 2,21 m : (0,95+2,21*2)*1*0,53                     |    |          |           | 2,84610          |                          |               |       |
|      |               | <b>Mezisoučet</b>   |    |          |           | <b>159,46280</b> |                          |               |       |

### Položkový rozpočet

|    |        |   |
|----|--------|---|
| S: | 23-013 | Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno |
| O: | SO.01  | Stavební řešení   |
| R: | SO1.02 | Nový stav   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|

|               |  |  |  |  |  |                     |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>1 415 748,94</b> |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

|    |        |   |
|----|--------|---|
| S: | 23-013 | Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno |
| O: | SO.01  | Stavební řešení   |
| R: | SO1.03 | Výrobky   |

| P.č.   | Číslo položky | Název položky   | MJ                | Množství | Cena / MJ  | Celkem     | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |  |
|--|---------------|---|-------------------|----------|------------|------------|--------------------------|---------------|--|
| <b>Díl: 766.1</b>  |               | <b>Truhlářské kce</b>   | <b>295 400,00</b> |          |            |            |                          |               |  |
|  | 1 766100T01   | D+M: T01 - NOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE - OTOČNÉ, 800x2200 mm (dle PD - D.1.1.B-10 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ)                                  | Soubor            | 1,00000  | 25 500,00  | 25 500,00  | Vlastní                  | Indiv         |  |
| včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy                      |               |   |                   |          |            |            |                          |               |  |
|  | 2 766100T02   | D+M: T02 - NOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE S PLNÝM NADSVĚTLÍKEM, 800x2200+700 mm (dle PD - D.1.1.B-10 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ)                  | Soubor            | 2,00000  | 35 500,00  | 71 000,00  | Vlastní                  | Indiv         |  |
| včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy                      |               |   |                   |          |            |            |                          |               |  |
|  | 3 766100T03   | D+M: T03 - NOVÉ KAZETOVÉ PROFILOVANÉ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE V OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNI , 950x2240 mm (dle PD - D.1.1.B-10 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ) | Soubor            | 1,00000  | 48 600,00  | 48 600,00  | Vlastní                  | Indiv         |  |
| včetně kotvicích a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy                      |               |   |                   |          |            |            |                          |               |  |
|  | 4 766100T04   | D+M: T04 - RENOVACE PŮVODNÍCH KAZETOVÝCH DVEŘÍ , 1240x2450 mm (dle PD - D.1.1.B-10 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ)                            | Soubor            | 1,00000  | 42 200,00  | 42 200,00  | Vlastní                  | Indiv         |  |
| renovace dle popisu  |               |   |                   |          |            |            |                          |               |  |
|  | 5 766100T05   | D+M: T05 - RENOVACE PŮVODNÍCH KAZETOVÝCH DVEŘÍ, 950x2240 mm (dle PD - D.1.1.B-10 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ)                              | Soubor            | 1,00000  | 36 500,00  | 36 500,00  | Vlastní                  | Indiv         |  |
| renovace dle popisu  |               |   |                   |          |            |            |                          |               |  |
|  | 6 766100T06   | D+M: T06 - RENOVACE PŮVODNÍCH KAZETOVÝCH DVEŘÍ, 955x2190 mm (dle PD - D.1.1.B-10 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ)                              | Soubor            | 2,00000  | 35 800,00  | 71 600,00  | Vlastní                  | Indiv         |  |
| renovace dle popisu  |               |   |                   |          |            |            |                          |               |  |
| <b>Díl: 767</b>  |               | <b>Zámečnické kce</b>   | <b>203 000,00</b> |          |            |            |                          |               |  |
|  | 7 767000Z01   | D+M: Z01 - VSTUPNÍ BRÁNA (dle PD - D.1.1.B-12 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ)   | Soubor            | 1,00000  | 192 000,00 | 192 000,00 | Vlastní                  | Indiv         |  |
| včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy |               |   |                   |          |            |            |                          |               |  |
|  | 8 767000Z02   | D+M: Z02 - KRYCÍ PLECHOVÁ DVÍŘKA - 450/600 (pouze nátěr) (dle PD - D.1.1.B-12 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ)                                 | Soubor            | 1,00000  | 850,00     | 850,00     | Vlastní                  | Indiv         |  |
| včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy |               |   |                   |          |            |            |                          |               |  |
|  | 9 767000Z03   | D+M: Z03 - KRYCÍ PLECHOVÁ DVÍŘKA - 300/250 (dle PD - D.1.1.B-12 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ)   | Soubor            | 1,00000  | 2 450,00   | 2 450,00   | Vlastní                  | Indiv         |  |
| včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy |               |   |                   |          |            |            |                          |               |  |
|  | 10 767000Z04  | D+M: Z04 - KRYCÍ PLECHOVÁ DVÍŘKA - 160/160 (dle PD - D.1.1.B-12 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ)   | Soubor            | 1,00000  | 1 300,00   | 1 300,00   | Vlastní                  | Indiv         |  |
| včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy |               |   |                   |          |            |            |                          |               |  |
|  | 11 767000Z05  | D+M: Z05 - KRYCÍ PLECHOVÁ DVÍŘKA - 360/450 (dle PD - D.1.1.B-12 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ)   | Soubor            | 1,00000  | 3 600,00   | 3 600,00   | Vlastní                  | Indiv         |  |
| včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy |               |   |                   |          |            |            |                          |               |  |
|  | 12 767000Z06  | D+M: Z06 - KRYCÍ PLECHOVÁ DVÍŘKA - 300/250 (dle PD - D.1.1.B-12 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ)   | Soubor            | 1,00000  | 2 800,00   | 2 800,00   | Vlastní                  | Indiv         |  |
| včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy |               |   |                   |          |            |            |                          |               |  |
| <b>Díl: 799</b>  |               | <b>Ostatní Výrobky</b>  | <b>168 000,00</b> |          |            |            |                          |               |  |

### Položkový rozpočet

|    |        |   |
|----|--------|---|
| S: | 23-013 | Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno |
| O: | SO.01  | Stavební řešení   |
| R: | SO1.03 | Výrobky   |

| P.č.  | Číslo položky | Název položky   | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---|---------------|---|--------|----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
| 13  | 799000ST01    | D+M: ST01 - STÍNÍČÍ ROLETA NÁSTĚNNÁ - DVOJITÁ, 2730x1780 mm (dle PD - D.1.1.B-13 VÝPIS STÍNÍČÍ TECHNIKY)    | Soubor | 3,00000  | 24 000,00 | 72 000,00 | Vlastní                  | Indiv         |
| včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy |               |   |        |          |           |           |                          |               |
| 14  | 799000ST02    | D+M: ST02 - STÍNÍČÍ ROLETA NÁSTĚNNÁ - JEDNODUCHÁ, 2700x1700 mm (dle PD - D.1.1.B-13 VÝPIS STÍNÍČÍ TECHNIKY) | Soubor | 6,00000  | 16 000,00 | 96 000,00 | Vlastní                  | Indiv         |
| včetně kotvicích, ukončovacích a spojovacích prvků, kování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy |               |   |        |          |           |           |                          |               |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>666 400,00</b> |
|---------------|-------------------|

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

|    |        |   |
|----|--------|---|
| S: | 23-013 | Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno |
| O: | SO.01  | Stavební řešení   |
| R: | SO1.04 | Zdravotechnické instalace                                   |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky   | MJ               | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|---|------------------|----------|-----------|------------------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: 721</b> |               | <b>Vnitřní kanalizace</b>   | <b>38 054,60</b> |          |           |                  |                          |               |
| 1               | 721176101R00  | Potrubí HT připojovací, D 32 x 1,8 mm   | m                | 35,00000 | 325,50    | 11 392,50        | Vlastní                  | Indiv         |
| 2               | 721176103R00  | Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm   | m                | 6,00000  | 380,50    | 2 283,00         | Vlastní                  | Indiv         |
| 3               | Mimo RTS      | Odpadní kalich s pojistkou proti vyschnutí  | ks               | 2,00000  | 530,90    | 1 061,80         | Vlastní                  | Indiv         |
| 4               | 28654741R     | HL136N sifon kondenzační DN 40 PP vodorovný odtok, stavební výška 95 mm                         | kus              | 2,00000  | 1 090,00  | 2 180,00         | Vlastní                  | Indiv         |
| 5               | 721194103R00  | Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm  | kus              | 5,00000  | 79,50     | 397,50           | Vlastní                  | Indiv         |
| 6               | 721194105R00  | Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm  | kus              | 3,00000  | 93,50     | 280,50           | Vlastní                  | Indiv         |
| 7               | Mimo RTS      | Napojení na stávající kanalizaci  | ks               | 4,00000  | 490,00    | 1 960,00         | Vlastní                  | Indiv         |
| 8               | Mimo RTS      | Sekání a zapravení drážky 80x80mm, cihla,beton  | m                | 15,00000 | 159,30    | 2 389,50         | Vlastní                  | Indiv         |
| 9               | Mimo RTS      | Demontáž kanalizace,odvoz, ekologická likvidace   | m                | 12,00000 | 738,40    | 8 860,80         | Vlastní                  | Indiv         |
| 10              | 721290111R00  | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125  | m                | 41,00000 | 25,30     | 1 037,30         | Vlastní                  | Indiv         |
| 11              | 725980113R01  | Dvířka o zděných šachet vnitřní rám osazen SDK, deskou 12,5 mm, US zámek, hliník, rozměry 300 x | kus              | 4,00000  | 1 550,00  | 6 200,00         | Vlastní                  | Indiv         |
| 12              | 998721101R00  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m  | t                | 0,01500  | 780,00    | 11,70            | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>Díl: 722</b> |               | <b>Vnitřní vodovod</b>  | <b>17 637,79</b> |          |           |                  |                          |               |
| 13              | 722178711R01  | Potrubí vícevrstvé, D 20x2,8 mm   | m                | 15,00000 | 195,60    | 2 934,00         | Vlastní                  | Indiv         |
| 14              | 722181212RT7  | Izolace návleková PE tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm                                       | m                | 7,50000  | 83,50     | 626,25           | Vlastní                  | Indiv         |
| 15              | 55162428.AR   | HL405 uzávěrka zápachová podomítková DN40/50, pro pračky, myčky, s připojením rozvodu vody      | kus              | 1,00000  | 1 550,00  | 1 550,00         | Vlastní                  | Indiv         |
| 16              | 722181214RT7  | Izolace návleková PE tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm                                      | m                | 7,50000  | 95,00     | 712,50           | Vlastní                  | Indiv         |
| 17              | Mimo RTS      | Kulový kohout DN15  | ks               | 4,00000  | 490,50    | 1 962,00         | Vlastní                  | Indiv         |
| 18              | Mimo RTS      | Demontáž vodovodu,odvoz, ekologická likvidace   | m                | 16,00000 | 320,00    | 5 120,00         | Vlastní                  | Indiv         |
| 19              | Mimo RTS      | Sekání a zapravení drážky 80x50mm, cihla,beton  | m                | 7,00000  | 164,20    | 1 149,40         | Vlastní                  | Indiv         |
| 20              | 722290234R00  | Proplach a dezinfekce vodovodu.potrubí DN 80  | m                | 15,00000 | 29,90     | 448,50           | Vlastní                  | Indiv         |
| 21              | 722190401R00  | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm   | kus              | 5,00000  | 239,60    | 1 198,00         | Vlastní                  | Indiv         |
| 22              | 722290215R00  | Zkouška tlaku potrubí přírub.nebo hrdlového DN 100  | m                | 15,00000 | 124,50    | 1 867,50         | Vlastní                  | Indiv         |
| 23              | Mimo RTS      | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m   | t                | 0,08000  | 870,50    | 69,64            | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>Díl: 767</b> |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>  | <b>8 298,40</b>  |          |           |                  |                          |               |
| 24              | Mimo RTS      | Systémové upevnění potrubí, např. Hilti nebo obdobné  | kg               | 55,00000 | 149,50    | 8 222,50         | Vlastní                  | Indiv         |
| 25              | 998767101R00  | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m  | t                | 0,05500  | 1 380,00  | 75,90            | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>Celkem</b>   |               |   |                  |          |           | <b>63 990,79</b> |                          |               |

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

|    |        |   |
|----|--------|---|
| S: | 23-013 | Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno |
| O: | SO.01  | Stavební řešení   |
| R: | SO1.05 | VZT   |

| P.č.               | Číslo položky | Název položky  | MJ   | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|--------------------|---------------|--|--|----------|-----------|-------------------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: VZT001</b> |               |  | <b>Zařízení č. 1 - Chlazení zasedací místnosti</b> |          |           | <b>142 540,00</b> |                          |               |
| 1                  | VZT001.01     | Venkovní jednotka systému Qch=6,7kW, Qt=7,1kW, chladivo R32, včetně a konzol pro uchycení s prvky tlumící vibrace  | ks   | 1,00000  | 49 500,00 | 49 500,00         | Vlastní                  | Indiv         |
| 2                  | VZT001.02     | vnitřní kazetová jednotka split systému, 950x950 mm, Qch=6,7kW, Qt=7,1kW, chladivo R32, komfortní ovladač s týdenním programem, dekorační krycí panel                  | ks   | 1,00000  | 46 000,00 | 46 000,00         | Vlastní                  | Indiv         |
| 3                  | VZT001.03     | Chladírenské potrubí, Cu, svazek 10/16mm, včetně kaučukové izolace a ovládacího kabelu   | m  | 27,00000 | 1 020,00  | 27 540,00         | Vlastní                  | Indiv         |
| 4                  | VZT001.04     | Montáž zařízení  | kpl  | 1,00000  | 13 500,00 | 13 500,00         | Vlastní                  | Indiv         |
| 5                  | VZT001.05     | Montážní, spojovací a těsnící materiál, montážní konzola, montážní lišty, ochrana potrubí proti UV záření ve venkovním potrubí   | kpl  | 1,00000  | 6 000,00  | 6 000,00          | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>Díl: VZT002</b> |               |  | <b>Zařízení č. 2 - Chlazení pracoven děkanátu</b>  |          |           | <b>288 700,00</b> |                          |               |
| 6                  | VZT002.01     | Venkovní jednotka multisplit systému Qch=10kW, Qt=12kW, chladivo R32, včetně a konzol pro uchycení s prvky tlumící vibrace   | ks   | 1,00000  | 88 000,00 | 88 000,00         | Vlastní                  | Indiv         |
| 7                  | VZT002.02     | vnitřní kazetová jednotka multi split systému, 600x600 mm, Qch=4,5kW, Qt=5,5kW, chladivo R32, komfortní ovladač s týdenním programem, dekorační krycí panel            | ks   | 1,00000  | 51 000,00 | 51 000,00         | Vlastní                  | Indiv         |
| 8                  | VZT002.03     | vnitřní nástěnná jednotka multi split systému Qch=3,3kW, Qt=3,6kW, chladivo R32, infračervený ovladač  | ks   | 1,00000  | 11 000,00 | 11 000,00         | Vlastní                  | Indiv         |
| 9                  | VZT002.04     | vnitřní nástěnná jednotka multi split systému Qch=2,5kW, Qt=3,2kW, chladivo R32, infračervený ovladač  | ks   | 2,00000  | 10 800,00 | 21 600,00         | Vlastní                  | Indiv         |
| 10                 | VZT002.05     | Chladírenské potrubí, Cu, svazek 6/12mm, včetně kaučukové izolace a ovládacího kabelu  | m  | 68,00000 | 1 200,00  | 81 600,00         | Vlastní                  | Indiv         |
| 11                 | VZT002.06     | Montáž zařízení  | kpl  | 1,00000  | 23 500,00 | 23 500,00         | Vlastní                  | Indiv         |
| 12                 | VZT002.07     | Montážní, spojovací a těsnící materiál, montážní konzola, montážní lišty, ochrana potrubí proti UV záření ve venkovním potrubí   | kpl  | 1,00000  | 12 000,00 | 12 000,00         | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>Díl: VZT003</b> |               |  | <b>Ostatní</b>                                     |          |           | <b>66 500,00</b>  |                          |               |
| 13                 | VZT003.01     | Doprava zařízení a montérů na stavbu   | kpl  | 1,00000  | 12 000,00 | 12 000,00         | Vlastní                  | Indiv         |
| 14                 | VZT003.02     | Demontáž stávajících chladících jednotek, ekologická likvidace (včetně odsátí a ekologické likvidace chladiva)   | kpl  | 1,00000  | 15 500,00 | 15 500,00         | Vlastní                  | Indiv         |
| 15                 | VZT003.03     | stavební výpomoci - zhotovení drážek pro potrubní vedení a prostupů  | kpl  | 1,00000  | 8 000,00  | 8 000,00          | Vlastní                  | Indiv         |
| 16                 | VZT003.04     | ostatní nezahrnuté náklady (dílečná projektová dokumentace, koordinace,...)  | kpl  | 1,00000  | 8 000,00  | 8 000,00          | Vlastní                  | Indiv         |
| 17                 | VZT003.05     | Náklady spojené s předáním díla - uvedení do provozu, zkoušky technologie, zaškolení pracovníků objednatele, dokumentace skutečného provedení, atesty, certifikáty,... | kpl  | 1,00000  | 12 000,00 | 12 000,00         | Vlastní                  | Indiv         |
| 18                 | VZT003.06     | Stížené podmínky - hlavní práce mohou na základě požadavku investora (objednatele) probíhat po pracovní době, o víkendech a svátcích                                   | kpl  | 1,00000  | 11 000,00 | 11 000,00         | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>Celkem</b>      |               |  |  |          |           | <b>497 740,00</b> |                          |               |

### Položkový rozpočet

|    |        |   |
|----|--------|---|
| S: | 23-013 | Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno |
| O: | SO.01  | Stavební řešení   |
| R: | SO1.05 | VZT   |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|--------------------------|---------------|

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

|    |        |   |
|----|--------|---|
| S: | 23-013 | Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno |
| O: | SO.01  | Stavební řešení   |
| R: | SO1.06 | Elektroinstalace  |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky     | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|-------------------|----|----------|-----------|-------------------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: M21</b> |               | <b>Silnoproud</b> |    |          |           | <b>763 733,65</b> |                          |               |

\* designový standard spínačů a zásuvek Hager Berker Q.1

|    |              |  |     |           |           |           |         |       |
|----|--------------|--|-----|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 1  | 210-001      | Odpojení a demontáž rušených prvků, včetně vývozu materiálu                        | kpl | 1,00000   | 39 000,00 | 39 000,00 | Vlastní | Indiv |
| 2  | 210-002      | Odpojení a zrušení nezapojených vývodů, včetně vývozu materiálu                    | kpl | 1,00000   | 14 500,00 | 14 500,00 | Vlastní | Indiv |
| 3  | 210-003      | Odpojení stávajícího rozvaděče 01RMS21, včetně vývozu materiálu                    | kpl | 1,00000   | 5 000,00  | 5 000,00  | Vlastní | Indiv |
| 4  | 210-004      | Vysekání kapsy pro nový rozvaděč 01RMS21   | kpl | 1,00000   | 3 100,00  | 3 100,00  | Vlastní | Indiv |
| 5  | 357-RSM      | Rozvaděč 01RMS21, 120 modulů, dle výkresové dokumentace, včetně montáže a zapojení | kus | 1,00000   | 41 500,00 | 41 500,00 | Vlastní | Indiv |
| 6  | 210-005      | Úprava rozvaděče 01RMS31   | kus | 1,00000   | 7 900,00  | 7 900,00  | Vlastní | Indiv |
| 7  | 210-006      | Silové napojení VZT jednotek   | kus | 1,00000   | 1 450,00  | 1 450,00  | Vlastní | Indiv |
| 8  | 210-007      | Silové napojení racku  | kus | 1,00000   | 950,00    | 950,00    | Vlastní | Indiv |
| 9  | 210-008      | Provedení ochranného pospojování   | kus | 1,00000   | 3 800,00  | 3 800,00  | Vlastní | Indiv |
| 10 | 210-009      | Odpojení, posun a zapojení pohybových čidel a nouzového osvětlení                  | kpl | 1,00000   | 4 800,00  | 4 800,00  | Vlastní | Indiv |
| 11 | 210810055RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu                 | m   | 85,00000  | 86,40     | 7 344,00  | Vlastní | Indiv |
| 12 | 210810046RT3 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu                 | m   | 380,00000 | 86,40     | 32 832,00 | Vlastní | Indiv |
| 13 | 210810045RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu                 | m   | 170,00000 | 73,20     | 12 444,00 | Vlastní | Indiv |
| 14 | 210810041RT1 | Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu                 | m   | 55,00000  | 68,40     | 3 762,00  | Vlastní | Indiv |
| 15 | 210800647RT1 | Vodič H07V-K (CYA) 10 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 10               | m   | 20,00000  | 86,50     | 1 730,00  | Vlastní | Indiv |
| 16 | 345709KP     | Kryty, podružní instalační materiál pro parapetní žlab                             | kpl | 1,00000   | 2 480,00  | 2 480,00  | Vlastní | Indiv |
| 17 | 210110041RB6 | Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu        | kus | 5,00000   | 451,00    | 2 255,00  | Vlastní | Indiv |
| 18 | 210110054RB6 | Spínač zapuštěný střídivý dvojitý, řazení 6+6 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu | kus | 10,00000  | 652,00    | 6 520,00  | Vlastní | Indiv |
| 19 | 210110046RR6 | Spínač zapuštěný pro rolety řazení 2/1 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu        | kus | 6,00000   | 847,00    | 5 082,00  | Vlastní | Indiv |
| 20 | 210111011RB6 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky a rámečku       | kus | 56,00000  | 449,00    | 25 144,00 | Vlastní | Indiv |
| 21 | 210111080RT2 | Zásuvkový modul QUADRO včetně dodávky modulu QP 45 x 45                            | kus | 5,00000   | 239,00    | 1 195,00  | Vlastní | Indiv |

instalace do parapetního žlabu : 5 :

5

5,00000

|    |              |   |     |          |       |          |         |       |
|----|--------------|---|-----|----------|-------|----------|---------|-------|
| 22 | 210010001RU3 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 16 mm včetně dodávky Super Monoflex 1216E | m   | 40,00000 | 51,90 | 2 076,00 | Vlastní | Indiv |
| 23 | 210010002RU3 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm včetně dodávky Super Monoflex 1220  | m   | 35,00000 | 55,80 | 1 953,00 | Vlastní | Indiv |
| 24 | 210010311RT3 | Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová včetně dodávky KU 68-1901 bez víčka | kus | 71,00000 | 79,90 | 5 672,90 | Vlastní | Indiv |
| 25 | 973031616R00 | Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm                                | kus | 71,00000 | 61,00 | 4 331,00 | Vlastní | Indiv |

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

|    |              |   |     |          |        |          |         |       |
|----|--------------|---|-----|----------|--------|----------|---------|-------|
| 26 | 210010315RT3 | Krabice odbočná KT 250, bez zapojení - obdélníková včetně dodávky KT 250 s víčkem | kus | 2,00000  | 528,00 | 1 056,00 | Vlastní | Indiv |
| 27 | 971033241R00 | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC                                | kus | 2,00000  | 90,50  | 181,00   | Vlastní | Indiv |
| 28 | 974031142R66 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 6 x 6 cm  | m   | 85,00000 | 109,00 | 9 265,00 | Vlastní | Indiv |

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

|    |              |                                      |   |          |       |          |         |       |
|----|--------------|--------------------------------------|---|----------|-------|----------|---------|-------|
| 29 | 974031121R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm | m | 25,00000 | 85,00 | 2 125,00 | Vlastní | Indiv |
|----|--------------|--------------------------------------|---|----------|-------|----------|---------|-------|

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

|    |              |  |    |         |        |          |         |       |
|----|--------------|--|----|---------|--------|----------|---------|-------|
| 30 | 612403399RT2 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi | m2 | 5,85000 | 645,00 | 3 773,25 | Vlastní | Indiv |
|----|--------------|--|----|---------|--------|----------|---------|-------|

0,06\*85,0 :

0,03\*25,0 :

## Položkový rozpočet

|    |        |   |
|----|--------|---|
| S: | 23-013 | Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno |
| O: | SO.01  | Stavební řešení   |
| R: | SO1.06 | Elektroinstalace  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem     | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|-----|----------|-----------|------------|--------------------------|---------------|
|      |               | 5,85   |     |          |           | 5,85000    |                          |               |
| 31   | 9740425K      | Vysekání kapes pro podlahové krabice   | kus | 2,00000  | 1 550,00  | 3 100,00   | Vlastní                  | Indiv         |
| 32   | 974042542R00  | Vysekání rýh v podlaze betonové, 7x7 cm  | m   | 15,00000 | 179,50    | 2 692,50   | Vlastní                  | Indiv         |
| 33   | 4606800K      | Průrazy zdívem   | kpl | 1,00000  | 920,00    | 920,00     | Vlastní                  | Indiv         |
| 34   | 210-010       | Demontáž stávajících svítidel  | kpl | 1,00000  | 5 800,00  | 5 800,00   | Vlastní                  | Indiv         |
| 35   | 210-011       | Montáž a zapojení svítidel, včetně podružného materiálu  | kpl | 1,00000  | 3 100,00  | 3 100,00   | Vlastní                  | Indiv         |
| 36   | 348-001       | LED přísazené, 30W 4000K, DALI stmívatelné, barevné podání Ra>90, leštěná mikrooptika pro zamezení rušivého oslnění UGR<19, hliníkový korpus lakovaný černě, vnitřní povrch optických čoček lakovaný | kus | 5,00000  | 9 200,00  | 46 000,00  | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | zlatě, 1194x40x60mm  |     |          |           |            |                          |               |
| 37   | 348-002       | LED přísazené, 31W 4000K, široký vyzařovací úhel 50°, DALI stmívatelné, barevné podání Ra>90, hliníkový korpus lakovaný černě, vnitřní strana reflektoru lakovaná zlatě, délka 215mm, průměr 90mm    | kus | 10,00000 | 5 400,00  | 54 000,00  | Vlastní                  | Indiv         |
| 38   | 348-003       | LED přísazené, 31W 4000K, široký vyzařovací úhel 50°, DALI stmívatelné, barevné podání Ra>90, hliníkový korpus lakovaný černě, vnitřní strana reflektoru lakovaná zlatě, délka 215mm, průměr 90mm    | kus | 4,00000  | 5 400,00  | 21 600,00  | Vlastní                  | Indiv         |
| 39   | 348-004       | LED závěsné, 31W 4000K, široký vyzařovací úhel 50°, DALI stmívatelné, barevné podání Ra>90, hliníkový korpus lakovaný černě, vnitřní strana reflektoru lakovaná zlatě, délka 500mm, průměr 90mm,     | kus | 1,00000  | 6 420,00  | 6 420,00   | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | stropní rozeta černá, závěsný kabel transparent  |     |          |           |            |                          |               |
| 40   | 348-005       | LED přísazené, 37W 4000K, DALI stmívatelné, barevné podání Ra>90, leštěná mikrooptika pro zamezení rušivého oslnění UGR<19, hliníkový korpus lakovaný černě, vnitřní povrch optických čoček lakovaný | kus | 1,00000  | 10 600,00 | 10 600,00  | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | zlatě, 1458x40x60mm  |     |          |           |            |                          |               |
| 41   | 348-006       | LED přísazené, 31W 4000K, široký vyzařovací úhel 50°, DALI stmívatelné, barevné podání Ra>90, hliníkový korpus lakovaný bíle, vnitřní strana reflektoru lakovaná bíle, délka 215mm, průměr 90mm      | kus | 2,00000  | 5 500,00  | 11 000,00  | Vlastní                  | Indiv         |
| 42   | 348-007       | LED závěsné, 106W 4000K, DALI stmívatelné, barevné podání Ra>90, leštěná mikrooptika pro zamezení rušivého oslnění UGR<19, hliníkový korpus lakovaný bíle, vnitřní povrch optických čoček lakovaný   | kus | 1,00000  | 29 600,00 | 29 600,00  | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | bíle, 2388x40x60mm   |     |          |           |            |                          |               |
| 43   | 348-008       | LED závěsné, 212W 4000K, DALI stmívatelné, barevné podání Ra>90, leštěná mikrooptika pro zamezení rušivého oslnění UGR<19, hliníkový korpus lakovaný bíle, vnitřní povrch optických čoček lakovaný   | kus | 2,00000  | 57 200,00 | 114 400,00 | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | bíle, 4766x40x60mm   |     |          |           |            |                          |               |
| 44   | 348-009       | LED reflektor vestavný do 3f lišty, 10W 4000K, barevné podání Ra>92, optika walwasher, hliníkový korpus bíle lakovaný, průměr 66mm, délka 70mm, výklopný o 90°, otočný 360°. Stmívatelný na tělese   | kus | 8,00000  | 15 600,00 | 124 800,00 | Vlastní                  | Indiv         |
|      |               | svítidla.  |     |          |           |            |                          |               |
| 45   | 348-010       | 3f lišta pro reflektory, přísazená, bílá, celková délka 5m   | kus | 1,00000  | 7 350,00  | 7 350,00   | Vlastní                  | Indiv         |
| 46   | 348-011       | 3f lišta pro reflektory, přísazená, bílá, celková délka 2m   | kus | 1,00000  | 3 290,00  | 3 290,00   | Vlastní                  | Indiv         |

## Položkový rozpočet

|    |        |   |
|----|--------|---|
| S: | 23-013 | Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno |
| O: | SO.01  | Stavební řešení   |
| R: | SO1.06 | Elektroinstalace  |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|--|-----|----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
| 47   | 348-012       | 3f lišta pro reflektory, přisazená, bílá, celková délka 2m | kus | 1,00000  | 3 290,00  | 3 290,00  | Vlastní                  | Indiv         |
| 48   | 348-013       | převodník touchdim/DALI do KU68                            | kus | 4,00000  | 3 600,00  | 14 400,00 | Vlastní                  | Indiv         |
| 49   | 210-012       | Podlahová krabice včetně dodávky a montáže                 | kus | 2,00000  | 3 800,00  | 7 600,00  | Vlastní                  | Indiv         |
| 50   | 210111080RT2  | Zásuvkový modul QUADRO včetně dodávky modulu QP 45 x 45    | kus | 9,00000  | 230,00    | 2 070,00  | Vlastní                  | Indiv         |

do podlahové krabice : 9 :

9

9,00000

|    |             |   |     |         |           |           |         |       |
|----|-------------|---|-----|---------|-----------|-----------|---------|-------|
| 51 | 210-013     | Přípojné místo pro AVT krabice včetně dodávky a montáže | kus | 2,00000 | 5 400,00  | 10 800,00 | Vlastní | Indiv |
| 52 | 2101110Z    | Zásuvka do krabice AVT včetně dodávky zásuvky           | kus | 2,00000 | 470,00    | 940,00    | Vlastní | Indiv |
| 53 | 2101110USB  | Zásuvka USB do krabice AVT včetně dodávky zásuvky       | kus | 2,00000 | 1 650,00  | 3 300,00  | Vlastní | Indiv |
| 54 | 2101110HDMI | Zásuvka HDMI do krabice AVT včetně dodávky zásuvky      | kus | 2,00000 | 2 750,00  | 5 500,00  | Vlastní | Indiv |
| 55 | 2100209K    | Protipožární ucpávky                                    | kus | 3,00000 | 1 080,00  | 3 240,00  | Vlastní | Indiv |
| 56 | 220890202K  | Protipožární ucpávky                                    | kus | 1,00000 | 11 200,00 | 11 200,00 | Vlastní | Indiv |
| 57 | 34195K1     | Podružný elektroinstalační materiál                     | kus | 1,00000 | 3 500,00  | 3 500,00  | Vlastní | Indiv |

**Díl: M22**

**Slaboproud**

**176 444,00**

|    |              |  |     |           |           |           |         |       |
|----|--------------|--|-----|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| 58 | 222280215RO0 | Kabel UTP kat.6a v trubkách  | m   | 650,00000 | 28,80     | 18 720,00 | Vlastní | Indiv |
| 59 | 371201305C   | Kabel UTP Cat6a 305m cívka   | m   | 650,00000 | 12,80     | 8 320,00  | Vlastní | Indiv |
| 60 | 222290007RO0 | Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6a pod omítku   | kus | 15,00000  | 70,50     | 1 057,50  | Vlastní | Indiv |
| 61 | 371202013B   | Zásuvka datová 2xRJ45  | kus | 15,00000  | 598,00    | 8 970,00  | Vlastní | Indiv |
| 62 | 2101110DZ    | Datová zásuvka do krabice AVT včetně dodávky zásuvky   | kus | 4,00000   | 672,50    | 2 690,00  | Vlastní | Indiv |
| 63 | 2101110PH    | Datová zásuvka do podlahové krabice včetně dodávky zásuvky   | kus | 5,00000   | 672,50    | 3 362,50  | Vlastní | Indiv |
| 64 | 2101110TRJ   | Zásuvka telefonní RJ11 včetně dodávky zásuvky  | kus | 5,00000   | 515,00    | 2 575,00  | Vlastní | Indiv |
| 65 | 2101110TPH   | Zásuvka do podlahové krabice RJ11, včetně dodávky zásuvky  | kus | 1,00000   | 515,00    | 515,00    | Vlastní | Indiv |
| 66 | 210010004RU3 | Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm včetně dodávky Super Monoflex 1232   | m   | 160,00000 | 74,90     | 11 984,00 | Vlastní | Indiv |
| 67 | 220-001      | Propoj racku a serverovny  | kpl | 1,00000   | 3 500,00  | 3 500,00  | Vlastní | Indiv |
| 68 | 220-002      | Čtečka karet pro každé vstupní dveře, včetně elektromagnetického zámku, karet, oživení a implementování do stáv. systému | kpl | 1,00000   | 78 000,00 | 78 000,00 | Vlastní | Indiv |
| 69 | 220-003      | HDMI 2.0 kabel propoje   | kus | 2,00000   | 1 500,00  | 3 000,00  | Vlastní | Indiv |
| 70 | 220-004      | Certifikované měření datových rozvodů  | kpl | 1,00000   | 20 000,00 | 20 000,00 | Vlastní | Indiv |
| 71 | 220-005      | Průzkum kabelové trasy   | kpl | 1,00000   | 5 000,00  | 5 000,00  | Vlastní | Indiv |
| 72 | HZS-001      | Zaškolení obsluhy u slaboproudu  | hod | 15,00000  | 450,00    | 6 750,00  | Vlastní | Indiv |
| 73 | 34195K2      | Podružný elektroinstalační materiál  | kpl | 1,00000   | 2 000,00  | 2 000,00  | Vlastní | Indiv |

**Celkem**

**940 177,65**

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

|    |         |   |
|----|---------|---|
| S: | 23-013  | Pedagogická fakulta MU, se sídlem Poříčí 623/7, 639 00 Brno |
| O: | SO.01   | Stavební řešení   |
| R: | SO1.VON | Vedlejší a ostatní náklady                                  |

| P.č.   | Číslo položky | Název položky  | MJ                | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|--|---------------|--|-------------------|----------|-----------|-------------------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: VN</b>   |               | <b>Vedlejší náklady</b>  | <b>70 000,00</b>  |          |           |                   |                          |               |
| 1  | 005121010R    | Vybudování zařízení staveniště   | Soubor            | 1,00000  | 12 000,00 | 12 000,00         | RTS 23/ I                | Indiv         |
| <p style="margin: 0;">Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.</p>  |               |  |                   |          |           |                   |                          |               |
| 2  | 005121020R    | Provoz a pronájem zařízení staveniště  | Soubor            | 1,00000  | 30 000,00 | 30 000,00         | RTS 23/ I                | Indiv         |
| <p style="margin: 0;">Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.</p>        |               |  |                   |          |           |                   |                          |               |
| 3  | 005121030R    | Odstranění zařízení staveniště   | Soubor            | 1,00000  | 8 000,00  | 8 000,00          | RTS 23/ I                | Indiv         |
| <p style="margin: 0;">Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</p>  |               |  |                   |          |           |                   |                          |               |
| 4  | 005124010R    | Koordináční činnost při výstavbě   | Soubor            | 1,00000  | 20 000,00 | 20 000,00         | RTS 23/ I                | Indiv         |
| <p style="margin: 0;">Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.</p>  |               |  |                   |          |           |                   |                          |               |
| <b>Díl: ON</b>   |               | <b>Ostatní náklady</b>   | <b>117 500,00</b> |          |           |                   |                          |               |
| 5  | 004111020R    | Vypracování projektové dokumentace pro realizaci realizační PD, výrobní montážní dokumentace | Soubor            | 1,00000  | 22 000,00 | 22 000,00         | RTS 23/ I                | Indiv         |
| 6  | 005122 R      | Provozní vlivy   | Soubor            | 1,00000  | 18 500,00 | 18 500,00         | RTS 23/ I                | Indiv         |
| <p style="margin: 0;">Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele.</p>   |               |  |                   |          |           |                   |                          |               |
| 7  | 005211080R    | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi   | Soubor            | 1,00000  | 18 000,00 | 18 000,00         | RTS 23/ I                | Indiv         |
| <p style="margin: 0;">Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).</p> |               |  |                   |          |           |                   |                          |               |
| 8  | 00521108r01   | Náklady na vypacování plánu BOZP   | soubor            | 1,00000  | 14 000,00 | 14 000,00         | Vlastní                  | Indiv         |
| 9  | 00523 R       | Zkoušky a revize   | Soubor            | 1,00000  | 15 000,00 | 15 000,00         | RTS 23/ I                | Indiv         |
| <p style="margin: 0;">Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.</p>  |               |  |                   |          |           |                   |                          |               |
| 10   | 005231020R    | Individuální a komplexní vyzkoušení  | Soubor            | 1,00000  | 15 000,00 | 15 000,00         | RTS 23/ I                | Indiv         |
| <p style="margin: 0;">Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.</p>  |               |  |                   |          |           |                   |                          |               |
| 11   | 005241010R    | Dokumentace skutečného provedení   | Soubor            | 1,00000  | 15 000,00 | 15 000,00         | RTS 23/ I                | Indiv         |
| <p style="margin: 0;">Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.</p>   |               |  |                   |          |           |                   |                          |               |
| <b>Celkem</b>  |               |  |                   |          |           | <b>187 500,00</b> |                          |               |

Poznámky uchazeče k zadání

**PRVKY ZABUDOVANÉHO INTERIÉRU**

| ozn. prvku        | název   | m.j. | počet | m.j.          | celkem               |
|-------------------|---|------|-------|---------------|----------------------|
| 01 / ZI           | Obklad stěny se sklopnými stoly a věšáky 8325x3675 mm | kpl  | 1     | 142 000,00 Kč | 142 000,00 Kč        |
| 02 / ZI           | Obklad stěny s kryty otopných těles 8275x3675 mm      | kpl  | 1     | 141 000,00 Kč | 141 000,00 Kč        |
| 03 / ZI           | Kryty otopných těles 5450x860 mm – m.č. 2.024         | kpl  | 1     | 21 000,00 Kč  | 21 000,00 Kč         |
| 04 / ZI           | Kryty otopných těles 5625x860 mm – m.č. 2.023         | kpl  | 1     | 22 000,00 Kč  | 22 000,00 Kč         |
| 05 / ZI           | Kryty otopných těles 3000x860 mm – m.č. 3.015         | kpl  | 1     | 10 500,00 Kč  | 10 500,00 Kč         |
| 06 / ZI           | Kryty otopných těles 2625x860 mm – m.č. 3.016         | kpl  | 1     | 10 200,00 Kč  | 10 200,00 Kč         |
| 07 / ZI           | Interiérová dřevěná lamelová stěna 2600x3675 mm       | kpl  | 1     | 43 200,00 Kč  | 43 200,00 Kč         |
| <b>MEZISOUČET</b> |   |      |       |               | <b>389 900,00 Kč</b> |

|  |                  |  |  |  |              |
|--|------------------|--|--|--|--------------|
|  | doprava + montáž |  |  |  | 19 495,00 Kč |
|--|------------------|--|--|--|--------------|

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| CELKEM (bez DPH)      | <b>409 395,00 Kč</b> |
| DPH (21 %)            | 85 972,95 Kč         |
| <b>CELKEM vč. DPH</b> | <b>495 367,95 Kč</b> |

*pozn.: Doplnujte pouze žlutě vyznačená pole !*