

**STRAKOVA AKADEMIE –
OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ
A OPLOCENÍ**

SO 01 OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
STŘECHA - LEVÉ ZÁPADNÍ KŘÍDLO vyklizení suti, oprava lávek, Změna doplnění vazby, jižní křídlo vysekání schodišťového zdiva s uvedením do původního stavu								166 365 Kč
Vyklizení suti levé západní křídlo								154 514
1.	997013002	Vyklizení suti - požadavek investora "objem odklizené suti v m3" 8,96+5,24	m3	14,2	–	14,2	7 140,00	101 388
2.	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s	t	21,3	–	21,3	623,75	13 286
3.	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	21,3	–	21,3	281,25	5 991
4.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za každý další 1 km přes 1 km předpoklad 20km; 21,3 *(20-1)	t	404,7	–	404,7	15,00	6 071
5.	997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	21,3	–	21,3	623,75	13 286
Kce tesařské - změna doplnění vazby, oprava lávek, odvodňovacího žlabu								
1.	762332924	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 včetně materiálu	m	- 3,2	–	- 3,2	247,50	- 792

**STRAKOVA AKADEMIE –
OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ
A OPLOCENÍ**

SO 01 OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
2.	762332925	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 600 cm2 včetně materiálu	m	4,12	–	4,12	293,75	1 210
3.		Tesařská oprava konstrukce a bednění pochozích lávek a odvodňovacího žlabu	m2	5,23		5,23	1 625,00	8 499
4.	985223110	Přezdívání cihelného zdiva do aktivované malty do 1 m3	m3	0,41	–	0,41	13 600,00	5 576

vysekání schodišťového zdiva pro osazení výměny vazných trámů a následné zazdění a začištění

Vedlejší a ostatní náklady

11 851

1.	VN 01 (SoD)	Vnitrostaveništní přesun hmot	%	1 545,14	–	1 545,14	4,50	6 953
2.	VN 03 (SoD)	Koordinační činnost - v rozsahu nezbytném pro provedení stavby	%	1 545,14	–	1 545,14	1,95	3 013
3.	VN 04 (SoD)	Náklady spojené s omezenými podmínkami na staveništi	%	1 545,14	–	1 545,14	1,22	1 885