

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 29/10654/23

číslo smlouvy zhotovitele: 05/2023-Ma

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

město Uherský Brod

Masarykovo nám. 100

688 01 Uherský Brod

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

Stavební firma Hanáček, s. r. o.

Moravská 82

688 01 Uherský Brod

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Ladislav Kryštof, místostarosta

tel:

email:

Radoslav Machala, jednatel

[redacted]

[redacted]

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: [redacted]

Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [redacted]

účtu pro eko [redacted]

Identifikační číslo:

00291463

29239109

Daňové identifikační číslo:

CZ00291463.

CZ29239109

Objednatel pro tuto zakázku není plátcem DPH.

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u

Krajského soudu v Brně oddíl C vložka č. 67694

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace díla specifikovaného v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.


Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce hřbitova v Uherském Brodě-Újezdci - I. etapa.**

Společné povolení : č.j.: OSU/1666/19-3 ze dne 8.1.2020, které nabylo právní moci dne 29.1.2020

Místo stavby: k.ú. Újezdec u Luhačovic

Projektant: Ing. Tomáš Kročil

Autorský dozor: Ing. Tomáš Kročil

Koordinátor BOZP objednatele: Ing. Miroslav Velísek,


Stavbyvedoucí zhotovitele: Miroslav Polášek


email: [REDACTED]

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení
a zasilání daňových dokladů: [REDACTED]

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb:

Libor Obadař,

Odbor rozvoje města
[REDACTED]

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Název veřejné zakázky:

„Rekonstrukce hřbitova v Uherském Brodě-Újezdci - I. etapa.“

Dílem se rozumí:

- a) provedení stavebních prací specifikovaných touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami a projektem předaným zhotoviteli objednatelem
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
- c) geodetické zaměření stavby včetně vyhotovení geometrického plánu.

ad a) Provedením stavebních prací se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících se stavebními a montážními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to zejména:

- a) kompletační a koordinační činnost
- b) geodetické vytyčení stavby před zahájením stavby a v průběhu stavby
- c) vytyčení všech podzemních inženýrských sítí za účasti jejich správců
- d) v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou
- e) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších právních předpisů, a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích ve znění pozdějších předpisů
- f) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
- g) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem
- h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, záborů a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, pokud jsou vyměřeny
- i) zajištění dopravního značení k případným dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
- j) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky)
- k) zabezpečení podmínek, stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury
- l) vyhotovení dílenské, výrobní dokumentace tam, kde je potřeba
- m) obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení
- n) doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení
- o) umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a následující zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zajistit účast stavbyvedoucího
- p) odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení, vč. zpracování potřebných analýz, rozborů vytěžené zeminy pro ukládání odpadů na skládky nebo jejich využívání na povrchu terénu, veškerý kovový odpad bude likvidován dle instrukcí objednatele

- q) provedení veškerých prací a dodávek, souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
- r) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy
- s) zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
- t) vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších právních předpisů a přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších právních předpisů, a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
- u) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele
- v) pořizování fotografie o průběhu stavby, zejména zakrývaných částí stavby. Zhotovitel je povinen zajistit důslednou vizuální kontrolu stávajících hrobových míst s pořízením fotodokumentace (průběžně po dobu trvání celé stavby)
- w) provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, vše v českém jazyce a jejich předání objednateli
- x) provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou o dílo
- y) úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
- z) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
- aa) zajištění kladných vyjádření dotčených orgánů státní správy a samosprávy k vydání kolaudačního/-ch rozhodnutí případně souhlasu/-ů.

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) a projektové dokumentace zpracovanou **K PROJEKT, Kročil s.r.o., Uherskobrodská 984, 763 26 Luhačovice, IČ: 02286424** (dále jen „projekt“), která je součástí zadávací dokumentace, pravomocným stavebním povolením a nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a pravomocné společné povolení a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě předložených dokumentů objednatelem, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, přistoupil ke zpracování nabídky.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a řešení díla.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Stavba je projektem členěna na následující stavební objekty:

SO 01	Zpevněné plochy
SO 02	Opěrné zdi
SO 03	Veřejné osvětlení, vedení NN
SO 04	Mobiliář
SO 05	Areálový rozvod vody a likvidace zbytkových vod

ad b) Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 1 x na CD/DVD v digitální formě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem objednatele a jejich souhlasné stanovisko. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá objednateli při předání a převzetí díla.

ad c) Geodetické zaměření skutečného provedení stavby a vyhotovení geometrického plánu bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 1 x v digitální formě na CD/DVD ve formátu 1 x .pdf., 1 x .dgn. Zhotovitel je povinen předat geodetické zaměření i Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor strategického rozvoje k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM ZK) dle pokynů uvedených na internetových stránkách www.jdtm-zk.cz. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytyčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.

Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání nově realizovaných ploch na základě skutečného provedení stavby – 10 x vyhotovení GP ověřeného úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.

2. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle projektu, pravomocného společného povolení a této smlouvy o dílo. Zhotovitel je oprávněn použit pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele.

Objednatel si dle § 105 odst. 2 zákona **vyhrazuje** požadavek, že realizace minimálně následujících významných činností při plnění díla musí být plněna vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů, a to **provádění zpevněných ploch**.

Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací, dodávek a služeb jinými subjekty pro zhotovitele.

3. Nejpozději do 10 dnů od předání staveniště je zhotovitel povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, o kterých již ví, že je využije při realizaci díla a výkonu činností. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni podle předchozí věty a kteří se následně zapojí do realizace díla, musí být identifikováni, a to před zahájením realizace díla, výkonu činností poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím osob, jímž bylo prokazováno splnění technických kvalifikačních předpokladů v nabídce na veřejnou zakázku. Zhotovitel je oprávněn změnit tyto osoby pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, který je podmíněn předložením dokladů o kvalifikaci této osoby dle požadavků objednatele uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy. Nedodržení povinností stanovených zhotoviteli v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.
4. Má-li být část díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy.
5. V případě nepodstatných změn závazku bude objednatel postupovat v souladu s § 222 zákona.

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

1. Objednatel pro plnění díla stanoví následující termíny:

Zahájení doby plnění (předání staveniště):	18.07.2023
Dílčí plnění:	dle schváleného harmonogramu postupu prací
Nejzazší termín dokončení a protokolárního předání a převzetí stavebních prací:	27.10.2023, nebude-li dále stanoveno jinak

Zhotovitel dokončí a protokolárně předá dílo objednateli, včetně předání dokladové části včetně kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, geometrického plánu ke kolaudačnímu souhlasu stavby nejpozději **do 40 dnů** po dokončení stavebních prací.

2. Dílčí termíny plnění budou zhotovitelem navrženy v návrhu harmonogramu postupu prací, jehož návrh bude objednateli předán nejpozději **5 pracovních dnů** před předáním staveniště. Objednatel tento odsouhlasí nebo sdělí zhotoviteli neprodleně připomínky, který je povinen tyto akceptovat a zapracovat do harmonogramu postupu prací. V návrhu harmonogramu postupu prací musí být s grafickým znázorněním uvedené základní druhy prací jednotlivých stavebních objektů, úseků včetně činností/dokladů potřebných pro předání a převzetí díla nebo jeho části a kolaudaci díla nebo jeho části a u nich uvedené předpokládané termíny provádění v členění na kalendářní měsíce a týdny.
3. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odstavec 1 zákona změnu závazku:
 - a) stavební práce, které jsou závislé na klimatických podmínkách a pro provádění těchto prací musí být dodrženy příslušné technologické postupy v souladu technickými podmínkami, mohou být prováděny jen na základě předchozí písemné dohody s technickým dozorem objednatele. O této skutečnosti bude vždy učiněn záznam,
 - b) v případě, že by objednatel požadoval změnu technologie nebo materiálů dle § 222 odstavec 7 zákona nebo dodatečné stavební práce nebo nepředvídané práce a cenový nárůst takových prací nebo taková změna překročí 5 % původní hodnoty závazku, může být lhůta pro dokončení prací prodloužena tak, že za každé 1 % nad 5 %, o které se zvýší nebo změní původní hodnota závazku, se doba plnění prodlouží max. o 7 dnů.

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

9 391 953,25 Kč (bez DPH)

(slovy: devět milionů tři sta devadesát jeden tisíc devět set padesát tři 25/100 koruny české)

1 972 310,18 Kč DPH 21%

11 364 263,43 Kč (včetně DPH)

(slovy: jedenáct milionů tři sta šedesát čtyři tisíce dvě sta šedesát tři **43/100 koruny české**)

2. Cena byla stanovena na základě objednatelem vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového rozpočtu díla a odpovídá výsledku zadávacího řízení uskutečněného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu zhotovitele nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této

smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné nebo nepředvídané stavební práce, dodávky a služby" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla, není-li ve smlouvě nebo obchodních podmínkách uvedeno jinak.

3. Objednatel si v souladu s § 100 odstavec 1 zákona vyhrazuje změnu závazku : měřený kontrakt – pokud se v průběhu provádění díla prokáže, že k řádnému poskytnutí díla je potřeba menší, nebo větší počet měrných jednotek, zejména u položek, kde není možné přesně určit množství v rámci jednotlivých položek ve výkazu výměr, pak skutečná cena dle smlouvy bude změněna podle skutečného počtu měrných jednotek takových prací, a to tak, že jednotková cena uvedená v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude násobena skutečným množstvím měrných jednotek za dodržení podmínky, že odchylka reálného množství výměr od plánovaného bude do 15 % (ať plusem, tak i mínusem).
4. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona změnu závazku: zúžení rozsahu prací (díla) – neprovedení prací SO01b Nové zpevněné plochy – v plném rozsahu, o této skutečnosti bude Objednatel Zhotovitele informovat nejpozději před uzavřením smlouvy o dílo.
5. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona změnu závazku: poplatek za skládku betonové suti – pokud objednatel požádá o převoz betonové suti na deponii nebo místo jím určené, budou poplatky za skládku z ceny díla odečteny.
6. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona změnu závazku: změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla. V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované.

V. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:

1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh smlouvy vč. obchodních podmínek a prohlašuje, že tento návrh nezvýhodňuje objednatele.

2. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou o dílo.
3. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky pro VZ „**Rekonstrukce hřbitova v Uherském Brodě-Újezdci - I. etapa.**“ (v jiných ustanoveních smlouvy o dílo také „obchodní podmínky“).

Příloha č. 2: Naceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet)

Obsah dokumentů uvedených výše bude vykládán s pořadím priority dané v tomto odstavci s tím, že listina smlouvy má prioritu před přílohami.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Pro účely uveřejnění v registru smluv smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. Podrobné informace o zpracování osobních údajů městem Uherský Brod jsou k dispozici na webové stránce: www.ub.cz/info/osobni-udaje.

Smlouvu a veškeré její dodatky ve lhůtě stanovené citovaným zákonem zašle k uveřejnění objednatel.

7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prostě omylu.

9. Tato smlouva o dílo je vyhotovená v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovená ve třech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod

22. schůze konaná dne 29.05.2023

č. usnesení 516/R22/23

V Uherském Brodě dne.....**20. 06. 2023**

Za objednatele:

město Uherský Brod



Ing. Ladislav Kryštof, místostarosta

V Uherském Brodě dne

Za zhotovitele:

Stavební firma Hanáček, s.r.o.



Radoslav Machala, jednatel

Obchodní podmínky – příloha č. 1

Dle § 1751 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ke SMLouvĚ O Dílo

č. smlouvy objednatele: 29/10654/23

č. smlouvy zhotovitele: 05/2023-Ma

„Rekonstrukce hřbitova v Uherském Brodě-Újezdci - I. etapa“**I. PREAMBULE :**

Základním účelem smlouvy o dílo je zajištění řádné realizace předmětu díla definovaného obsahem smlouvy o dílo, kdy předmět díla je určen k zajištění veřejné služby; z tohoto důvodu je realizace díla financována z veřejných prostředků. Způsob financování díla je třeba považovat za součást základního účelu smlouvy.

Dále uvedené pojmy budou mít při výkladu obsahu smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem založeném smlouvou o dílo dále uvedené významy. Pokud je v těchto obchodních podmínkách použit odkaz na článek nebo kapitolu bez dalšího upřesnění, míní se tím článek nebo kapitola těchto obchodních podmínek.

"Smlouvou o dílo" se rozumí obsah listiny nazvané smlouva o dílo, jejímiž účastníky jsou zhotovitel a objednatel; nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou dokumenty specifikované dále v tomto článku; uvedené dokumenty představují nedílnou součást smlouvy o dílo a ve svém celku představují kompletní znění smlouvy o dílo. Smlouva o dílo se všemi součástmi tvoří projev vůle účastníků smlouvy o dílo; veškeré ustanovení smluvních dokumentů je tedy nutno vykládat především v souladu s účelem smlouvy o dílo - řádnou realizací předmětu díla. Smluvní text, necht' je vykládán použitím tzv. zákonného výkladu, smluvního výkladu, logického výkladu a gramatického výkladu.

V případě, nedospěje-li se shora naznačenými postupy k jednoznačnému výkladu obsahu konkrétního ustanovení smlouvy o dílo, resp. budou-li některá takováto ustanovení jednotlivých konkrétních dokumentů v rozporu, je dána priorita obsahu jednotlivých dokumentů pro výklad sporného ustanovení takto:

- a) listina smlouvy o dílo (bez příloh);
- b) tyto obchodní podmínky;
- c) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet);
- d) veškeré další listiny, jejichž obsah zhotovitel a objednatel společně označí za součást smlouvy o dílo, nebude-li současně účastníky této smlouvy o dílo takové listině dána vyšší priorita.

"Nabídka"

- znamená nabídku zhotovitele jakožto vybraného dodavatele ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon") v zadávacím řízení o zadání veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby a všechny ostatní dokumenty související s nabídkou, jak jsou uvedeny ve smlouvě o dílo.

" Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr "

- je dokument obsažený v zadávací dokumentaci vyhotovený objednatelem jako součást zadávací dokumentace stavby v souladu s ustanovením § 36 zákona, který byl zhotovitelem vyplněn - oceněn (položkový rozpočet) jako součást nabídky a přiložen k návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 2). Vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby/provedení stavebních prací, a to ve skladbě odpovídající projektu. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je členěn na stavební objekty (označované SO), všeobecné položky. Za "položku" je považována taková položka, pro kterou jsou v tabelární části výkazu výměr uváděny následující hodnoty: jednotky měření (označené jako "jednotky"), množství specifikovaná pro danou položku (označená jako "množství"), jednotková ocenění položky v ceně uvedená v příslušné měně na jednotku měření (označená jako "sazba") a cena položky v příslušné měně vzniklá jako součin sazby a množství položky (označená jako "částka").

" Účastníkem smlouvy o dílo"

- se rozumí objednatel nebo zhotovitel.

"Objednatel"

- znamená subjekt nebo subjekty takto označené v listině smlouvy o dílo; v případě, zastává-li pozici objednatelů podle listiny smlouvy o dílo více subjektů, jsou objednatelé oprávněni a povinni ze smlouvy o dílo společně a nerozdílně, za všechny objednatele však vůči zhotoviteli a ostatním zúčastněným subjektům jedná pouze jeden z objednatelů označený listinou smlouvy o dílo, není-li smlouvou o dílo výslovně stanoveno jinak. Není-li smlouvou o dílo stanoveno jinak, rozumí se pod pojmem „objednatel“ všichni objednatelé označení listinou smlouvy o dílo a „jednání objednatele“ jednání toho z objednatelů, jehož jednání je považováno listinou smlouvy o dílo za relevantní jednání všech objednatelů vůči zhotovitelům, ev. dalším subjektům v souvislosti s řádnou realizací předmětu díla.

"Zhotovitel"

- znamená subjekt označený jako zhotovitel v listině smlouvy o dílo. Zhotovitel je vybraným dodavatelem o zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby, s nímž byla objednatelem, jakožto zadavatelem v tomto zadávacím řízení, uzavřena smlouva o dílo postupem podle zákona. V případě, podalo-li v zadávacím řízení na veřejnou zakázku shora zmíněnou postupem podle ust. § 103 odst. 1 zákona jednu nabídku více dodavatelů, má se za to, že jí podal jeden dodavatel.

- je subjekt realizující konkrétně vymezenou část předmětu díla na základě pověření zhotovitele; za poddodavatele může být považován pouze subjekt, jehož pověření zhotovitelem realizovat část předmětu díla bylo akceptováno objednatelem.

„Zadavatel veřejné zakázky“

- je subjekt označený jako zadavatel v oznámení o zadání veřejné zakázky vyhlášeném v rámci zadávacího řízení, na jehož základě objednatel vybral nejvhodnější nabídku, která je předmětem díla specifikovaného smlouvou o dílo. Zadavatel je objednatelem smlouvy o dílo.

„Komunikace“

- Písemná komunikace mezi účastníky smlouvy o dílo a dalšími subjekty bude realizována na adresy zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) uvedené ve smlouvě o dílo nebo na adresu sídla zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) registrovanou podle obecně závazné právní úpravy. Povinností přebírat písemné zásilky na těchto adresách v průběhu pracovní doby (tj. od 8.00 do 16.00 hod. v každý den, který je jako pracovní definován obecně závaznou právní úpravou) se příjemce zásilky nemůže zprostit, ledaže by změna adresy specifikované ve smlouvě o dílo byla dohodnutá účastníky smlouvy o dílo nebo by k takovéto změně došlo z objektivních důvodů (např. zánikem stavby označené takovouto adresou) nebo v případě adresy sídla příjemce registrované podle obecně závazné právní úpravy by došlo ke změně adresy sídla příjemce postupem předvídaným touto obecně závaznou právní úpravou (tzn. např. změna sídla evidovaná v obchodním rejstříku příslušného krajského soudu nebo v příslušném živnostenském rejstříku).

Účastníci smlouvy o dílo a další zúčastněné subjekty mohou jednostranně písemně oznámit ostatním účastníkům smlouvy o dílo a zúčastněným subjektům další adresy, na které lze jim písemnosti zasílat; povinností přebírat na těchto adresách doručenou poštu se takovýto příjemce zprostit teprve po písemném odvolání relevance takovéto přijímací adresy.

Písemné zásilky mohou být zasílány prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrem, předávány osobně či přenášeny za použití systémů elektronického přenosu dat.

Příjemce zásilky je povinen bez zbytečného odkladu zásilku převzít, jinak odpovídá za škodlivý následek eventuálně vzniklý v souvislosti s bezdůvodným zpožděním převzetí zásilky či jejím nedůvodným nepřevzetím.

Jakákoliv písemnost, která je v souvislosti s řádnou realizací předmětu díla vystavována některým z účastníků smlouvy o dílo nebo zúčastněných subjektů musí být rovněž prokazatelným způsobem doručena těm dalším účastníkům smlouvy o dílo nebo zúčastněným subjektům, jejichž práv a povinností se týká, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovídá za vznik škodlivého následku, který by mohl vzniknout nedoručením listiny dotčenému účastníkovi nebo subjektu.

Okolnosti důležité pro řádnou realizaci předmětu díla týkající se stavby se zapisují přednostně do stavebního deníku, jehož vedení zhotovitelem, náležitosti, podrobnosti vedení a využití jsou upraveny článkem VII.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

1. Předmět smlouvy je podrobně upraven v čl. II smlouvy o dílo.
2. Objednatel má právo zúčastnit se jednání s poddodavateli o technických záležitostech díla. Objednatel



má právo požadovat účast poddodavatele na kontrolním dni.

3. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno, tak že v případě jakýchkoliv pochyb nebo nejasností nebo různých názorů na výklad ustanovení smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem, pokud jde o kompletnost a kvalitu díla bude vždy smlouva vykládána tak, že:
 - a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné jiné projekty než dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby, služby nebo dodávky materiálů, kromě těch výslovně ustanovených touto smlouvou jako plnění objednatele a dále, že
 - b) zhotovitel ručí za to, že dílo bude realizováno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, funkční, kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenými ve smlouvě o dílo, a zhotovitel tedy odpovídá za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost dokončení, dosažení garantovaných parametrů, a v rámci svých kompetencí v souladu se smlouvou o dílo i za jeho kolaudovatelnost a možnost řádného trvalého provozování.

III. DOBA PLNĚNÍ:

1. Objednatel si vyhrazuje právo změny v navrženém harmonogramu postupu prací a zhotovitel je povinen na požadavek objednatele přistoupit.
2. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.
3. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny vždy 1 týden předem předat technickému dozoru objednatele aktualizovaný harmonogram v souladu s ujednáním uvedeným v předchozím odstavci.
4. Práce zhotovitele budou ukončeny dnem protokolárního předání a převzetí řádně zhotoveného díla.
5. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

IV. CENA DÍLA:

1. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II smlouvy o dílo.
2. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění. Bez ohledu na výše uvedené však platí, že případná registrace neplátce DPH po uzavření této smlouvy k DPH nemá za následek zvýšení ceny díla pro objednatele a jde plně k tíži zhotovitele.
3. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu předání díla sjednaného ve smlouvě o dílo, není-li ve smlouvě o dílo uvedeno jinak.
4. Objednatel je povinen v případě nepodstatné změny závazku ze smlouvy o dílo postupovat v souladu s § 222 zákona (v případě dodatečných nebo objektivně nepředvídaných stavebních prací, služeb

a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci nebo v případě změn závazku dle odst. 4 § 222 zákona nebo v případě změn vyvolaných změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu dle § 222 odstavec 7 zákona).

5. Nastane-li nepodstatná změna závazku podle odstavce 4:
 - a) bude ocenění případných změn prací provedeno soupisem změn prací s použitím položkových cen z položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2 smlouvy o dílo). Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu bude použita v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., shodná cenová soustava, v jaké zhotovitel nacenil položkový rozpočet do nabídky a v cenové úrovni platné v době provádění díla. Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba
 - b) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění
 - c) před vlastním provedením musí být každá změna technicky a cenově specifikována v soupisu změn prací a spolu se změnovým listem odsouhlasena technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení změn technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke smlouvě spolu s odsouhlaseným soupisem změn prací a změnovým listem objednateli. Ten, v případě, že změny uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě odsouhlasit co nejdříve od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za provedené nepodstatné změny. Tato povinnost platí i v případě nepodstatných změn závazku dle § 222 odstavec 7 zákona
 - d) služby, dodávky a stavební práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu. Dále se postupuje obdobně, jako je uvedeno v písm. a) - c) tohoto odstavce.
6. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodloužením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů vč. prostředků poskytnutých EU. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány v měsíčních intervalech dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového

rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném měsíci.

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do tří pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatelům k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. XVII obchodních podmínek.

2. V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na objednatele.
Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.
3. Dílčí a konečné daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu.
4. V případě dodatkem k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený objednatelům odsouhlaseným soupisem prací (změn), a to za obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. 1.
5. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je na každé faktuře povinen výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, pak součástí každé faktury musí být prohlášení zhotovitele o tom, že:
 - a) nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury (dále jen „daň“),
 - b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenachází,
 - c) nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu,
 - d) úplata za plnění dle této faktury není odchylná od obvyklé ceny,
 - e) úplata za plnění dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
 - f) nebude nespolehlivým plátcem,
 - g) bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
 - h) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správce daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
 - i) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného

pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

6. Objednatel nepožaduje zdanitelné plnění k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 SB., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
7. Splatnost daňového dokladu je **30 dnů** ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že daňový doklad byl doručen třetí den ode dne odeslání. Objednatel může požadovat prodloužení splatnosti daňových dokladů bez uplatnění sankcí ze strany zhotovitele. Odklad splatnosti plateb dle tohoto ustanovení nemá vliv na termín dokončení díla sjednaný ve smlouvě o dílo.
8. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její částí objednatel zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 7.
9. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v čl. I. Smlouvy o dílo.
10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednateli na základě této smlouvy uplatnit z finanční záruky.
11. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni zahájení díla, tj. ke dni předání a převzetí staveniště, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak, finanční záruku za řádné a včasné plnění díla a za řádné plnění záručních podmínek. Finanční záruka bude poskytnuta buď formou bankovní záruky, a to předložením originálu záruční listiny vystavené bankovním ústavem ve výši **300.000 Kč**, nebo složením finanční zálohy ve výši **300.000 Kč** na účet objednatele č. **500010352/0800**, variabilní symbol (číslo smlouvy o dílo objednatele), konstantní 558, specifický symbol IČ dodavatele.
12. Finanční záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkající se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele, a dále finanční záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení povinností zhotovitele po celou záruční dobu, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele.

Záruční listina musí být účinná po celou dobu realizace díla a dále po celou délku záruční doby.
13. Pokud v případě společné nabídky nebude poskytnuta tzv. sdílená záruka, tedy záruka, u níž v záruční listině budou uvedeni všichni zhotovitelé podávající společnou nabídku, pak zhotovitel, jemuž bankovní záruka bude poskytnuta, doloží spolu se záruční listinou čestné prohlášení, v němž prohlásí, že si je vědom skutečnosti, že bankovní záruka případně objednateli dle sjednaných podmínek, a to bez ohledu na to, u kterého ze zhotovitelů nastane důvod k čerpání bankovní záruky. V záruční listině pak musí být obsažen závazek banky, že uspokojí objednatele bez ohledu na to, u kterého ze zhotovitelů podávajících společnou nabídku nastane důvod pro čerpání bankovní záruky objednatel.

14. Za naplnění doby platnosti bankovní záruky bude rovněž považováno průběžné postupné předávání originálů záručních listin vystavených bankou ve prospěch objednatele. V tom případě se zhotovitel zaváže, že nejpozději 14 dní před uplynutím termínu platnosti záruční listiny předá objednateli další originál záruční listiny vystavený bankou na další období. Období platnosti těchto průběžně vystavovaných bankovních záruk nesmí být kratší než 2 roky s výjimkou bankovní záruky vystavené na poslední období, pokud toto období bude kratší než 2 roky. V případě nesplnění termínu předání (max. 14 dní před uplynutím doby platnosti) bude objednatel oprávněn využít svého práva na finanční plnění v bance, která záruku vystavila.
15. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
16. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky.

VI. STAVENIŠTĚ:

1. Stavenišťem se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště projektem a smlouvou o dílo. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví zhotovitel podrobný písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku. Zhotovitel zajistí vydání rozhodnutí k umístění provizorního i trvalého dopravního značení s příslušným Dopravním inspektorátem Policie ČR, jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla.
2. Zhotovitel musí v případě smutečního obřadu přerušit stavební práce na dobu nezbytně nutnou a zpřístupnit plochu k hrobovému místu. Objednatel o termínech smutečních obřadů bude zhotovitele informovat min. 2 dny předem.
3. Po dobu provádění stavby bude areál přístupný veřejnosti. Stavební práce budou probíhat s dílčími omezeními, zejména s ohledem na max. zajištění přístupu k hrobovým místům.
4. Zhotovitel musí po dobu provádění díla umožnit průjezd stavbou vozům IZS, vozům pro odvoz komunálního odpadu.
5. Po dobu provádění dílčích stavebních prací, které neumožní v místě prací odvoz komunálního odpadu, je zhotovitel povinen zajistit přesun kontejnerů na okraj staveniště a zpět vždy v den svozu.
6. Práce budou probíhat v pracovní dny v době od 7:00 hodin do 18:00 hodin. Ve dnech pracovního klidu a volna od 8:00 hodin do 15:00 hodin., pokud nebude s objednatelem dohodnuto jinak.
7. Geodetické zaměření staveniště a vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich jednotlivých objektů zajišťuje zhotovitel prostřednictvím oprávněného zeměměřičského inženýra za účasti osoby vykonávající autorský dohled a technického dozoru objednatele, na základě vytyčovací výkresů na své náklady. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol podepsaný zhotovitelem, osobou provádějící vytyčení, osobou vykonávající autorský dohled a objednatelem. Zhotovitel je povinen se o základní směrové a výškové body starat až do odevzdání a převzetí díla.
8. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí staveništní rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst za úhradu. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, touto smlouvou a platnými právními předpisy zejména zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Prostory

staveniště bude využívat výhradně pro účely související s realizací díla. Zhotovitel je povinen po dobu provádění rekonstrukce oplocení zabezpečit areál provizorním oplocením.

9. Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytyčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením vzniklých.
10. Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel dle projektu tak, aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.
11. Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle smlouvy o dílo ostatním dodavatelům objednatele, příp. zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních, plynárenských, či elektrárenských společností) realizaci technické infrastruktury na staveništi.
12. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu stavebním zákonem, který mu předá technický dozor objednatele.
13. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.
14. Zhotovitel je povinen projednat a zajistit případné zábory veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, pokud jsou vyměřeny.
15. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území. Zhotovitel je povinen zabezpečit ochranu hrobových míst (např. geotextilie, dřevěné desky atd.), při řezání a broušení materiálů (bet. dlažby, bet. obrubníků, aj.) použít vodní clonu pro minimalizování prašnosti.
– sankce za každý případ
16. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech včetně prováděcích předpisů.
17. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.
18. Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveniště do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přijímacím řízení dohodnuto jinak.
19. V případě vzniku odpadu kat. č. 17 01 01 – Beton, si může objednatel stavby, na základě písemné dohody se zhotovitelem, vyhradit právo, aby tento odpad zůstal v jeho vlastnictví. Přebere tak na sebe veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Tento druh odpadu bude následně převezen na deponii Objednatele a předán osobě oprávněné k recyklaci. Žádost o vydání závazného stanoviska Odboru životního prostředí ke kolaudaci podá zhotovitel stavby. K žádosti je nutno doložit:

- a) Identifikace zhotovitele stavby (případně poddodavatele)
- b) termín realizace stavby
- c) průběžnou evidenci o nakládání se všemi odpady z realizace záměru v rozsahu dle § 21 přílohy č. 20 vyhlášky č. 541/2020 Sb. – (název odpadu, katalogové zařazení, vyprodukované množství, doklad o předání osobě oprávněné) v případě odpadu kat. č. 17 01 01 – Beton bude uvedeno, že tento zůstal v majetku objednatele, bude doložen výpis z evidence objednatele a kopie písemné

- d) podpis zhotovitele stavby + kontaktní osoba + telefon.

VII. STAVEBNÍ DENÍK (SD), KONTROLNÍ DNY (KD):

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu.
Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném a přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů.
2. Denní zápisy do SD čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa, zápisy nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět potřebné záznamy pouze objednatel, technický dozor objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, případně autorizovaný inspektor stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působící na staveništi. Denní záznamy budou zapisovány do stavebního deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. V průběhu pracovní doby musí být SD trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů.
3. Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel provést písemné připomínky do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí i pro zástupce zhotovitele.
4. Zápisy ve SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě. Objednatel se zavazuje, že na základě potvrzeného zápisu ve SD projedná tento dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl být smluvně uzavřen co možná nejdříve.
5. Stavební deník musí být archivován objednatelem nejméně po dobu 10 let od předání a převzetí díla.
6. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1x za 14 dní, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměřují na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Kontrolních dnů se musí zúčastnit i nejdůležitější poddodavatele zhotovitele. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to technický dozor objednatele, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní poddodavatele zhotovitele.

VIII. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI:

1. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména:
 - stavební deník
 - doklady dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, vztahující se ke stavbě
 - seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě
 - seznam dokumentace stavby, změny, doplňky
 - přehled a seznam provedených zkoušek.
 2. Zhotovitel bude ve věcech plnění smlouvy o dílo spolupracovat s objednatelem, technickým dozorem objednatele, koordinátorem a autorským dozorem a autorizovaným inspektorem. Objednatel před uzavřením smlouvy o dílo seznámí zhotovitele s osobou, kterou pověřil výkonem technického dozoru a funkci koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a s rozsahem jejich oprávnění. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby provést výměnu osoby vykonávající technický dozor objednatele nebo koordinátora. Na tuto skutečnost je povinen zhotovitele písemně upozornit.
 3. Technický dozor objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek této smlouvy o dílo a v jeho průběhu zejména sledovat zda:
 - a) práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podmínek smlouvy o dílo, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. V tomto směru spolupracuje s osobou vykonávající autorský dozor příp. autorizovaným inspektorem stavby
 - b) kontroluje na stavbě dodržování předpisů PO včetně pravidel a pořádku na staveništi
 - c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti materiálu a výrobků použitých pro plnění dodávky
 - d) provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzuje soupisy provedených prací a dodávek a zjišťovací protokoly v souladu s touto smlouvou
 - e) kontroluje, zda zhotovitel průběžně zakresluje do projektové dokumentace veškeré odsouhlasené změny, k nimž došlo při plnění díla
 - f) provádí kontrolu zakrývaných prací, účastní se provádění zkoušek
 - g) účastní se převzetí a předání díla, přebírá doklady připravené zhotovitelem k předání a převzetí díla
 - h) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků při převjímcě díla
 - i) připravuje podklady pro závěrečné vyúčtování díla, pro vyúčtování případných smluvních pokut, připravuje podklady pro uplatňování nároku objednatele z titulu vad díla.
- Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu k jejich odstranění.
4. Technický dozor objednatele je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy:



UHERSKÝ BROD

- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
- je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
- je ohrožena bezpečnost stavby,
- hrozí výrazné zhoršení kvality stavby.

Technický dozor zaznamenává výsledky své kontroly do stavebního deníku.

5. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a plnit povinnosti, kterými ho objednatel pověřil v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů.

IX. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA:

1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.
2. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných smlouvou o dílo a projektovou dokumentací, stavebním povolením v případě, že je pro stavbu vydáno.
3. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle smlouvy o dílo.
4. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
5. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle smlouvy o dílo nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
6. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu §2627 občanského zákoníku, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli písemně zápisem do stavebního deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě apod.). Tuto výzvu musí technický dozor objednatele ve stavebním deníku podepsat. Jestliže se technický dozor objednatele k prověření prací ve stanovené lhůtě, která nebude kratší než 2 pracovní dny, nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.

Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.

7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisech splnit následující povinnosti:

Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů:

- a) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby
- b) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, nejpozději **10 dnů** před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak
- c) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit
- d) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých poddodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů)
- e) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

8. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonávající funkci technického dozoru, koordinátora a autorského dozoru dodržovali předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi.

9. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby, který mu předá technický dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje štítek stavby po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.

10. Technické podmínky

Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce a současně dodávky a služby.

Technický standard

Technický standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví stavebně fyzikální požadavky a technické parametry navrhovaných konstrukcí, technologií, výrobků a materiálů.

Uživatelský standard

Uživatelský standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví kvalitativní parametry a kompletní požadavky objednatele na konečnou podobu stavby.

Technické podmínky formuluje objednatel s využitím odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného pořadí:

- a) české technické normy přijímající evropské normy přijaté evropskými normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,
- b) evropské technické posouzení,
- c) obecné technické specifikace v oblasti informačních a komunikačních technologií podle nařízení Evropského parlamentu
- d) mezinárodní normy přijaté mezinárodními normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,
- e) technické dokumenty vydané evropskými normalizačními orgány postupem přizpůsobeným vývoji potřeb trhu, který není evropskou normou.

Není-li možné technické podmínky formulovat podle předchozího odstavce, formuluje je objednatel s využitím odkazu na:

- a) české technické normy
- b) stavební technická osvědčení, nebo
- c) národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.

Technické podmínky a uživatelský standard je definován jednotlivými částmi projektové dokumentace stavby.

X. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY:

1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
2. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a umožnit:
 - a) Projektová dokumentace v rozsahu díla specifikovaném v čl. II smlouvy o dílo bude zhotoviteli předána ve třech vyhotoveních v listinné podobě. Další výtisky si zhotovitel stavby pro realizaci stavby nebo dokumentaci skutečného provedení zajistí sám
 - b) výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci stavebního řízení, pokud již na základě zadávacího řízení nemá zhotovitel k dispozici
 - c) kopii pravomocného společného povolení ke dni zahájení provádění díla a štítek stavby
 - d) předání staveniště ke dni zahájení provádění díla
 - e) jméno technického dozoru objednatele a jeho oprávnění a koordinátora a jeho oprávnění.

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK:

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.

2. Přejímací řízení:

- 2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 5 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.
- 2.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit účast technického dozoru objednatele případně autorský dozor. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své poddodavatele.
- 2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít s výjimkou uvedenou v předchozí větě. Za nedokončené dílo se však považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a ve smlouvě o dílo.
- 2.4 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
 - a) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření s identifikací do katastrální mapy a geometrického plánu
 - b) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (zejména tlakových, revizních a provozních)
 - c) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech včetně prováděcích předpisů a zákona o obalech
 - d) originály stavebního deníku
 - e) osvědčení o shodě nebo vlastnostech zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 - f) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací
 - g) fotodokumentaci průběhu stavebních prací a zejména zakrývaných prací
 - h) kladná vyjádření dotčených orgánů SS k vydání kolaudačního/-ch rozhodnutí případně souhlasu/-ů
 - i) osvědčení o jakosti stavebních dílů, další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona a o které písemně požádá ve stavebním deníku před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla.

Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

- 2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla:
 - a) údaje o zhotoviteli (poddodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)
 - b) popis díla, která je odevzdáváno
 - c) soupis zjištěných vad a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění
 - d) dohodu o termínu a způsobu vyklizení staveniště užívaného zhotovitelem a předání v řádném stavu
 - e) dohodu o zpřístupnění staveniště za účelem odstraňování vad a o způsobu převzetí odstraněných vad
 - f) seznam předaných dokladů

- g) den, od kterého začne běžet záruční doba
- h) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá
- i) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na objednatele.

2.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.

2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, řádně zmocnění k veškerým jednáním v přejímacím řízení.

Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.

K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli.

Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy o dílo.

2.8 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na adresu sídla zhotovitele min. 3 dny předem, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

3. Předčasné užívání stavby (nebo části stavby).

3.1 Umožní-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, a to i vzhledem k možnostem financování objednatele, jsou-li tyto části samy o sobě schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Smluvní strany se mohou na tomto dohodnout i dodatečně, formou dodatku ke smlouvě, není-li předávání po částech dohodnuto v jiných ustanoveních smlouvy. V dodatku ke smlouvě se stanoví i podmínky tohoto předčasného užívání ve vztahu k ostatním dosud nepřevzatým částem předmětu díla. Při předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně, avšak záruční doba běží ode dne protokolárního předání a převzetí celého díla.

3.2 Časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby (nebo její části) před jejím úplným dokončením může na žádost objednatele vydat příslušný stavební úřad v souladu s § 123 stavebního zákona. Objednatel k žádosti na stavební úřad předkládá dohodu o předčasném užívání stavby nebo její části se zhotovitelem obsahující souhlas zhotovitele a sjednané podmínky předčasného užívání stavby, jako:

- a) popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání
- b) podmínky předčasného užívání
- c) závazek objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
- d) závazek objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na řádné dokončení zbývajících částí díla.

3.3 Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

4. Individuální vyzkoušení:

Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže. Na ukončení montáží navazují zkoušky jednotlivých zařízení. Jestliže individuální vyzkoušení bude úspěšné, bude sepsán zápis ve stavebním deníku a protokol, v němž bude potvrzeno, že montáž zařízení je řádně dokončena. Jestliže individuální vyzkoušení bude neúspěšné, je zhotovitel povinen vady zařízení a montáže na své náklady odstranit a provést individuální vyzkoušení opakovaně. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku termín zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo se zkoušek účastnit.

XII. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE:

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 občanského zákoníku vlastníkem stavby.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelům. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla). To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby.
3. Zhotovitel je povinen doložit objednateli ke dni předání staveniště kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě minimálně na pojistnou částku **20 mil. Kč** a dále má sjednáno i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednateli. V případě, že dojde k zániku citované pojistné smlouvy, zavazuje se zhotovitel uzavřít neprodleně novou pojistnou smlouvu minimálně ve stejném rozsahu a podmínkách.
4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

XIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě o dílo.

Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování objednatelům a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelům, jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
3. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla. Objednatel je však povinen tyto

bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, oznámit.

4. Zhotovitel dokončí a protokolárně předá dílo objednateli, včetně předání dokladové části včetně kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, geometrického plánu ke kolaudačnímu souhlasu stavby nejpozději do 40 dnů po dokončení stavebních prací. Záruka za jakost díla vymezeného v čl. II. Smlouvy o dílo se počítá ode dne protokolárního předání a převzetí díla v délce **60 měsíců** anebo dnem následujícím po dni odstoupení od smlouvy.
5. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
Záruční doba na spotřební materiál dodaný v rámci díla bude mít shodnou záruční dobu 60 měsíců a v případě, že jeho životnost je nižší než záruční doba, bude tento v rámci reklamace bezplatně vyměněn.
6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
7. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že:
 - a) veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace
 - b) veškeré dodané zboží, zařízení a materiály
 - c) veškeré provedené montážní práce
 - d) veškeré poskytnuté služby

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

XIV. REKLAMACE:

1. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám nebo technickým podmínkám a zákonným požadavkům, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
2. Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začít s odstraňováním vad, i přesto, že reklamaci nepřijímá nebo neuznává nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí díla, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.

3. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
4. V případě, že Zhotovitel do 3 pracovních dnů ne zahájí odstraňování vad nebo nepřijme, nebo odmítne reklamaci a vady neodstraní v dohodnuté nebo nejkratší technicky obhajitelné lhůtě, je Objednatel po předchozím oznámení Zhotoviteli oprávněn odstranit vadu sám nebo pověřit jejím odstraněním jinou odbornou právníčkou nebo fyzickou osobu, a to na náklady Zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli náklady s tím spojené.
5. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
7. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to, že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před uplynutím dodatečně přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel ne zahájí odstraňování vad nebo nepřijme nebo odmítne reklamaci a vady neodstraní v dohodnuté nebo nejkratší technicky obhajitelné lhůtě.
8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nebyla způsobena činností zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

XV. SMLUVNÍ SANKCE:

1. Smluvní strany se dohodly, že:
 - a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 % z ceny díla bez DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení dokončení a protokolárního předání a převzetí stavebních prací
 - b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **500 Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení za sjednanou dobu pro předání dokladové části včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí ke kolaudačnímu souhlasu stavby
 - c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci převjímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídky stavby ve výši **1.000 Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
 - d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **1.000 Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
 - e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v záruční lhůtě ve výši **1.000 Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady

- f) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši **3.000 Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení
- g) smluvní pokuty uvedené v jiných ustanoveních smlouvy o dílo a těchto obchodních podmínek
- h) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto smlouvou ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši **5.000 Kč**
- i) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení článku V odst. 16 ve výši **50.000 Kč** za každý jednotlivý případ
- j) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že nevyzve objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to za každý jednotlivý případ **10.000 Kč**
- k) pro případ nepředložení finanční záruky ve formě bankovní záruky nebo složením na účet objednatele za řádné a včasné provádění díla a za řádné plnění záručních podmínek dle čl. V odst. 11 těchto obchodních podmínek zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **150.000,- Kč**.
- l) pro případ nepředložení harmonogramu postupu prací dle čl. III odst. 2 smlouvy o dílo zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč**
- m) pro případ nepředložení pojistné smlouvy dle čl. XII odst. 3 těchto obchodních podmínek zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč**
- n) pro případ porušení čl. VI odst. 2 nebo odst. 3 nebo odst. 4 nebo odst. 5 nebo odst. 14 nebo odst. 15 těchto obchodních podmínek zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** bez DPH za každý jednotlivý případ
- o) pro případ porušení čl. II odst. 3 nebo odst. 4 smlouvy o dílo zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000 Kč** za každý jednotlivý případ. Tím není dotčeno právo objednatele na odstoupení od smlouvy o dílo.
- p) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek stanovených touto smlouvou, a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob ve znění pozdějších předpisů, a to od 31. dne prodlení s úhradou splatné faktury.

2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na třicet dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.

3. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu započíst oproti finanční záruce.

4. Smluvní strany se tímto dohodly, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty uvedené v těchto obchodních podmínkách nebo ve smlouvě o dílo, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy.

5. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

XVI. ZÁNİK SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:

1. Smlouva o dílo zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním jednáním, tj. odstoupením od smlouvy.

Dále může smlouva o dílo zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. Objednatel může závazek vzniklý smlouvou o dílo vypovědět, pokud nastanou podmínky dle § 223 zákona.

2. Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí odstoupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
3. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných částech smlouvy o dílo nebo obchodních podmínkách:
 - a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10 (deset) kalendářních dnů
 - b) delší jako 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla
 - c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
 - d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému dozoru i přes písemné upozornění objednatele
 - e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm
 - f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele s výjimkou zastavení takového řízení
 - g) pokud nastanou podmínky pro odstoupení od smlouvy uvedené v § 223 zákona
 - h) porušení ustanovení čl. II odst. 3 nebo odst. 4 smlouvy o dílo
 - i) porušení ustanovení čl. II odst. 2 smlouvy o dílo.
4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
 - a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak deset kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
 - b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším, jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti.
5. Důsledky odstoupení od smlouvy:
 - a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy
 - b) zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval
 - c) odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání ze smlouvy o dílo vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu";
- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";
- objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.

6. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XVII obchodních podmínek.

XVII. SPORY:

1. Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé ze smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní, budou řešeny, pokud možno nejprve smírně.
2. Jakýkoli spor vzniklý ze smlouvy o dílo a v souvislosti s ní, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude řešen dle právního řádu České republiky a obecnými soudy České republiky, přičemž místně příslušným soudem je soud určený dle místa sídla objednatele.

XVIII. SOCIÁLNÍ A ENVIROMENTÁLNÍ ODPOVĚDNOST, INOVACE:

1. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:
 - Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
 - Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
 - Úmluva č. 29 o nucené práci
 - Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
 - Úmluva č. 138 o minimálním věku
 - Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
 - Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
 - Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
 - Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí.
3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.
4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.
5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům Objednatele. Dále se předpokládá,



že Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.

6. Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nespĺňují výše uvedená nařizení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem Zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí.

XIX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ :

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatel, pokyny objednatel, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
2. Použití náhradních materiálů, zařízení a výrobků oproti projektu stavby, této smlouvě či nabídce zhotovitele k veřejné zakázce, je možno pouze s písemným souhlasem objednatel a s podmínkou, že nedojde ke snížení technických parametrů díla.
3. Zhotovitel je povinen činit účinná opatření proti škodám hrozcím na majetku objednatel v souvislosti s prováděním díla. Porušením této povinnosti zhotovitelem vzniká objednateli právo na náhradu škody.

XX. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:

1. Smlouvu o dílo lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako smlouva o dílo.

XXI. UVEŘEJŇOVÁNÍ SMLOUVY, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ:

1. Smluvní strany prohlašují, že obsah těchto obchodních podmínek nepovažují za obchodní tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dále souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

3. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní - li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů.
4. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.

XX. VYŠŠÍ MOC:

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Mezi vyšší moc se řadí i nepřízeň počasí neumožňující realizaci díla.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolností vyšší moci.
3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

XXI. ROZHODNÉ PRÁVO:

1. Smluvní vztah upravený smlouvou o dílo se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.
2. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012Sb., občanský zákoník.



3. Na důkaz, že obě smluvní strany byly při uzavření smlouvy o dílo seznámeny s těmito obchodními podmínkami a že nezvýhodňují ani jednu smluvní stranu, podepisují smluvní strany tyto obchodní podmínky jako přílohu č. 1 smlouvy o dílo pro VZ uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek.

V Uherském Brodě dne **20. 06. 2023**

V Uherském Brodě dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

město Uherský Brod

Stavební firma Hanáček, s.r.o.



Ing. Ladislav Kryštof, místostarosta



Radoslav Machala, jednatel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **18ZAK1127-2** Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci

Zadavatel: **Město Uherský Brod** IČO: **00291463**
Masarykovo nám. 100 DIČ: **CZ00291463**
68801 Uherský Brod

Zhotovitel: **Stavební firma Hanáček,s.r.o.** IČO: **29239109**
Moravská 82 DIČ: **CZ29239109**
68801 Uherský Brod

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	8 079 748,05
PSV	603 589,60
MON	494 615,60
Vedlejší náklady	160 000,00
Ostatní náklady	54 000,00
Celkem	9 391 953,25

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	9 391 953,25 CZK
Základní DPH	21 %	1 972 310,18 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 11 364 263,43 CZK

v _____ dne _____

Radoslav Machala

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	214 000,00	44 940,00	258 940,00	2
ON 00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	214 000,00	44 940,00	258 940,00	2
	Stavební objekt			0,00		
SO 01	Zpevněné plochy	0,00	4 105 617,91	862 179,76	4 967 797,67	44
SO 01a	Hlavní zpevněné plochy	0,00	1 363 717,24	286 380,62	1 650 097,86	15
SO 01b	Nové zpevněné plochy-parc.č. 47/1; 48/1	0,00	1 599 455,73	335 885,70	1 935 341,43	17
SO 01d	Urnový háj	0,00	298 941,67	62 777,75	361 719,42	3
SO 01g	Mlatové povrchy-hlavní trasy	0,00	540 465,59	113 497,77	653 963,36	6
SO 01h	Odpočinková plocha OP1	0,00	303 037,68	63 637,91	366 675,59	3
SO 02	Opěrné zdi	0,00	3 270 270,94	686 756,90	3 957 027,84	35
SO 02a	Nové oplocení - severní část	0,00	3 270 270,94	686 756,90	3 957 027,84	35
SO 03	Veřejné osvětlení	0,00	1 378 518,60	289 488,91	1 668 007,51	15
SO 03.1	Veřejné osvětlení	0,00	1 201 632,00	252 342,72	1 453 974,72	13
SO 03.2	Přípojka NN	0,00	176 886,60	37 146,19	214 032,79	2
SO 04	Mobiliář	0,00	144 332,80	30 309,89	174 642,69	2
SO 04	Mobiliář	0,00	144 332,80	30 309,89	174 642,69	2
SO 05	Areálový rozvod vody a likvidace zbytkových vod	0,00	279 213,00	58 634,73	337 847,73	3
SO 05	Areálový rozvod vody a likvidace zbytkových vod	0,00	279 213,00	58 634,73	337 847,73	3
Celkem za stavbu		0,00	9 391 953,25	1 972 310,18	11 364 263,43	100

Popis stavby: 18ZAK1127-2 - Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: ON 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: ON 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: SO 01 - Zpevněné plochy

Popis rozpočtu: SO 01a - Hlavní zpevněné plochy

Popis rozpočtu: SO 01b - Nové zpevněné plochy-parc.č. 47/1; 48/1

Popis rozpočtu: SO 01d - Urnový háj

Popis rozpočtu: SO 01g - Mlatové povrchy-hlavní trasy

Popis rozpočtu: SO 01h - Odpočinková plocha OP1

Viditelné části žb konstrukcí budou v kvalitě pohleodvého betonu:

PB2, - C1 - H1 - S1 - T1

Popis objektu: SO 02 - Opěrné zdi

Popis rozpočtu: SO 02a - Nové oplocení - severní část

Popis objektu: SO 03 - Veřejné osvětlení

Popis rozpočtu: SO 03.1 - Veřejné osvětlení

Popis rozpočtu: SO 03.2 - Přípojka NN

Popis objektu: SO 04 - Mobilíář

Popis rozpočtu: SO 04 - Mobilíář

Popis objektu: SO 05 - Areálový rozvod vody a likvidace zbytkových vod

Popis rozpočtu: SO 05 - Areálový rozvod vody a likvidace zbytkových vod

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Vodovod	HSV			279 213,00	3
1	Zemní práce	HSV			1 445 547,60	15
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 186 835,47	13
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			629 909,82	7
38	Kompletní konstrukce	HSV			221 040,00	2
5	Komunikace	HSV			1 443 224,26	15
8	Trubní vedení	HSV			24 300,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			611 212,84	7
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			1 248,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			141 876,30	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			514 975,13	5
M21.1	Elektromontáže-materiál	HSV			842 748,00	9
M21.2	Revize	HSV			41 155,00	0
711	Izolace proti vodě	PSV			46 360,04	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			2 155,39	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			555 074,17	6
M21	Elektromontáže	MON			171 056,60	2
M46	Zemní práce při montážích	MON			323 559,00	3
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			696 462,63	7

VN	Vedlejší náklady	VN			160 000,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			54 000,00	1
Cena celkem					9 391 953,25	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci	
O:	ON 00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	ON 00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN Vedlejší náklady						160 000,00		
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 22/ I
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	28 000,00	28 000,00		RTS 22/ I
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
3	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00		RTS 22/ I
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
4	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	9 000,00	9 000,00		RTS 22/ I
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
5	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 22/ I
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušenoého provozu na staveništi nebo v případech nepřerušenoého provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.								
6	005123010R	Extrémní místo provádění	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 22/ I
Provozní a dopravní omezení. Příplatek za ztíženou dopravu, přesun hmot atd. v místě areálu hřbitova, staveniště. Zajištění ochrany stávajících podzemních inženýrských sítí po dobu výstavby. Náklady na zabezpečení a ochranu hrobových míst (geotextilie, dřev. desky), náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech.								
7	005124010R	Koordinační činnost zhotovitele	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		RTS 22/ I
Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.								

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	18ZAK1127-2	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci
O:	ON 00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	ON 00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
8	00511 R1245	Geodetické práce po dobu výstavby Geodetické vytyčení staveniště, vytyčení výškových a polohových bodů stavby, zaměření inženýrských sítí vč. zaměření skutečného provedení stavby se zákresem do katastrální mapy. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní	
9	005124CP001	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch pro realizaci stavby Projednání a zajištění uzvláštního užívání kom. a veřejných ploch, úhrada vyměřených poplatků a nájemného atd.	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní	
10	00512CP001	D + M fotodokumentace před realizací a v průběhu realizace hrobových míst Fotodokumentace místa stavby a okolních objektů před začátkem v průběhu a po dokončení stavby, fotodokumentace průběhu samotné stavby zejména zakrývaných částí a prací.	kompl	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní	
11	VNCP001	Opravy, údržba a průběžné čištění kropení komunikací užívaných v průběhu stavby	kompl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní	
Díl: ON		Ostatní náklady	54 000,00						
12	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 22/ I	
13	005211030R	Dočasná dopravní opatření D + M přechod. dopravní značení, vč. pronájmu po dobu stavby. Zajištění vydání stanovení přechodné i místní úpravy provozu na pozemních komunikaci a příp.vydání rozhodnutí o uzavírce předmětné silnice.Zhotovitel v rámci přípravy stavby podá žádost o zvláštní užívání komunikace společně s žádostí o stanovení přechodné úpravy provozu.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 22/ I	
14	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osobvč. zajištění provizorního oplocení proti vstupu do areálu hřbitova, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). Náklady spojené s omezením prašnosti např. při fezání nebo broušení bet. výrobků, použití např. vodní clony	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 22/ I	

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	18ZAK1127-2	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci
O:	ON 00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	ON 00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Vyhotovení dokumentace v listinné a na CD digitální formě (dle SOD), zakreslení změn PD, vč. Revizí, prohlášení o schodě, likvidace odpadů apod.	Soubor	1,00000	9 000,00	9 000,00		RTS 22/ I
16	004111010R12	Průzkumné práce, kontrolní měření kvality prací , revize, zkoušky únosnosti, rozbor zeminy atd. Kontrolní měření kvality prací , revize, zkoušky únosnosti, rozbor zeminy atd. V rozsahu dle platných ČSN a TP a dalších potřebných zkoušek prováděných prostřednictvím akreditovaných zkušeben. Náklady na provedení veškerých předepsaných zkoušek, rozborů zeminy a revizí použitých materiálů a provedených konstrukcí, stavebních prací, vzniklého odpadu, doložení zkoušek objednatelí.	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
17	004111020R12	Vypracování projektové dokumentace realizační Realizační dokumentace stavby dle potřeby (prováděcí a výrobně technická dokumentace) Vypracování RDS (z toho 2 x RDS v tištěné formě a 1 x v digitální formě na CD bude předáno investorovi)	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Celkem						214 000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci		
O:	SO 01	Zpevněné plochy	
R:	SO 01a	Hlavní zpevněné plochy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						193 060,38		
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vstup schody : 22,95+4,28*1,58 kaple : 9,00*0,45+9,12*1,56+9,85*2,93 podél trasy : 15,23*0,35+14,25*0,75+7,52*0,58	m2	97,22970	99,00	9 625,74	822-1	RTS 22/ I
						29,71240		
						47,13770		
						20,37960		
2	113107615R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm Trasa SH-2 : 196,58 schodiště : (3,88+2,65+2,45+2,15+0,85) OP2 : 42,15 kaple : 32,76	m2	283,47000	41,00	11 622,27	822-1	RTS 22/ I
						196,58000		
						11,98000		
						42,15000		
						32,76000		
3	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm vstup schody : 22,95+4,28*1,58 kaple : 9,00*0,45+9,12*1,56+9,85*2,93 podél trasy : 15,23*0,35+14,25*0,75+7,52*0,58	m2	97,22970	49,00	4 764,26	822-1	RTS 22/ I
						29,71240		
						47,13770		
						20,37960		
4	113109310R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm 45+1,5+0,5+3,5	m2	50,50000	405,00	20 452,50	822-1	RTS 22/ I
						50,50000		
5	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek schodiště : (6,25+6,75+3,9+3,8+4,2+4,7+3,1+1,1+1,1)*1,05	m	194,67000	80,00	15 573,60	822-1	RTS 22/ I
						36,64500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-2	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	SO 01a	Hlavní zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		hl.trasa : 150,50*1,05		158,02500				
6	122302201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Začátek provozního součtu Trasa SH-2 : 196,58*0,20 schodiště : (3,88+2,65+2,45+2,15+0,85)*0,20 OP2 : 42,15*0,20 kaple : 32,76*0,20 Mezisoučet Konec provozního součtu 50% : 56,694000*0,50	m3	28,34700	640,00	18 142,08	800-1	RTS 22/ I
				39,31600				
				2,39600				
				8,43000				
				6,55200				
				56,69400				
				28,34700				
7	122302209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Začátek provozního součtu Trasa SH-2 : 196,58*0,20 schodiště : (3,88+2,65+2,45+2,15+0,85)*0,20 OP2 : 42,15*0,20 kaple : 32,76*0,20 Mezisoučet Konec provozního součtu 50% : 56,694000*0,50	m3	28,34700	71,00	2 012,64	800-1	RTS 22/ I
				39,31600				
				2,39600				
				8,43000				
				6,55200				
				56,69400				
				28,34700				
8	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek Začátek provozního součtu	m3	28,34700	1 943,00	55 078,22	800-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-2	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	SO 01a	Hlavní zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Trasa SH-2 : 196,58*0,20		39,31600				
		schodiště : (3,88+2,65+2,45+2,15+0,85)*0,20		2,39600				
		OP2 : 42,15*0,20		8,43000				
		kaple : 32,76*0,20		6,55200				
		Mezisoučet		56,69400				
		Konec provozního součtu						
		50% : 56,694000*0,50		28,34700				
9	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na skládku zhotovitele	m3	56,69400	246,00	13 946,72	800-1	RTS 22/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		Trasa SH-2 : 196,58*0,20		39,31600				
		schodiště : (3,88+2,65+2,45+2,15+0,85)*0,20		2,39600				
		OP2 : 42,15*0,20		8,43000				
		kaple : 32,76*0,20		6,55200				
10	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	56,69400	19,00	1 077,19	800-1	RTS 22/ I
		Trasa SH-2 : 196,58*0,20		39,31600				
		schodiště : (3,88+2,65+2,45+2,15+0,85)*0,20		2,39600				
		OP2 : 42,15*0,20		8,43000				
		kaple : 32,76*0,20		6,55200				
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	244,62900	16,00	3 914,06	800-1	RTS 22/ I
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		OP2 - dlažba : 42,15*1,05		44,25750				
		Trasa SH2 - kostka světlá : (134,25+35,75)*1,05		178,50000				
		Trasa SH-2 - kostka tmavá bet. : (0,78+0,45+0,25+5,35+2,65)*1,05		9,95400				
		schody-kostka světlá : (3,45+2,75+2,45+2,15+0,55)*1,05		11,91750				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci		
O:	SO 01	Zpevněné plochy	
R:	SO 01a	Hlavní zpevněné plochy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	56,69400	650,00	36 851,10	800-1	RTS 22/ I
		Trasa SH-2 : 196,58*0,20		39,31600				
		schodiště : (3,88+2,65+2,45+2,15+0,85)*0,20		2,39600				
		OP2 : 42,15*0,20		8,43000				
		kaple : 32,76*0,20		6,55200				
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						154 171,38		
13	900 R04	Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 7	h	32,00000	572,00	18 304,00	801-1	RTS 22/ I
		vč.sefezání hran, tak aby byly ve vzájemném odskoku schody proti sobě : 32		32,00000				
14	349121CP001	Montáž prefa. drobné architektury do 0,2 t/bm, vč.bet.lože C20/25	bm	55,91250	710,00	39 697,88		Vlastní
		Včetně případného seřiznutí dle hrobových míst.						
		schodiště : (2,34+2,41+2,65+2,71+2,95+3,01+3,26+3,34+4,19+4,12+4,10+4,07+4,07)*1,05		45,38100				
		(0,60+0,635+0,685+0,775+0,805+0,790+0,855+0,870+0,885+1,02+1,05+1,06)*1,05		10,53150				
15	5937CP001	Stupeň schodišťový 1000/350/150, vymývaný povrch	bm	55,91250	1 720,00	96 169,50		Vlastní
		schodiště : (2,34+2,41+2,65+2,71+2,95+3,01+3,26+3,34+4,19+4,12+4,10+4,07+4,07)*1,05		45,38100				
		(0,60+0,635+0,685+0,775+0,805+0,790+0,855+0,870+0,885+1,02+1,05+1,06)*1,05		10,53150				
Díl: 5 Komunikace						523 324,63		
16	564851112RT2	Podklad ze štěrkdrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 160 mm	m2	44,25750	220,00	9 736,65	822-1	RTS 22/ I
		OP2 - dlažba : 42,15*1,05		44,25750				
		Trasa SH2 - kostka světlá : 0						
		Trasa SH-2 - kostka tmavá bet. : 0						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci	
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	SO 01a	Hlavní zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		schody-kostka světlá : 0						
17	564851113RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 170 mm	m2	315,82950	220,00	69 482,49	822-1	RTS 22/ I
		OP2 - dlažba : 0						
		Trasa SH2 - kostka světlá : (134,25+35,75)*1,05		178,50000				
		Trasa SH-2 - kostka tmavá bet. : (0,78+0,45+0,25+5,35+2,65)*1,05		9,95400				
		schody-kostka světlá : (3,45+2,75+2,45+2,15+0,55)*1,05		11,91750				
		obruba/lem :						
		OP2 - dlažba : (2,20+3,50+1,50)*1,05		7,56000				
		Trasa SH2 : (3,29+10,45+0,15+0,30+5,55+4,25+7,15+5,54+35,85)*1,05		76,15650				
		schody : (1,48+2*0,25+4*0,25+0,10+0,15+1,5)*1,05		4,96650				
		+ 25% mezi hroby-návaznost : 87,108000*0,25		21,77700				
		schody : 4,76*1,05		4,99800				
18	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m2	249,62700	627,00	156 516,13	822-1	RTS 22/ I
		s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici						
		OP2 - dlažba : 42,15*1,05		44,25750				
		Trasa SH2 - kostka světlá : (134,25+35,75)*1,05		178,50000				
		Trasa SH-2 - kostka tmavá bet. : (0,78+0,45+0,25+5,35+2,65)*1,05		9,95400				
		schody-kostka světlá : (3,45+2,75+2,45+2,15+0,55)*1,05		11,91750				
		schody : 4,76*1,05		4,99800				
19	59621111501	Příplatek za pracnost spárořezu dlažba	m2	244,62900	150,00	36 694,35		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-2	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	SO 01a	Hlavní zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		OP2 - dlažba : 42,15*1,05		44,25750				
		Trasa SH2 - kostka světlá : (134,25+35,75)*1,05		178,50000				
		Trasa SH-2 - kostka tmavá bet. : (0,78+0,45+0,25+5,35+2,65)*1,05		9,95400				
		schody-kostka světlá : (3,45+2,75+2,45+2,15+0,55)*1,05		11,91750				
20	900 R05	HZS - zvýšená pracnost kolem kaple a návaznost na hrobové místa podél, stavební dělník	h	48,00000	608,00	29 184,00		Vlastní
21	58380120R	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm světle šedá : 4m ² /t : Začátek provozního součtu OP2 - dlažba : 0 Trasa SH2 - kostka světlá : (134,25+35,75)*1,05 Trasa SH-2 - kostka tmavá bet. : 0 schody-kostka světlá : (3,45+2,75+2,45+2,15+0,55)*1,05 Mezisoučet Konec provozního součtu (190,71750/4)*1,05 schody : (4,76*1,05/4)*1,05 OP2 - dlažba : (42,15*1,05/4)*1,05	t	62,99291	3 250,00	204 726,96	SPCM	RTS 22/ I
22	58380120R1	Kostka dlažební drobná 8/10 tř.1, tmavé šedá tmavé šedá : 4m ² /t : Začátek provozního součtu	t	2,61293	6 500,00	16 984,05		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci		
O:	SO 01	Zpevněné plochy	
R:	SO 01a	Hlavní zpevněné plochy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		OP2 - dlažba : 0						
		Trasa SH2 - kostka světlá : 0						
		Trasa SH-2 - kostka tmavá bet. : (0,78+0,45+0,25+5,35+2,65)*1,05		9,95400				
		schody-kostka světlá : 0						
		Mezisoučet		9,95400				
		Konec provozního součtu						
		(9,95400/4)*1,05		2,61293				

Díl: 8		Trubní vedení				3 000,00		
23	8CP001	Vyspravení stávající šachty, jihozápadní strana areálu, před oplocením	kompl	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				101 521,88		
24	917931122RT2	Osazení silniční přídlažby z kamenných kostek, kladených ve dvou řadách, lože z betonu C16/20, včetně dodávky přídlažby	m2	135,36250	750,00	101 521,88	822-1	RTS 22/ I
		tmavě šedá :						
		OP2 - dlažba : (2,20+3,50+1,50)*1,05		7,56000				
		Trasa SH2 : (3,29+10,45+0,15+0,30+5,55+4,25+7,15+5,54+35,85)*1,05		76,15650				
		schody : (1,48+2*0,25+4*0,25+0,10+0,15+1,5)*1,05		4,96650				
		sever. Zídka - plocha		17,50000				
		+ 25% mezi hroby-návaznost : 87,108000*0,25		21,77700				
		schody : 7,05*1,05		7,40250				

Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				1 248,00		
25	938901131R00	Čištění vyklizení bahna z nádrže	m3	1,50000	832,00	1 248,00	801-5	RTS 22/ I
		šachta : 1,5		1,50000				

Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 321,65		
26	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	1,04040	5 115,00	5 321,65	801-3	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-2	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	SO 01a	Hlavní zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		3,70*0,30*0,30		0,33300				
		3,26*0,30*0,30		0,29340				
		2,45*0,30*0,30		0,22050				
		2,15*0,30*0,30		0,19350				

Díl: 99		Staveništní přesun hmot					101 373,59	
27	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	327,01158	310,00	101 373,59	822-1	RTS 22/ I

Díl: 721		Vnitřní kanalizace					2 155,39	
28	721300912R00	Pročištění svislých odpadů, v jednom podlaží do DN 200	bm	61,58250	35,00	2 155,39	800-721	RTS 22/ I
		58,65*1,05		61,58250				

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					278 540,34	
29	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku zhotovitele	t	216,93173	264,00	57 269,98	801-3	RTS 22/ I

30	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	216,93173	370,00	80 264,74	801-3	RTS 22/ I
----	--------------	---------------------------------------------------	---	-----------	--------	-----------	-------	-----------

31	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	216,93173	650,00	141 005,62	801-3	RTS 20/ I
----	--------------	-----------------------------------------------------------------------	---	-----------	--------	------------	-------	-----------

Celkem						1 363 717,24		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

JKSO:
 822.29 komunikace pozemní ostatní
 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný
 rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-2	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	SO 01a	Hlavní zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci	
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	SO 01b	Nové zpevněné plochy-parc.č. 47/1; 48/1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						396 032,91		
1	113107615R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm stávající šotolinová cesta : 327,55 podklad pod ABS : 43,35	m2	370,90000	61,00	22 624,90	822-1	RTS 22/ I
						327,55000		
						43,35000		
2	113108310R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm podklad pod ABS : 43,35	m2	43,35000	230,00	9 970,50	822-1	RTS 22/ I
						43,35000		
3	122302202R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Příjezdová cesta : 328,55*1,05*0,45 Parkovací zálivky : (58+11+10+11)*1,05 svahy : 0,65*(31,50+18,20)*1,05 Plocha pro kontejner : 5,00*2,50*1,05*0,45 stání imobilní : 5,00*3,50*1,05*0,45	m3	297,83513	230,00	68 502,08	800-1	RTS 22/ I
						155,23988		
						94,50000		
						33,92025		
						5,90625		
						8,26875		
4	122302209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Příjezdová cesta : 328,55*1,05*0,45 Parkovací zálivky : (58+11+10+11)*1,05*0,45 svahy : 0,65*(31,50+18,20)*1,05 Plocha pro kontejner : 5,00*2,50*1,05*0,45 stání imobilní : 5,00*3,50*1,05*0,45	m3	245,86013	50,00	12 293,01	800-1	RTS 22/ I
						155,23988		
						42,52500		
						33,92025		
						5,90625		
						8,26875		
5	133301101R00	Hloubení šachet v hornině 4 do 100 m3	m3	0,26460	2 480,00	656,21	800-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci		
O:	SO 01	Zpevněné plochy	
R:	SO 01b	Nové zpevněné plochy-parc.č. 47/1; 48/1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, Z07 - patky : 0,20*0,20*0,90*7*1,05				0,26460		
6	133301109R00	Hloubení šachet v hornině 4 příplatek za lepivost horniny	m3	0,26460	384,00	101,61	800-1	RTS 22/ I
		zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, Z07 - patky : 0,20*0,20*0,90*7*1,05				0,26460		
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek v místě vegetace/stromů : 2,0*1,0*0,45*3	m3	2,70000	1 475,00	3 982,50	800-1	RTS 22/ I
						2,70000		
8	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na skládku zhotovitele po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Příjezdová cesta : 328,55*1,05*0,45 Parkovací zálivky : (58+11+10+11)*1,05*0,45 svahy : 0,65*(31,50+18,20)*1,05 Plocha pro kontejner : 5,00*2,50*1,05*0,45 stání imobilní : 5,00*3,50*1,05*0,45 v místě vegetace/stromů : 2,0*1,0*0,45*3 Z07 - patky : 0,20*0,20*0,90*7*1,05	m3	248,82473	268,00	66 685,03	800-1	RTS 22/ I
						155,23988		
						42,52500		
						33,92025		
						5,90625		
						8,26875		
						2,70000		
						0,26460		
9	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	248,82473	19,00	4 727,67	800-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-2	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	SO 01b	Nové zpevněné plochy-parc.č. 47/1; 48/1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Příjezdová cesta : 328,55*1,05*0,45		155,23988				
		Parkovací zálivky : (58+11+10+11)*1,05*0,45		42,52500				
		svahy : 0,65*(31,50+18,20)*1,05		33,92025				
		Plocha pro kontejner : 5,00*2,50*1,05*0,45		5,90625				
		stání imobilní : 5,00*3,50*1,05*0,45		8,26875				
		v místě vegetace/stromů : 2,0*1,0*0,45*3		2,70000				
		Z07 - patky : 0,20*0,20*0,90*7*1,05		0,26460				
10	174201101R00	Zásyp sypaninou bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	33,92025	95,00	3 222,42	800-1	RTS 22/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		svahy : 0,65*(31,50+18,20)*1,05		33,92025				
11	180401211R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	390,94000	11,00	4 300,34	823-1	RTS 22/ I
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,						
		lem š.2,0 m podél obrub : (98,52+85,95+2,5+3,5+5)*2,00		390,94000				
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	470,97750	22,00	10 361,51	800-1	RTS 22/ I
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		Příjezdová cesta : 328,55*1,05		344,97750				
		Parkovací zálivky : (58+11+10+11)*1,05		94,50000				
		Plocha pro kontejner : 5,00*2,50*1,05		13,12500				
		stání imobilní : 5,00*3,50*1,05		18,37500				
13	182001122R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	390,94000	103,00	40 266,82	823-1	RTS 22/ I
		s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,						
		lem š.2,0 m podél obrub : (98,52+85,95+2,5+3,5+5)*2,00		390,94000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-2	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	SO 01b	Nové zpevněné plochy-parc.č. 47/1; 48/1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	183403111R00	Obdělávání půdy nakopáním přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu 1:5 lem š.2,0 m podél obrub : (98,52+85,95+2,5+3,5+5)*2,00	m2	390,94000	22,00	8 600,68	823-1	RTS 22/ I
				390,94000				
15	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5 lem š.2,0 m podél obrub : (98,52+85,95+2,5+3,5+5)*2,00	m2	390,94000	12,00	4 691,28	823-1	RTS 22/ I
				390,94000				
16	184807111R00	Ochrana stromu bedněním zřízením bednění před poškozením stavebním provozem, 1,00*4*2,0*3	m2	24,00000	405,00	9 720,00	823-1	RTS 22/ I
				24,00000				
17	184807112R00	Ochrana stromu bedněním odstranění bednění před poškozením stavebním provozem, 1,00*4*2,0*3	m2	24,00000	186,00	4 464,00	823-1	RTS 22/ I
				24,00000				
18	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Příjezdová cesta : 328,55*1,05*0,45 Parkovací zálivky : (58+11+10+11)*1,05*0,45 svahy : 0,65*(31,50+18,20)*1,05 Plocha pro kontejner : 5,00*2,50*1,05*0,45 stání imobilní : 5,00*3,50*1,05*0,45 v místě vegetace/stromů : 2,0*1,0*0,45*3 Z07 - patky : 0,20*0,20*0,90*7*1,05	m3	248,82473	450,00	111 971,13	800-1	RTS 22/ I
				155,23988				
				42,52500				
				33,92025				
				5,90625				
				8,26875				
				2,70000				
				0,26460				
19	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž lem š.2,0 m podél obrub : (98,52+85,95+2,5+3,5+5)*2,00*35/1000	kg	13,68290	154,00	2 107,17	SPCM	RTS 22/ I
				13,68290				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-2	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	SO 01b	Nové zpevněné plochy-parc.č. 47/1; 48/1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	59691019.AR12	Zásypová zemina svahy : 0,65*(31,50+18,20)*1,05	m3	33,92025	200,00	6 784,05		Vlastní
				33,92025				

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání	2 472,63
---------------	-------------------------------------	-----------------

21	271571112R00	Polštáře zhuťněné pod základy šterkopisek netříděný, Z07 - patky : 0,20*0,20*0,05*7*1,05	m3	0,01470	1 490,00	21,90	800-2	RTS 22/ I
				0,01470				

22	275313711R00	Beton základových patek prostý třídy C 25/30 Z07 - patky : 0,20*0,20*0,90*7*1,05	m3	0,26460	4 280,00	1 132,49	801-1	RTS 22/ I
				0,26460				

23	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Z07 - patky : 0,20*4*0,25*7*1,10	m2	1,54000	712,00	1 096,48	801-1	RTS 22/ I
				1,54000				

24	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Z07 - patky : 0,20*4*0,25*7*1,10	m2	1,54000	144,00	221,76	801-1	RTS 22/ I
				1,54000				

Díl: 5	Komunikace	641 611,27
---------------	-------------------	-------------------

25	561461115R00	Zřízení podkladu ze zeminy stabil. vápnem Road Mix tloušťka po zhuťnění 200 mm bez přidání vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhuťněním, ošetřením vodou, popř. s rozrytím Příjezdová cesta : 328,55*1,05 Parkovací zálivky : (58+11+10+11)*1,05 Plocha pro kontejner : 5,00*2,50*1,05 stání imobilní : 5,00*3,50*1,05	m2	470,97750	180,00	84 775,95	822-1	RTS 22/ I
				344,97750				
				94,50000				
				13,12500				
				18,37500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-2	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	SO 01b	Nové zpevněné plochy-parc.č. 47/1; 48/1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	470,97750	203,00	95 608,43	822-1	RTS 22/ I
		Přijezdová cesta : 328,55*1,05		344,97750				
		Parkovací zálivky : (58+11+10+11)*1,05		94,50000				
		Plocha pro kontejner : 5,00*2,50*1,05		13,12500				
		stání imobilní : 5,00*3,50*1,05		18,37500				
27	564861113RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 220 mm	m2	470,97750	278,00	130 931,75	822-1	RTS 22/ I
		Přijezdová cesta : 328,55*1,05		344,97750				
		Parkovací zálivky : (58+11+10+11)*1,05		94,50000				
		Plocha pro kontejner : 5,00*2,50*1,05		13,12500				
		stání imobilní : 5,00*3,50*1,05		18,37500				
28	596215041R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm	m2	376,47750	348,00	131 014,17	822-1	RTS 22/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		Přijezdová cesta : 328,55*1,05		344,97750				
		Parkovací zálivky : 0						
		Plocha pro kontejner : 5,00*2,50*1,05		13,12500				
		stání imobilní : 5,00*3,50*1,05		18,37500				
29	596921CP001	D + M výplň vegetačních dlaždic, drtí fce 0/4	m3	4,11600	1 380,00	5 680,08		Vlastní
		Přijezdová cesta : 0						
		Parkovací zálivky : (14,50+12,50+12,50+12,50+14+11+10+11)*1,05*0,04		4,11600				
		Plocha pro kontejner : 0						
		stání imobilní : 0						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci	
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	SO 01b	Nové zpevněné plochy-parc.č. 47/1; 48/1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
30	59692CP001	Kladení bet.veget.dlaždic,lože 40mm,pl.do 500 m2	m2	94,50000	280,00	26 460,00		Vlastní
		Příjezdová cesta : 0						
		Parkovací zálivky : (58+11+10+11)*1,05		94,50000				
		Plocha pro kontejner : 0						
		stání imobilní : 0						
31	59245330121R	Dlaždice betonová tl. 8 cm, "palcát" - dle stávající v okolí, standard šedá	m2	395,30138	320,00	126 496,44		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		Příjezdová cesta : 328,55*1,05		344,97750				
		Parkovací zálivky : 0						
		Plocha pro kontejner : 5,00*2,50*1,05		13,12500				
		stání imobilní : 5,00*3,50*1,05		18,37500				
		Mezisoučet		376,47750				
		Konec provozního součtu						
		376,47750*1,05		395,30138				
32	592483CP0002	Dlažba betonová zatravněovací 200x200x80 mm, šedá	m2	103,95000	391,00	40 644,45		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		Příjezdová cesta : 0						
		Parkovací zálivky : (58+11+10+11)*1,05		94,50000				
		Plocha pro kontejner : 0						
		stání imobilní : 0						
		Mezisoučet		94,50000				
		Konec provozního součtu						
		(94,5000)*1,10		103,95000				
Díl: 91						Doplňující práce na komunikaci		137 715,33

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-2	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	SO 01b	Nové zpevněné plochy-parc.č. 47/1; 48/1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	917862111RT5	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku stojatého, rozměru 1000/100/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	268,76850	491,00	131 965,33	822-1	RTS 22/ I
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. (98,52+85,95+2,5+3,5+5)*1,05 60,50*1,05				205,24350 63,52500				
34	91CP006	D + M DZ, dle specifikace v PD DZ IP12 : 1	kompl	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
35	91CP008	D + M VDZ "čáry u parkovacích míst na zatravněvacích", pomocí dlažby dělicí červená 20x20x8, včetně její dodávky 6*2,50	m	15,00000	150,00	2 250,00		Vlastní
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						161 891,55		
36	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	620,27414	261,00	161 891,55	822-1	RTS 22/ I
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						63 386,75		
37	767CP001	D + M oplocení - plotové dílce a sloupky, vč.kotevních prvků PLOTOVÉ DÍLCE: KOVANÉ, MATERIÁL OCEL, SVISLICE PLNÉ ČTYŘHRANY 14x14mm, VODOROVNÉ PÁSOVINY 30x5mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: KOVÁŘSKÁ ČERŇ RAL9005 MATNÁ SLOUPKY:	bm	10,15000	6 000,00	60 900,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci	
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	SO 01b	Nové zpevněné plochy-parc.č. 47/1; 48/1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		KOVANÉ, MATERIÁL OCEL, PROFIL: 60x60mm;100x100mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: KOVÁŘSKÁ ČERŇ RAL9005 MATNÁ 2,20+2*1,96+1,99+0,30+1,74		10,15000				
38	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,50750	4 900,00	2 486,75	800-767	RTS 22/ I
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						196 345,29		
39	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku zhotovitele	t	131,93400	264,00	34 830,58	801-3	RTS 22/ I
40	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	131,93400	370,00	48 815,58	801-3	RTS 22/ I
41	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	131,93400	650,00	85 757,10	801-3	RTS 20/ I
42	979990112R00	Poplatek za skládku obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	9,53700	2 825,00	26 942,03	801-3	RTS 22/ I
Celkem						1 599 455,73		

JKSO:

822.29 komunikace pozemní ostatní
m2 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný
rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci	
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	SO 01d	Urnový háj

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						85 547,48		
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením Urnový háj : (115,55)*1,05*0,10	m3	12,13275	90,00	1 091,95	800-1	RTS 22/ I
				12,13275				
2	122302201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Urnový háj : (115,55)*1,05*0,32	m3	38,82480	597,00	23 178,41	800-1	RTS 22/ I
				38,82480				
3	122302209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Urnový háj : (115,55)*1,05*0,32	m3	38,82480	71,00	2 756,56	800-1	RTS 22/ I
				38,82480				
4	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na skládku zhotovitele po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Urnový háj : (115,55)*1,05*0,32	m3	38,82480	246,00	9 550,90	800-1	RTS 22/ I
				38,82480				
5	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Urnový háj : (115,55)*1,05*0,32	m3	38,82480	19,00	737,67	800-1	RTS 22/ I
				38,82480				
6	180401211R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, lem š. 1,0 m od obrub : (98+31+26)*1,0	m2	155,00000	11,00	1 705,00	823-1	RTS 22/ I
				155,00000				
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Urnový háj : (115,55)*1,05	m2	121,32750	16,00	1 941,24	800-1	RTS 22/ I
				121,32750				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-2	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	SO 01d	Urnový háj

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	182001122R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, lem š. 1,0 m od obrub : (98+31+26)*1,0	m2	155,00000	103,00	15 965,00	823-1	RTS 22/ I
				155,00000				
9	182301121R00	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, Urnový háj : (115,55)*1,05	m2	121,32750	82,00	9 948,86	800-1	RTS 22/ I
				121,32750				
10	183403111R00	Obdělávání půdy nakopáním přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu 1:5 lem š. 1,0 m od obrub : (98+31+26)*1,0	m2	155,00000	22,00	3 410,00	823-1	RTS 22/ I
				155,00000				
11	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5 lem š. 1,0 m od obrub : (98+31+26)*1,0	m2	155,00000	12,00	1 860,00	823-1	RTS 22/ I
				155,00000				
12	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Urnový háj : (115,55)*1,05*0,32	m3	38,82480	300,00	11 647,44	800-1	RTS 22/ I
				38,82480				
13	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž lem š. 2,0 m od obrub : (98+31+26)*1,05*2,00*35/1000	kg	11,39250	154,00	1 754,45	SPCM	RTS 22/ I
				11,39250				
Díl: 5 Komunikace						58 843,84		
14	564851113RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 170 mm Urnový háj : (115,55)*1,05	m2	121,32750	204,00	24 750,81	822-1	RTS 22/ I
				121,32750				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-2	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	SO 01d	Urnový háj

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	56495CP001	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm, dle specifikace v PD Urnový háj : (115,55)*1,05	m2	121,32750	281,00	34 093,03		Vlastní
				121,32750				

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci			138 600,00			
16	917931122RT2	Osazení silniční přídlažby z kamenných kostek, kladených ve dvou řadách, lože z betonu C16/20, včetně dodávky přídlažby žulová kostka tmavá : (31+27+70+48)*1,05	m	184,80000	750,00	138 600,00	822-1	RTS 22/ I
				184,80000				

Díl: 99		Staveništní přesun hmot			15 950,35			
17	998222012R00	Přesun hmot, plochy pro tělovýchovu zpevněná plocha z kameniva,	t	149,06866	107,00	15 950,35	823-1	RTS 22/ I

Celkem						298 941,67
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

JKSO:
 822.29 komunikace pozemní ostatní
 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný
 rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci	
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	SO 01g	Mlatové povrchy-hlavní trasy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						95 384,32		
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	15,00000	99,00	1 485,00	822-1	RTS 22/ I
2	113107615R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm Trasa SH-1 : 72,50 Trasa SH-3 : 58,50 Trasa SH-4 : 19,55 Trasa SH-5 : 25,95	m2	176,50000	41,00	7 236,50	822-1	RTS 22/ I
						72,50000		
						58,50000		
						19,55000		
						25,95000		
3	113109310R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	14,00000	515,00	7 210,00	822-1	RTS 22/ I
4	122302201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Začátek provozního součtu Trasa SH-1 : 72,50*0,20*1,05 Trasa SH-3 : 58,50*0,20*1,05 Trasa SH-4 : 19,55*0,20*1,05 Trasa SH-5 : 25,95*0,20*1,05 Mezisoučet Konec provozního součtu 50% : 37,06500*0,50	m3	18,53250	720,00	13 343,40	800-1	RTS 22/ I
						15,22500		
						12,28500		
						4,10550		
						5,44950		
						37,06500		
						18,53250		
5	122302209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	18,53250	71,00	1 315,81	800-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-2	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	SO 01g	Mlatové povrchy-hlavní trasy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu						
		Trasa SH-1 : 72,50*0,20*1,05		15,22500				
		Trasa SH-3 : 58,50*0,20*1,05		12,28500				
		Trasa SH-4 : 19,55*0,20*1,05		4,10550				
		Trasa SH-5 : 25,95*0,20*1,05		5,44950				
		Mezisoučet		37,06500				
		Konec provozního součtu						
		50% : 37,06500*0,50		18,53250				
6	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	18,53250	1 943,00	36 008,65	800-1	RTS 22/ I
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
		Začátek provozního součtu						
		Trasa SH-1 : 72,50*0,20*1,05		15,22500				
		Trasa SH-3 : 58,50*0,20*1,05		12,28500				
		Trasa SH-4 : 19,55*0,20*1,05		4,10550				
		Trasa SH-5 : 25,95*0,20*1,05		5,44950				
		Mezisoučet		37,06500				
		Konec provozního součtu						
		50% : 37,06500*0,50		18,53250				
7	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na skládku zhotovitele	m3	37,06500	246,00	9 117,99	800-1	RTS 22/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		Začátek provozního součtu						
		Trasa SH-1 : 72,50*0,20*1,05		15,22500				
		Trasa SH-3 : 58,50*0,20*1,05		12,28500				
		Trasa SH-4 : 19,55*0,20*1,05		4,10550				
		Trasa SH-5 : 25,95*0,20*1,05		5,44950				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-2	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	SO 01g	Mlatové povrchy-hlavní trasy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet				37,06500		
		Konec provozního součtu				37,06500		
		37,06500				37,06500		
8	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	37,06500	19,00	704,24	800-1	RTS 22/ I
		Začátek provozního součtu						
		Trasa SH-1 : 72,50*0,20*1,05				15,22500		
		Trasa SH-3 : 58,50*0,20*1,05				12,28500		
		Trasa SH-4 : 19,55*0,20*1,05				4,10550		
		Trasa SH-5 : 25,95*0,20*1,05				5,44950		
		Mezisoučet				37,06500		
		Konec provozního součtu				37,06500		
		37,06500				37,06500		
9	180401211R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	5,76000	11,00	63,36	823-1	RTS 22/ I
		5,76000				5,76000		
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	185,32500	16,00	2 965,20	800-1	RTS 22/ I
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		Začátek provozního součtu						
		Trasa SH-1 : 72,50*1,05				76,12500		
		Trasa SH-3 : 58,50*1,05				61,42500		
		Trasa SH-4 : 19,55*1,05				20,52750		
		Trasa SH-5 : 25,95*1,05				27,24750		
		Mezisoučet				185,32500		
		Konec provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci		
O:	SO 01	Zpevněné plochy	
R:	SO 01g	Mlatové povrchy-hlavní trasy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		185,32500		185,32500				
11	182001122R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, 5,76000	m2	5,76000	163,00	938,88	823-1	RTS 22/ I
				5,76000				
12	183403111R00	Obdělávání půdy nakopáním přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu 1:5 5,76000	m2	5,76000	22,00	126,72	823-1	RTS 22/ I
				5,76000				
13	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5 5,76000	m2	5,76000	2,00	11,52	823-1	RTS 22/ I
				5,76000				
14	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů Začátek provozního součtu Trasa SH-1 : 72,50*0,20*1,05 Trasa SH-3 : 58,50*0,20*1,05 Trasa SH-4 : 19,55*0,20*1,05 Trasa SH-5 : 25,95*0,20*1,05 Mezisoučet Konec provozního součtu 37,06500	m3	37,06500	400,00	14 826,00	800-1	RTS 22/ I
				15,22500				
				12,28500				
				4,10550				
				5,44950				
				37,06500				
				37,06500				
15	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž 5,76000*35/1000	kg	0,20160	154,00	31,05	SPCM	RTS 22/ I
				0,20160				
Díl: 5						Komunikace	104 708,63	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci	
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	SO 01g	Mlatové povrchy-hlavní trasy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	564851113RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 170 mm	m2	185,32500	284,00	52 632,30	822-1	RTS 22/ I

Začátek provozního součtu

Trasa SH-1 : 72,50*1,05

76,12500

Trasa SH-3 : 58,50*1,05

61,42500

Trasa SH-4 : 19,55*1,05

20,52750

Trasa SH-5 : 25,95*1,05

27,24750

Mezisoučet

185,32500

Konec provozního součtu

185,32500

185,32500

17	56495CP001	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm, dle specifikace v PD	m2	185,32500	281,00	52 076,33		Vlastní
----	------------	--------------------------------------------------------------------------	----	-----------	--------	-----------	--	---------

Začátek provozního součtu

Trasa SH-1 : 72,50*1,05

76,12500

Trasa SH-3 : 58,50*1,05

61,42500

Trasa SH-4 : 19,55*1,05

20,52750

Trasa SH-5 : 25,95*1,05

27,24750

Mezisoučet

185,32500

Konec provozního součtu

185,32500

185,32500

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci	233 375,63				
----------------	--	---------------------------------------	-------------------	--	--	--	--

18	917931122RT2	Osazení silniční přídlažby z kamenných kostek, kladených ve dvou řadách, lože z betonu C16/20, včetně dodávky přídlažby	m	311,16750	750,00	233 375,63	822-1	RTS 22/ I
----	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------	--------	------------	-------	-----------

žul.kostka tmavá :

Trasa SH-1 : (121,75+17,05)*1,05

145,74000

Trasa SH-3 : 85,35*1,05

89,61750

Trasa SH-4 : 25,53*1,05

26,80650

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-2	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	SO 01g	Mlatové povrchy-hlavní trasy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Trasa SH-5 : (10,82+10,85+25)*1,05		49,00350				

Díl: 99	Staveništní přesun hmot						25 238,31		
19	998222012R00	Přesun hmot, plochy pro tělovýchovu zpevněná plocha z kameniva,	t	235,87203	107,00	25 238,31	823-1	RTS 22/ I	

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot						81 758,70		
20	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku zhotovitele	t	63,67500	264,00	16 810,20	801-3	RTS 22/ I	

21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot	t	63,67500	370,00	23 559,75	801-3	RTS 22/ I
----	--------------	---------------------------------------------------	---	----------	--------	-----------	-------	-----------

22	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	63,67500	650,00	41 388,75	801-3	RTS 20/ I
----	--------------	-----------------------------------------------------------------------	---	----------	--------	-----------	-------	-----------

Celkem						540 465,59		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

JKSO:

822.29 komunikace pozemní ostatní
 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný
 rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-2	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	SO 01h	Odpočinková plocha OP1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						53 611,18		
1	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. základ : (3,69+2,615)*2,49*1,05 zpevněné plochy : 22,90*0,36*1,05	m3	25,14062	496,00	12 469,75	800-1	RTS 22/ I
						16,48442		
						8,65620		
2	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. základ : (3,69+2,615)*2,49*1,05 zpevněné plochy : 22,90*0,36*1,05	m3	25,14062	86,00	2 162,09	800-1	RTS 22/ I
						16,48442		
						8,65620		
3	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na skládku zhotovitele po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. základ : (3,69+2,615)*2,49*1,05 zpevněné plochy : 22,90*0,36*1,05	m3	25,14062	246,00	6 184,59	800-1	RTS 22/ I
						16,48442		
						8,65620		
4	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice základ : (3,69+2,615)*2,49*1,05 zpevněné plochy : 22,90*0,36*1,05	m3	25,14062	19,00	477,67	800-1	RTS 22/ I
						16,48442		
						8,65620		
5	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	11,45303	145,00	1 660,69	800-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-2	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	SO 01h	Odpočinková plocha OP1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genik	Gen. soustava / platnost
		vnitřní část : (3,69+2,615)*0,58*1,05		3,83975				
		vnější část : (3,69+2,615)*1,15*1,05		7,61329				
6	180401211R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, 14,50*2,0	m2	29,00000	11,00	319,00	823-1	RTS 22/ I
				29,00000				
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. základ : (3,69+2,615)*0,60*1,05 zpevněné plochy : 22,90*1,05	m2	28,01715	16,00	448,27	800-1	RTS 22/ I
				3,97215				
				24,04500				
8	182001122R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, 14,50*2,0	m2	29,00000	103,00	2 987,00	823-1	RTS 22/ I
				29,00000				
9	183403115R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, na svahu přes 1:5 do 1:2 14,50*2,0	m2	29,00000	12,00	348,00	823-1	RTS 22/ I
				29,00000				
10	183403211R00	Obdělávání půdy nakopáním přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2 14,50*2,0	m2	29,00000	43,00	1 247,00	823-1	RTS 22/ I
				29,00000				
11	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů základ : (3,69+2,615)*2,49*1,05 zpevněné plochy : 22,90*0,36*1,05	m3	25,14062	400,00	10 056,25	800-1	RTS 22/ I
				16,48442				
				8,65620				
12	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	1,01500	154,00	156,31	SPCM	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci	
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	SO 01h	Odpočinková plocha OP1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		14,50*2,0*35/1000		1,01500				
13	583418036R	kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída D 1,80t/m3 : vnitřní část : (3,69+2,615)*0,58*1,05*1,80 vnější část : 0	t	6,91154	1 490,00	10 298,19	SPCM	RTS 22/ I
				6,91154				
14	59691019.AR12	Zásypová zemina 1,40 t/m3 : vnitřní část : 0 vnější část : (3,69+2,615)*1,15*1,05*1,40	t	10,65860	450,00	4 796,37		Vlastní
				10,65860				
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						63 549,98		
15	271531111RK1	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 63 mm základ : (3,69+2,615)*0,60*0,05	m3	0,18915	1 890,00	357,49	800-2	RTS 22/ I
				0,18915				
16	274321411R00	Beton základových pasů železový třídy C 25/30 včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže základ : (3,69+2,615)*0,60*0,90	m3	3,40470	4 480,00	15 253,06	801-1	RTS 22/ I
				3,40470				
17	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, základ : ((3,69+2,615)*2+0,6*2)*0,90*1,10	m2	13,67190	711,00	9 720,72	801-1	RTS 22/ I
				13,67190				
18	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	13,67190	144,00	1 968,75	801-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-2	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	SO 01h	Odpočinková plocha OP1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. základ : ((3,69+2,615)*2+0,6*2)*0,90*1,10				13,67190		
19	274361721R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli BSt 500 S základ : (3,69+2,615)*0,60*0,90*90/1000	t	0,30642	55 500,00	17 006,31	801-1	RTS 22/ I
				0,30642				
20	631312511R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem základ : (3,69+2,615)*0,60*0,05	m3	0,18915	5 600,00	1 059,24	801-1	RTS 22/ I
				0,18915				
21	631316115R00	Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin postřik nových betonových podlah proti prvotnímu vysychání, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem základ : ((3,69+2,615)*2+0,6*2)*0,90+(3,69+2,615)*0,60	m2	16,21200	53,00	859,24	801-1	RTS 22/ I
				16,21200				
22	212850002RAA	Drenáž podél základu objektu z drenážních trub, d 125 mm včetně betonového lože C 16/20, obsypu kamenivem, ochranné geotextilie a revizní šachty základ : (3,69+2,615+6,5)*1,10	m	14,08550	1 230,00	17 325,17	AP-HSV	RTS 22/ I
				14,08550				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				36 566,84		
23	311321825R00	Beton nadzákladových zdí železový pohledový třídy PB 2 v přírodní barvě drti a přísad z betonu třídy C 25/30 nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa, zídka : (3,69+2,615)*0,25*1,00*1,05 2,615*0,550*0,50*0,25*1,05	m3	1,84383	4 680,00	8 629,12	801-1	RTS 22/ I
				1,65506				
				0,18877				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-2	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	SO 01h	Odpočinková plocha OP1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	311351805R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, zřízení	m2	15,21204	959,00	14 588,35	801-1	RTS 22/ I
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,								
zídka, část kruhová! : ((3,69+2,615)*2+2*0,25)*1,00*1,10				14,42100				
2,615*0,550*0,50*1,10				0,79104				
25	311351806R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, odstranění	m2	15,21204	298,00	4 533,19	801-1	RTS 22/ I
svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,								
zídka, část kruhová! : ((3,69+2,615)*2+2*0,25)*1,00*1,10				14,42100				
2,615*0,550*0,50*1,10				0,79104				
26	311361721R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli BSt 500 S	t	0,15885	55 500,00	8 816,18	801-1	RTS 22/ I
včetně distančních prvků								
zídka : (3,69+2,615)*0,25*1,00*90/1000				0,14186				
2,615*0,550*0,50*0,25*1,05*90/1000				0,01699				
Díl: 38		Kompletní konstrukce				19 640,00		
27	3469CP001	D + M dilatace opěrných zídek	kompl	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
28	3469CP002	D + M nika pro rozvaděč NN a VO, dle specifikace v části el,	ks	2,00000	3 500,00	7 000,00		Vlastní
29	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	20,00000	482,00	9 640,00	Prav.M	RTS 22/ I
Díl: 5		Komunikace				63 183,89		
30	564861113RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 220 mm	m2	24,83250	260,00	6 456,45	822-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-2	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	SO 01h	Odpočinková plocha OP1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		žul kostka 8/10 tmavá do lože : (8,85*0,20)*1,05		1,85850				
		žul.kostka 8/10 světlá do drtě : (0,95+4,85+1,50+4,80+2,5)*1,05		15,33000				
		žul kostka 8/10 světlá do lože : (15,85*0,20+5,50*0,20+4,80*0,20)*1,05		5,49150				
		žul kostka 8/10 tmavá do drtě : (10,25*0,20)*1,05		2,15250				
31	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m2	17,48250	627,00	10 961,53	822-1	RTS 22/ I
		s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici						
		žul kostka 8/10 tmavá do lože : 0						
		žul.kostka 8/10 světlá do drtě : (0,95+4,85+1,50+4,80+2,5)*1,05		15,33000				
		žul kostka 8/10 světlá do lože : 0						
		žul kostka 8/10 tmavá do drtě : (10,25*0,20)*1,05		2,15250				
32	591241111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm	m2	7,35000	1 250,00	9 187,50	822-1	RTS 22/ I
		s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici						
		žul kostka 8/10 tmavá do lože : (8,85*0,20)*1,05		1,85850				
		žul.kostka 8/10 světlá do drtě : 0						
		žul kostka 8/10 světlá do lože : (15,85*0,20+5,50*0,20+4,80*0,20)*1,05		5,49150				
		žul kostka 8/10 tmavá do drtě : 0						
33	59621111501	Příplatek za pracnost spárořezu dlažba	m2	24,83250	150,00	3 724,88		Vlastní
		žul kostka 8/10 tmavá do lože : (8,85*0,20)*1,05		1,85850				
		žul.kostka 8/10 světlá do drtě : (0,95+4,85+1,50+4,80+2,5)*1,05		15,33000				
		žul kostka 8/10 světlá do lože : (15,85*0,20+5,50*0,20+4,80*0,20)*1,05		5,49150				
		žul kostka 8/10 tmavá do drtě : (10,25*0,20)*1,05		2,15250				
34	900 R05	HZS - zvýšená pracnost kolem studní, kruhové části, obloukovité, stavební dělník	h	16,00000	430,00	6 880,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-2	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	SO 01h	Odpočinková plocha OP1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
35	58380120R	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm	t	5,46564	3 500,00	19 129,74	SPCM	RTS 22/ I
		Začátek provozního součtu						
		žul kostka 8/10 tmavá do lože : 0						
		žul.kostka 8/10 světlá do drtě : (0,95+4,85+1,50+4,80+2,5)*1,05		15,33000				
		žul kostka 8/10 světlá do lože : (15,85*0,20+5,50*0,20+4,80*0,20)*1,05		5,49150				
		žul kostka 8/10 tmavá do drtě : 0						
		Mezisoučet		20,82150				
		Konec provozního součtu						
		4m ² /t světle šedá : (20,82150/4)*1,05		5,46564				
36	58380120R1	Kostka dlažební drobná 8/10 tř.1, tmavě šedá	t	1,05289	6 500,00	6 843,79		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		žul kostka 8/10 tmavá do lože : (8,85*0,20)*1,05		1,85850				
		žul.kostka 8/10 světlá do drtě : 0						
		žul kostka 8/10 světlá do lože : 0						
		žul kostka 8/10 tmavá do drtě : (10,25*0,20)*1,05		2,15250				
		Mezisoučet		4,01100				
		Konec provozního součtu						
		4m ² /t tmavě šedá : (4,01100/4)*1,05		1,05289				
Díl: 8 Trubní vedení						21 300,00		
37	8944221CP001	Osazení betonových dílců šachet, studní, vč. dodání poklopu, skruž 150/5015	kompl	1,00000	8 800,00	8 800,00		Vlastní
38	8944221CP002	Dmž betonových dílců šachet, vč. poklopu, skruží poklop	kompl	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
39	8CP001	Vyspravení stávající bet. studny,po odbourání horního zhlaví(skruže)	kompl	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-2	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	SO 01h	Odpočinková plocha OP1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	8CP002	Snížení úrovně laminátové šachty pr. 900 mm, osazení zákrytové zadlažďovací desky, vč.odvozu, likvidace	kompl	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní

Díl: 99		Staveništní přesun hmot						36 368,11
41	998012021R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky do 6 m	t	60,61352	600,00	36 368,11	801-1	RTS 22/ I
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou								

Díl: 711		Izolace proti vodě						6 634,88
42	711112132RZ2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svíslé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem asfaltovým lakem, 2x nátěr, včetně dodávky laku MOAL	m2	6,55500	114,00	747,27	800-711	RTS 22/ I
zídka : ((3,69+2,615)*2+2*0,25)*0,50				6,55500				

43	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svíslá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků	m2	6,55500	251,00	1 645,31	800-711	RTS 22/ I
zídka : ((3,69+2,615)*2+2*0,25)*0,50				6,55500				

44	711823129RT5	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty	m	14,42100	200,00	2 884,20	800-711	RTS 22/ I
zídka : ((3,69+2,615)*2+2*0,25)*1,10				14,42100				

45	28323113R	fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 1,00 mm; výška nopů 20,0 mm; plošná hmotnost 1 000 g/m2; HDPE	m2	7,21050	185,00	1 333,94	SPCM	RTS 22/ I
zídka : ((3,69+2,615)*2+2*0,25)*0,50*1,10				7,21050				

46	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svíslé do 6 m	t	0,01964	1 230,00	24,16	800-711	RTS 22/ I
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						2 182,80
-----------------	--	----------------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-2	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci
O:	SO 01	Zpevněné plochy
R:	SO 01h	Odpočinková plocha OP1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku hotovitele	t	1,70000	264,00	448,80	801-3	RTS 22/ I
48	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot	t	1,70000	370,00	629,00	801-3	RTS 22/ I
49	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,70000	650,00	1 105,00	801-3	RTS 20/ I

Celkem	303 037,68
---------------	-------------------

JKSO:

822.29 komunikace pozemní ostatní
 m2 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný
 rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-2	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci
O:	SO 02	Opěrné zdi
R:	SO 02a	Nové oplocení - severní část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce							621 911,33	
1	112201128R00	Odstranění pařezu průměr přes 300 do 900 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2 vč. likvidace s odklizením získaného dřeva, frézování 200 mm pod úroveň terénu likvidace nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu,	kus	13,00000	2 500,00	32 500,00	823-1	RTS 22/ I
2	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek plocha u zidky/oplocení : 71,60	m2	71,60000	99,00	7 088,40	822-1	RTS 22/ I
3	113107615R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm plocha u zidky/oplocení : 71,60	m2	71,60000	41,00	2 935,60	822-1	RTS 22/ I
4	113109310R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm 15,60+1,5+0,75+0,95+1,25	m2	20,05000	515,00	10 325,75	822-1	RTS 22/ I
5	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapazených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. severní část - založeno na pasech : 35,266*2,75	m3	96,98150	982,00	95 235,83	800-1	RTS 22/ I
6	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, zapazených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. severní část - založeno na pasech : 35,266*2,75	m3	96,98150	86,00	8 340,41	800-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-2	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci
O:	SO 02	Opěrné zdi
R:	SO 02a	Nové oplocení - severní část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek plocha u zídky/oplocení : 71,60*0,15 severní část - založeno na pasech : 35,266*2,75	m3	107,72150	1 943,00	209 302,87	800-1	RTS 22/ I
						10,74000		
						96,98150		
8	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na skládku zhotovitele po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. plocha u zídky/oplocení : 71,60*0,15 severní část - založeno na pasech : 35,266*2,75	m3	107,72150	350,00	37 702,53	800-1	RTS 22/ I
						10,74000		
						96,98150		
9	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice pro zpětné použití plocha u zídky/oplocení : 71,60*0,15 severní část - založeno na pasech : 35,266*2,75	m3	107,72150	19,00	2 046,71	800-1	RTS 22/ I
						10,74000		
						96,98150		
10	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, severní část - založeno na pasech : vnitřní část : 35,266*0,65 vnější část : 35,266*1,25	m3	67,00540	330,00	22 111,78	800-1	RTS 22/ I
						22,92290		
						44,08250		
11	180401211R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, severovýchodní část : 38,50*1,50	m2	57,75000	19,00	1 097,25	823-1	RTS 22/ I
						57,75000		
12	181101102R00	Úprava pláň v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuštěním	m2	71,60000	36,00	2 577,60	800-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-2	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci
O:	SO 02	Opěrné zdi
R:	SO 02a	Nové oplocení - severní část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. plocha u zídky/oplocení : 71,60		71,60000				
13	182001122R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v horně 1 až 4, severovýchodní část : 38,50*1,50	m2	57,75000	280,00	16 170,00	823-1	RTS 22/ I
				57,75000				
14	183403115R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, na svahu přes 1:5 do 1:2 severovýchodní část : 38,50*1,50	m2	57,75000	12,00	693,00	823-1	RTS 22/ I
				57,75000				
15	183403211R00	Obdělávání půdy nakopáním přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2 severovýchodní část : 38,50*1,50	m2	57,75000	43,00	2 483,25	823-1	RTS 22/ I
				57,75000				
16	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů plocha u zídky/oplocení : 71,60*0,15 severní část - založeno na pasech : 35,266*2,75	m3	107,72150	680,00	73 250,62	800-1	RTS 22/ I
				10,74000				
				96,98150				
17	152CP001	D + M úprava terénu za opěrnou zídkou pro vrtné práce dočasné zajištění přístupu pro mobilní techniku zhotovitele pr ovrtné práce pro realizaci šroubovaných mikropilot úprava terénu, svahování, zpěvnění pro samotnou realizaci šroubovaných mikropilot dle zvolené technologie) vrtací soupravy : 1	kompl	1,00000	21 000,00	21 000,00		Vlastní
				1,00000				
18	152CP002	D + M provozovní zapažení hrobových míst v rámci realizace provozovní zapažení hrobových míst, včetně následné likvidace : 50*1,50*1,10	m2	82,50000	330,00	27 225,00		Vlastní
				82,50000				
19	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž severovýchodní část : 38,50*1,50*35/1000	kg	2,02125	154,00	311,27	SPCM	RTS 22/ I
				2,02125				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-2	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci
O:	SO 02	Opěrné zdi
R:	SO 02a	Nové oplocení - severní část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	583418036R	kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída D severní část - založeno na pasech : 1,80 t/m3 : vnitřní část : 35,266*0,65*1,80 vnější část : 0	t	41,26122	1 200,00	49 513,46	SPCM	RTS 22/ I
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						1 120 812,86		
21	271531111RK1	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 63 mm severní část - založeno na pasech : 35,266*0,60*0,05	m3	1,05798	1 664,00	1 760,48	800-2	RTS 22/ I
22	274321411R00	Beton základových pasů železový třídy C 25/30 včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže severní část - založeno na pasech : 35,266*0,60*0,60	m3	12,69576	5 680,00	72 111,92	801-1	RTS 22/ I
23	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zařízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, severní část - založeno na pasech : (35,266*2+2*0,60)*0,60*1,10	m2	47,34312	980,00	46 396,26	801-1	RTS 22/ I
24	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. severní část - založeno na pasech : (35,266*2+2*0,60)*0,60*1,10	m2	47,34312	144,00	6 817,41	801-1	RTS 22/ I
25	274361721R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli BSt 500 S severní část - založeno na pasech : 35,266*0,60*0,60*90/1000	t	1,14262	55 500,00	63 415,41	801-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-2	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci
O:	SO 02	Opěrné zdi
R:	SO 02a	Nové oplocení - severní část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	631312511R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem severní část - založeno na pasech : 35,266*0,60*0,05	m3	1,05798	5 400,00	5 713,09	801-1	RTS 22/ I
				1,05798				
27	631316115R00	Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin postřik nových betonových podlah proti prvotnímu vysychání, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem severní část - založeno na pasech : (35,266*2+2*0,60)*0,60 35,266*0,60	m2	64,19880	90,00	5 777,89	801-1	RTS 22/ I
				43,03920				
				21,15960				
28	229942CP001	D + M šroubované mikropiloty chance, dle specifikace v PD-D.1.2. zaváděcí segment dl. 2,00 m + nástavec 1-2 bm : severní část : 21*(2+2)	m	84,00000	8 103,00	680 652,00		Vlastní
				84,00000				
29	229942CP002	D + M roznášecí hlava, dle specifikace v PD-D.1.2. 20x100x100 mm : severní část : 21	ks	21,00000	1 686,00	35 406,00		Vlastní
				21,00000				
30	229942CP003	D + M přípravné práce pr ošroubované mikropiloty, odvrtání bet.částí, zemní práce, zabezpečení hřobových míst, dle specifikace v PD-D.1.2. severní část : 21	ks	21,00000	3 850,00	80 850,00		Vlastní
				21,00000				
31	212850002RAA	Drenáž podél základu objektu z drenážních trub, d 125 mm včetně betonového lože C 16/20, obsypu kamenivem, ochranné geotextilie a revizní šachty severní část - založeno na pasech : (35,266+12,50)*1,10	m	52,54260	1 230,00	64 627,40	AP-HSV	RTS 22/ I
				52,54260				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-2	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci
O:	SO 02	Opěrné zdi
R:	SO 02a	Nové oplocení - severní část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	279100010RAA	Prohloubení základu podbetonováním o 50 cm, základ šířky 60 cm, hloubky 100 cm, odvoz do 10 km	m	4,50000	12 730,00	57 285,00	AP-HSV	RTS 22/ I

výkop manipulačního prostoru, vykopávka pod základy po úsecích, vytažení a vynesení výkopku do 10 m, bednění, podbetonování betonem C 12/15, odbednění, zásyp manipulačního prostoru, odvoz přebytečné zeminy do 10 km, bez poplatku za skládku.

4,50

4,50000

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce						439 171,60
33	311321825R00	Beton nadzákladových zdí železový pohledový třídy PB 2 v přírodní barvě drti a přísad z betonu třídy C 25/30	m3	19,90179	5 600,00	111 450,02	801-1	RTS 22/ I

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,

severní část - založeno na pasech : 35,266*1,05*0,30

11,10879

severní část-mikropiloty : 48,85*0,30*0,60

8,79300

34	311351805R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranně za každou stranu pro beton pohledový, zřízení	m2	147,03546	959,00	141 007,01	801-1	RTS 22/ I
----	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------	--------	------------	-------	-----------

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

severní část - založeno na pasech : (35,266*2+2*0,30)*1,05*1,10

82,15746

severní část-mikropiloty : (48,85*2+2*0,30)*0,60*1,10

64,87800

35	311351806R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranně za každou stranu pro beton pohledový, odstranění	m2	147,03546	298,00	43 816,57	801-1	RTS 22/ I
----	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

severní část - založeno na pasech : (35,266*2+2*0,30)*1,05*1,10

82,15746

severní část-mikropiloty : (48,85*2+2*0,30)*0,60*1,10

64,87800

36	311361721R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli BST 500 S	t	2,32851	55 500,00	129 232,31	801-1	RTS 22/ I
----	--------------	--------------------------------------------------------	---	---------	-----------	------------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-2	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci
O:	SO 02	Opěrné zdi
R:	SO 02a	Nové oplocení - severní část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně distančních prvků Začátek provozního součtu severní část - založeno na pasech : 35,266*1,05*0,30*90/1000 severní část-mikropiloty : 48,85*0,30*0,60*90/1000 Mezisoučet Konec provozního součtu 1,79116 +stykování : 1,79116*0,30			0,99979 0,79137 1,79116 1,79116 0,53735			
58 000,00								
37	631316115R00	Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin postřik nových betonových podlah proti prvotnímu vysychání, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem severní část - založeno na pasech : (35,266*2+2*0,30)*1,05 35,266*0,30 severní část-mikropiloty : (48,85*2+2*0,30)*0,60 48,85*0,30	m2	158,90340	86,00	13 665,69	801-1	RTS 22/ I
					74,68860 10,57980 58,98000 14,65500			
58 000,00								
Díl: 38		Kompletní konstrukce	58 000,00					
38	3469CP001	D + M dilatace opěrných zídek	kompl	1,00000	14 000,00	14 000,00		Vlastní
39	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	80,00000	550,00	44 000,00	Prav.M	RTS 22/ I
51 552,00								
Díl: 5		Komunikace	51 552,00					
40	564851113	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 17 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm plocha u zídky/oplocení : 71,60	m2	71,60000	350,00	25 060,00	822-1	RTS 22/ I
					71,60000			
41	56495CP001	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm dle specifikace v PD	m2	71,60000	370,00	26 492,00	822-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-2	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci
O:	SO 02	Opěrné zdi
R:	SO 02a	Nové oplocení - severní část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		plocha u zidky/oplocení : 71,60		71,60000				

Díl: 96	Bourání konstrukcí	136 554,65
----------------	---------------------------	-------------------

42	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	20,01500	4 600,00	92 069,00	801-3	RTS 22/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, severní část : 83,60*0,25*0,85		17,76500				

43	962042321R00	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového	m3	11,49500	3 870,00	44 485,65	801-3	RTS 22/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), severní část : 83,60*0,25*0,55		11,49500				

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	173 220,42
----------------	--------------------------------	-------------------

44	998012021R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky do 6 m	t	288,70070	600,00	173 220,42	801-1	RTS 22/ I
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou						

Díl: 711	Izolace proti vodě	39 725,16
-----------------	---------------------------	------------------

48	711112132RZ2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svíslé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem asfaltovým lakem, 2x nátěr, včetně dodávky laku MOAL	m2	42,31920	114,00	4 824,39	800-711	RTS 22/ I
		severní část - založeno na pasech : 35,266*0,60*2		42,31920				

46	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svíslá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků	m2	42,31920	251,00	10 622,12	800-711	RTS 22/ I
		severní část - založeno na pasech : 35,266*0,60*2		42,31920				

47	711823129RT5	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty	m	77,58520	200,00	15 517,04	800-711	RTS 22/ I
----	--------------	---------------------------------------------------------------------------	---	----------	--------	-----------	---------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci	
O:	SO 02	Opěrné zdi
R:	SO 02a	Nové oplocení - severní část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		severní část - založeno na pasech : 35,266*2*1,10				77,58520		
48	28323113R	fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 1,00 mm; výška nopů 20,0 mm; plošná hmotnost 1 000 g/m2; HDPE	m2	46,55112	185,00	8 611,96	SPCM	RTS 22/ I
		severní část - založeno na pasech : 35,266*0,60*2*1,10				46,55112		
49	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svíse do 6 m	t	0,12167	1 230,00	149,65	800-711	RTS 22/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						491 687,42		
50	767CP001	D + M oplocení - plotové dílce a sloupky, vč.kotevnic prvků	bm	76,87000	6 322,00	485 972,14		Vlastní
		PLOTOVÉ DÍLCE: KOVANÉ, MATERIÁL OCEL, SVISLICE PLNÉ ČTYŘHRANY 14x14mm, VODOROVNÉ PÁSOVINY 30x5mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: KOVÁŘSKÁ ČERŇ RAL9005 MATNÁ SLOUPKY: KOVANÉ, MATERIÁL OCEL, PROFIL: 60x60mm;100x100mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: KOVÁŘSKÁ ČERŇ RAL9005 MATNÁ severní část : Z03i : 37*2,04 Z03j : 1*1,39				75,48000 1,39000		
51	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	3,84350	1 487,00	5 715,28	800-767	RTS 22/ I
		50 m vodorovně						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-2	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci
O:	SO 02	Opěrné zdi
R:	SO 02a	Nové oplocení - severní část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				137 635,50		
52	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku zhotovitele	t	107,19275	264,00	28 298,89	801-3	RTS 22/ I
53	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot	t	107,19275	370,00	39 661,32	801-3	RTS 22/ I
54	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	107,19275	650,00	69 675,29	801-3	RTS 20/ I
Celkem						3 270 270,94		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-2	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci
O:	SO 03	Veřejné osvětlení
R:	SO 03.1	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
						141 674,00		
Díl: M21		Elektromontáže						
1	210010046	trubka 63, volně	m	580,00000	28,00	16 240,00		Vlastní
2	210100001	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2	ks	57,00000	22,00	1 254,00		Vlastní
3	210100002	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 6mm2	ks	19,00000	39,00	741,00		Vlastní
4	210100003	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 16mm2	ks	152,00000	55,00	8 360,00		Vlastní
5	210120001	pojistka včetně vložek E 27 do 25 A	ks	19,00000	33,00	627,00		Vlastní
6	210202011.1	montáž svítidla	ks	19,00000	275,00	5 225,00		Vlastní
7	210204002	stožár sadový ocelový	ks	19,00000	715,00	13 585,00		Vlastní
8	210204007	rozvaděč TVO hřbit.vč.vybavení, typový výrobek,rozvaděč - provedení do pilíře , kapacita pro spínání dvou větví veřejného osvětlení	kompl	1,00000	2 750,00	2 750,00		Vlastní
9	210204201	elektrovýzbroj stožáru pro 1okruh	ks	19,00000	165,00	3 135,00		Vlastní
10	210220022	uzemění v zemi FeZn průměru 8-10mm vč. svorek, propojení a izolace spojů	m	550,00000	72,00	39 600,00		Vlastní
11	210800527	CY 6mm2 (H07V-U) zelenožlutý (VU)	m	19,00000	22,00	418,00		Vlastní
12	210810005	CYKY-CYKYm 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (VU)	m	114,00000	24,00	2 736,00		Vlastní
13	210810013	CYKY-CYKYm 4Bx10mm2 (CYKY 4J10) 750V (VU)	m	710,00000	44,00	31 240,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-2	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci
O:	SO 03	Veřejné osvětlení
R:	SO 03.1	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	210950101	označovací štítek na kabel(navíc proti ČSN)	ks	38,00000	11,00	418,00		Vlastní
15	210950105	dmtž původního rozvaděče - cihel. pilíř, vč.zákonné likvidace, poplatku, naložení, odvozu, poplatek za suť a přebytečnou zeminu	kompl	1,00000	2 200,00	2 200,00		Vlastní
16	210950106	dmtž původního sloupu VO vč. svítidla pro další použití, bet.základu, terénní úpravy, vč. odvozu, likvidace, poplatku, naložení, odvozu, poplatek za suť a přebytečnou zeminu	ks	3,00000	715,00	2 145,00		Vlastní
17	210950104	Podružný materiál	kompl	1,00000	11 000,00	11 000,00		Vlastní
Díl: M46 Zemní práce při montážích						300 117,00		
18	4600000001	kabel.lože z kop.písku rýha 65cm tl.10cm	m	530,00000	45,00	23 850,00		Vlastní
19	4600000002	křížovatka se silovým kabelem (potrubí)	ks	20,00000	150,00	3 000,00		Vlastní
20	4600000003	fólie výstražná z PVC šířky 33cm	m	530,00000	11,00	5 830,00		Vlastní
21	460050003.1	ruční výkop jámy zem.tř.3-4	m3	3,80000	1 300,00	4 940,00		Vlastní
22	460050003.1	zához jámy zem.tř. 3-4	m3	1,90000	780,00	1 482,00		Vlastní
23	460050005	betonový základ do bednění	m3	1,90000	6 250,00	11 875,00		Vlastní
24	460050006	zapravení bet.zhlaví	ks	19,00000	450,00	8 550,00		Vlastní
25	4600500085	dmtž a zpětná mtž bet.dlažby pro kabelovou rýhu, vč.doplnění konstrukcí chodníku dle PD, š.350 mm, dočasná mezideponie, naložení, odvoz vrstev a zeminy vč.poplatku	bm	65,00000	316,00	20 540,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-2	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci
O:	SO 03	Veřejné osvětlení
R:	SO 03.1	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	4600500089	dmtž a zpětná mtž. asfal.povrch vč.konstrukčních vrstev kabelovou rýhu, vč.doplnění konstrukcí komunikace dle PD, š.350 mm, dočasná mezideponie, naložení, odvoz vrstev a zeminy vč.poplatku, překop bude využitý i pro trasu NN	bm	15,00000	1 570,00	23 550,00		Vlastní
27	460200163	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š. 35 cm, hl. 60 cm, v hornině tř. 3, vč.naložení, odvozu a poplatku za skládkovné	m	300,00000	326,00	97 800,00		Vlastní
28	460200164	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š. 35 cm, hl. 60 cm, v hornině tř. 3, vč.naložení, odvozu a poplatku za skládkovné	m	230,00000	168,00	38 640,00		Vlastní
29	460560143	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny tř. 3	m	300,00000	168,00	50 400,00		Vlastní
30	460560144	Zásyp rýh strojně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny tř. 3	m	230,00000	42,00	9 660,00		Vlastní
Díl: M21.2 Revize						33 180,00		
31	320410001	celk.prohl.el.zařiz.a vyhot.rev.zp.do 50.tis.mont.	objem	1,00000	7 700,00	7 700,00		Vlastní
32	320410001	montážní plošina	objem	1,00000	22 000,00	22 000,00		Vlastní
33	320410021	Měř.zemn.odporu pro zem.sít do 500m pásku	měření	2,00000	1 650,00	3 300,00		Vlastní
34	460620002	recyklační poplatky	sada	20,00000	9,00	180,00		Vlastní
Díl: M21.1 Elektromontáže-materiál						726 661,00		
35	00240	trubka ohebná 63	m	580,00000	28,00	16 240,00		Vlastní
36	00909	pojistková vložka E27/20A	ks	19,00000	11,00	209,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-2	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci
O:	SO 03	Veřejné osvětlení
R:	SO 03.1	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	00906	pojistkový dotyk 20A	ks	19,00000	6,00	114,00		Vlastní
38	15101	pojistkový spodek 2110-30 E27	ks	19,00000	6,00	114,00		Vlastní
39	15100	pojistková hlavice 2310-11 E27	ks	19,00000	11,00	209,00		Vlastní
40	01154	elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	ks	19,00000	704,00	13 376,00		Vlastní
41	01473	připojovací svorka SS spojovací pro lana	ks	55,00000	17,00	935,00		Vlastní
42	33746	CY 6mm2 (H07V-U) zelenožlutý	m	19,00000	23,00	437,00		Vlastní
43	33912	CYKY 3Bx1.5mm2 (CYKY 3J1.5)	m	114,00000	17,00	1 938,00		Vlastní
44	02944	CYKY 4Bx10mm2 (CYKY 4J10)	m	710,00000	136,00	96 560,00		Vlastní
45	00909	beton C25/20, základ, bednění, odbednění, zhlaví-čepice	m3	1,90000	6 600,00	12 540,00		Vlastní
46	009093	svítidlo LED hřbitov, dle standartů	ks	13,00000	16 940,00	220 220,00		Vlastní
47	009092	svítidlo LED parking, dle standartů	ks	3,00000	16 940,00	50 820,00		Vlastní
48	009090	svítidlo - dmtž původního a jeho zpětná montáž, dle standartů	ks	3,00000	1 045,00	3 135,00		Vlastní
49	01063	stožár sadový ocelový, dle standartů hřbitov	ks	13,00000	10 615,00	137 995,00		Vlastní
50	01064	stožár sadový ocelový, dle standartů parkig	ks	6,00000	10 615,00	63 690,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci		
O:	SO 03	Veřejné osvětlení	
R:	SO 03.1	Veřejné osvětlení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	01403	FeZn 30x4 (1,0 kg/m, volně	m	550,00000	85,00	46 750,00		Vlastní
52	01473	ochranná manžeta plastová	ks	19,00000	1 155,00	21 945,00		Vlastní
53	01473	stožárové pouzdro	ks	19,00000	407,00	7 733,00		Vlastní
54	01473	zapínací bod, dle standartů PD a MÚ Uh.Brod- TSUB	ks	1,00000	1 650,00	1 650,00		Vlastní
55	00909	písek	m3	37,10000	810,00	30 051,00		Vlastní

Celkem	1 201 632,00
---------------	---------------------

JKSO:

828.75 sítě kabelové osvětlovací nízkého napětí včetně sloupů a svítidel
 m umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad
 novostavba objektu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-2	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci
O:	SO 03	Veřejné osvětlení
R:	SO 03.2	Přípojka NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				29 382,60		
1	210010046	trubka 100, volně	m	10,00000	44,00	440,00		Vlastní
2	210010046	trubka 63, volně	m	212,00000	28,00	5 936,00		Vlastní
3	210010048	zasekání rýhy + zapravení zdivo kaple, vč.likvidace sutě	m	10,00000	105,00	1 050,00		Vlastní
4	210010049	rozebrání dlažby a její zpětné uložení, včetně nového lože, šife do 35 cm nn : 9,20+28	m	37,20000	228,00	8 481,60		Vlastní
				37,20000				
6	210100003	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 16mm2	ks	16,00000	55,00	880,00		Vlastní
7	210810013	CYKY-CYKYm 4Bx16mm2 (CYKY 4J10) 750V (VU)	m	212,00000	55,00	11 660,00		Vlastní
8	210810cp0101	d+ m prostup do kaple přes zdivo cihla/kámen	kompl	1,00000	935,00	935,00		Vlastní
Díl: M46		Zemní práce při montážích				23 442,00		
9	4600000001	kabel.lože z kop.písku rýha 65cm tl.10cm	m	30,00000	45,00	1 350,00		Vlastní
10	4600000003	fólie výstražná z PVC šířky 33cm	m	212,00000	11,00	2 332,00		Vlastní
11	460200163	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š. 35 cm, hl. 80 cm, v hornině tř. 3, vč.naložení, odvozu a poplatku za skládkovné, pro uložení celé délky kabelu bude využita trasa VO	m	40,00000	326,00	13 040,00		Vlastní
12	460560143	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny tř. 3	m	40,00000	168,00	6 720,00		Vlastní
Díl: M21.2		Revize				7 975,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-2	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci
O:	SO 03	Veřejné osvětlení
R:	SO 03.2	Přípojka NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	320410001	celk.prohl.el.zařiz.a vyhot.rev.zp.do 50.tis.mont.	objem	1,00000	7 700,00	7 700,00		Vlastní
14	460620002	recyklační poplatky	sada	1,00000	275,00	275,00		Vlastní
Díl: M21.1 Elektromontáže-materiál						116 087,00		
15	00240	trubka ohebná 63	m	212,00000	28,00	5 936,00		Vlastní
16	00240	trubka tuhá PVC 100	m	10,00000	53,00	530,00		Vlastní
17	01473	D + M Rozvaděč ER 112, vč.vybavení, Rozvaděč ER 112 - typový elektroměrový rozvaděč pro distributora EG.D, s hl. jističem 3x20 A, provedení-kompaktní plastový pilíř	kompl	1,00000	8 635,00	8 635,00		Vlastní
18	01473	D + M Rozvaděč R-čerp, vč.vybavení, Rozvaděč R-čerp - rozvaděč - provedení do pilíře, hlavní vypínač 3x25A,př. ochrana B+C, jistič na čerpadlo 3x16A + stykač a kombinovaný pr. chránič 1x16 A, servisní zásuvka	kompl	1,00000	21 945,00	21 945,00		Vlastní
19	01473	D + M Rozvaděč RH, vč.vybavení, Rozvaděč RH, rozvodnice na omítku o velikosti 24M, hlavní vypínač 3x25A; př. Ochrana B+C, a 3x kombinovaný pr. chránič 1x10 A (osvětlení) a 2x 16A (zásuvky + rezerva).	kompl	1,00000	24 145,00	24 145,00		Vlastní
20	02944	CYKY 4Bx16mm2 (CYKY 4J16)	m	212,00000	233,00	49 396,00		Vlastní
21	029445	Podružný materiál	kompl	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní
Celkem						176 886,60		

JKSO:

828.75 sítě kabelové osvětlovací nízkého napětí včetně sloupů a svítidel

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-2	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci
O:	SO 03	Veřejné osvětlení
R:	SO 03.2	Přípojka NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	m	umístění vedení v zerní rýze na upravený podklad novostavba objektu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-2 Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci	
O:	SO 04	Mobiliář
R:	SO 04	Mobiliář

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 38 Kompletní konstrukce						143 400,00		
1	38CP001	D + M dřevěná lavice s litinovými bočnicemi, ozn. M01, dle specifikace v PD	ks	6,00000	10 000,00	60 000,00		Vlastní
2	38CP002	D + M litinové pítka, včetně zapojení, zákl.konstrukcí, dle specifikace v PD	ks	2,00000	34 500,00	69 000,00		Vlastní
3	38CP003	D + M stojan na konve, zákl.konstrukcí, dle specifikace v PD	ks	2,00000	6 600,00	13 200,00		Vlastní
4	38CP004	Dmtž stojanu na konve a pítka - původní v severní areálu hřbitova, vř.odvozu, likvidace, poplatku	kompl	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						932,80		
5	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	2,20000	424,00	932,80	801-4	RTS 22/ I

Celkem	144 332,80
---------------	-------------------

JKSO:
 926 Rekonstrukce
 m2 novostavba objektu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-2	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci
O:	SO 05	Areálový rozvod vody a likvidace zbytkových vod
R:	SO 05	Areálový rozvod vody a likvidace zbytkových vod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
						279 213,00		
Díl: 1 Vodovod								
1	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	81,00000	238,00	19 278,00	800-1	RTS 22/ I
2	871241121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm v otevřeném výkopu,	m	95,00000	72,00	6 840,00	827-1	RTS 22/ I
3	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,	m	95,00000	25,00	2 375,00	827-1	RTS 22/ I
4	Pol__0001	Vodovodu D32x3,0 PE 100 RC, SDR11	m	95,00000	77,00	7 315,00		Vlastní
5	Pol__0003	Signální měděný vodič CY 6,0 mm ²	m	95,00000	29,00	2 755,00		Vlastní
6	Pol__0004	Výstředná folie modrá š. 200 mm	m	95,00000	24,00	2 280,00		Vlastní
7	Pol__0005	Montáž vodovodních šoupátek (přípojek) ve výkopu na potrubí DN25	ks	1,00000	490,00	490,00		Vlastní
8	Pol__0006	Sekční šoupě DN25 vč. soupravy zemní teleskopické ,max.1,80m včetně armatur, podkladní desky,, jištěného přírubového spoje a poklopu dle PD	komplet	1,00000	7 622,00	7 622,00		Vlastní
9	Pol__0007	Armatury a tvarovky neobsažené v rozpočtu dle PD - elektrotvarovky, kolena, T- kusy, spoje, atd.	komplet	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
10	Pol__0008	Hloubení rýh š.do 100 cm hor.3-4 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	58,00000	304,00	17 632,00		Vlastní
11	Pol__0009	Hloubení rýh š.do 100 cm hor.3-4 do 10000 m3,RUČNĚ	m3	23,00000	1 300,00	29 900,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-2	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci
O:	SO 05	Areálový rozvod vody a likvidace zbytkových vod
R:	SO 05	Areálový rozvod vody a likvidace zbytkových vod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	Pol__0010	Příplatek za hloubení rýh ve stísněných podmínkách v blízkosti , konstrukcí a objektů vč. jejich, dočasného zajištění (hroby)	komplet	1,00000	7 700,00	7 700,00		Vlastní
13	Pol__0013	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním výkopkem	m3	58,00000	148,00	8 584,00		Vlastní
14	Pol__0014	Nakládání, vodorovné přemístění a uložení zeminy naskládku (vč.poplatku za skládku), jiné uložení	m3	23,00000	1 275,00	29 325,00		Vlastní
15	Pol__0015	Obsyp potrubí pískem včetně pískového lože	m3	23,00000	1 374,00	31 602,00		Vlastní
16	Pol__0016	Rozebrání zámkové dlažby a opětovné uložení na štěrkový podsyp	m2	25,00000	550,00	13 750,00		Vlastní
17	Pol__0017	Dočasné uložení zámkové dlažby během prací	komplet	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
18	Pol__0018	Desinfekce vodovodního potrubí DN 80	m	95,00000	48,00	4 560,00		Vlastní
19	Pol__0020	Přesun hmot - trubní vedení , otevřený výkop	t	0,45000	2 500,00	1 125,00		Vlastní
20	Pol__0021	Napojení čerpadla studny	komplet	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
21	Pol__0022	Napojení na stávající řad, elektrospojka	komplet	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
22	Pol__0023	Napojení pítka	komplet	2,00000	3 000,00	6 000,00		Vlastní
23	Pol__0024	Napojení expanzní nádoby	komplet	1,00000	2 800,00	2 800,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	18ZAK1127-2	Rekonstrukce hřbitovů v Uherském Brodě-hřbitov v Újezdci
O:	SO 05	Areálový rozvod vody a likvidace zbytkových vod
R:	SO 05	Areálový rozvod vody a likvidace zbytkových vod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	Pol__0026	Ponorné čerpadlo pro čerpaní studniční vody , napětí 400 V, Q=4,00m3/h; H=50,0m, P=1,5 kW včetně, plovákového a tlakového spínače, připojení 1"	komplet	1,00000	16 800,00	16 800,00		Vlastní
		Ponorné čerpadlo pro čerpaní studniční vody ,materiálové provedení litina/nerez, IP68, napětí 400 V, Q=4,00m3/h; H=50,0m, P=1,5 kW včetně plovákového a tlakového spínače, připojení 1"						
25	Pol__0027	Expazní nádoba velikost 200l-stojatá, pro systém pitné vody včetně: manometru a kontrolní pěticečné, armatury vč. napojení na vodovod	komplet	1,00000	33 500,00	33 500,00		Vlastní
		Expazní nádoba velikost 200l-stojatá, pro systém pitné vody včetně: manometru a kontrolní pěticečné armatury vč. napojení na vodovod						
26	Pol__0028	Vsakovací šachta plastová, průměr Ř 315mm, perforovaná vč. výkopových prací	komplet	2,00000	3 900,00	7 800,00		Vlastní
27	Pol__0029	Štěrka fr. 16/32 mm, výplň vsakovací šachty	m3	0,50000	1 400,00	700,00		Vlastní
28	Pol__0030	Geotextilie 200g/m2, obalení vsakovací šachty	m2	3,00000	160,00	480,00		Vlastní
29	Pol__0031	Dmtž stávajícího čerpadla, včetně výstroje, pumpy, odpojení, pomocné konstrukce, vč.odovzu a likvidace, skládkového	komplet	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
Celkem						279 213,00		

