

Dodatek č. 9
ke smlouvě o dílo č. 21081217 ze dne 20.10.2021
ve znění dodatku č. 8 ze dne 19.01.2023

Smluvní strany, tj.:

**Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola,
střední škola a školní jídelna, Místo 66**

se sídlem: Místo 66, 431 58 Místo

zastoupena: [redacted] kou

IČO: 613 45 741

telefon: +420 776 777 163

e-mail: [redacted]

číslo účtu: 37437441/ 0710

bankovní spojení: ČNB

(na straně jedné, dále jen jako „**Objednatel**“)

a

Metrostav a.s.

IČO: 000 14 915

DIČ: CZ00014915

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze

č. účtu: 1809071/0100

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

zástupce ve věcech smluvních: [redacted] áměstek Divize 8 a [redacted] r, ředitel
Divize 8 (na základě plné moci)

tel: +420 [redacted]

zástupce ve věcech technických: Ing. [redacted] stavbyvedoucí, +420 [redacted]

email: [redacted] metrostav.cz

(na straně druhé, dále jen jako „**Zhotovitel**“)

smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 9
ke smlouvě o dílo ze dne 20.10.2021 ve znění dodatku č. 8 ze dne 19.01.2023 (dále také jako
„SOD“)

1. Účelem tohoto dodatku č. 9 k SOD na veřejnou zakázku s názvem „**VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ
a ŠJ, Místo 66 – výstavba nové školy**“, je úprava smluvního vztahu smluvních stran,
a to článku 2 Specifikace díla a článku 5 Cena za dílo, platební podmínky, kdy dojde ke
změně sjednané ceny díla. Veškeré změny, které zadavatel provádí byly způsobené
v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Ostatní
ustanovení SOD zůstávají platná a účinná v původním znění.
2. Tento dodatek je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, odráží současný stav mezi
Smluvními stranami a stav prováděného díla a jeho uzavřením se dodatek stává nedílnou
součástí SOD. Obsah dodatku vychází z dohody Smluvních stran. Dodatek byl uzavřen
s cílem vypořádání již dokončeného díla, které bylo s vady a nedodělky předáno dne
08.03.2023.

3. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 9 v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“), přičemž se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť změnu rozsahu předmětu díla a s tím souvisejících ustanovení SOD týkající se ceny díla nemohl zadavatel s náležitou péčí předvídat, předmětné změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku spolu s ust. § 222 odst. 9 ZZVZ hodnota všech změn nepřekračuje 30 % původní hodnoty závazku. **Celková absolutní hodnota všech změn díla dle SOD a tohoto dodatku č. 9 činí 37,61 % z původní ceny za dílo sjednané ve smlouvě o dílo ze dne 20.10.2021, tj. 13 101 110,21 Kč.** Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají změnu rozsahu předmětu díla dle SOD, a to ve znění změnových listů č. 13 až 30, jež jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Celková částka, o níž se navyšuje cena za dílo podle tohoto dodatku činí 2.464.686,09 Kč bez DPH.
4. Odůvodnění provedených změn:

4.1. na základě požadavků objednatele byly doplněny středové betonové pozednicové věnce na středové nosné zdivo, a to z důvodu budoucího většího zatížení, než obsahoval původní projekt. Bližší odůvodnění obsahuje změnový list č. 13, který je nedílnou součástí tohoto dodatku a dále tento změnový list odpočítává vnitřní lešení pro stavbu vnějších štítových stěn;

4.2. vzhledem k tomu, že původní projekt u oken nepočítal s venkovním zábradlím tam, kde okna mají nižší parapet, proto budou doplněny. Více je uvedeno ve změnovém listu č. 14;

4.3. ohřívače k jednotkám VZT, včetně rozvaděčů, byly doplněny proto, aby v zimním období ohřívaly přiváděný čerstvý vzduch do místnosti WC, viz změnový list č. 15;

4.4. změnový list č. 16 obsahuje odečty nerezových držáků WC papírů, dávkovačů mýdel a papírových ručníků, které si objednatel dodá sám, a dále finální úklid prostor díla a jiné další věci, jež si zajistí objednatel sám a nebudou předmětem plnění díla;

4.5. předmět díla se rozšířil o elektroinstalaci k VZT, včetně hlavního rozvaděče, instaloval se nový silnější přívodní kabel a rozvaděč do místnosti s kuchyňkami pro žáky, příprava chráničky podél parkoviště, byla doplněna světla na chodbách a změnil se prvky hromosvodu, doplnily se elektroinstalace ke střešním oknům. Bližší informace jsou uvedeny ve změnovém listu č. 17. Důvodem je skutečnost, že původní PD tyto nutné prvky neobsahovala;

4.6. je doplnění veškerých položek pro provedení plynové přípojky do objektu. Původní rozpočet zahrnoval pouze napojení na stávající plynovou přípojku a zavedení potrubí do objektu. Ve skutečnosti bylo nutné nejprve najít přípojku v zemi, protože není nikde evidován její záznam. Následně bude provedena navrtávka pískového lože a potrubí může být nataženo k patě objektu a vytaženo na fasádu, kde bude ukončeno v plynoměrném pilíři. Plynoměrný pilíř v předmětný objekt také neobsahuje. Změny byly učiněny z důvodu chybějících položek pro provedení plynové

přípojky do objektu a pro kompletní provedení kotelny. Více informací obsahuje změnový list č. 18;

4.7. změnovým listem č. 19 byly doplněny položky pro provedení revizní šachty, včetně poklopu ve vstupu objektu, dále vnitřní a vnější čistící zóny u vstupu do objektu a současně jím byl řešen bezbariérový vstup do objektu novou rampou ze zámkové dlažby. Změny jsou v důsledku nesouladu původní projektové dokumentace se skutečným stavem.

4.8. na základě požadavku objednatele bylo doplněno zateplení vnějších špalet oken extrudovaným polystyrenem. Dále došlo k doplnění jednotlivých prací na omítkách vnější fasády a vnitřních omítek, práce jsou nutné z důvodu řádného dokončení dle PD. Bližší informace obsahuje změnový list č. 20.

4.9. změnový list č. 21 doplňuje položky pro provedení výmalby stropů, z důvodu toho, že původní výkaz výměr výmalbu stropů neobsahoval. Viz změnový list č. 21;

4.10. dle požadavku objednatele byly doplněny obklady do místností WC a do tříd pod umyvadla, původní PD obsahovala namísto obkladů omyvatelné nátěry. V tomto došlo k záměně. Viz změnový list č. 22;

4.11. změnový list č. 23 doplňuje lemování kolem střešních oken a motorických jednotek;

4.12. v důsledku zjištěné vady v původním projektu nebylo možné VZT vést na chodbách, protože by nebyla splněna normová výška podhledu 3,0 m. Z toho důvodu bylo přistoupeno k náhradnímu řešení a VZT bude vedeno skrz jednotlivé třídy, přičemž dochází k jeho záklopu, aby nebylo potrubí viditelné. Dále se doplňují sádkartonové konstrukce – zaklopení VZT v celém objektu, SDK konstrukce kolem 18 ks střešních oken a změna z plného sádkartonového podhledu na chodbách a WC na podhled rastrový minerální. Více informací je obsaženo ve změnovém listu č. 24;

4.13. změnový list č. 25 doplňuje potřebné odvětrání střešní konstrukce z důvodu odvodu kondenzace v podkroví. Provětrávání střechy je důležité k odvodu budoucí kondenzace a nezatékání do vaty v podkroví;

4.14. z důvodu chybějících revizních dvířek v původní PD byly doplněny revizní dvířka do koupelen, WC a SDK kastlíků. Blíže viz změnový list č. 26;

4.15. původní projekt neobsahoval vnitřní žaluzie, které jsou nutnou součástí stavby ke kolaudaci objektu. Viz změnový list č. 27;

4.16. dle požadavku objednatele dojde ke změně provedení kuchyňských linek a navýšení ceny z důvodů doplnění horních kuchyňských skříněk, kvalitnějších spotřebičů a bytelnějších konstrukcí kuchyňských linek. Viz změnový list č. 28;

4.17. předmět díla se rovněž rozšiřuje o dodání a montáž optického kabelu do školy a propojení 2 ks Rack. Propojení je nutné pro funkčnost internetu. Blíže viz změnový list č. 29;

4.18. předmět díla se rozšířil o náklady na vysoušení a vytápění objektu v zimním období, aby nedošlo k zastavení stavby. Viz změnový list č. 30.

5. Rekapitulace provedených změn:

a) Stávající znění Článku 2 odst. 2.1.1. SOD Specifikace díla:

„Předmět této smlouvy se rozšiřuje o práce a dodávky materiálu specifikované ve změnovém listu č. 1 ze dne 12.11.2021, změnovém listu č. 2 ze dne 23.02.2022, změnovém listu č. 3 ze dne 10.02.2022, změnovém listu č. 4 ze dne 11.02.2022, změnovém listu č. 5 ze dne 17.03.2022 a změnovém listu č. 6 ze dne 17.03.2022, změnovém listu č. 7 ze dne 17.03.2022, změnovém listu č. 8 ze dne 17.03.2022, změnovém listu č. 9 ze dne 01.06.2022, změnovém listu č. 10 ze dne 01.06.2022, změnovém listu č. 11 ze dne 01.06.2022 a změnovém listu č. 12 ze dne 01.06.2022.“

Článek 2 odst. 2.1.1. SOD Specifikace díla nově zní:

„Předmět této smlouvy se rozšiřuje o práce a dodávky materiálu specifikované ve změnovém listu č. 1 ze dne 12.11.2021, změnovém listu č. 2 ze dne 23.02.2022, změnovém listu č. 3 ze dne 10.02.2022, změnovém listu č. 4 ze dne 11.02.2022, změnovém listu č. 5 ze dne 17.03.2022 a změnovém listu č. 6 ze dne 17.03.2022, změnovém listu č. 7 ze dne 17.03.2022, změnovém listu č. 8 ze dne 17.03.2022, změnovém listu č. 9 ze dne 01.06.2022, změnovém listu č. 10 ze dne 01.06.2022, změnovém listu č. 11 ze dne 01.06.2022 a změnovém listu č. 12 ze dne 01.06.2022 a změnových listech č. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ze dne 18.08.2022 a ve změnových listech č. 22, 23, 24, 25, 26, 27 ze dne 23.11.2022, změnovém listu č. 28 ze dne 10.01.2023 a ve změnových listech č. 29 a 30 ze dne 30.01.2023.“

b) Stávající znění článku 5 odst. 5.1. SOD:

„Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

- a. **Cena bez DPH 35 768 909,20 Kč (slovy: třicet pět sedm milionů sedm set šedesát osm tisíc devět set devět korun českých dvacet haléřů)**
- b. **DPH 15 % ve výši 5 365 336,37 Kč (slovy: pět milionů tři sta šedesát pět tisíc tři sta třicet šest korun českých třicet sedm haléřů)**
- c. **Cena včetně DPH ve výši 41 134 245,60 (slovy: čtyřicet jedna milionů sto třicet čtyři tisíc dvě stě čtyřicet pět korun českých šedesát haléřů) (dále též jako „Cena za provedení díla).“**

Nově článek 5 odst. 5.1. SOD ve znění tohoto dodatku:

„Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

- d. **Cena bez DPH 38 233 595,29 Kč (slovy: třicet osm milionů dvě stě třicet tři tisíc pět set devadesát pět korun českých dvacet devět haléřů)**
- e. **DPH 15 % ve výši 5 735 039,29 Kč (slovy: pět milionů sedm set třicet pět tisíc třicet devět korun českých dvacet devět haléřů)**

f. Cena včetně DPH ve výši 43 968 634,58 (slovy: čtyřicet tři milionů devět set šedesát osm tisíc šest set třicet čtyři korun českých padesát osm haléřů) (dále též jako „Cena za provedení díla).“

6. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění tohoto dodatku v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškerá jednání, která se ukáží být nezbytná pro dosažení účelu SOD ve znění tohoto dodatku.
8. Pokud by SOD ve znění tohoto dodatku neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností smluvních stran odůvodněné, smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
9. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu dodatku prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
10. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento dodatek byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a dodatek je tak uzavřen platně a účinně.

Přílohy: Změnové listy č. 13 až 30.

Místo dne



Výchovný ústav, dětský domov se školou,
základní škola,
střední škola a školní jídelna, Místo 66
PhDr. Věra Smolíková, ředitelka
Objednatel

Místo dne



za Metrostav a.s.
Ing. Jiří Tecl
náměstek Divize 8
Zhotovitel



za Metrostav a.s.
Ing. Josef Špryňar
ředitel Divize 8
Zhotovitel


ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ, Místo 66 – výstavba nové školy

Číslo stavby: 08005520

Pořadové číslo změnového listu:

13

Stavební oddíl:	SO 01.1 - Stavební část	Název:	ZL13 - Betonové věnce																		
Popis změny: Změnový list: - Doplnění betonových pozednicových věnců na středové nosné stěny 3 NP																					
Položky ze smluvního rozpočtu Položky, které smluvní rozpočet neobsahovaly - položky z URS																					
Zdůvodnění změny: Na základě požadavku investora byly doplněny středové betonové pozednicové věnce na středové nosné zdivo a to z důvodu budoucího většího zatížení než plánoval stávající projekt. Jedná se o to, že pokud by investor požadoval na střechu osadit solární panely, nosné prvky krovy se musí opírat do zdiva, které je ztužené betonovým věncem. Dále změnový list dopočítává vnitřní lešení pro stavbu vnějších štítových stěn, který rozpočet neobsahoval.																					
Stavba:	VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ, Místo 66 – výstavba nové školy	Číslo stavby:	08005520																		
Dopady: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 20%;">ne</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td>ano</td> <td></td> </tr> <tr> <td>do ceny:</td> <td>ano</td> <td></td> </tr> <tr> <td>rozbor ceny viz příloha</td> <td>zvýšení o:</td> <td>122 864,76 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>snížení o:</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>celkem</td> <td>122 864,76 Kč</td> </tr> </table>				do projektové dokumentace:	ne		do časového plánu:	ano		do ceny:	ano		rozbor ceny viz příloha	zvýšení o:	122 864,76 Kč		snížení o:	0,00 Kč		celkem	122 864,76 Kč
do projektové dokumentace:	ne																				
do časového plánu:	ano																				
do ceny:	ano																				
rozbor ceny viz příloha	zvýšení o:	122 864,76 Kč																			
	snížení o:	0,00 Kč																			
	celkem	122 864,76 Kč																			
Zdroj financování změny: Dodatek k SoD 9																					
Navrhovatel změny - firma, jméno: Metrostav a.s. Ing. Pavel Gvoždíak		Podpis: 																			
Souhlasím		Podpis: 																			
Vyjádření TDI: <i>Souhlasím</i>		Podpis: 																			
Vyjádření objednatele: Změna je / není v souladu se záměrem objednatele.		Podpis: 																			
Doporučení: Souhlasím		Podpis: 																			
Závěrečné stanovisko: Změna se schvaluje / ne																					

V Ústí nad Labem dne: 18. 8. 2022

Stavba: Škola Místo
Objekt:

Místo: Místo
Zadavatel: VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ Místo 66
Zhotovitel: Metrostav a.s. Divize 8

Datum:
Projektant: KAP ATELIER
Zpracovatel: Metrostav a.s. Divize 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Odpočet							0,00
Přípočet							122 864,76
1	K	417321515	Ztuzující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	4,752	3 754,38	17 840,81
			(4,2+4,2+9,2)*0,3*0,45*2		4,752		
2	K	417351115	Bednění bočnic ztuzujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	35,200	315,70	11 112,64
			(4,2+4,2+9,2)*0,5*2*2		35,2		
3	K	417351116	Bednění bočnic ztuzujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	35,200	58,66	2 064,83
4	K	946112113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	ks	4,000	2 950,00	11 800,00
5	K	946112213	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	ks	14,000	423,00	5 922,00
			Lešení pro vnitřní věnce výšky 3,5 m				
6	K	946111813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	ks	4,000	1 380,00	5 520,00
7	K	946112121	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m šířky do 0,9 m výšky přes 0,6 do 1,0 m	kus	1,000	4 531,55	4 531,55
			Vnitřní lešení štitů				
8	K	946112221	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za	kus	42,000	1 050,41	44 117,22
9	K	946112821	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m šířky do 0,9 m výšky přes 0,6 do 1,0 m	kus	2,000	3 774,33	7 548,66
10	K	998762103	Přesunutí materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m vzhledem k výškovému 1,0 do 2,0 m	t	11,405	1 087,88	12 407,05

Celkem odpočet

Celkem přípočet

Celkem

0,00 Kč

122 864,76 Kč

122 864,76 Kč



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ, Místo 66 – výstavba nové školy**

Číslo stavby: **08005520**

Pořadové číslo změnového listu:

14

Stavební oddíl:	SO 01.1 - Stavební část	Název:	ZL14 - Zábradlí																		
Popis změny: Změnový list: - Doplnění venkovního zábradlí na okna s výškou parapetu nižší než 900 mm																					
Položky ze smluvního rozpočtu Položky, které smluvní rozpočet neobsahovaly - položky z URS																					
Zdůvodnění změny: Projekt nepočítal u oken, které mají nižší parapet s venkovním zábradlím zabraňujícím pádu. Jedná se o 2 ks oken v 3NP v půdním prostoru a 1 ks prosklené sestavy v 2NP.																					
Stavba:	VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ, Místo 66 – výstavba nové školy	Číslo stavby:	08005520																		
Dopady: <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 40%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 20%;">ne</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td>ano</td> <td></td> </tr> <tr> <td>do ceny:</td> <td>ano</td> <td></td> </tr> <tr> <td>rozbor ceny viz příloha</td> <td>zvýšení o:</td> <td style="text-align: right;">52 723,35 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>snížení o:</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>celkem</td> <td style="text-align: right;">52 723,35 Kč</td> </tr> </table>				do projektové dokumentace:	ne		do časového plánu:	ano		do ceny:	ano		rozbor ceny viz příloha	zvýšení o:	52 723,35 Kč		snížení o:	0,00 Kč		celkem	52 723,35 Kč
do projektové dokumentace:	ne																				
do časového plánu:	ano																				
do ceny:	ano																				
rozbor ceny viz příloha	zvýšení o:	52 723,35 Kč																			
	snížení o:	0,00 Kč																			
	celkem	52 723,35 Kč																			
Zdroj financování změny: Dodatek k SoD 9																					
Navrhovatel změny - firma, jméno: Metrostav a.s. Ing. Pavel Gvozdíak		Podpis: 																			
Souhlasím																					
Vyjádření TDI: <i>Souhlasím</i>		Podpis: 																			
Vyjádření objednatele: Změna je / není v souladu se záměrem objednatele.		Podpis: 																			
Doporučení: Souhlasím /		Podpis: 																			
Závěrečné stanovisko: Změna se schvaluje /																					

V Ústí nad Labem dne: 18. 8. 2022

Stavba	Skola Misto						
Objekt							
Misto	Misto				Datum		
Zadavatel	VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ Misto 66				Projektant: KAP ATELIER		
Zhotovitel	Metrostav a.s. Divize 8				Zpracovatel: Metrostav a.s. Divize 8		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Odpočet							0,00
Přípočet							52 723,35
1	K	767r01.1.16	Výroba, dodávka a montáž nerez zábradlí vč. spojovacích a kotevních prvků, montážních prostředků a dílenské dokumentace	m	8,800	5 991,29	52 723,35
	VV		okno O20 - 2x 2m + přesah 250mm		5,000		
	VV		okno D16 - 3,8m + přesah 250mm		3,800		
	VV		Součet		8,800		

Celkem odpočet

0,00 Kč

Celkem přípočet

52 723,35 Kč

Celkem

52 723,35 Kč



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ, Místo 66 – výstavba nové školy

Číslo stavby: 08005520

Pořadové číslo změnového listu:

15

Stavební oddíl:	SO 01.3 - Vzduchotechnika	Název:	ZL15 - Ohřivače teplého vzduchu																		
Popis změny: Změnový list: - Doplnění ohřivačů k jednotkám VZT																					
Položky ze smluvního rozpočtu Položky, které smluvní rozpočet neobsahovaly - položky z URS																					
Zdůvodnění změny: Doplnění ohřivačů teplého vzduchu včetně rozvaděčů, které budou v zimním období ohřívat přiváděný čerstvý vzduch do místností WC, kde je nutné zajistit stálý přívod vzduchu.																					
Stavba:	VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ, Místo 66 – výstavba nové školy	Číslo stavby:	08005520																		
Dopady: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 20%;">ne</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td>ano</td> <td></td> </tr> <tr> <td>do ceny:</td> <td>ano</td> <td></td> </tr> <tr> <td>rozbor ceny viz příloha</td> <td>zvýšení o:</td> <td>100 242,54 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>snižení o:</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>celkem</td> <td>100 242,54 Kč</td> </tr> </table>				do projektové dokumentace:	ne		do časového plánu:	ano		do ceny:	ano		rozbor ceny viz příloha	zvýšení o:	100 242,54 Kč		snižení o:	0,00 Kč		celkem	100 242,54 Kč
do projektové dokumentace:	ne																				
do časového plánu:	ano																				
do ceny:	ano																				
rozbor ceny viz příloha	zvýšení o:	100 242,54 Kč																			
	snižení o:	0,00 Kč																			
	celkem	100 242,54 Kč																			
Zdroj financování změny: Dodatek k SoD 9																					
Navrhovatel změny - firma, jméno: Melrostav a.s. Ing. Pavel Gvožďiak		Podpis:																			
Souhlasím																					
Vyjádření TDI: <i>Souhlasím</i>		Podpis:																			
Vyjádření objednatele: Změna je / není v souladu se záměrem objednatele.		Podpis:																			
Doporučení: Souhlasím / <i>Souhlasím</i>		Podpis:	iková																		
Závěrečné stanovisko: Změna se schvaluje / <i>Souhlasím</i>		Podpis:	iková																		

V Ústí nad Labem dne: 18. 8. 2022

Stavba:	Škola Misto					
Objekt:						
Misto:	Misto			Datum:		
Zadavatel:	VÚ, DDS, ZŠ, SŠ a ŠJ Misto 66			Projektant: KAP ATELIER		
Zhotovitel:	Metrostav a.s. Divize 8			Zpracovatel: Metrostav a.s. Divize 8		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Přípočet							
D	PSV		Práce a dodávky PSV				100 242,54
D	751		Vzduchotechnika				100 242,54
1	M	ELD.TK510100056	MBE 250/6	kus	4,000	10 329,85	41 319,40
2	M	ELD.TK510100034	MBE 160/2,1	kus	2,000	7 720,81	15 441,62
3	M	ELD.SP496100820	RDR 200-350	kus	6,000	3 185,92	19 115,52
4	M	40511062	čidlo teplotní kanálové s odporovým výstupem	kus	6,000	2 700,00	16 200,00
5	K	751355012	Montáž ohřívače elektrického na potrubí Ø přes 200 do 400 mm	kus	6,000	794,00	4 764,00
6	K	751396093	Montáž regulátoru konstantního průtoku Ø přes 200 mm	kus	6,000	567,00	3 402,00

Celkem odpočet
Celkem přípočet

0,00 Kč
100 242,54 Kč

Celkem

100 242,54 Kč



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: VÚ, DDS, ZŠ, SŠ a ŠJ, Místo 66 – výstavba nové školy

Číslo stavby: 08005520

Pořadové číslo změnového listu:

16

Stavební oddíl: SO 01.2 - Zdravotně technické instalace + SO 01.1 - Stavební část	Název: ZL16 - Odečty																								
Popis změny: Změnový list: - Odečtení položek, které si investor bude zajišťovat sám a položek, které budou nahrazeny jiným postupem.																									
Položky ze smluvního rozpočtu Položky, které smluvní rozpočet neobsahovaly - položky z URS																									
Zdůvodnění změny: Změnový list odečítá nerezové držáky WC papírů, dávkovačů mýdel a papírových ručníků, které si investor bude dodávat sám. Dále odečítá finální úklid, který si investor také provede sám. Následně se odečítají omítky stropů, kdy stropní panely budou odmaštěny a natřeny bílou barvou a zůstanou přiznané. Změnový list dále odečítá nerezový komín, který byl ve výkazu 2x.																									
Stavba: VU, DDS, ZŠ, SŠ a ŠJ, Místo 66 – výstavba nové školy	Číslo stavby: 08005520																								
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Dopady:</td> <td style="width: 30%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 10%;">ne</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>do časového plánu:</td> <td>ano</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>do ceny:</td> <td>ano</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>rozběr ceny viz příloha</td> <td>zvýšení o:</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>snížení o:</td> <td style="text-align: right;">-385 066,97 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>celkem</td> <td style="text-align: right;">-385 066,97 Kč</td> </tr> </table>		Dopady:	do projektové dokumentace:	ne			do časového plánu:	ano			do ceny:	ano			rozběr ceny viz příloha	zvýšení o:	0,00 Kč			snížení o:	-385 066,97 Kč			celkem	-385 066,97 Kč
Dopady:	do projektové dokumentace:	ne																							
	do časového plánu:	ano																							
	do ceny:	ano																							
	rozběr ceny viz příloha	zvýšení o:	0,00 Kč																						
		snížení o:	-385 066,97 Kč																						
		celkem	-385 066,97 Kč																						
Zdroj financování změny: Dodatek k SoD 9																									
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> Navrhovatel změny - firma, jméno: Metrostav a.s. Ing. Pavel Gvoždík </td> <td style="width: 40%; vertical-align: top;"> Podpis: </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; padding-top: 10px;"> Souhlasím </td> </tr> <tr> <td> Vyjádření TDI: <i>Souhlasím</i> </td> <td> Podpis: </td> </tr> <tr> <td> Vyjádření objednatele: Změna je / není v souladu se záměrem objednatele. </td> <td> Podpis: </td> </tr> <tr> <td> Doporučení: Souhlasím / </td> <td> Podpis: </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Závěrečné stanovisko: Změna se schvaluje / </td> </tr> </table>		Navrhovatel změny - firma, jméno: Metrostav a.s. Ing. Pavel Gvoždík	Podpis: 	Souhlasím		Vyjádření TDI: <i>Souhlasím</i>	Podpis: 	Vyjádření objednatele: Změna je / není v souladu se záměrem objednatele.	Podpis: 	Doporučení: Souhlasím /	Podpis: 	Závěrečné stanovisko: Změna se schvaluje /													
Navrhovatel změny - firma, jméno: Metrostav a.s. Ing. Pavel Gvoždík	Podpis: 																								
Souhlasím																									
Vyjádření TDI: <i>Souhlasím</i>	Podpis: 																								
Vyjádření objednatele: Změna je / není v souladu se záměrem objednatele.	Podpis: 																								
Doporučení: Souhlasím /	Podpis: 																								
Závěrečné stanovisko: Změna se schvaluje /																									

Stavba:		Škola Místo					
Objekt:							
Místo:		Místo				Datum:	
Zadavatel:		VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ Místo 66				Projektant: KAP ATELIER	
Zhotovitel:		Metrostav a.s. Divize 8				Zpracovatel: Metrostav a.s. Divize 8	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Odpočet							-385 066,97
3	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm	soubor	14,000	1 749,92	24 498,88
	VV		viz. Legenda zařizovacích předmětů				
	VV		7,0+7,0		14,000		
	VV		Součet		14,000		
4	K	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	soubor	30,000	1 612,52	48 375,60
	VV		viz. Legenda zařizovacích předmětů				
	VV		15,0+15,0		30,000		
	VV		Součet		30,000		
5	K	7252916r01.2.6	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové dávkovač tekutého mýdla	soubor	30,000	1 408,11	42 243,30
	VV		viz. Legenda zařizovacích předmětů				
	VV		15,0+15,0		30,000		
	VV		Součet		30,000		
6	K	611131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stropů	m2	601,524	63,59	38 250,91
7	K	611321141	Omlíka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	601,524	260,17	156 498,50
8	K	935111211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva lžčeného nebo štiřkopísku z betonových příkopových tváří šířky přes 500 do 800 mm	m	52,100	114,04	5 941,48
	VV		viz. výkres č.13				
	VV		52,1		52,100		
	VV		Součet		52,100		
9	M	59227029	Žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm	m	53,663	136,27	7 312,66
	VV		52,1*1,03 Přepočtené koeficientem množství		53,663		
10	K	r01.4.17	Fasádní komín GAF-K - DN110/160	ks	1,000	40 199,36	40 199,36
11	K	r01.4.18	Trubka DN110/160 - plast/nerez - délka 2 m	ks	7,000	2 838,94	19 872,58
12	K	r01.4.19	Trubka DN110/160 - plast/nerez - délka 1 m	ks	1,000	1 873,70	1 873,70

Celkem odpočet
Celkem přípočet

Celkem

-385 066,97 Kč
0,00 Kč

-385 066,97 Kč



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: VÚ, DDS, ZŠ, SŠ a ŠJ, Místo 66 – výstavba nové školy

Číslo stavby: 08005520

Pořadové číslo změnového listu:

17

Stavební oddíl: SO 01.5 - Elektroinstalace		Název: ZL17 - Elektro																		
Popis změny: Změnový list: - Doplnění elektroinstalace k VZT včetně hlavního rozvaděče - Nový silnější přívodní kabel do místnosti s kuchyňkami pro žáky - Nový rozvaděč v místnosti s kuchyněmi - Příprava chráničky podél parkoviště - Doplnění světel na chodbách - Změna prvků hromosvodu - Vyzbrojení podlahových krabic KOPOBOX - Doplnění elektroinstalace ke střešním oknům - MaR kotelná																				
Položky ze smluvního rozpočtu Položky, které smluvní rozpočet neobsahovaly - položky z URS																				
Zdůvodnění změny: Doplnění elektroinstalace k VZT včetně hlavního rozvaděče, který chyběl v PD a ve výkazu výměr. Dále doplnění kabeláže, nového silnějšího přívodu a včetně nového rozvaděče v místnosti s kuchyněmi. Původně byly všechny spotřebiče připojeny na jeden okruh a přívodní kabel byl poddimenzovaný. Nyní bude mít každá trouba, varná deska, lednice atd vlastní jištění a přívod. Doplnění svítidel na chodby v místech, kde se původně uvažovalo s atriem a balkonem. Plným zastřešením objektu vznikla větší podlahová užžitná plocha, která musí být osvětlena. Výměna prvků hromosvodu. Původní PD a výkaz výměr uvažoval s prvky hromosvodu pro plochou střechu, nikoli pro sedlovou střechu. Plné vyzbrojení podlahových krabic Kopobox ve třídách. V PD a ve výkazu výměr se s vyzbrojením neuvažovalo. Na základě požadavku PBŘ musí být střešní okna nad schodištěm otevíratelná v případě požárů. Změnový list dopočítává elektroinstalaci k ovládací jednotce a elektroinstalaci pro záložní zdroje oken. Změnový list dopočítává kabeláž MaR v kotelně. Ve výkazu výměr položky nebyly specifikované. V PD zakresleny pouze dvě zásuvky pro kotle a dvě datové zásuvky pro kotle. Pro plnou funkčnost kotelný je nutné elektricky napojit jednotlivé řídicí jednotky, následně mezi sebou																				
Stavba:	VÚ, DDS, ZŠ, SŠ a ŠJ, Místo 66 – výstavba nové školy	Číslo stavby: 08005520																		
Dopady: <table border="0"> <tr> <td>do projektové dokumentace:</td> <td>ne</td> <td></td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td>ano</td> <td></td> </tr> <tr> <td>do ceny:</td> <td>ano</td> <td></td> </tr> <tr> <td>rozbor ceny viz příloha</td> <td>zvýšení o:</td> <td>368 224,10 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>snížení o:</td> <td>-42 647,75 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>celkem</td> <td>325 576,35 Kč</td> </tr> </table>			do projektové dokumentace:	ne		do časového plánu:	ano		do ceny:	ano		rozbor ceny viz příloha	zvýšení o:	368 224,10 Kč		snížení o:	-42 647,75 Kč		celkem	325 576,35 Kč
do projektové dokumentace:	ne																			
do časového plánu:	ano																			
do ceny:	ano																			
rozbor ceny viz příloha	zvýšení o:	368 224,10 Kč																		
	snížení o:	-42 647,75 Kč																		
	celkem	325 576,35 Kč																		
Zdroj financování změny: Dodatek k SoD 9																				
Navrhovatel změny - firma, jméno: Metrostav a.s. Ing. Pavel Gvozdíak		Podpis:																		
Souhlasím																				
Vyjádření TDI: <i>Souhlasím</i>		Podpis:																		
Vyjádření objednatele: Změna je / není v souladu se záměrem objednatele.		Podpis:																		
Doporučení: Souhlasím		Podpis:																		
Závěrečné stanovisko: Změna se schvaluje / neschvaluje		Podpis:																		

V Ústí nad Labem dne: 18. 8. 2022

Stavba: Skola Misto
Objekt:

Misto: Misto

Datum:

Zadavatel: VÚ, DDS, ZS, SS a SJ Misto 66
Zhotovitel: Metrostav a.s. Divize 8

Projektant: KAP ATELIER
Zpracovatel: Metrostav a.s. Divize 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Odpočet							-42 647,75
1	K	r01.5.149	KOPOBOX 80 LB RAM PODLAHOVÝ	ks	-10,00	1 978,49	-19 784,90
P							
2	K	r01.5.150	KUP 80_FB KRABICE UNIVERZ.PODLAHOVÁ	ks	-10,00	1 603,80	-16 038,00
P							
9	K	r01.5.131	3558A-A662 B Kryt spínače žaluziového kolebkového, dělený, s potiskem; d. Tango; b. bílá	ks	-1,00	80,91	-80,91
P							
10	K	r01.5.166	OU 2,0 ochranný úhelník, L 2000mm	ks	-6,00	424,85	-2 549,10
P							
11	K	r01.5.167	DOUA-25 držák ochranného úhelníku, L 250mm	ks	-12,00	126,31	-1 515,72
P							
12	K	r01.5.168	PV1a-25 do dřeva nebo zdíva, L 250mm	ks	-24,00	111,63	-2 679,12
P							

Přípočet

368 224,10

D		D1	Elektroinstalace - Kabelové drážky				
1	K	468111112	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel do 5x5 cm	112,000	84,70	9 486,40	
2	K	460941231	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hl přes 5 do 7 cm a š do 7 cm	112,000	92,80	10 393,60	
P							
D		D2	Elektroinstalace - Kabelová přípojka				
3	K	460791214	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm	m	50,00	55,50	2 775,00
P							
4	M	34571366	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplošťová korugovaná D 100/120mm	m	50,00	106,00	5 300,00
P							
D							
D		D3	Elektroinstalace - VZT				
5	K	741122611	CYKY-J 3x2,5 , pevně	m	120,00	50,68	6 081,60
P							
6	M	08195836	1-CXKH-V-J 5x4 FE180/P60-R B2cas1d0	m	54,00	353,28	19 077,12
P							
7	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	200,00	45,00	9 000,00
P							
8	M	0830071	1-CXKH-R-J 5x1,5 B2ca,s1,d0 (5J1,5)	m	200,00	43,20	8 640,00
P							
9	K	741330651	Montáž relé pomocné vestavné střídavé se zapojením vodičů	kus	5,00	291,00	1 455,00
P							
10	M	8595188135566	Relé SMR-B supermultifunkční	ks	5,00	1 879,38	9 396,90
P							
11	K	21081306R	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 5x25 až 35 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	m	6,00	59,40	356,40
P							
12	M	11183001	1-CYKY-J 5x25 (5Cx25)	m	6,00	370,65	2 223,90
13	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříně se zapojením vodičů	kus	1,00	431,00	431,00
P							
14	M	263415	Jistič 63C/3 PL7	ks	1,00	5 870,25	5 870,25
P							
D		D4	Rozvaděč R-VZT				
15	M	174195	Skříň IKA-3/54-ST-UV na omítku IP65	KS	1,00	9 273,88	9 273,88
P							
16	M	275413	Deska NBP-1000 krycí	M	1,00	409,18	409,18
P							
17	M	262705	Jistič 20C/1 PL7	KS	1,00	503,70	503,70

18	M	263410	Jistič 20C/3 PL7	ks	4,00	1 767,83	7 071,30
19	M	276276	Hlavní vypínač IS-63/3 (Z-SE-63/3) 3TE	ks	1,00	1 423,63	1 423,63
20	M	98573	Svorka K 50/1 SASY 100A	KS	5,00	683,85	3 419,25
21	M	205910	Průchodka V-M20	KS	1,00	89,80	89,80
22	M	205911	Průchodka V-M25	ks	4,00	101,88	407,50
23	M	205912	Průchodka V-M32	ks	1,00	167,50	167,50
24	M	2051160000	Svorka Weidmuller A2C 4	ks	15,00	43,43	651,38
25	M	2051210000	Svorka Weidmuller A2C 4 BL	ks	5,00	43,63	218,13
26	M	2051260000	Svorka Weidmuller A2C 4 GN	ks	5,00	43,63	218,13
27	M	2489090000	Bočnice Weidmuller APP 2	ks	5,00	44,40	222,00
28	M	1991920000	Svorka Weidmuller AEB 35 SC/1	ks	4,00	41,48	165,90
29	M	CP0900040GZZN	Vodič H07V-K 25	m	4,00	227,80	911,20
30	M	CP0900040GZZN	Vodič H07V-K 4	m	24,00	35,13	843,00
31	K	R-VZT	Výroba	ks	1,00	6 950,00	6 950,00
32	K	R-VZT.1	Zkoušky a dokumentace	ks	1,00	3 800,00	3 800,00
D D5 Elektroinstalace - Rozvaděč R2.14 a zásuvkové okruhy kuchyně, svítidla							
35	K	r01.5.143	CYKY-J 3x2,5 RE, pevně	m	45,00	50,68	2 280,60
36	K	r01.5.110	BRS4KO460V5/ND Svítidlo BRS, 12x12 LED 840, kryt opál PMMA, IP40, prům. 480mm, 1200mA	ks	2,00	2 487,85	4 975,70
37	K	r01.5.116	LLL3000RM2KVM4ND MODUS LLL3000, 2x LED, 1200mm, mřížka MAT DP, přisazené, LED 840, NONSELV 250mA	ks	1,00	1 913,73	1 913,73
38	K	r01.5.118	OZNAXPR/6WB/1/SA/AT/MH/PO4 AXP optika "route", 6W LED 600 lm PREMIUM IP65/IP20 1h, svítící při výpadku, autotest, bílé, bat. PO4	ks	2,00	4 095,38	8 190,76
39	K	210813065	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x10 až 16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	m	44,00	61,90	2 723,60
40	M	16073009	CXKH-R-J 5x10 RE	m	44,00	360,26	15 851,44
41	M	OEZ-42602	Distriton zapuštěný rozvaděč RZA-Z-4S56 plech. dvířka, IP30	ks	1,00	3 964,36	3 964,36
42	M	OEZ-42613	Zámek PD-RA-UA	ks	1,00	931,48	931,48
43	M	OEZ-41884	Jistič, LTE-40B-1	KS	1,00	882,06	882,06
44	M	OEZ-42335	Vypínač, MSO-40-3	ks	1,00	2 037,44	2 037,44
45	M	OEZ-38315	Chránič 16B/1N/0,03 OLE	ks	12,00	2 920,00	35 040,00
46	M	OEZ-38477	Lišta S2L-210-16 propojovací	ks	2,00	487,62	975,24
47	M	OEZ-37388	Blok ES-35-GS připojovací pro LPN, APN	ks	4,00	215,94	863,76
48	M	CP0900040GZZN	Vodič H07V-K 4	m	22,00	14,05	309,10
49	K	R2.14	Výroba	ks	1,00	2 200,00	2 200,00
50	K	R2.14.1	Zkoušky a dokumentace	ks	1,00	1 520,00	1 520,00

D2 Elektroinstalace - Doplnění a úprava zásuvkových a světelných okruhů

18	K	r01.5.126	5518A-A2359 B Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; d. Tango; b. bílá	ks	3,00	299,37	898,11
19	K	r01.5.127	5512A-2359 B Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky, s clonkami; řazení 2x(2P+PE); d. Tango; b. bílá	ks	31,00	355,30	11 014,30
21	M	ABB.3901AB20B	Dvojrámec TANGO	ks	23,00	61,34	1 410,82
22	M	ABB.3901AB30B	Trojnásobný rámeček TANGO	ks	12,00	87,81	1 053,72
24	K	r01.5.130	3558A-A652 B Kryt spínače kolébkového, dělený; d. Tango; b. bílá	ks	4,00	76,88	307,52
26	K	r01.5.133	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	32,00	69,32	2 218,24
27	K	741310206	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 2-dvoupólový se zapojením vodičů	kus	10,00	85,00	850,00
28	M	3558-A87340	Tělo 3558-A87340 vypínače č. 1/0+1/0	ks	10,00	165,60	1 656,00

29	K	741310238	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6+6 - dvojité střídaný se zapojením vodičů	kus	8,00	151,00	1 208,00
30	M	3558-A52340	Tělo 3558-A52340 vypínače č.6+6	ks	8,00	206,26	1 650,08
31	K	r01.5.143	CYKY-J 3x2,5 , pevně	m	86,00	50,68	4 358,48

D4 Změna prvků hromosvodu

45	M	PJ	Pomocný jímec drát AlMgSi T/4 8mm L500mm	ks	3,00	428,75	1 286,25
46	M	SV 385213	Spojka vedení	ks	3,00	103,08	309,23
47	M	SF 365220	Svorka falcová	ks	50,00	118,09	5 904,50
48	M	SFK 365051	Svorka falcová kolmá	ks	50,00	189,96	9 498,13
49	M	SUB 390051	Svorka SUB/Al	ks	30,00	67,31	2 019,15
50	M	ZT 16/1500	Zaváděcí tyč nerez 16/1500	ks	6,00	976,50	5 859,00
51	M	SO 339059	Svorka SO	ks	6,00	215,67	1 294,02
52	M	SZ 308330	Svorka 16/8 zemní	ks	6,00	143,24	859,43
53	M	PZT 274260	Podpěra zaváděcí tyče	ks	12,00	140,70	1 688,40
54	M	HM100	HM100 do zalepení	ks	12,00	75,25	903,00
55	M	SOS 200089	Svorka na okap.svody	ks	64,00	117,79	7 538,72
56	M	556130	Izolace Petrolat	ks	1,00	934,08	934,08

D D5 Elektroinstalace - Podlahové krabice KOPOBOX

58	M	PKUP	PKUP přepážka do podlahové krabice KOPOBOX	ks	20,00	62,54	1 250,75
59	M	PP80/45 LB	Podložka PP 80/45 XX přístrojová	ks	20,00	81,88	1 637,50
60	M	5525-C00100B	Záslepka 5525-C00100 B	ks	20,00	45,84	916,75
61	M	5525N-C02357B	Zásuvka PROFIL 45 5525N-C02357 B	ks	42,00	104,41	4 385,33
62	M	136811-1-RJ45C6U	Daňový modul zásuvkový 22,5x45 se záclonkou vč. keystone RJ45C6U cat6	ks	36,00	415,50	14 958,00
63	K	K003.4	Kompletační činnost - montáž elektroinstalace podlahových krabic KOPOBOX	hod	44,00	350,00	15 400,00
64	K	r01.5.143	CYKY-J 3x2,5 , pevně	m	5,00	56,05	280,25

D D3 Elektroinstalace - Elektricky ovládané světlíky

33	K	r01.5.133	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	1,00	42,90	42,90
34	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	25,00	45,00	1 125,00
35	M	PKB.722803	PRAFIaSafe X-J 3x1,5 RE	m	25,00	34,49	862,25
36	K	r01.6.34	TRUBKA SUPER MONOFLEX TM SEDA 1232 L25	m	30,00	21,00	630,00
37	K	r01.5.126	5518A-A2359 B Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; d. Tango; b. bílá	ks	1,00	247,57	247,57
38	K	r01.5.128	3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Tango; b. bílá	ks	1,00	21,62	21,62
39	K	21081306R	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x25 až 35 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	m	6,00	59,40	356,40
40	K	K003.2	Kompletační činnost - montáž a zapojení originálních kabelů, napájecí a řídicí jednotky	hod	12,00	350,00	4 200,00

D D1 Elektroinstalace MaR kotelna

41	M	SSTP 4x2x0,5	S-STP 4x2x0,5 cat.7 SXKD-7-SSTP-LSOH stíněný	m	13,00	13,10	170,30
42	M	SSTP 4x2x0,5	S-STP 4x2x0,5 cat.7 SXKD-7-SSTP-LSOH stíněný	m	25,00	17,30	432,50
43	M	AKII	Skříň AKII 05 05 TE IP65	ks	1,00	683,60	683,60
44	M	M20x1,5	Vývodka kabelová M20x1,5 SCAME	ks	6,00	9,50	57,00
45	M	LTN6B/1	Jistič 6B/1 LTN 10kA OEZ	ks	5,00	189,60	948,00
46	M	S-1L-210-10	Lišta propojovací S-1L-210-10	ks	1,00	70,80	70,80

47	M	ISOFIX-EL-F20	Trubka pevná ISOFIX-EL-F pr.20mm vč.příchytěk	m	9,00	23,80	214,20
Poznamení k položce Nová instalace							
48	M	ISOFIX-EL-F50	Trubka pevná ISOFIX-EL-F pr.50mm vč.příchytěk	m	3,00	74,80	224,40
Poznamení k položce Nová instalace							
49	K	K001	Kompletační činnost - Montáže kabeláže MaR, montáž a výroba rozvodnice, zaústění kabelů do jednotlivých komponentů MaR	hod	20,00	350,00	7 000,00
D D6 Elektroinstalace - Doplnění venkovního osvětlení s pohyb. čidlem							
50	M	PKB.722803	PRAHaSafe X-J 3x1,5 RE	m	5,00	34,49	172,45
P							
51	M	BRSB4KO375V2/NDSMNZ	BRSB4KO375V2/NDSMNZ Svítidlo LED s pohybovým čidlem a nouzovým modulem	ks	1,00	3 910,00	3 910,00
P							
52	K	K003	Kompletační činnost - zhotovení průrazu a kabelové drážky, mt svítidla a propojení osvětlení s NO	hod	4,00	350,00	1 400,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							
53	K	K002	Prořez	%	5,00	1 205,67	6 028,35
54	M	M003	Podružný materiál	%	3,00	2 329,26	6 987,78
55	K	K004	Podíl přidružených výkonů	%	1,00	3 399,87	3 399,87
56	K	K008	kompletační činnost	kpl	1,00	3 399,87	3 399,87
0							
57	K	40001000	Inženýrská činnost	%	3,00	3 399,87	10 199,61

Celkem odpočet
Celkem přípočet

Celkem

-42 647,75 Kč
368 224,10 Kč

325 576,35 Kč



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: VÚ, DDS, ZŠ, SŠ a ŠJ, Místo 66 – výstavba nové školy

Číslo stavby: 08005520

Pořadové číslo změnového listu:

18

Stavební oddíl:	SO 01.2 - Zdravotně technické instalace	Název:	ZL18 - Přípojka plynu
Popis změny: Změnový list: - Doplnění položek pro provedení plynové přípojky do objektu. - Doplnění položek pro kompletní provedení kotelny, které výkaz výměr ani projekt neobsahoval Položky ze smluvního rozpočtu Položky, které smluvní rozpočet neobsahovaly - položky z URS			
Zdůvodnění změny: Byly doplněny veškeré položky pro provedení plynové přípojky do objektu. Původní rozpočet počítal pouze s napojením na stávající plynovou přípojku a zavedení potrubí do objektu. Ve skutečnosti je nutné nejprve najít přípojku v zemi, protože není nikde zaznamenaná. Následně je nutné provést navrtávku a provedení pískového lože. Následně může být plynové potrubí nataženo k patě objektu. Následně bude potrubí vytaženo na fasádu a ukončeno v plynoměrném pilíři, který v projektu také chybí. Pilíř bude vyzbrojen všemi armaturami, včetně regulátoru, tak aby bylo možné osadit plynoměr dle podmínek plynáren. Dále potrubí povede zasekané ve fasádě, s čímž projekt také nepočítal. V projektu je navrženo vedení mezi objektem školy a opěrnou stěnou, což nelze z důvodu norem provést. Potrubí ve fasádě bude provedeno ve drážce a ochráněno izolací. Po uložení potrubí dojde k záhozu drážky a provedení průrazu skrze stěnu. Budou osazeny protipožární armatury dle podmínek. Změnový list dopočítává mosazné tvarovky, se které chyběly ve výkazu výměr. Stejně tak potrubí D42 mm a tvarovky ke stejnému průměru			
Stavba:	VU, DDS, ZŠ, SS a ŠJ, Místo 66 – výstavba nové školy	Číslo stavby:	08005520
Dopady:	do projektové dokumentace: ne do časového plánu: ano do ceny: ano rozbor ceny viz příloha	zvýšení o: 147 539,11 Kč snížení o: -2 408,96 Kč celkem: 145 130,15 Kč	
Zdroj financování změny:	Dodatek k SoD	9	
Navrhovatel změny - firma, jméno: Metrostav a.s. Ing. Pavel Gvoždík		Podpis: 	
Souhlasím			
Vyjádření TDI: <i>Souhlasím</i>		Podpis:	
Vyjádření objednatele: Změna je / není v souladu se záměrem objednatele.		Podpis: <i>OVÁ</i>	
Doporučení: Souhlasím		Podpis:	
Závěrečné stanovisko: Změna se schvaluje		Podpis:	

V Ústí nad Labem dne: 18. 8. 2022

Stavba

Škola Místo

Objekt

Místo

Místo

Datum

Zadavatel

VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ Místo 66

Projektant

KAP ATELIER

Zhotovitel

Metrostav a.s. Divize 8

Zpracovatel

Metrostav a.s. Divize 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Odpočet

-2 408,96

1	M	26613912	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 40x3,7mm	m	22,330	107,88	2 408,96
---	---	----------	---	---	--------	--------	----------

Přípočet

147 539,11

D A02

Ostatní materiál - přípojka

3	M	N9003	Chranička LPE D63	m	4,000	93,75	375,00
4	M	N9004	Chranička LPE D50	m	2,000	63,25	126,50
5	M	N9005	Objímka prodloužená D32	ks	1,000	305,00	305,00
6	M	N9006	Koleno 90	ks	1,000	382,50	382,50
7	M	N9007	Vodič CU + páska vodič	m	8,000	31,25	250,00
8	M	N9008	Zátka 25	ks	1,000	18,75	18,75
9	M	N9009	Držák kulového kohoutu	ks	1,000	152,50	152,50
10	M	N9010	Servisvrap páska	m	2,000	538,75	1 077,50
11	M	N9011	Gasco Schuck armatura	ks	1,000	3 615,00	3 615,00
12	M	N9012	Pilír APZ/NK-7-C-C	ks	1,000	9 916,25	9 916,25
13	M	N90013	Kul.kohout 1"	ks	1,000	502,02	502,02
14	M	N90014	Protipožární kohout FIREBAG d25	ks	1,000	4 181,40	4 181,40
15	M	N90015	Držák kulového kohoutu	ks	1,000	220,50	220,50
16	M	N90016	Koleno závitové mosaz d25	ks	1,000	219,42	219,42
17	M	N90017	Šroubení přímé mosazné 1"	ks	1,000	356,22	356,22
18	M	N90018	Vsuvka mosaz d25	ks	1,000	93,78	93,78
19	M	N90019	Objímka s gumou d28, kombišroub, hmožděnka	ks	10,000	65,88	658,80
20	M	N90020	Mírelon d28	m	20,000	18,54	370,80
21	M	N90021	Koleno CU 2 90 ° d28	ks	8,000	482,22	3 857,76
22	M	N90022	Hrdlo CU d28	ks	6,000	403,92	2 423,52
23	M	N90023	Přechod CU/OC venkovní závit d28/1"	ks	1,000	489,24	489,24
24	M	N90024	Vičko CU d28	ks	1,000	717,30	717,30
25	M	N90025	Hadice CATS 500	ks	1,000	1 224,00	1 224,00
26	M	N90026	Hadice CATS DN20	ks	1,000	877,50	877,50
27	M	N90027	Regulátor FRANCE B10	ks	1,000	6 547,50	6 547,50
28	M	N90028	Rozpěrka plynoměru 250	ks	1,000	378,00	378,00
29	K	NP90091		%	154,118	12,00	1 849,42

D B1

Montáž včetně tlakové zkoušky a čištění

30	K	N90029	Montáž včetně zaměření, dopravy	ks	2,000	24 192,00	48 384,00
32	K	N90031	Revize	ks	1,000	6 570,00	6 570,00
33	K	N90032	Tlaková zkouška	ks	1,000	4 850,00	4 850,00
34	K	N90034	Inženýrská činnost	ks	1,000	2 560,00	2 560,00
35	K	N90035	Předávací dokumentace OPZ	ks	1,000	1 440,00	1 440,00

D 734

Ústřední vytápění - ostatní armatury a vybavení kotelny

36	K	r01.4.33	Manometr 0-400 kPa, včetně tlakového odběru	ks	1,000	1 419,47	1 419,47
37		48466574	nádoba expanzní tlaková průtočná s membránou pro pitnou vodu objem 25L PN 1	ks	1	3080	3 080,00
38	K	r01.4.21	Potrubí měď 22x1	m	2,000	560,28	1 160,56
39	K	r01.4.22	Potrubí měď 28x1	m	2,000	757,43	1 514,86
40	M	19632736	trubka Cu 99,99 stav tvrdý D 42 tl stěny 1,5mm	m	8,000	742,00	5 936,00
41	M	r01.4.67	Zpětný ventil 3/4"	ks	1,000	243,01	243,01

		Tvarovky CU					
42	r01.4.102	Přechodka 42-11/4	ks	6	995,88	5 975,25	
43	r01.4.103	T-kus 42 mm	ks	1	1348,25	1 348,25	
44	r01.4.104	Redukce 42x28	ks	1	455,13	455,13	
45	r01.4.105	T-kus 42-22-42	ks	2	1206,13	2 412,25	
		Tvarovky mosaz					
46	r01.4.106	Tvarovka prodloužená KE263 3/4x 40 mm mosazná	ks	6	81,63	489,75	
47	r01.4.107	Šroubení radiátorové přímé VE 3/4 mosaz	ks	11	131,63	1 447,88	
48	r01.4.108	Šroubení radiátorové přímé VE 1 mosaz	ks	12	225,38	2 704,50	
49	r01.4.109	Šroubení radiátorové přímé VE 5/4 mosaz	ks	8	305,25	2 442,00	
50	r01.4.110	Šroubení radiátorové přímé VE 6/4 mosaz	ks	2	557,88	1 115,75	
51	r01.4.111	Koleno závitové mosazné 6/4	ks	2	253,63	507,25	
52	r01.4.112	Koleno závitové mosazné 3/4	ks	4	88,88	355,50	
53	r01.4.113	Koleno závitové mosazné 1	ks	4	148,00	592,00	
54	r01.4.114	Vsuvka mosazná 1	ks	36	63,38	2 281,50	
55	r01.4.115	Vsuvka mosazná 5/4	ks	10	101,63	1 016,25	
56	r01.4.116	Redukce 3/4 x 1/2	ks	3	27,00	81,00	
57	r01.4.117	Redukce 2x5/4		2	19,75	39,50	
58	r01.4.118	Redukce 1x 3/4	ks	7	42,63	298,38	
59	r01.4.119	Šroubení k čerpadlu 6/4x1"	ks	8	271,00	2 168,00	
60	r01.4.120	T-kus mosaz	ks	2	173,13	346,25	
61	r01.4.121	T-kus mosaz 1x1/2x1	ks	3	114,50	343,50	
62	r01.4.122	T-kus mosaz 3/4	ks	4	114,63	458,50	
63	r01.4.123	Tvarovka prodloužená mosazná 1/2 x 10 mm	ks	10	27,63	276,25	
64	r01.4.124	Tvarovka prodloužená mosazná 1/2 x 15 mm	ks	2	34,75	69,50	
65	r01.4.125	Tvarovka prodloužená mosazná 1/2 x 20 mm	ks	11	37,38	411,13	
66	r01.4.126	Tvarovka prodloužená mosazná 1/2 x 30 mm	ks	10	49,63	496,25	
67	r01.4.127	Tvarovka prodloužená mosazná 1/2 x 50 mm	ks	5	69,00	345,00	
68	r01.4.128	Tvarovka prodloužená mosazná 3/4 x 15 mm	ks	3	47,88	143,63	
69	r01.4.129	Prodloužení kohoutu mosazné 3/4 x 10 mm	ks	3	63,88	191,63	
70	r01.4.130	Tvarovka prodloužená mosazná 3/4 x 20 mm	ks	4	55,00	220,00	
71	r01.4.131	Tvarovka prodloužená mosazná 3/4 x 40 mm	ks	2	81,63	163,25	

Celkem odpočet

Celkem přípočet

-2 408,96 Kč

147 539,11 Kč

Celkem

145 130,15 Kč





ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: VÚ, DDS, ZŠ, SŠ a ŠJ, Místo 66 – výstavba nové školy

Číslo stavby: 08005520

Pořadové číslo změnového listu:

19

Stavební oddíl:	SO 01.2 - Zdravotně technické instalace	Název:	ZL19 - Úprava vstupu do objektu																		
Popis změny:																					
Změnový list:																					
- Doplnění položek pro provedení revizní šachty včetně poklopu ve vstupu objektu - Doplnění vnitřní a vnější čistící zóny u vstupu do objektu - Změnový list řeší bezbariérové řešení vstupu do objektu novou rampou ze zámkové dlažby																					
Položky ze smluvního rozpočtu Položky, které smluvní rozpočet neobsahovaly - položky z URS																					
Zdůvodnění změny:																					
Změnový list doplňuje požadavek PD na revizní šachtu za hlavním vstupem do objektu. Šachta bude osazená pachotěsným poklopem, aby nedocházelo k unikům plynů z kanalizace do objektu. Změnový list řeší úpravu vstupu do objektu, kdy k překonání výškové úrovně musí být zřízena rampa, aby vstup do objektu vyhovoval normám. Rampa bude provedena z betonové zámkové dlažby, ohraničena bude betonovou palisádou. Rampa bude obsahovat i zábradlí. Do nové rampy bude osazena i vnější hrubá čistící zóna, uvnitř objektu bude přes pachotěsný poklop položena čistící zóna z koberce. Čištění obuvi projekt nařeší. Dále změnový list řeší dopčet okapového schodníku, protože výměra v původním výkazu výměr byla nižší, než je skutečný stav.																					
Stavba:	VÚ, DDS, ZŠ, SŠ a ŠJ, Místo 66 – výstavba nové školy	Číslo stavby:	08005520																		
Dopady:	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 20%;">ne</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td>ano</td> <td></td> </tr> <tr> <td>do ceny:</td> <td>ano</td> <td></td> </tr> <tr> <td>rozběr ceny viz příloha</td> <td>zvýšení o:</td> <td style="text-align: right;">162 085,75 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>snížení o:</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>celkem</td> <td style="text-align: right;">162 085,75 Kč</td> </tr> </table>			do projektové dokumentace:	ne		do časového plánu:	ano		do ceny:	ano		rozběr ceny viz příloha	zvýšení o:	162 085,75 Kč		snížení o:	0,00 Kč		celkem	162 085,75 Kč
do projektové dokumentace:	ne																				
do časového plánu:	ano																				
do ceny:	ano																				
rozběr ceny viz příloha	zvýšení o:	162 085,75 Kč																			
	snížení o:	0,00 Kč																			
	celkem	162 085,75 Kč																			
Zdroj financování změny:	Dodatek k SoD 9																				
Navrhovatel změny - firma, jméno:		Podpis:																			
Metrostav a.s.																					
Ing. Pavel Gvozdíak																					
Souhlasím																					
Vyjádření TDI:		Podpis:																			
																					
Vyjádření objednatele:																					
Změna je / není v souladu se záměrem objednatele.																					
Doporučení:		Podpis:																			
Souhlasím / 																					
Závěrečné stanovisko:																					
Změna se schvaluje 		ID: 61345741																			

V Ústí nad Labem dne: 18. 8. 2022

Stavba:

Škola Misto

Objekt:

Misto

Misto

Zadavatel

VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ Misto 66

Zhotovitel

Metrostav a.s. Divize 8

Datum

Projektant:

KAP ATELIER

Zpracovatel:

Metrostav a.s. Divize 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Přípočet

o PSV

Práce a dodávky PSV

162 085,75

1	M	R.01	Poklop pachotěsný kompozitní	kus	1,000	9 690,00	9 690,00
2	M	WV.RF990000W	TELESKOPICKÝ ADAPTÉR	kus	1,000	3 427,79	3 427,79
3	K	894812312	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné 30°, 60°, 90°	kus	1,000	6 458,02	6 458,02
4	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	8,260	67,10	554,25
5	M	69752001	rohož vstupní provedení hliník standard 27 mm	m2	1,500	9 060,00	13 590,00
1,5*1					1,5		
6	M	69752120	koberec čistící zóna, sližená smyčka, vlákno PA 870g/m2, zátěž 33, Bfl-S1, záda vinyl	m2	6,760	1 780,00	12 032,60
2,6*2,6					6,76		
7	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m2	5,000	104,00	520,00
8	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m	5,000	383,00	1 915,00
1+1+1,5+1,5					5		

Nájezdová rampa

9	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	14,500	738,00	10 701,00
1,5+7,5+1,5+4					14,5		
10	M	59228412	palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x600mm	ks	85,725	280,00	24 860,25
11	K	564861011	Podklad ze štěrkdrtě ŠD plochy do 100 m2 II 200 mm	m2	16,320	280,00	4 569,60
12	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drcaného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	16,320	704,06	11 490,26
13	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	ks	16,810	525,00	8 825,25
14	K	767r01.1.15	Výroba, dodávka a montáž nerez schodišťového zábradlí vč. spojovacích a kolevních prvků, montážních prostředků a dílenské dokumentace	m	7,500	7 126,87	53 451,53

Okapový chodník

15	K	637121113	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 200 mm	m2	34,231	500,02	17 116,16
Skutečná plocha 1*16+1,5*32+1*16+0,5*38					102,2		
Výměra v půdovním rozpočtu					67,999		
Celkem navýšení					34,231		
15	K	919726122	Geotextilie neokaná pro ochranu, separační nebo filtrační membrána tloušťka přes 200 do 300 g/m2	m2	67,969	31,09	2 113,16

Celkem odpočet
Celkem přípočet

Celkem

0,00 Kč
162 085,75 Kč

162 085,75 Kč



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: **VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ, Místo 66 – výstavba nové školy**

Číslo stavby: **08005520**

Pořadové číslo změnového listu:

20

Stavební oddíl:	SO 01.1 - Stavební část	Název:	ZL20 - Úprava fasády a špalet																		
Popis změny: Změnový list: - Doplnění položek pro provedení prací na omítkách vnější fasády a vnitřních omítek																					
Položky ze smluvního rozpočtu Položky, které smluvní rozpočet neobsahovaly - položky z URS																					
Zdůvodnění změny: Změnový list doplňuje na základě požadavku investora zateplení vnějších špalet oken extrudovaným polystyrenem. Dále změnový list doplňuje práce - zbroušení vaty a potažení lepidlem se sklotextilní síťovinou, tak aby bylo možné aplikovat vápenocementovou omítku. Tento technologický postup nebyl ve výkazu výměr ani v PD zohledněn. Změnový list dále doplňuje položku pro penetraci, která chyběla ve výkazu výměr. Jedná se o penetraci na vápenocementovou omítku, kterou je nutné aplikovat před natažením lepidla s perlínkou. Změnový list také doplňuje úpravu špalet u vnitřních oken nutnou před aplikací omítky - provedení perlínky s lepidlem. Tento krok je nutné provést pro sjednocení povrchu zdiva, kdy ve špaletách je i část extrudovaného polystyrenu vloženého dle PD.																					
Stavba:	VÚ, DDS, ZS, SS a SJ, Místo 66 – výstavba nové školy	Číslo stavby:	08005520																		
Dopady:	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 20%;">ne</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td>ano</td> <td></td> </tr> <tr> <td>do ceny:</td> <td>ano</td> <td></td> </tr> <tr> <td>rozbor ceny viz příloha</td> <td>zvýšení o:</td> <td>134 902,30 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>snížení o:</td> <td>-12 209,38 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>celkem</td> <td>122 692,92 Kč</td> </tr> </table>			do projektové dokumentace:	ne		do časového plánu:	ano		do ceny:	ano		rozbor ceny viz příloha	zvýšení o:	134 902,30 Kč		snížení o:	-12 209,38 Kč		celkem	122 692,92 Kč
do projektové dokumentace:	ne																				
do časového plánu:	ano																				
do ceny:	ano																				
rozbor ceny viz příloha	zvýšení o:	134 902,30 Kč																			
	snížení o:	-12 209,38 Kč																			
	celkem	122 692,92 Kč																			
Zdroj financování změny:	Dodatek k SoD 9																				
Navrhovatel změny - firma, jméno: Metrostav a.s. Ing. Pavel Gvoždíak		Podpis:																			
Souhlasím																					
Vyjádření TDI: <i>Souhlasím</i>		Podpis:																			
Vyjádření objednatele: Změna je / není v souladu se záměrem objednatele.		Podpis:																			
Doporučení: Souhlasím / <i>Souhlasím</i>		Podpis:																			
Závěrečné stanovisko: Změna se schvaluje / <i>Souhlasím</i>																					

V Ústí nad Labem dne: 18. 8. 2022

Stavba: Škola Misto
Objekt:

Misto: Misto
Zadavatel: VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ Misto 66
Zhotovitel: Metrostav a.s. Divize 8

Datum:
Projektant: KAP ATELIER
Zpracovatel: Metrostav a.s. Divize 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Odpočet							-12 209,38
1	K	622142001	Potažení vnějších ploch pleťvem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn (2,5*4+1,25*2+2,25*2*3+2,98+3,0*2+2,0*5+2,5*2*5+3,5+2,8*2+1,5+2,125*2+2,0*2*3+2,0*3*5+1,0+2,125*2)*0,12 "ostění výplní otvorů (2,0*12+2,25*2*6+2,0*2*6+3,5+2,4*2)*0,12 "ostění výplní otvorů (0,5+1,0*2+1,5+2,25*2+2,0+1,0*2+1,5*2+2,0*2+2,1*2)*0,12 "ostění výplní otvorů (2,0+3,0*2+0,75+1,0*2+2,0+1,0*2+1,5+2,1*2)*0,12 "ostění výplní otvorů	m2	31,144	152,87	4 760,98
2	K	622321121	Omlítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	31,144	239,16	7 448,40
Přípočet							134 902,30
5	K	784111021	Obroušení podkladu ze stěrky v místnostech v do 3,80 m (16+16+29,9+29,9)*0,5*3 - broušení minerální vaty fasáda	m2	137,700	21,30	2 933,01
6	K	622142001	Potažení vnějších ploch pleťvem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn natažení minerální vaty do tepidla a perlíny	m2	137,700	152,87	21 050,20
7	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	248,660	218,00	54 207,88
8	M	FBN.FS102020II 3010	FIBRANxps ETICS GF-I 20 mm, λ = 0,032 W/m2K 248,66*0,12*0,02	m3	0,597	4 952,60	2 955,63
9	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty 248,66*(0,44-0,12-0,1) - vnitřní špalety	m2	54,705	266,00	14 551,58
10		622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	660,000	59,40	39 204,00

Celkem odpočet
Celkem přípočet

-12 209,38 Kč
134 902,30 Kč

Celkem

122 692,92 Kč



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: VÚ, DDS, ZŠ, SŠ a ŠJ, Místo 66 – výstavba nové školy

Číslo stavby: 08005520

Pořadové číslo změnového listu:

21

Stavební oddíl:	SO 01.1 - Stavební část		Název:	ZL21 - Malby stropů																			
Popis změny: Změnový list: - Doplnění položek pro provedení výmalby stropů																							
Položky ze smluvního rozpočtu Položky, které smluvní rozpočet neobsahovaly - položky z URS																							
Zdůvodnění změny: Původní výkaz výměr neobsahuje výmalbu stropů. Je uvažováno s výmalbou stropních panelů ve třídách.																							
Stavba:	VÚ, DDS, ZŠ, SŠ a ŠJ, Místo 66 – výstavba nové školy		Číslo stavby:	08005520																			
Dopady: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 20%;">ne</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td>ano</td> <td></td> </tr> <tr> <td>do ceny:</td> <td>ano</td> <td></td> </tr> <tr> <td>rozbor ceny viz příloha</td> <td>zvýšení o:</td> <td>123 473,23 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>snížení o:</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>celkem</td> <td>123 473,23 Kč</td> </tr> </table>						do projektové dokumentace:	ne		do časového plánu:	ano		do ceny:	ano		rozbor ceny viz příloha	zvýšení o:	123 473,23 Kč		snížení o:	0,00 Kč		celkem	123 473,23 Kč
do projektové dokumentace:	ne																						
do časového plánu:	ano																						
do ceny:	ano																						
rozbor ceny viz příloha	zvýšení o:	123 473,23 Kč																					
	snížení o:	0,00 Kč																					
	celkem	123 473,23 Kč																					
Zdroj financování změny: Dodatek k SoD 9																							
Navrhovatel změny - firma, jméno: Metrostav a.s. Ing. Pavel Gvozdíak			Podpis: 																				
Souhlasím																							
Vyjádření TDI: <i>Souhlasím</i>			Podpis: 																				
Vyjádření objednatele: Změna je / není v souladu se záměrem objednatele.			Podpis: 																				
Doporučení: Souhlasím / 			Podpis: 																				
Závěrečné stanovisko: Změna se schvaluje / 			Podpis: 																				

V Ústí nad Labem dne: 18. 8. 2022

Stavba: Škola Misto

Objekt:

Místo: Místo

Datum:

Zadavatel: VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ Misto 66

Projektant: KAP ATELIER

Zhotovitel: Metrostav a.s. Divize 8

Zpracovatel: Metrostav a.s. Divize 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Odpočet							0,00
Přípočet							123 473,23
1	K	784111041	Omytí podkladu s odmaštěním v místnostech v do 3,80 m	m2	534,070	48,10	25 688,77
			11,4+9,12+40,75+31,12+16,82+29,23+29,51+26,7+28,42+15,27+14,47+8,7+40,17+22,8+27,24+23,13+29,52+43,6+24,72+46,46+12,92		534,070		
2	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	534,070	15,68	8 374,22
3	K	784221001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	534,070	22,70	12 123,39
4	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v	m2	534,070	27,94	14 921,92
5	K	946112121	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9	kus	1,000	4 531,55	4 531,55
6	K	946112221	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za	kus	30,000	1 050,41	31 512,30
	VV		1*30		30,000		
	VV		Součet		30,000		
7	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m	1 115,300	23,60	26 321,08
			19*5,9*2 - 1NP - spáry spiroll		224,200		
			19*5,9*2 - 2NP - spáry spiroll		224,200		
			Obvody místností styk strop stěna - výměra viz položka SoD 776421111		666,900		
			Součet		1 115,300		

Celkem odpočet
Celkem přípočet

0,00 Kč
123 473,23 Kč

Celkem

123 473,23 Kč

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba:

VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ, Místo 66 – výstavba nové školy

Číslo stavby:

08005520

Pořadové číslo změnového listu:

22

Stavební oddíl:	SO 01.1 - Stavební část	Název:	ZL22 - Obklady
Popis změny: Změnový list: - Doplnění obkladů do místností WC - Doplnění obkladů do tříd pod umyvadla Položky ze smluvního rozpočtu Položky, které smluvní rozpočet neobsahovaly - položky z URS			
Zdůvodnění změny: Na základě požadavku investora. V původním rozpočtu jsou navrženy do místností WC, sprchových koutů a pod umyvadla ve třídách omyvatelné nátery. Provedením obkladů se získává kvalitnější, trvanlivější a udržitelnější povrch. Omyvatelné nátery se v rozpočtu neodečítají, protože se provedou na chodbách a schodištích, kde ve výkazu výměr chyběly.			
Stavba:	VU, DDS, ZS, SS a SJ, Místo 66 – výstavba nové školy	Číslo stavby:	08005520
Dopady: do projektové dokumentace: ne do časového plánu: ano do ceny: ano rozbor ceny viz příloha zvýšení o: 420 798,91 Kč snížení o: 0,00 Kč celkem: 420 798,91 Kč			
Zdroj financování změny: Dodatek k SoD 9			
Navrhovatel změny - firma, jméno: Metrostav a.s. Ing. Pavel Gvozdíak		Podpis:	
Souhlasím		Podpis:	
Vyjádření TDI:		Podpis:	
Vyjádření objednatele: Změna je / není v souladu se záměrem objednatele.		Podpis:	
Doporučení:		Podpis:	
Závěrečné stanovisko: Změna se schvaluje		Podpis:	

V Ústí nad Labem dne: 23. 11. 2022

Stavba: Škola Misto
Objekt:

Misto: Misto
Zadavatel: VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ Misto 66
Zhotovitel: Metrostav a.s. Divize 8

Datum:
Projektant: KAP ATELIER
Zpracovatel: Metrostav a.s. Divize 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Přípočet

D PSV		Práce a dodávky PSV					378 517,98
D		Obklady					378 517,98
1	K	781111011	Omelení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	182,467	7,34	1 339,31
			1NP				
			Místnost 1.05				
			(1,285+1,315)*2*2,02		10,504		
			-0,7*1,97 "odpočet dveří		-1,379		
			Mezisoučet		9,125		
			Místnost 1.10				
			(3,4+1,825)*2*2,02		21,109		
			-0,75*0,5 "odpočet oken		-0,375		
			-0,8*1,97 "odpočet dveří		-1,576		
			Mezisoučet		19,158		
			Místnost 1.12				
			(2,15+1,8)*2*2,02		15,956		
			-0,9*1,97 "odpočet dveří		-1,773		
			Mezisoučet		14,185		
			Místnost 1.20				
			(3,6+1,5)*2*2,02		20,604		
			-0,8*1,97 "odpočet dveří		-1,576		
			Mezisoučet		19,028		
			Místnost 1.21				
			(3,6+1,5)*2*2,02		20,604		
			-0,8*1,97 "odpočet dveří		-1,576		
			Mezisoučet		19,028		
			Místnost 1.26				
			(2,15+1,8)*2*2,02		15,956		
			-0,9*1,97 "odpočet dveří		-1,773		
			Mezisoučet		14,185		
			Místnost 2.07				
			(2,9+1,5)*2*2,02		17,776		
			-0,8*1,97 "odpočet dveří		-1,576		
			Mezisoučet		16,200		
			Místnost 2.11				
			(1,95+1,5)*2*1,5		10,350		
			-0,9*1,5 "odpočet dveří		-1,350		
			Mezisoučet		9,000		
			Místnost 2.12				
			(3,295+1,5)*2*2,02		19,372		
			-0,8*1,97 "odpočet dveří		-1,576		
			Mezisoučet		17,796		
			Místnost 2.17				
			(2,05+1,5)*2*2,02		14,342		
			-0,8*1,97 "odpočet dveří		-1,576		
			Mezisoučet		12,766		
			Místnost 2.18				
			(2,1+1,5)*2*2,02		14,544		
			-0,8*1,97 "odpočet dveří		-1,576		
			Mezisoučet		12,968		
			Místnost 2.19				
			(3,6+1,5)*2*2,02		20,604		
			-0,8*1,97 "odpočet dveří		-1,576		
			Mezisoučet		19,028		
2	K	781121011	Nálěr penetrační na stěnu	m2	182,467	60,70	11 075,75
3	K	781131112	Izolace pod obklad náletem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	156,000	466,00	72 696,00

			obvod místnosti	bm	114,800		
			odečet dveří 12*0.9	bm	10,800		
			celkem obvod		104,000		
			sokl stěrka 104*1.5		156,000		
4	K	781131232	Izolace pod obklad těsnicími pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	96,000	388,00	37 248,00
			12 místností * 4 rohy *2m	bm	96,000		
5	K	776991111	Ostatní práce spárování silikonem	m	96,000	55,64	5 341,44
6	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	182,467	643,00	117 326,28
7	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	200,2	617	123523,4
8	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	ks	49,000	66,40	3 253,60
			Místnost 1.26				
			1x wc +2x umyvadlo		3,000		
			Místnost 1.05				
			2x baterie + 2x umyvadlo		4,000		
			Místnost 1.21				
			2x umyvadlo + 2x pisoár + 1x WC		5,000		
			Místnost 1.20				
			4x umyvadlo + 2x WC		6,000		
			Místnost 1.10				
			2x umyvadlo + 2x sprcha + 1x WC		5,000		
			Místnost 1.12				
			2x umyvadlo + 1x WC		3,000		
			Místnost 2.07				
			2x WC + 2x umyvadlo		4,000		
			Místnost 2.19				
			2x pisoár + 1x WC + 2x umyvadlo		5,000		
			Místnost 2.18				
			2x umyvadlo + 1x WC		3,000		
			Místnost 2.17				
			2x umyvadlo + 1x WC		3,000		
			Místnost 2.12				
			2x umyvadlo + 2x sprcha + 1x WC		5,000		
			Místnost 2.11				
			2x umyvadlo + 1x WC		3,000		
			Součet		49,000		
9	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	ks	33,000	79,60	2 626,80
			Místnost 1.26				
			1x umyvadlo+3x zásuvka		4,000		
			Místnost 1.05				
			1x umyvadlo + 1x zásuvka		2,000		
			Místnost 1.21				
			1x zásuvka + 1x umyvadlo + 2x pisoár		4,000		
			Místnost 1.20				
			1x zásuvka + 2x umyvadlo		3,000		
			Místnost 1.10				
			1x umyvadlo + 1x zásuvka		2,000		
			Místnost 1.12				
			1x umyvadlo + 3x zásuvka		4,000		
			Místnost 2.07				
			1x umyvadlo + 1x zásuvka		2,000		
			Místnost 2.19				
			2x pisoár + 1x umyvadlo + 1x zásuvka		4,000		
			Místnost 2.18				
			1x umyvadlo + 1x zásuvka		2,000		
			Místnost 2.17				
			1x umyvadlo + 1x zásuvka		2,000		
			Místnost 2.12				
			1x umyvadlo + 1x zásuvka		2,000		
			Místnost 2.11				
			1x umyvadlo + 1x zásuvka		2,000		
			Součet		33,000		
10	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	ks	16,000	92,90	1 486,40
			Místnost 1.26				
			1x WC		1,000		
			Místnost 1.05				
			1x výlevka		1,000		
			Místnost 1.21				
			1x WC		1,000		
			Místnost 1.20				
			2x WC + 1x bidet		3,000		

Stavba: Škola Místo
Objekt:

Místo: Místo
Zadavatel: VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ Místo 66
Zhotovitel: Metrostav a.s. Divize 8

Datum:
Projektant: KAP ATELIER
Zpracovatel: Metrostav a.s. Divize 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Přípočet

D PSV		Práce a dodávky PSV					42 280,94
D		Obklady					42 280,94
1	K	781111011	Omletí (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	27,792	7,34	203,99
			1NP				
			Místnost 1.08				
			2,62*1,6		4,192		
			Mezisoučet		4,192		
			Místnost 1.17				
			1,2*1,6		1,920		
			Mezisoučet		1,920		
			Místnost 1.18				
			(1,2+0,4)*1,6		2,560		
			Mezisoučet		2,560		
			Místnost 1.24				
			(0,75+0,4)*1,6		1,840		
			Mezisoučet		1,840		
			Místnost 1.19				
			1,2*1,6		1,920		
			Mezisoučet		1,920		
			Místnost 1.16				
			(1,2+0,4)*1,6		2,560		
			Mezisoučet		2,560		
			Místnost 2.08				
			(1,2+0,4)*1,6		2,560		
			Mezisoučet		2,560		
			Místnost 2.05				
			1,2*1,6		1,920		
			Mezisoučet		1,920		
			Místnost 2.13				
			1,2*1,6		1,920		
			Mezisoučet		1,920		
			Místnost 2.14				
			1,2*1,6		1,920		
			Mezisoučet		1,920		
			Místnost 2.16				
			(1,2+0,4)*1,6		2,560		
			Mezisoučet		2,560		
			Místnost 2.15				
			1,2*1,6		1,920		
			Mezisoučet		1,920		
2	K	781121011	Nátěr penetrační na síťnu	m2	27,792	60,70	1 686,97
3	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	27,792	643,00	17 870,26
4	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	27,792	86,30	2 398,45
5	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	27,792	617	17147,664
6	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	ks	28,000	66,40	1 859,20
			2NP 7ks umyvadel x2		14,000		
			2NP 7ks umyvadel x2		14,000		
			Součet		28,000		
7	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	ks	14,000	79,60	1 114,40
			2NP 7ks umyvadel		7,000		

	2NP 7ks umyvadel	7,000		
	Součet	14,000		

Celkem odpočet	0,00 Kč
Celkem přípočet	42 280,94 Kč
Celkem	42 280,94 Kč



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba:

VÚ, DDS, ZŠ, SŠ a ŠJ, Místo 66 – výstavba nové školy

Číslo stavby:

08005520

Pořadové číslo změnového listu:

23

Stavební oddíl:	SO 01.1 - Stavební část	Název:	ZL23 - Prvky pro střešní okna
Popis změny: Změnový list: - Doplnění lemování kolem střešních oken a motorických jednotek - Prodloužení termínu Položky ze smluvního rozpočtu Položky, které smluvní rozpočet neobsahovaly - položky z URS			
Zdůvodnění změny: V původním změnovém listu, který se týkal střešních oken nebyly doplněno systémové lemování oken náležící k hliníkové krytině. Motorové jednotky k oknům jsou doplněny na základě požadavku zpracovatele PBR, kde se uvádí, že 3 ks oken na chodbě musí být při požáru otevíratelných. V ceně motorických jednotek je zároveň i záložní zdroje a ovládací jednotky. Z důvodu zpoždění termínů na stavebním úřadu, který schvaloval nové požadavky PBR v rámci změny dokončení nebylo možné objednávat předem materiál. Změna stavby před dokončením byla podána na úřad dne 3.8.2022. Odsouhlasení a zahájení stavebního řízení změny stavby před dokončením bylo zahájeno dne 22.11.2022. Jedná se tedy o zpoždění 11 dnů. Zhotovitel žádá o prodloužení termínu dokončení o 60 kalendářních dnů.			
Stavba:	VÚ, DDS, ZŠ, SŠ a ŠJ, Místo 66 – výstavba nové školy	Číslo stavby:	08005520
Dopady: do projektové dokumentace: ne do časového plánu: ano do ceny: ano rozbor ceny viz příloha zvýšení o: 86 098,43 Kč snížení o: 0,00 Kč celkem: 86 098,43 Kč			
Zdroj financování změny: Dodatek k SoD 9			
Navrhovatel změny - firma, jméno: Metrostav a.s. Ing. Pavel Gvozdíak		Podpis:	
Souhlasím		Podpis:	
Vyjádření TDI:		Podpis:	
Vyjádření objednatele: Změna je / není v souladu se záměrem objednatele.		Podpis:	
Doporučení: Souhlasím		Podpis:	
Závěrečné stanovisko: Změna se schvaluje /		Podpis:	

V Ústí nad Labem dne: 23. 11. 2022

Stavba:	Škola Místo		
Objekt:	SO 01.1 - Stavební část		
Místo:	Místo	Datum:	17.03.2022
Zadavatel:	VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ Místo 66	Projektant:	KAP ATELIER
Zhotovitel:	Metrostav a.s. Divize 8	Zpracovatel:	Metrostav a.s. Divize 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Odpočet							0,00
Přípočet							86 098,43
1	M	61140662	lemování střešních oken AI na profilované/ploché krytiny 74x118cm	kus	4,000	2 680,00	10 720,00
2	M	61140663	lemování střešních oken AI na profilované/ploché krytiny 74x140cm	kus	14,000	2 990,00	41 860,00
3	M	61140613	motorová jednotka pro střešní okna	kus	3,000	4 490,00	13 470,00
4	M	61124260	doplňěk pro větr. střeš. okny řídicí systém	kus	1,000	6 350,00	6 350,00
5	M	R.01	Záložní zdroj KLB 100	kus	3,000	4 566,14	13 698,43

Celkem odpočet
Celkem přípočet

0,00 Kč
86 098,43 Kč

Celkem

86 098,43 Kč



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ, Místo 66 – výstavba nové školy

Číslo stavby: 08005520

Pořadové číslo změnového listu:

24

Stavební oddíl:	SO 01.1 - Stavební část	Název:	ZL24 - SDK konstrukce
Popis změny: Změnový list: - Doplnuje sádkartonové konstrukce - zaklopení VZT v celém objektu. - Doplnuje SDK konstrukce kolem 18 ks střešních oken - Provádí změnu z plného sádkartonového podhledu na chodbách a WC na podhled rastrový minerální			
Položky ze smluvního rozpočtu Položky, které smluvní rozpočet neobsahovaly - položky z URS			
Zdůvodnění změny: V původním projektu bylo vedeno VZT potrubí na chodbách. Toto vedení nebylo možno provést, N14 protože by nebyla splněna normová výška podhledu 3,0 m. Světla výška chodeb s takto navrženým vedením potrubí VZT měřila 2,5m. Proto bylo přistoupeno k vedení VZT skrze třídy, kdy dochází k jeho záklopu, aby nebylo potrubí viditelné. Na základě požadavků PBR je nutné osadit do podkrovní 18 ks střešních oken. Změnový list dopočítává zvýšenou pracnost provádění SDK konstrukcí kolem oken, kdy je nutné vytvořit pomocné konstrukce, použít rohové pásky a celý obvod oken z SDK přetmelit do kvality Q4 Dochází ke změně z plného podhledu na chodbách a WC a to z důvodu přístupnosti kontroly požárních ucpávek, kontroly stavu kabeláže a do budoucna možnost instalovat další kabeláž pro potřeby školy aniž by se musel sádkartonový strop vybourat. Díky možnosti demontáže jednotlivých kazet pro kontrolu požárních ucpávek není nutné instalovat do podhledů dvířka u každé požární ucpávky, kterých je na chodbách cca 50 ks. Dochází k dopočítání svislého opláštění konstrukcí pro kanalizaci a požární vodovod procházející z 1NP do 3 NP. Trasa vedení nešla zvolit jinak, než přísazením ke zdivu, protože v případě zasekání do zdiva by vždy průchod instalace znamenal průchod zkrze pozední věnec. Porušením pozedního věnce by mohla být narušena statika objektu.			
Stavba:	VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ, Místo 66 – výstavba nové školy	Číslo stavby:	08005520
Dopady:	do projektové dokumentace:	ne	
	do časového plánu:	ano	
	do ceny:	ano	
	rozbor ceny viz příloha	zvýšení o:	530 477,53 Kč
		snížení o:	-348 907,19 Kč
		celkem	181 570,34 Kč
Zdroj financování změny:	Dodatek k SoD	7	
Navrhovatel změny - firma, jméno: Metrostav a.s. Ing. Pavel Gvozdíak		Podpis:	
Souhlasím			
Vyjádření TDI: <i>Souhlasím</i>		Podpis:	
Vyjádření objednatele: Změna je / není v souladu se záměrem objednatele.		Podpis:	
Doporučení: Souhlasím / 		Podpis:	
Závěrečné stanovisko: Změna se schvaluje / 		Podpis:	

Stavba:

Škola Místo

Objekt:

SO 01.1 - Stavební část

Místo:

Místo

Datum:

17.03.2022

Zadavatel:

VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ Místo 66

Projektant:

KAP ATELIER

Zhotovitel:

Metrostav a.s. Divize 8

Zpracovatel:

Metrostav a.s. Divize 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Odpočet

-348 907,19

1	K	763131451	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	239,926	608,13	145 906,20
2	K	763264585	Obklad ocelových nosníků sádrovláknitými deskami bez spodní konstrukce uzavřeného tvaru rozvinuté šíře přes 1 m do 1,25 m, opláštění deskou protipožární tl. 2x15 mm	m	107,654	1 885,68	203 000,99

Přípočet

530 477,53

3	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	239,926	575,00	137 957,45
4	M	59036513	deska podhledová minerální rovná bílá jemná hladká 15x600x600mm	m2	239,926	245,00	58 781,87
5	K	763164717	SDK obklad kci uzavřeného tvaru š š do 0,8 m desky 2xDF 12,5	m	96,200	1 490,00	143 338,00

(3,32+3,1)*2*5 - plné vazby

64,2

(1+1)*2*5 - pásy

20

1,2*2*5 - bačkory

12

6	K	763164655	SDK obklad kci tvaru U š přes 1,2 m desky 1xDF 12,5	m	22,104	890,00	19 672,56
7			3x rozvody VZT chodba (0,6+0,6+1,2)*3,07*3		22,104		
8	K	763164555	SDK obklad kci tvaru L š přes 0,8 m desky 1xDF 12,5	m2	69,535	834,00	57 992,19

místnost 1.11 - (1,4*3,71)+(0,6*3,71)

7,42

místnost 1.08 - (1,1*2,68)+(1,1*2,72)+(0,55*2,68)+(0,55*2,72)

8,91

místnost 1.13 - (1,5*2,95)+(0,6*2,95)

6,195

místnost 1.17 - (0,25*3,3)+(0,36*3,3)

2,013

místnost 1.19 - (1*3,6)+(0,6*3,6)

5,76

místnost 1.17 - (0,28*3,3)+(0,5*3,3)

2,574

místnost 1.25 - (1*0,5)+(1*0,5)+(2,5*0,6)+(1*2,5)+(0,3*0,4)+(1*0,4)+(0,3*2,3)+(0,4*2,3)

7,13



místnost 2.10 - $(4,16 \cdot 1,5) + (4,16 \cdot 0,5) + (1,5 \cdot 0,4) + (1,5 + 0,5) \cdot (0,4 \cdot 0,5)$ 11,12

místnost 2.13 - $(0,25 \cdot 3,3) + (0,36 \cdot 3,3)$ 2,013

místnost 2.16 - $(1,5 \cdot 7,35) + (7,35 \cdot 0,5) + (1 \cdot 0,8) + (1 \cdot 0,5) + (0,8 \cdot 0,5)$ 16,4

Celkem opláštění VZT ve třídách 69,535

9	K	763164635	SDK obklad kčí tvaru U š do 1,2 m desky 1xDF 12,5	m	21,260	1 150,00	24 449,00
---	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------

Průvlaky 1NP chodba 3,78+3,78+3,07+3,07 13,7

Průvlaky 2NP chodba 3,78+3,78 7,56

10	K	946112221	Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně - 2121	kus	22,000	1 050,41	23 109,02
----	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------

11	K	763182411	SDK opláštění obvodu střešního okna hl do 0,5 m	m	76,880	613,00	47 127,44
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

Okno 017
 $(0,78 + 1,2 + 0,78 + 1,2) \cdot 4$ 15,840

Okno 019
 $(0,78 + 1,4 + 0,78 + 1,4) \cdot 14$ 61,040

Součet 76,880

12	K	766231113	Montáž sklápěcích půdních schodů	ks	1,000	1 750,00	1 750,00
----	---	-----------	----------------------------------	----	-------	----------	----------

13	M	61233168	schody půdní skládací protipožární dřevěné se zesílenou izolací, pro výšku max. 280cm, 12 schodnic E1 15, 120x70cm	ks	1,000	16 300,00	16 300,00
----	---	----------	--	----	-------	-----------	-----------

Celkem odpočet
Celkem přípočet

-348 907,19 Kč
530 477,53 Kč

Celkem

181 570,34 Kč

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: VÚ, DDS, ZŠ, SŠ a ŠJ, Místo 66 – výstavba nové školy

Číslo stavby: 08005520

Pořadové číslo změnového listu:

25

Stavební oddíl:	SO 01.1 - Stavební část	Název:	ZL25 - Odvětrání střechy																								
Popis změny: Změnový list: - odvětrání střešní konstrukce z důvodu odvodu kondenzace v podkroví																											
Položky ze smluvního rozpočtu Položky, které smluvní rozpočet neobsahovaly - položky z URS																											
Zdůvodnění změny: Změnový list doplňuje potřebné odvětrání střechy pomocí 5 ks hlavic lomanco, které odvětrávají nevytápěný půdní prostor nad izolace podkroví. Změnový list doplňuje provětrávání mezi krokve, tak aby vznikl přirozený odtah vzduchu za pomocí hlavic lomanco. Provětrávání střechy je důležité k odvodu budoucí kondenzace a nezatékání do vaty v podkroví.																											
Stavba:	VÚ, DDS, ZŠ, SŠ a ŠJ, Místo 66 – výstavba nové školy	Číslo stavby:	08005520																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Dopady:</td> <td style="width: 30%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 20%;">ne</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>do časového plánu:</td> <td>ano</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>do ceny:</td> <td>ano</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>rozbor ceny viz příloha</td> <td>zvýšení o:</td> <td>90 068,00 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>snížení o:</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>celkem</td> <td>90 068,00 Kč</td> </tr> </table>				Dopady:	do projektové dokumentace:	ne			do časového plánu:	ano			do ceny:	ano			rozbor ceny viz příloha	zvýšení o:	90 068,00 Kč			snížení o:	0,00 Kč			celkem	90 068,00 Kč
Dopady:	do projektové dokumentace:	ne																									
	do časového plánu:	ano																									
	do ceny:	ano																									
	rozbor ceny viz příloha	zvýšení o:	90 068,00 Kč																								
		snížení o:	0,00 Kč																								
		celkem	90 068,00 Kč																								
Zdroj financování změny: Dodatek k SoD 9																											
Navrhovatel změny - firma, jméno: Metrostav a.s. Ing. Pavel Gvozdíak		Podpis:																									
Souhlasím																											
Vyjádření TDI:		Podpis:																									
Vyjádření objednatele: Změna je / není v souladu se záměrem objednatele.		Podpis:																									
Doporučení: Souhlasím		Podpis:																									
Závěrečné stanovisko: Změna se schvaluje / neschvaluje.																											

V Ústí nad Labem dne: 23. 11. 2022

Stavba:

Škola Místo

Objekt:

SO 01.1 - Stavební část

Místo:

Místo

Datum:

17.03.2022

Zadávatel:

VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ Místo 66

Projektant:

KAP ATELIER

Zhotovitel:

Metrostav a.s. Divize 8

Zpracovatel:

Metrostav a.s. Divize 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Odpočet							
Přípočet							90 068,00
1	K	764326443	Ventilační turbína z Al plechu na skládané nebo plechové krytině D přes 350 mm	ks	5,000	6 680,00	33 400,00
2	K	764000911	Zhotovení otvoru v plechové krytině plochy přes 0,02 do 0,5 m2	ks	5,000	1 580,00	7 900,00
3	K	764000901	Zhotovení otvoru v plechové krytině plochy do 0,02 m2	ks	60,000	724,00	43 440,00
4	M	42972885	mřížka větrací kruhová plastová se síťkou D 80-125mm	ks	60,000	88,80	5 328,00

Celkem odpočet

0,00 Kč

Celkem přípočet

90 068,00 Kč

Celkem

90 068,00 Kč



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: VÚ, DDS, ZŠ, SŠ a ŠJ, Místo 66 – výstavba nové školy

Číslo stavby: 08005520

Pořadové číslo změnového listu:

26

Stavební oddíl: SO 01.1 - Stavební část	Název: ZL26 - Revizní dvířka																		
Popis změny: Změnový list: - Doplníjuje revizní dvířka do koupelen, WC, SDK kastlíků Položky ze smluvního rozpočtu Položky, které smluvní rozpočet neobsahovaly - položky z URS																			
Zdůvodnění změny: Ve výkazu výměr nebylo počítáno s revizními dvířky, které jsou nutné: - pro kontrolu čistících kusů kanalizace - pro uzavírání kohoutů na WC a v koupelnách - pro revizi VZT v SDK kastlících vedené ve třídách																			
Stavba: VÚ, DDS, ZŠ, SŠ a ŠJ, Místo 66 – výstavba nové školy	Číslo stavby: 08005520																		
Dopady: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 20%;">ne</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td>ano</td> <td></td> </tr> <tr> <td>do ceny:</td> <td>ano</td> <td></td> </tr> <tr> <td>rozběr ceny viz příloha</td> <td>zvýšení o:</td> <td style="text-align: right;">34 764,00 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>snížení o:</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>celkem</td> <td style="text-align: right;">34 764,00 Kč</td> </tr> </table>		do projektové dokumentace:	ne		do časového plánu:	ano		do ceny:	ano		rozběr ceny viz příloha	zvýšení o:	34 764,00 Kč		snížení o:	0,00 Kč		celkem	34 764,00 Kč
do projektové dokumentace:	ne																		
do časového plánu:	ano																		
do ceny:	ano																		
rozběr ceny viz příloha	zvýšení o:	34 764,00 Kč																	
	snížení o:	0,00 Kč																	
	celkem	34 764,00 Kč																	
Zdroj financování změny: Dodatek k SoD 9																			
Navrhovatel změny - firma, jméno: Metrostav a.s. Ing. Pavel Gvoždíak Souhlasím																			
Vyřazení TDI: Podpis:																			
Vyřazení objednatele: Změna je / není v souladu se záměrem objednatele.																			
Doporučení: Souhlasím																			
Závěrečné stanovisko: Změna se schvaluje / neschvaluje.																			

V Ústí nad Labem dne: 23. 11. 2022

Stavba

Objekt

Škola Místo

SO 01.1 - Stavební část

Místo

Místo

Datum

17.03.2022

Zadavatel

Zhotovitel

VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ Místo 66

Metrostav a.s. Divize 8

Projektant

Zpracovatel

KAP ATELIER

Metrostav a.s. Divize 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Odpočet 0,00							
Přípočet 34 764,00							
1	K	763101813	Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo přesazené stěně jednoduché opláštění přes 0,02 do 0,05 m2	ks	29,000	101,00	2 929,00
2	K	763172391	Montáž dvířek revizních dvouplášťových SDK kci vel. 200 x 200 mm pro podhledy	ks	29,000	439,00	12 731,00
3	M	56245724	dvířka vanová bílá 200x200mm	ks	29,000	128,00	3 712,00
4	K	781493611	Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených	ks	26,000	228,00	5 928,00
5	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	26,000	213,00	5 538,00
6			13*(0,2*4)+13*(0,3*4)		26,000		
7	M	56245724	dvířka vanová bílá 200x200mm	ks	13,000	128,00	1 664,00
8	M	56245721	dvířka vanová bílá 300x300mm	ks	13,000	174,00	2 262,00

Celkem odpočet
Celkem přípočet

0,00 Kč
34 764,00 Kč

Celkem

34 764,00 Kč





ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: VÚ, DDS, ZŠ, SŠ a ŠJ, Místo 66 – výstavba nové školy

Číslo stavby: 08005520

Pořadové číslo změnového listu:

27

Stavební oddíl:	SO 01.1 - Stavební část	Název:	ZL27 - Vnitřní žaluzie
Popis změny: Změnový list: - dodání a montáž vnitřních žaluzií			
Položky ze smluvního rozpočtu Položky, které smluvní rozpočet neobsahovaly - položky z URS			
Zdůvodnění změny: Změnový list doplňuje vnitřní žaluzie, které nebyly zahrnuty v projektu a jsou nutnou částí stavby ke kolaudaci objektu.			
Stavba:	VÚ, DDS, ZŠ, SŠ a ŠJ, Místo 66 – výstavba nové školy	Číslo stavby:	08005520
Dopady:	do projektové dokumentace:	ne	
	do časového plánu:	ano	
	do ceny:	ano	
	rozběr ceny viz příloha	zvýšení o:	169 924,00 Kč
		snížení o:	0,00 Kč
		celkem	169 924,00 Kč
Zdroj financování změny:	Dodatek k SoD	9	
Navrhovatel změny - firma, jméno:		Podpis:	
Metrostav a.s.			
Ing. Pavel Gvozdíak			
Souhlasím			
Vyjádření TDI:		Podpis:	
			
Vyjádření objednatele:			
Změna je / není v souladu se záměrem objednatele.			
Doporučení:		Podpis:	
Souhlasím / 			
Závěrečné stanovisko:			
Změna se schvaluje / neschvaluje.			

V Ústí nad Labem dne: 23. 11. 2022

Stavba:

Škola Místo

Objekt:

SO 01.1 - Stavební část

Místo:

Místo

Datum:

17.03.2022

Zadavatel:

VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ Místo 66

Projektant:

KAP ATELIER

Zhotovitel:

Metrostav a.s. Divize 8

Zpracovatel:

Metrostav a.s. Divize 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Odpočet							0,00
Přípočet							169 924,00
1	M	R.01	Vertikální žaluzie	ks	32,000	4 657,00	149 024,00
2	K	R.02	Doprava a montáž	kpl	1,000	20 900,00	20 900,00

Celkem odpočet

0,00 Kč

Celkem přípočet

169 924,00 Kč

Celkem

169 924,00 Kč

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: VÚ, DDS, ZŠ, SŠ a ŠJ, Místo 66 – výstavba nové školy

Číslo stavby: 08005520

Pořadové číslo změnového listu:

28

Stavební oddíl:	SO 01.1 - Stavební část	Název:	ZL28 - Truhlářské výrobky												
Popis změny: Změnový list: - dodání kuchyňských linek dle výběru investora včetně spotřebičů															
Položky ze smluvního rozpočtu Položky, které smluvní rozpočet neobsahovaly - položky z URS															
Zdůvodnění změny: Změnový list doplnuje změnu kuchyňských linek na základě požadavku investora. Navýšení ceny je z důvodů doplnění horních kuchyňských skříněk, kvalitnějších spotřebičů a bytelnějších konstrukcí kuchyňských linek.															
Stavba:	VÚ, DDS, ZŠ, SŠ a ŠJ, Místo 66 – výstavba nové školy	Číslo stavby:	08005520												
Dopady: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 20%;">ne</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td>ano</td> <td></td> </tr> <tr> <td>do ceny:</td> <td>ano</td> <td></td> </tr> <tr> <td>rozbor ceny viz příloha</td> <td> zvýšení o: 310 350,00 Kč snížení o: 0,00 Kč celkem: 310 350,00 Kč </td> <td></td> </tr> </table>				do projektové dokumentace:	ne		do časového plánu:	ano		do ceny:	ano		rozbor ceny viz příloha	zvýšení o: 310 350,00 Kč snížení o: 0,00 Kč celkem: 310 350,00 Kč	
do projektové dokumentace:	ne														
do časového plánu:	ano														
do ceny:	ano														
rozbor ceny viz příloha	zvýšení o: 310 350,00 Kč snížení o: 0,00 Kč celkem: 310 350,00 Kč														
Zdroj financování změny: Dodatek k SoD 9															
Navrhovatel změny - firma, jméno: Metrostav a.s. Ing. Pavel Gvozdíak		Podpis:													
Souhlasím															
Vyjádření TDI: <i>Souhlasím</i>		Podpis:													
Vyjádření objednatele: Změna je / není v souladu se záměrem objednatele.		Podpis:													
Doporučení: Souhlasím		Podpis:													
Závěrečné stanovisko: Změna se schvaluje / neschvaluje.															

V Ústí nad Labem dne: 10. 1. 2023

Stavba:

Škola Místo

Objekt:

SO 01.1 - Stavební část

Místo:

Místo

Datum:

17.03.2022

Zadavatel:

VÚ, DDS, ZŠ, SŠ a ŠJ Místo 66

Projektant:

KAP ATELIER

Zhotovitel:

Metrostav a.s. Divize 8

Zpracovatel:

Metrostav a.s. Divize 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Odpočet							0,00
Přípočet							310 350,00
1	K	76681r01.1.8	Kuchyňky místnost 2.14 - učebna - Přípravek za zpracování kuchyňky s barevným odlišením, hromími skříňkami, zadní deskou, odjezdovými panty a vyšší kvalitou spotřebičů	ks	6,000	34 000,00	204 000,00
2	K	76681r01.1.8	Kuchyňky místnost 2.09 - ředitelna - Přípravek za zpracování kuchyňky s barevným odlišením, hromími skříňkami, zadní deskou, odjezdovými panty a vyšší kvalitou spotřebičů	ks	1,000	25 000,00	25 000,00
3	K	76681r01.1.8	Kuchyňky místnost 2.10 - kancelář - Přípravek za zpracování kuchyňky s barevným odlišením, hromími skříňkami, zadní deskou, odjezdovými panty a vyšší kvalitou spotřebičů	ks	1,000	27 000,00	27 000,00
4	K	76681r01.1.8	Kuchyňky místnost 1.11 - sborovna - Přípravek za zpracování kuchyňky s barevným odlišením, hromími skříňkami, zadní deskou, odjezdovými panty a vyšší kvalitou spotřebičů	ks	1,000	27 000,00	27 000,00
5	K	76681r01.1.8	Kuchyňky místnost 1.12 - služba dne - Přípravek za zpracování kuchyňky s barevným odlišením, hromími skříňkami, zadní deskou, odjezdovými panty a vyšší kvalitou spotřebičů	ks	1,000	21 050,00	21 050,00
6	M	R.01	Digestoř	ks	3,000	2 100,00	6 300,00

Celkem odpočet

0,00 Kč

Celkem přípočet

310 350,00 Kč

Celkem

310 350,00 Kč


ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: VÚ, DDS, ZŠ, SŠ a ŠJ, Místo 66 – výstavba nové školy

Číslo stavby: 08005520

Pořadové číslo změnového listu:

29

Stavební oddíl:	SO 01.1 - Stavební část	Název:	ZL29 - Datová přípojka																		
Popis změny: Změnový list: - dodání a montáž optického kabelu do školení a propojení 2x Rack																					
Položky ze smluvního rozpočtu Položky, které smluvní rozpočet neobsahovaly - položky z URS																					
Zdůvodnění změny: Změnový list doplňuje dodání a montáž optického kabelu do školení a propojení 2x Rack. Propojení je nutné pro funkčnost internetu ve škole a nebylo obsaženo v projektu																					
Stavba:	VÚ, DDS, ZŠ, SS a SJ, Místo 66 – výstavba nové školy	Číslo stavby:	08005520																		
Dopady: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">do projektové dokumentace:</td> <td style="width: 20%;">ne</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td>ano</td> <td></td> </tr> <tr> <td>do ceny:</td> <td>ano</td> <td></td> </tr> <tr> <td>rozbor ceny viz příloha</td> <td>zvýšení o:</td> <td>51 190,00 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>snížení o:</td> <td>0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>celkem</td> <td>51 190,00 Kč</td> </tr> </table>				do projektové dokumentace:	ne		do časového plánu:	ano		do ceny:	ano		rozbor ceny viz příloha	zvýšení o:	51 190,00 Kč		snížení o:	0,00 Kč		celkem	51 190,00 Kč
do projektové dokumentace:	ne																				
do časového plánu:	ano																				
do ceny:	ano																				
rozbor ceny viz příloha	zvýšení o:	51 190,00 Kč																			
	snížení o:	0,00 Kč																			
	celkem	51 190,00 Kč																			
Zdroj financování změny: Dodatek k SoD 9																					
Navrhovatel změny - firma, jméno: Metrostav a.s. Ing. Pavel Gvozdíak		Podpis:																			
Souhlasím																					
Vyjádření TDI: <i>Souhlasím</i>		Podpis:																			
Vyjádření objednatele: Změna je / není v souladu se záměrem objednatele.		Podpis:																			
Doporučení: Souhlasím		Podpis:																			
Závěrečné stanovisko: Změna se schvaluje / neschvaluje.																					

V Ústí nad Labem dne: 31. 1. 2023

Stavba: Škola Místo

Objekt: SO 01.1 - Stavební část

Místo: Místo

Datum: 17.03.2022

Zadavatel: VÚ, DDS, ZŠ, SŠ a ŠJ Místo 66

Projektant: KAP ATELIER

Zhotovitel: Metrostav a.s. Divize 8

Zpracovatel: Metrostav a.s. Divize 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Odpočet							0,00
Přípočet							51 190,00
1	M	R.01	Optický pigtail OEM SM 9/125um, konektor SC/PC, délka 1 m	m	24,000	70,00	1 680,00
2	M	R.02	Spojka SC/PC Single-mode, simplex	ks	24,000	30,00	720,00
3	M	R.03	Záslepka plastová do SC portu optické vany	ks	24,000	20,00	480,00
4	M	R.04	Optická vana 24x SC vybavená kazetou pro 24 vl. Výsuvná	ks	2,000	950,00	1 900,00
5	M	R.05	Ochrana sváru optického vlákna 60 mm, průsvitná, teplem smršť.	ks	24,000	15,00	360,00
6	M	R.06	Opt. mikrokabel - Air Blown Unit, 12vl., 9/125, Z006, CLT, LFP, 2,8mm	m	130,000	25,00	3 250,00
7	M	R.07	Mikrotrubička - ochrana optického kabelu	m	120,000	30,00	3 600,00
8	M	R.08	Zapůjčení svářečky optického kabelu	ks	1,000	2 500,00	2 500,00
9	M	R.09	Zapůjčení zafukovačky optického kabelu a kompresoru	ks	1,000	6 500,00	6 500,00
10	K	R.10	Cena optického sváru	ks	24,000	250,00	6 000,00
11	K	R.11	Práce technika - montážní práce - pokládka mikrotrubičky (Zlídě/zdny)	den	4,000	4 800,00	19 200,00
12	K	R.12	Práce technika - zafukování mikrotrubičky	hod	5,000	800,00	4 000,00
13	K	R.13	Práce technika - kompletace optické vany	hod	2,000	500,00	1 000,00

Celkem odpočet

0,00 Kč

Celkem přípočet

51 190,00 Kč

Celkem

51 190,00 Kč



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: VÚ, DDS, ZŠ, SŠ a ŠJ, Místo 66 – výstavba nové školy

Číslo stavby: 08005520

Pořadové číslo změnového listu:

30

Stavební oddíl:	SO 01.1 - Stavební část	Název:	ZL30 - Zimní opatření																								
Popis změny: Změnový list: - vysoušení a vytápění objektu v zimním období																											
Položky ze smluvního rozpočtu Položky, které smluvní rozpočet neobsahovaly - položky z URS																											
Zdůvodnění změny: Změnový list vyčísľuje náklady na vytápění a vysoušení objektu naftovými topidly v počtu 4 ks o výkonu 31-51 kW se spotřebou 3,5 kg nafty za hodinu. Dále změnový list vyčísľuje náklady na vysoušení pomocí odvlhčovačů v počtu 2ks. Důvodem posunutí termínu prací je změna konstrukčního řešení krovu, přičemž z původního ocelového krovu s dřevěnými krokviemi byl systém změněn na celodřevěný. Rozpětí krovu činí 16 m a výška krovu činí 6,2 m, proto bylo nutné objednávat dřevěné konstrukce o vyšších dimenzích, které nejsou běžně k dostání. Vzhledem k tomu, že změna konstrukčního řešení krovu byla odsouhlasena dne 26.08.2022, oproti původnímu termínu realizace 12.08.2022, tím došlo k posunutí termínu objednání materiálu a realizace samotného krovu. Vlivem vysokých srážkových úhrnů v měsících září a říjnu došlo k silnému nasycení svislých zděných a stropních dutinových konstrukcí srážkovou vodou. Zhotovitel na své náklady vymetl vodu z 1NP, kde docházelo k podmáčení zdiva a vysokému stupni navlhnutí. Provedení krovu probíhalo od 29.09.2022 do 20.10.2022 s tím, že práce byly přerušovány podle dodávek materiálu na stavbu. Jednalo se o prvky větších průřezů, proto nebylo možné zajistit materiál ihned a kompletně. Dne 20.10.2022 byla střecha stavebně připravena tak, aby bylo možné realizovat celoplošné podbíli prkny, montáž pojistné hydroizolace a montáž kontralatí a laťování z prken pod hlíníkovou krytinu. Tyto práce probíhaly od 21.10.2022 do 7.11.2022. Do této doby nebylo možné provádět práce na vnitřních omítkách z důvodu promáčení zdiva a dalšího zatékání srážkových vod do objektu. V tu dobu byly veškeré konstrukce značně nasáknuty vodou, proto bylo nutné přistoupit k vysoušení zdiva vytápěním objektu, kdy se používala lokální topidla. Pokud by k tomuto kroku zhotovitel nepřistoupil, mohlo by dojít ke ztrátě pevnosti nosného zdiva vlivem zhoršujících se klimatických podmínek – venkovní teploty pod bodem mrazu. Zhotovitel po dohodě s TDI a investorem přistoupil k vytápění lokálními naftovými topidly a to z důvodu nutného předsouzení konstrukce v místech aplikace omítek. Druhou možností bylo zastavit stavbu, zakonzervovat, čímž by ale nedošlo k odstranění vlhkosti ve zdivu. Tato vlhkost spolu s teplotou pod bodem mrazu by mohla mít za následek vliv na stálku celého objektu promrzáním konstrukcí. Náprava takto vzniklých škod by spolu s celkovým prodloužením termínu měla za následek výrazně vyšší náklady investora. Zhotovitel byl srozuměn, dle původního harmonogramu, nést náklady na zimní opatření v rámci jedné zimy, kdy docházelo k ohřívání betonovaných konstrukcí opěrné stěny a počítal s výstavbou hrubé stavby v zimě, kdy objednal na své náklady broušené cihly zděné na pěnu, které jsou dražší. Výše uvedené okolnosti v posunutí termínů nemohl zhotovitel předvídat s vynaložením veškeré odborné péče.																											
Stavba:	VÚ, DDS, ZŠ, SŠ a ŠJ, Místo 66 – výstavba nové školy	Číslo stavby:	08005520																								
Dopady: <table border="0"> <tr> <td>do projektové dokumentace:</td> <td>ne</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>do časového plánu:</td> <td>ano</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>do ceny:</td> <td>ano</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>rozbor ceny viz příloha</td> <td>zvýšení o:</td> <td>350 200,33 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>snížení o:</td> <td>0,00 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>celkem</td> <td>350 200,33 Kč</td> <td></td> </tr> </table>				do projektové dokumentace:	ne			do časového plánu:	ano			do ceny:	ano			rozbor ceny viz příloha	zvýšení o:	350 200,33 Kč			snížení o:	0,00 Kč			celkem	350 200,33 Kč	
do projektové dokumentace:	ne																										
do časového plánu:	ano																										
do ceny:	ano																										
rozbor ceny viz příloha	zvýšení o:	350 200,33 Kč																									
	snížení o:	0,00 Kč																									
	celkem	350 200,33 Kč																									
Zdroj financování změny: <table border="0"> <tr> <td>Dodatek k SoD</td> <td>9</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Dodatek k SoD	9																						
Dodatek k SoD	9																										
Navrhovatel změny - firma, jméno: Metrostav a.s. Ing. Pavel Gvoždík		Podpis: 																									
Souhlasím																											
Vyjádření TDI: <i>Souhlasím</i>		Podpis: 																									
Vyjádření objednatele: Změna je / není v souladu se záměrem objednatele.		Podpis: 																									
Doporučení: Souhlasím /		Podpis: 																									
Závěrečné stanovisko: Změna se schvaluje / neschvaluje.		Podpis: 																									

Stavba	Škola Místo						
Objekt	SO 01.1 - Stavební část						
Místo	Místo				Datum	17.03.2022	
Zadavatel	VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ Místo 66				Projektant	KAP ATELIER	
Zhotovitel	Metrostav a.s. Divize 8				Zpracovatel	Metrostav a.s. Divize 8	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Odpočet							
Přípočet							350 200,33
1			Pohonné hmoty topidla - listopad 2022	kpl	1,000	44 098,15	44 098,15
2			Pohonné hmoty topidla - prosinec 2022	kpl	1,000	73 000,85	73 000,85
3			Pohonné hmoty topidla - leden 2023	kpl	1,000	55 541,33	55 541,33
4			Pronájem topidlo 4x	den	340,000	255,00	86 700,00
			Listopad 23, prosinec 31, leden 31 = 85*4= 340				
5			Vysoušeč 2x	den	104,000	340,00	35 360,00
			Listopad 23, prosinec 31, = 54*2= 104		104		
6			Manipulace	hod	185,000	300,00	55 500,00

Každý den návoz a dořiti nafty, manipulace s vysoušeči a nafotvými topidly - rolace - 2.5 hod denně = 74*2,5

185

Celkem odpočet

0,00 Kč

Celkem přípočet

350 200,33 Kč

Celkem

350 200,33 Kč

Datum		Položka							Zařídění		
Datum	Čas	Počet položek	Název zboží	Cena za jednotku	Cena včetně DPH	DPH	Cena bez DPH	DPH %	Skupina	Zakázka	Způsob platby
07.11.2022	13:05	19,42	Nafta	46,80	908,90	157,74	751,16	21	PHM		CCS
09.11.2022	08:41	19,05	Nafta	45,90	874,40	151,76	722,64	21	PHM		CCS
09.11.2022	10:01	41,08	Nafta	45,90	1885,60	327,25	1558,35	21	PHM		CCS
10.11.2022	09:41	59,37	Nafta	45,90	2725,10	472,95	2252,15	21	PHM		CCS
11.11.2022	12:13	41,23	Nafta	45,70	1884,20	327,01	1557,19	21	PHM		CCS
14.11.2022	08:21	40,55	Nafta	45,70	1853,10	321,61	1531,49	21	PHM		CCS
15.11.2022	14:06	79,93	Nafta	45,20	3612,80	627,01	2985,79	21	PHM		CCS
16.11.2022	13:44	57,06	Nafta	45,20	2579,10	447,61	2131,49	21	PHM		CCS
17.11.2022	09:42	59,28	Nafta	44,50	2638,00	457,83	2180,17	21	PHM		CCS
18.11.2022	08:43	23,33	Nafta	44,49	1038,00	180,15	857,85	21	PHM		CCS
19.11.2022	11:28	59,81	Nafta	44,20	2643,60	458,81	2184,79	21	PHM		CCS
20.11.2022	13:06	60,02	Nafta	44,20	2652,90	460,42	2192,48	21	PHM		CCS
21.11.2022	09:26	58,63	Nafta	43,90	2573,90	446,71	2127,19	21	PHM		CCS
21.11.2022	10:36	20,09	Nafta	43,90	882,00	153,07	728,93	21	PHM		CCS
22.11.2022	07:48	80,01	Nafta	43,90	3512,40	609,59	2902,81	21	PHM		CCS
23.11.2022	08:16	55,22	Nafta	42,90	2366,90	411,13	1957,77	21	PHM		CCS
23.11.2022	12:21	19,34	Nafta	42,70	825,82	143,32	682,50	21	PHM		CCS
24.11.2022	07:44	59,87	Nafta	42,90	2568,40	445,76	2122,64	21	PHM		CCS
25.11.2022	08:47	58,22	Nafta	41,90	2439,40	423,37	2016,03	21	PHM		CCS
25.11.2022	09:58	30,95	Nafta	41,90	1296,80	225,06	1071,74	21	PHM		CCS
26.11.2022	06:51	40,04	Nafta	41,90	1677,70	291,17	1386,53	21	PHM		CCS
28.11.2022	07:39	58,14	Nafta	41,90	2436,10	422,79	2013,31	21	PHM		CCS
28.11.2022	11:22	35,54	Nafta	41,50	1474,90	255,97	1218,93	21	PHM		CCS
29.11.2022	08:19	56,58	Nafta	41,50	2348,10	407,52	1940,58	21	PHM		CCS
30.11.2022	07:39	55,17	Nafta	40,90	2256,50	391,62	1864,88	21	PHM		CCS
30.11.2022	09:22	34,28	Nafta	40,90	1402,10	243,34	1158,76	21	PHM		CCS
Celkem Listopad 2022							44098,15				
01.12.2022	09:05	55,45	Nafta	40,90	2267,90	393,60	1874,30	21	PHM		CCS
01.12.2022	13:48	34,23	Nafta	40,90	1400,00	242,98	1157,02	21	PHM		CCS
02.12.2022	08:21	59,69	Nafta	40,50	2417,40	419,55	1997,85	21	PHM		CCS



04.12.2022	10:35	59,94	Nafta	40,20	2409,60	410,20	1991,40	21	PHM		CCS
05.12.2022	07:50	56,62	Nafta	39,90	2259,10	392,06	1867,02	21	PHM		CCS
05.12.2022	09:11	37,27	Nafta	39,90	1487,10	258,09	1229,01	21	PHM		CCS
06.12.2022	08:15	56,45	Nafta	39,50	2229,80	386,99	1842,81	21	PHM		CCS
07.12.2022	07:38	40,20	Nafta	39,50	1587,90	275,59	1312,31	21	PHM		CCS
07.12.2022	10:36	57,07	Nafta	39,50	2254,30	391,24	1863,06	21	PHM		CCS
08.12.2022	08:33	55,13	Nafta	39,50	2177,60	377,93	1799,67	21	PHM		CCS
08.12.2022	10:44	37,35	Nafta	39,50	1475,30	256,04	1219,26	21	PHM		CCS
09.12.2022	09:03	57,47	Nafta	39,20	2257,80	390,98	1861,82	21	PHM		CCS
09.12.2022	13:31	37,64	Nafta	39,20	1475,50	256,08	1219,42	21	PHM		CCS
10.12.2022	12:57	60,09	Nafta	38,50	2313,50	401,52	1911,98	21	PHM		CCS
11.12.2022	09:18	60,03	Nafta	38,20	2293,10	397,98	1895,12	21	PHM		CCS
11.12.2022	09:57	44,66	Nafta	38,20	1706,00	296,08	1409,92	21	PHM		CCS
12.12.2022	09:16	59,16	Nafta	37,50	2218,50	385,63	1833,47	21	PHM		CCS
12.12.2022	13:56	39,23	Nafta	37,50	1471,10	255,31	1215,79	21	PHM		CCS
13.12.2022	05:36	59,36	Nafta	35,90	2131,00	369,64	1761,16	21	PHM		CCS
13.12.2022	12:29	46,64	Nafta	37,50	1749,60	303,55	1445,45	21	PHM		CCS
14.12.2022	08:55	101,18	Nafta	37,50	3794,30	650,51	3135,79	21	PHM		CCS
15.12.2022	07:43	100,54	Nafta	37,50	3770,30	654,35	3115,95	21	PHM		CCS
16.12.2022	07:49	80,05	Nafta	37,50	3001,90	520,99	2480,91	21	PHM		CCS
17.12.2022	07:01	59,99	Nafta	37,50	2249,60	390,43	1859,17	21	PHM		CCS
19.12.2022	08:05	101,15	Nafta	37,70	3813,36	661,62	3151,54	21	PHM		CCS
20.12.2022	07:52	70,37	Nafta	35,90	2526,30	438,45	2087,65	21	PHM		CCS
20.12.2022	11:04	37,49	Nafta	37,50	1405,90	244,00	1161,90	21	PHM		CCS
21.12.2022	05:41	70,01	Nafta	35,90	2513,40	436,21	2077,19	21	PHM		CCS
21.12.2022	10:08	36,91	Nafta	37,50	1384,10	240,22	1143,88	21	PHM		CCS
22.12.2022	06:35	65,20	Nafta	37,50	2445,00	424,34	2020,66	21	PHM		CCS
22.12.2022	12:23	35,84	Nafta	37,50	1344,00	233,26	1110,74	21	PHM		CCS
23.12.2022	08:56	105,42	Nafta	37,50	3953,30	686,11	3267,19	21	PHM		CCS
24.12.2022	07:07	60,30	Nafta	37,50	2261,30	392,46	1868,84	21	PHM		CCS
26.12.2022	07:00	60,46	Nafta	37,50	2267,30	393,50	1873,80	21	PHM		CCS
27.12.2022	07:21	60,17	Nafta	37,50	2256,40	391,61	1864,79	21	PHM		CCS



28.12.2022	06:49	60,15	Nařta	37,50	2255,60	391,47	1864,13	21 PHM	CCS
29.12.2022	06:49	80,25	Nařta	37,50	3029,40	522,29	2497,11	21 PHM	CCS
30.12.2022	06:58	60,06	Nařta	37,50	2352,30	390,90	1861,40	21 PHM	CCS
31.12.2022	06:48	60,02	Nařta	37,50	2350,80	390,63	1860,17	21 PHM	CCS
Celkem prosinec 2022							73000,85		



Datum			Položka				Zařízení					
Datum	Čas	Počet položek	Název zboží	Cena za jednotku	Cena včetně DPH	DPH	Cena bez DPH	DPH %	Skupina	Zakázka	Způsob platby	
02.01.2023	06:43	59,94	Nafta	37,50	2247,80	390,11	1857,69	21	PHM		CCS	
03.01.2023	05:23	43,58	Nafta	35,90	1564,50	271,52	1292,98	21	PHM		CCS	
04.01.2023	08:17	67,33	Nafta	36,90	2484,50	431,19	2053,31	21	PHM		CCS	
05.01.2023	11:14	60,16	Nafta	37,90	2280,10	395,72	1884,38	21	PHM		CCS	
05.01.2023	15:28	44,03	Nafta	35,90	1580,70	274,34	1306,36	21	PHM		CCS	
06.01.2023	05:45	49,86	Nafta	35,90	1790,00	310,66	1479,34	21	PHM		CCS	
10.01.2023	08:11	81,83	Nafta	36,40	2978,60	516,95	2461,65	21	PHM		CCS	
11.01.2023	08:54	41,95	Nafta	36,30	1522,80	264,29	1258,51	21	PHM		CCS	
12.01.2023	07:35	82,31	Nafta	36,30	2987,90	518,56	2469,34	21	PHM		CCS	
13.01.2023	07:45	63,00	Nafta	36,30	2286,90	396,90	1890,00	21	PHM		CCS	
16.01.2023	05:23	61,73	Nafta	35,90	2216,10	384,61	1831,49	21	PHM		CCS	
16.01.2023	16:20	41,12	Nafta	35,90	1476,20	256,20	1220,00	21	PHM		CCS	
17.01.2023	05:19	68,45	Nafta	35,90	2457,40	426,49	2030,91	21	PHM		CCS	
17.01.2023	12:49	39,66	Nafta	36,30	1439,70	249,87	1189,83	21	PHM		CCS	
18.01.2023	05:22	67,16	Nafta	35,90	2411,00	418,44	1992,56	21	PHM		CCS	
18.01.2023	12:23	36,30	Nafta	36,10	1310,40	227,42	1082,98	21	PHM		CCS	
19.01.2023	05:40	88,31	Nafta	35,90	3170,30	550,22	2620,08	21	PHM		CCS	
19.01.2023	10:55	20,07	Nafta	36,10	724,50	125,74	598,76	21	PHM		CCS	
20.01.2023	05:30	90,38	Nafta	35,90	3244,60	563,11	2681,49	21	PHM		CCS	
20.01.2023	12:21	20,58	Nafta	36,10	742,90	128,93	613,97	21	PHM		CCS	
23.01.2023	06:55	39,14	Nafta	36,10	1413,00	245,23	1167,77	21	PHM		CCS	
23.01.2023	08:05	38,14	Nafta	36,10	1376,90	238,97	1137,93	21	PHM		CCS	
24.01.2023	07:38	108,17	Nafta	36,10	3904,90	677,71	3227,19	21	PHM		CCS	
25.01.2023	06:28	60,16	Nafta	36,40	2189,80	380,05	1809,75	21	PHM		CCS	
25.01.2023	12:42	48,72	Nafta	36,90	1797,80	312,01	1485,79	21	PHM		CCS	
26.01.2023	05:14	68,78	Nafta	36,90	2538,00	440,48	2097,52	21	PHM		CCS	
26.01.2023	09:25	37,96	Nafta	36,90	1400,70	243,10	1157,60	21	PHM		CCS	
27.01.2023	06:25	80,76	Nafta	36,90	2980,00	517,19	2462,81	21	PHM		CCS	
27.01.2023	08:08	22,37	Nafta	36,70	821,00	142,49	678,51	21	PHM		CCS	
30.01.2023	08:19	106,76	Nafta	36,70	3918,10	680,00	3238,10	21	PHM		CCS	
31.01.2023	06:38	106,99	Nafta	36,90	3947,90	685,17	3262,73	21	PHM		CCS	
Celkem leden 2023							55541,33					

