

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 04

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Investor: Pardubický kraj

Datum:

Název akce: Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah

Způsob odeslání / předání

poštou e-mailem faxem osobně

datum:

Předmět změny:

Vícepráce: aktualizace DIO pro rok 2021, poplatky za likvidaci pařezů, navrtávky šachet UV

Méněpráce: odpočet plastových drenážních šachet, aktualizace DIO pro rok 2021

Popis a zdůvodnění změny:Aktualizace DIO pro rok 2021

Vzhledem k tomu, že nebylo možno stavbu provádět za úplné uzavírky dle PDPS, bylo nutné upravit DIO ve stavebním roce na etapy I až III

Poplatky za likvidaci pařezů

V rámci PDPS nebylo počítáno s likvidací pařezů, pouze s jejich odstraněním. Odvoz na skládku byl dle požadavku objednatele

Navrtávky šachet UV

Na základě požadavku správce VHOS byla provedena změna v zaústění odvodnění komunikace a to navrtávkou do stávajícího kanalizačního řadu

Odpočet plastových šachet

Na základě požadavku správce VHOS bylo provedeno zaústění odvodnění pláň komunikace do uličních vpustí, z tohoto důvodu došlo vypuštění osazování plastových revizních a kontrolních šachet

Počet připojených listů specifikací: _

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti **Stanovisko projektanta stavby:**

Souhlasím se změnou.

Stanovisko technického dozoru stavby:

Na základě doložených podkladů a vyjádření AD souhlasím se změnou

Příloha:

- položkový rozpočet změn ve formátu .pdf
- vyjádření TDI

| | |
|---|--|
| ZMĚNOVÝ LIST | číslo ZL: 04 |
| Zhotovitel: | EUROVIA CS, a.s. |
| Změnový list vystavil: | |
| Datum: | |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. OR/21/70034 tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><u>Předmět změny:</u></p> <p>Aktualizace DIO pro etapu I, II a III pro stavební rok 2021 dle skutečnosti, provedení nartávky pro připojení šachet UV, odpočet neprováděných plastových šachet</p> | |
| <p><u>Popis a zdůvodnění změny</u></p> <p>Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona o ZVZ nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že předmětné práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu díla.</p> | |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: |
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : |
| -123 936,11 Kč | 676 171,80 Kč |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| 552 235,69 Kč | <u>Termín dokončení díla se nemění</u> |
| Výsledná cena změny s DPH : | <u>Navýšení počtu stavebních dnů se nemění</u> |
| 668 205,18 Kč | |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p> | |
| Podpis zmocněnce objednatele díla: | Podpis zmocněnce zhotovitele díla: |
| _____ | _____ |
| Datum: | Datum: |

ZBV č. 04 Navrtávky, pařezy, DIO**Stavba:** 20-271, Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687**Objekt:** SO102.1, Kácení a odstranění pařezů**Rozpočet:** SO102.1, Kácení a odstranění pařezů**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Rozpočet:****Základní cena:** 408 598,80 Kč**Cena - celkem:** 433 294,80 Kč**DPH:** 90 991,91 Kč**Cena s daní:** 524 286,71 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 433 294,80 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 24 696,00 Kč**DPH:** 5 186,16 Kč**Cena s daní:** 29 882,16 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 11.08.2021**

Položky ZBV č. 04**Stavba:** 20-271, Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687**Objekt:** SO102.1, Kácení a odstranění pařezů**Rozpočet:** SO102.1, Kácení a odstranění pařezů

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---|-----|---|----|---------------------------|--------|------------------|
| | 0 - Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | |
| 1 | 015340 | | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 PAŘEZY | T | 35,280 | 700,00 | 24 696,00 |
| | | | | | Celkem | | 24 696,00 |
| | | | | | Celkem za rozpočet | | 24 696,00 |

ZBV č. 04 Navrtávky, pařezy, DIO**Stavba:** 20-271, Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687**Objekt:** SO102, Silnice II/368 km 0,530 00 - 2,246 87**Rozpočet:** SO102, Silnice II/368 km 0,530 00 - 2,246 87**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Rozpočet:****Základní cena:** 21 002 231,64 Kč**Cena - celkem:** 28 925 980,10 Kč**DPH:** 6 074 455,82 Kč**Cena s daní:** 35 000 435,92 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 28 925 980,10 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 55 982,69 Kč**DPH:** 11 756,36 Kč**Cena s daní:** 67 739,05 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 11.08.2021**

Položky ZBV č. 04**Stavba:** 20-271, Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687**Objekt:** SO102, Silnice II/368 km 0,530 00 - 2,246 87**Rozpočet:** SO102, Silnice II/368 km 0,530 00 - 2,246 87

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------------------------|---------|-----|---|-----|----------|---------------------------|------------------|
| 8 - Trubní vedení | | | | | | | |
| 46 | 895812 | | DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 80 | KUS | -7,000 | 6 842,27 | -47 895,89 |
| 47 | 895822 | | DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 80 | KUS | -6,000 | 6 842,27 | -41 053,62 |
| 70 | 81111x | | PROVEDENÍ NAVRTÁVKY PRO PŘIPOJENÍ UV | KS | 28,000 | 5 176,15 | 144 932,20 |
| | | | | | | Celkem | 55 982,69 |
| | | | | | | Celkem za rozpočet | 55 982,69 |

ZBV č. 04 Navrtávky, pařezy, DIO 6.4.2021 - 30.9.2021**Stavba:** 20-271, Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687**Objekt:** SO001, Příprava stavenišť**Rozpočet:** SO001, Příprava stavenišť**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Rozpočet:****Základní cena:** 119 203,04 Kč**Cena - celkem:** 681 172,31 Kč**DPH:** 143 046,19 Kč**Cena s daní:** 824 218,50 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 681 172,31 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 471 557,00 Kč**DPH:** 99 026,97 Kč**Cena s daní:** 570 583,97 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 11.08.2021**

Položky ZBV č. 04

Stavba: 20-271, Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687
Objekt: SO001, Příprava staveniště
Rozpočet: SO001, Příprava staveniště

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--|---------|-----|---|-------|------------|----------|------------|
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | |
| 1 | 914121 | | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | -11,000 | 102,60 | -1 128,60 |
| 2 | 914122 | | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS | 328,000 | 57,00 | 18 696,00 |
| 3 | 914123 | | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ | KUS | 317,000 | 45,60 | 14 455,20 |
| 4 | 914129 | | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 25 878,000 | 4,56 | 118 003,68 |
| 5 | 914421 | | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 34,000 | 1 539,00 | 52 326,00 |
| 6 | 914423 | | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ | KUS | 34,000 | 57,00 | 1 938,00 |
| 7 | 914429 | | DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 3 884,000 | 10,30 | 40 005,20 |
| 8 | 914922 | | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 422,000 | 0,02 | 8,44 |
| 9 | 914923 | | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ | KUS | 422,000 | 0,06 | 25,32 |
| 10 | 914929 | | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ | KSDEN | 35 100,000 | 0,06 | 2 106,00 |
| 11 | 916112 | | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 10,000 | 57,00 | 570,00 |
| 12 | 916113 | | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ | KUS | 10,000 | 34,20 | 342,00 |
| 13 | 916119 | | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ | KSDEN | 7 984,000 | 17,10 | 136 526,40 |

Položky ZBV č. 04

Stavba: 20-271, Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687
Objekt: SO001, Příprava staveniště
Rozpočet: SO001, Příprava staveniště

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------------|---------|-----|---|-------|------------|---------------|-------------------|
| 14 | 916132 | | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | -6,000 | 114,00 | -684,00 |
| 15 | 916133 | | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ | KUS | -6,000 | 57,00 | -342,00 |
| 16 | 916139 | | DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ | KSDEN | -720,000 | 45,60 | -32 832,00 |
| 17 | 916152 | | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 4,000 | 570,00 | 2 280,00 |
| 18 | 916153 | | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ | KUS | 4,000 | 171,00 | 684,00 |
| 19 | 916159 | | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ | KSDEN | 352,000 | 313,50 | 110 352,00 |
| 20 | 916312 | | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 6,000 | 68,40 | 410,40 |
| 21 | 916313 | | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ | KUS | 6,000 | 57,00 | 342,00 |
| 22 | 916319 | | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 360,000 | 5,70 | 2 052,00 |
| 23 | 916712 | | UPEVNĚOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 460,000 | 1,14 | 524,40 |
| 24 | 916713 | | UPEVNĚOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ | KUS | 460,000 | 1,14 | 524,40 |
| 25 | 916719 | | UPEVNĚOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ | KSDEN | 38 216,000 | 0,01 | 382,16 |
| | | | | | | Celkem | 467 567,00 |
| OST - Ostatní | | | | | | | |
| 26 | 02720 | | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL | 1,000 | 3 990,00 | 3 990,00 |
| | | | | | | Celkem | 3 990,00 |

Položky ZBV č. 04**Stavba:** 20-271, Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687**Objekt:** SO001, Příprava staveniště**Rozpočet:** SO001, Příprava staveniště

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------|----|----------|---------------------------|-------------------|
| | | | | | | Celkem za rozpočet | 471 557,00 |

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 06

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Investor: Pardubický kraj

Datum:

Název akce: Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah

Způsob odeslání / předání
datum:poštou e-mailem faxem osobně **Předmět změny:**

Vícepráce: provedení nových vpustí, vyústění trativodů, přeskládání přílehlého chodníku u SO 202, sanace krajů v km 2,025-KÚ, nový propustek DN 400 v km 2,030

Méněpráce: odečet křižovatky směr Kunčina, odečet propustu DN 600 v km 2,030, odečet ostrůvku v km 1,400, napojení stávajícího mostu v km 1,920

Popis a zdůvodnění změny:Provedení nových uličních vpustí

Po odtěžení aktivní zóny bylo zjištěno, že UV č.73 a 76 jsou zničená a nemají funkční vyústění, proto bylo nutné je na základě požadavku správce provést znovu včetně nového vyústění. Dále bylo zjištěno nefunkční odvodnění trativodů v km cca 1,950, které bylo nutno opravit a obnovit jeho funkčnost tak, aby nedocházelo k podmáčení konstrukčních vrstev. Bylo zjištěno, že uliční vpusti č. 78, 74, 66, 65 a UV v km 1,851, u kterých mělo být provedeno pouze výšková úprava, byly nefunkční a rozbité a byly na žádost správce vybudovány nové

Vyústění trativodů

Po odtěžení vrstvy AZ bylo zjištěno nefunkční odvodnění trativodů v km cca 1,950, které bylo nutno opravit a obnovit jeho funkčnost tak, aby nedocházelo k podmáčení konstrukčních vrstev. Z důvodu přetěžení pláně komunikace nebylo možné zaústění odvodnění pláně v km 1,480, 1,928 a 1,960 do stávajících UV, proto bylo nutno provést vyústění napříč komunikací

Přeskládání přílehlého chodníku

Po zaměření výškové polohy přílehlého chodníku navazujícího na SO 202 byl zjištěn výškový propad o cca 10cm v délce 17m. Bylo proto nutné provést rozebrání chodníku včetně obrubníků a výškové vyrovnání.

Sanace krajů v km 2,025-KÚ

Po odtěžení stávajících konstrukčních vrstev byla po provedení SZZ zjištěna nevyhovující únosnost krajů v šířce 1m. Bylo provedeno na základě doporučení geotechnika přetěžení o 0,5m, položení geotextilie gramáže 300g/m² a zasypání štěrskem frakce 0/63mm.

Nový propustek DN400

Na základě požadavku objednatele a správce komunikace bude navržený propust DN600 nahrazen novým propustem DN400, kde bude umístěna zpětná klapka proti zaplavování zvýšenou hladinou vody přílehlý soukromý pozemek.

Odečet křižovatky Kunčina

Na základě požadavku objednatele a z důvodu nemožnosti zabezpečit plnou uzávěru, nebudou provedeny práce v křižovatce Kunčina v plném rozsahu na ploše 355m².

Odečet ostrůvku v km 1,400


Na základě požadavku města Moravská Třebová, nebude realizován ostůvek pro přecházení v km 1,400. Bylo však nutno provést úpravu křižovatky osazením obrubníků.

Úprava napojení stávajícího mostu v km 1,920

Vzhledem ke skutečným směrovým a výškovým poměrům byla na KD č.9 dohodnuta změna odvodnění komunikace v místě napojení stávajícího mostu v km 1,920 a to vypuštěním skluzu z betonových žlabovek a betonových obrubníků a nahrazením zpevněné krajnice. Komunikace v tomto místě bude odvodněna dostatečným podélným a příčným sklonem.

Počet připojených listů specifikací: _____

| | | | | |
|--|-------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| Důvod vícepráce / méněpráce: | | | | |
| záměr objednatele <input type="checkbox"/> | chyba v PD <input type="checkbox"/> | chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> | vyšší moc <input type="checkbox"/> | jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/> |
| Stanovisko projektanta stavby: | | | | |
| Souhlasím se změnou. | | | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: | | | | |
| Na základě doložených podkladů a vyjádření AD souhlasím se změnou | | | | |
| Příloha: | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • položkový rozpočet změn ve formátu .pdf • vyjádření TDI | | | | |

| | |
|---|---|
| ZMĚNOVÝ LIST | <i>číslo ZL: 06</i> |
| Zhotovitel: | EUROVIA CS, a.s. |
| Změnový list vystavil: |  |
| Datum: | |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. OR/21/70034 tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><u>Předmět změny:</u></p> <p>provedení nových vpustí, vyústění trativodů, přeskládání přilehlého chodníku u SO 202, sanace krajů v km 2,025-KÚ, nový propustek DN 400 v km 2,030, odečet křižovatky směr Kunčina, odečet propustu DN 600 v km 2,030, odečet ostrůvku v km 1,400</p> | |
| <p><u>Popis a zdůvodnění změny</u></p> <p>Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.</p> | |

| | |
|--|---|
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: |
| Cena méněprací bez DPH : -489 396,20 Kč | Cena víceprací bez DPH : 913 886,21 Kč |
| Výsledná cena změny bez DPH : 424 490,01 Kč | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>Termín dokončení díla se nemění</u> |
| Výsledná cena změny s DPH : 513 632,91 Kč | <u>Navýšení počtu stavebních dnů se nemění</u> |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | |
| Podpis zmocněnce objednatele díla: _____ | Podpis zmocněnce zhotovitele díla: _____ |
| Datum: | Datum: |

**ZBV č. 06 Vpusti; trativod; chodníky; křižovatka; sanace; propustek****Stavba:** 20-271, Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687**Objekt:** SO102, Silnice II/368 km 0,530 00 - 2,246 87**Rozpočet:** SO102, Silnice II/368 km 0,530 00 - 2,246 87**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Rozpočet:****Základní cena:** 21 002 231,64 Kč**Cena - celkem:** 28 925 980,10 Kč**DPH:** 6 074 455,82 Kč**Cena s daní:** 35 000 435,92 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 28 925 980,10 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 424 490,01 Kč**DPH:** 89 142,90 Kč**Cena s daní:** 513 632,91 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 29.08.2022**

Položky ZBV č. 06

Stavba: 20-271, Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687

Objekt: SO102, Silnice II/368 km 0,530 00 - 2,246 87

Rozpočet: SO102, Silnice II/368 km 0,530 00 - 2,246 87

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|---|---------|-----|--|------|------------|--------|-------------------|
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | | |
| 73 | 014102 | | POPLATKY ZA SKLÁDKU - beton | T | 13,184 | 171,00 | 2 254,46 |
| Celkem | | | | | | | 2 254,46 |
| 1 - Zemní práce | | | | | | | |
| 7 | 113522 | | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 2KM | M | 62,000 | 78,40 | 4 860,80 |
| 9 | 113722 | | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM | M3 | -35,500 | 319,58 | -11 345,09 |
| 10 | 12273A | | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY | M3 | -106,500 | 74,54 | -7 938,51 |
| 11 | 12273B | | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA | M3KM | -1 207,000 | 7,25 | -8 750,75 |
| 15 | 13273 | | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 287,100 | 285,60 | 81 995,76 |
| 16 | 13273B | | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA | M3KM | 9 761,400 | 9,68 | 94 490,35 |
| 20 | 18110 | | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 416,000 | 15,00 | 6 240,00 |
| Celkem | | | | | | | 159 552,56 |
| 2 - Zakládání | | | | | | | |
| 24 | 21263 | | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM | M | 15,000 | 291,90 | 4 378,50 |
| 27 | 21450 | | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA | M3 | 249,600 | 791,00 | 197 433,60 |
| 28 | 21461C | | SEPARAČNÍ GEOTEXILIE DO 300G/M2 | M2 | 416,000 | 61,00 | 25 376,00 |
| 29 | 215663 | | ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M | M2 | -974,800 | 83,78 | -81 668,74 |

**Položky ZBV č. 06****Stavba:** 20-271, Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687**Objekt:** SO102, Silnice II/368 km 0,530 00 - 2,246 87**Rozpočet:** SO102, Silnice II/368 km 0,530 00 - 2,246 87

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|---------------------------------|---------|-----|--|----|---------------|--------|--------------------|
| | | | | | Celkem | | 145 519,36 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | | | | | | | |
| 30 | 465921 | | DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO | M2 | -20,000 | 641,85 | -12 837,00 |
| 31 | 465923 | | PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC | M2 | 48,500 | 684,81 | 33 213,29 |
| | | | | | Celkem | | 20 376,29 |
| 5 - Komunikace pozemní | | | | | | | |
| 32 | 56213 | | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM | M2 | -355,000 | 283,45 | -100 624,75 |
| 33 | 56333 | | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 | -355,000 | 72,20 | -25 631,00 |
| 35 | 56962 | | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM | M2 | 20,000 | 71,70 | 1 434,00 |
| 36 | 572153 | | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 2,5KG/M2 | M2 | -355,000 | 11,70 | -4 153,50 |
| 37 | 572224 | | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | -355,000 | 9,40 | -3 337,00 |
| 38 | 574A34 | | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | -355,000 | 175,09 | -62 156,95 |
| 39 | 574E66 | | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM | M2 | -355,000 | 283,36 | -100 592,80 |
| 41 | 58920 | | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM | M | 21,500 | 40,00 | 860,00 |
| | | | | | Celkem | | -294 202,00 |
| 8 - Trubní vedení | | | | | | | |
| 42 | 87433 | | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM | M | 30,000 | 421,46 | 12 643,80 |

Položky ZBV č. 06

Stavba: 20-271, Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687

Objekt: SO102, Silnice II/368 km 0,530 00 - 2,246 87

Rozpočet: SO102, Silnice II/368 km 0,530 00 - 2,246 87

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--|---------|-----|--|-----|----------|---------------|-------------------|
| 43 | 87445 | | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM | M | 30,000 | 1 180,00 | 35 400,00 |
| 44 | 891646 | | KLAPKY DN DO 400MM | KUS | 1,000 | 75 500,00 | 75 500,00 |
| 45 | 894146 | | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM | KUS | 2,000 | 29 000,00 | 58 000,00 |
| 48 | 89712 | | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ | KUS | 5,000 | 9 447,28 | 47 236,40 |
| 49 | 89921 | | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | KUS | -7,000 | 1 469,00 | -10 283,00 |
| 50 | 899522 | | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 | M3 | 34,852 | 2 930,00 | 102 116,36 |
| | | | | | | Celkem | 320 613,56 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | |
| 52 | 914151 | | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI HLINÍK NEREFLEX - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | -4,000 | 684,00 | -2 736,00 |
| 55 | 914911 | | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | -4,000 | 1 311,00 | -5 244,00 |
| 61 | 917224 | | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 32,000 | 485,54 | 15 537,28 |
| 62 | 91723 | | OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ | M | 17,000 | 407,63 | 6 929,71 |
| 63 | 918346 | | PROPUSTY Z TRUB DN 400MM | M | 12,000 | 3 120,00 | 37 440,00 |
| 64 | 918358 | | PROPUSTY Z TRUB DN 600MM | M | -12,000 | 4 010,90 | -48 130,80 |
| 65 | 9185B2 | | ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM | KUS | 2,000 | 15 400,00 | 30 800,00 |

Položky ZBV č. 06**Stavba:** 20-271, Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687**Objekt:** SO102, Silnice II/368 km 0,530 00 - 2,246 87**Rozpočet:** SO102, Silnice II/368 km 0,530 00 - 2,246 87

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------------|---------|-----|--|-----|----------|---------------------------|-------------------|
| 66 | 919112 | | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | M | 21,500 | 45,00 | 967,50 |
| 67 | 935212 | | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM | M | -7,300 | 543,33 | -3 966,31 |
| 69 | 96687 | | VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH | KUS | 2,000 | 1 314,04 | 2 628,08 |
| 77 | 969246 | | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ | M | 20,000 | 671,00 | 13 420,00 |
| | | | | | | Celkem | 47 645,46 |
| OST - Ostatní | | | | | | | |
| 72 | 014101 | | POPLATKY ZA SKLÁDKU | M3 | 180,600 | 125,86 | 22 730,32 |
| | | | | | | Celkem | 22 730,32 |
| | | | | | | Celkem za rozpočet | 424 490,01 |

| | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY | | číslo OZ: 07 | | |
| Zhotovitel: | EUROVIA CS, a.s. | | | |
| Investor: | Pardubický kraj | Datum: | | |
| Název akce: Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah | | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> | osobně <input type="checkbox"/> |
| Předmět změny: Vícepráce: demontáž a montáž stávajících svodidel, doplnění náběhů svodidel, navýšení množství zálivek | | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: <u>Demontáž a montáž stávajících svodidel, doplnění náběhů</u> Z důvodu nevyhovujícího stavu deformačních prvků a pokládky živičných vrstev bylo nutno provést demontáž ocelových pásnic zábradelního svodidla. Dále bylo nutné doplnit 1 chybějící a 1 poškozený náběh na pravé straně mostu <u>Navýšení množství zálivek</u> Vzhledem k zesílení vozovky na mostě o vrstvu ACO 11+ v tl. 4mm a k zajištění správné funkce mostního závěru jehož stav byl zjištěn po odfrézování stávající vozovky bylo rozhodnuto o provedení prořezu obrusné vrstvy ne uprostřed podpovrchového mostního závěru, ale v jeho krajích. | | | | |
| Počet připojených listů specifikací: _____ | | | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | | | | |
| záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím se změnou. | | | | |
| Stanovisko technického dozoru stavby: Na základě doložených podkladů a vyjádření AD souhlasím se změnou | | | | |
| Příloha: <ul style="list-style-type: none"> • položkový rozpočet změn ve formátu .pdf • stanovisko GP v rámci výkonu AD • vyjádření TDI | | | | |

| | |
|---------------------|------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | číslo ZL: 07 |
| Zhotovitel: | EUROVIA CS, a.s. |

| | |
|---|--|
| Změnový list vystavil: | |
| Datum: | |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. OR/21/70034 tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Demontáž a zpětná montáž ocelových pásnic zábradelního svodidla, doplnění 2 ks náběhů svodidel, navýšení množství prořezu a zálivek nad podpovrchovou dilatací.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny</p> <p>Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.</p> | |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: |
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : |
| 0,00 Kč | 67 590,00 Kč |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| 67 590,00 Kč | <u>Termín dokončení díla se nemění</u> |
| Výsledná cena změny s DPH : | <u>Navýšení počtu stavebních dnů se nemění</u> |
| 81 783,90 Kč | |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p> | |
| Podpis zmocněnce objednatele díla: | Podpis zmocněnce zhotovitele díla: |
| _____ | _____ |
| Datum: | Datum: |

**ZBV č. 07 Svodidla, zálivka+řez****Stavba:** 20-271, Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687**Objekt:** SO203, Most ev. č. 368 – 013 (Před Moravskou Třebovou)**Rozpočet:** SO203, Most ev. č. 368 – 013 (Před Moravskou Třebovou)**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Rozpočet:****Základní cena:** 78 178,22 Kč**Cena - celkem:** 145 768,22 Kč**DPH:** 30 611,33 Kč**Cena s daní:** 176 379,55 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 145 768,22 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 67 590,00 Kč**DPH:** 14 193,90 Kč**Cena s daní:** 81 783,90 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 16.11.2022**

Položky ZBV č. 07**Stavba:** 20-271, Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687**Objekt:** SO203, Most ev. č. 368 – 013 (Před Moravskou Třebovou)**Rozpočet:** SO203, Most ev. č. 368 – 013 (Před Moravskou Třebovou)

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--|---------|-----|--|----|----------|---------------------------|------------------|
| 5 - Komunikace pozemní | | | | | | | |
| 1 | 58920 | | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM | M | 46,000 | 40,00 | 1 840,00 |
| | | | | | | Celkem | 1 840,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | |
| 8 | 9117E1 | | SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H4 - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 4,000 | 9 710,00 | 38 840,00 |
| 9 | 9117E2 | | SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H4 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) | M | 30,000 | 395,00 | 11 850,00 |
| 10 | 9117E3 | | SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H4 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M | 30,000 | 433,00 | 12 990,00 |
| 11 | 919111 | | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 46,000 | 45,00 | 2 070,00 |
| | | | | | | Celkem | 65 750,00 |
| | | | | | | Celkem za rozpočet | 67 590,00 |

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 08

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Investor: Pardubický kraj

Datum:

Název akce: Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah

Způsob odeslání / předání
datum:poštou e-mailem faxem osobně **Předmět změny:**

Vícepráce: Zesílení konstrukce vozovky na mostě SO 203, pokládka nové obrusné vrstvy ACO 11+
Méněpráce: odečet obrusné vrstvy se sníženou hlučností SMA 8 NH

Popis a zdůvodnění změny:Zesílení konstrukce vozovky na mostě SO 203

Po odfrézování stávající vozovky byla zjištěna jiná (vyšší) poloha mostního elastického závěru. Proto bylo rozhodnuto o vložení vrstvy ACO 11+ v tloušťce 40mm, aby byl mostní závěr ve správné výškové poloze vůči niveletě vozovky na mostě a byla zabezpečena jeho správná funkce.

Výměna obrusné vrstvy SMA 8 NH na ACO 11+

Na základě požadavku města Moravská Třebová byla navržena obrusná vrstva SMA 8 NH tj. obrusná asfaltová vrstva se sníženou hlučností. Tato výměna byla provedena na základě ZBV č.1 v celém úseku stavby a proto bylo nutno tuto výměnu provést i v prostoru mostu.

Počet připojených listů specifikací: _____

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti **Stanovisko projektanta stavby:**

Souhlasím se změnou.

Stanovisko technického dozoru stavby:

Na základě doložených podkladů a vyjádření AD souhlasím se změnou

Příloha:

- položkový rozpočet změn ve formátu .pdf
- stanovisko GP v rámci výkonu AD
- vyjádření TDI

| | |
|--|--|
| ZMĚNOVÝ LIST | číslo ZL: 08 |
| Zhotovitel: | EUROVIA CS, a.s. |
| Změnový list vystavil: | |
| Datum: | 12. 9. 2021 |
| <u>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. OR/21/70034 tuto změnu rozsahu díla:</u> Předmět změny: Zesílení konstrukce vozovky na mostě SO 203, výměna ohrubné vrstvy SMA 8 NH na ACO 11+ | |
| <u>Popis a zdůvodnění změny</u> Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou. | |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: |
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : |
| -38 431,60 Kč | 35 998,50 Kč |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| -2 433,10 Kč | <u>Termín dokončení díla se nemění</u> |
| Výsledná cena změny s DPH : | <u>Navýšení počtu stavebních dnů se nemění</u> |
| -2 944,05 Kč | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | |
| Podpis zmocněnce objednatele díla: | Podpis zmocněnce zhotovitele díla: |
| _____ | _____ |
| Datum: | Datum: |

ZBV č. 08 Zesílení kce vozovky + výměna obrusné vrstvy**Stavba:** 20-271, Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687**Objekt:** SO102.4, Vozovka na mostech 368-015 a 368-013**Rozpočet:** SO102.4, Vozovka na mostech 368-015 a 368-013**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Rozpočet:****Základní cena:** 89 515,42 Kč**Cena - celkem:** 87 082,32 Kč**DPH:** 18 287,29 Kč**Cena s daní:** 105 369,61 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 87 082,32 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** -2 433,10 Kč**DPH:** -510,95 Kč**Cena s daní:** -2 944,05 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 16.11.2022**

Položky ZBV č. 08**Stavba:** 20-271, Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687**Objekt:** SO102.4, Vozovka na mostech 368-015 a 368-013**Rozpočet:** SO102.4, Vozovka na mostech 368-015 a 368-013

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|-------------------------------|---------|-----|---|----|----------|---------------------------|------------------|
| 5 - Komunikace pozemní | | | | | | | |
| 4 | 574A34 | | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | 205,600 | 175,09 | 35 998,50 |
| 6 | 574P51 | | ASFALTOVÝ KOBEC MODIFIK SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ SMA 8 NH TL. DO 40MM | M2 | -140,600 | 273,34 | -38 431,60 |
| | | | | | | Celkem | -2 433,10 |
| | | | | | | Celkem za rozpočet | -2 433,10 |

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 09

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Investor: Pardubický kraj

Datum:

Název akce: Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah

Způsob odeslání / předání
datum:poštou e-mailem faxem osobně **Předmět změny:**

Vícepráce: vzniklé náklady neprováděného objektu SO 202

Méněpráce: odečet neprováděného objektu SO 202

Popis a zdůvodnění změny:Neprováděný objekt

Na základě požadavku města Moravská Třebová a správce komunikace SÚS PK na změnu konstrukčního řešení mostu SO 202 a to na zatrubněný přesýpaný propustek bylo rozhodnuto, že se uvedený SO nebude v rámci SoD provádět. Tento požadavek však přišel v době, kdy již byla vyrobena a dodána betonářská výztuž, čímž vznikl zhotoviteli vícenáklad.

Počet připojených listů specifikací: _____

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti **Stanovisko projektanta stavby:**

Souhlasím se změnou.

Stanovisko technického dozoru stavby:

Na základě doložených podkladů a vyjádření AD souhlasím se změnou

Příloha:

- položkový rozpočet změn ve formátu .pdf
- vyjádření TDI

| | |
|--|--|
| ZMĚNOVÝ LIST | číslo ZL: 09 |
| Zhotovitel: | EUROVIA CS, a.s. |
| Změnový list vystavil: | ██████████ |
| Datum: | |
| <p><u>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. OR/21/70034 tuto změnu rozsahu díla:</u> <u>Předmět změny:</u></p> <p>Odpočet neprováděného SO a vícenáklady tím vzniklé</p> | |
| <p><u>Popis a zdůvodnění změny</u></p> <p>Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.</p> | |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: |
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : |
| -1 305 229,96 Kč | 102 925,31 Kč |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| -1 202 304,65 Kč | <u>Termín dokončení díla se nemění</u> |
| Výsledná cena změny s DPH : | <u>Navýšení počtu stavebních dnů se nemění</u> |
| -1 454 788,62 Kč | |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p> | |
| Podpis zmocněnce objednatele díla: | Podpis zmocněnce zhotovitele díla: |
| _____ | _____ |
| Datum: | Datum: |

ZBV č. 09a Vzniklé náklady na SO202**Stavba:** 20-271, Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687**Objekt:** SO202, Propustek**Rozpočet:** SO202, Propustek**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Rozpočet:****Základní cena:** 1 305 229,96 Kč**Cena - celkem:** 102 925,31 Kč**DPH:** 21 614,32 Kč**Cena s daní:** 124 539,63 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 102 925,31 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 102 925,31 Kč**DPH:** 21 614,32 Kč**Cena s daní:** 124 539,63 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 16.11.2022**

Položky ZBV č. 09a**Stavba:** 20-271, Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687**Objekt:** SO202, Propustek**Rozpočet:** SO202, Propustek

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---|-----|-------------------|-----|----------|---------------------------|-------------------|
| | 0 - Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | |
| 31 | 01000 | | Betonářská výztuž | KPL | 1,000 | 102 925,31 | 102 925,31 |
| | | | | | | Celkem | 102 925,31 |
| | | | | | | Celkem za rozpočet | 102 925,31 |

ZBV č. 09b Odpočet neprováděného SO**Stavba:** 20-271, Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687**Objekt:** SO202, Propustek**Rozpočet:** SO202, Propustek**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Rozpočet:****Základní cena:** 1 305 229,96 Kč**Cena - celkem:** 102 925,31 Kč**DPH:** 21 614,32 Kč**Cena s daní:** 124 539,63 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 102 925,31 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** -1 305 229,96 Kč**DPH:** -274 098,29 Kč**Cena s daní:** -1 579 328,25 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 02.12.2022**

**Položky ZBV č. 09b**

Stavba: 20-271, Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687
Objekt: SO202, Propustek
Rozpočet: SO202, Propustek

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|---------------------------------|---------|-----|---|----|----------|---------------|--------------------|
| 1 - Zemní práce | | | | | | | |
| 1 | 131738 | | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | -186,290 | 455,29 | -84 815,97 |
| 2 | 132738 | | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | -3,360 | 503,39 | -1 691,39 |
| 3 | 17110 | | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM | M3 | -5,348 | 498,62 | -2 666,62 |
| 4 | 17411 | | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | -55,440 | 365,68 | -20 273,30 |
| | | | | | | Celkem | -109 447,28 |
| 2 - Zakládání | | | | | | | |
| 5 | 21264 | | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM | M | -18,800 | 530,16 | -9 967,01 |
| 6 | 28999 | | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE | M2 | -15,000 | 162,40 | -2 436,00 |
| 7 | 317325 | | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 | M3 | -6,600 | 12 927,58 | -85 322,03 |
| 8 | 317365 | | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B | T | -0,792 | 25 080,00 | -19 863,36 |
| 9 | 389325 | | MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 | M3 | -53,124 | 8 833,43 | -469 267,14 |
| 10 | 389365 | | VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B | T | -6,376 | 25 080,00 | -159 910,08 |
| | | | | | | Celkem | -746 765,62 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | | | | | | | |
| 11 | 451311 | | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 | M3 | -20,143 | 2 679,65 | -53 976,19 |
| 12 | 451313 | | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 | M3 | -6,227 | 3 008,49 | -18 733,87 |
| 13 | 457314 | | VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30 | M3 | -1,642 | 3 434,21 | -5 638,97 |

Položky ZBV č. 09b

Stavba: 20-271, Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687
Objekt: SO202, Propustek
Rozpočet: SO202, Propustek

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--|---------|-----|---|----|----------|----------|--------------------|
| 14 | 458523 | | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 | M3 | -32,400 | 1 185,96 | -38 425,10 |
| 15 | 461314 | | PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 | M3 | -3,360 | 3 850,95 | -12 939,19 |
| 16 | 465512 | | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | -12,453 | 5 276,37 | -65 706,64 |
| Celkem | | | | | | | -195 419,96 |
| 5 - Komunikace pozemní | | | | | | | |
| 17 | 58920 | | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM | M | -12,500 | 40,00 | -500,00 |
| Celkem | | | | | | | -500,00 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | | | | |
| 28 | 711112 | | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY | M2 | -22,939 | 323,74 | -7 426,27 |
| 29 | 711442 | | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČÍ VRSTVOU | M2 | -66,900 | 782,04 | -52 318,48 |
| 30 | 711509 | | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ | M2 | -142,686 | 102,83 | -14 672,40 |
| Celkem | | | | | | | -74 417,15 |
| 8 - Trubní vedení | | | | | | | |
| 18 | 87626 | | CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM | M | -11,000 | 85,32 | -938,52 |
| Celkem | | | | | | | -938,52 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | |
| 19 | 9112A3 | | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M | -18,000 | 167,01 | -3 006,18 |

Položky ZBV č. 09b

Stavba: 20-271, Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687
Objekt: SO202, Propustek
Rozpočet: SO202, Propustek

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------------|---------|-----|---|-----|----------|---------------------------|----------------------|
| 20 | 9112B1 | | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | -19,400 | 4 446,00 | -86 252,40 |
| 21 | 91345 | | NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ | KUS | -4,000 | 928,00 | -3 712,00 |
| 22 | 917223 | | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM | M | -13,020 | 607,53 | -7 910,04 |
| 23 | 917224 | | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | -4,000 | 485,54 | -1 942,16 |
| 24 | 919111 | | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | -12,500 | 45,00 | -562,50 |
| 25 | 966138 | | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM | M3 | -17,910 | 1 685,36 | -30 184,80 |
| 26 | 966158 | | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM | M3 | -6,954 | 1 685,36 | -11 719,99 |
| 27 | 966168 | | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM | M3 | -10,641 | 1 934,11 | -20 580,86 |
| | | | | | | Celkem | -165 870,93 |
| OST - Ostatní | | | | | | | |
| 32 | 014102 | | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | -35,500 | 171,00 | -6 070,50 |
| 34 | 03730 | | POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KPL | -1,000 | 5 800,00 | -5 800,00 |
| | | | | | | Celkem | -11 870,50 |
| | | | | | | Celkem za rozpočet | -1 305 229,96 |

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 10

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Investor: Pardubický kraj

Datum:

Název akce: Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah

Způsob odeslání / předání
datum:poštou e-mailem faxem osobně **Předmět změny:**

Vícepráce: provedení VDZ v barvě, doplnění SDZ a VDZ dle stanovení a odsouhlasení PČR

Popis a zdůvodnění změny:Doplnění SDZ a VDZ dle stanovení

Na základě požadavku města Moravská Třebová bylo vypuštěno vodorovné značení cyklopruhů a nahrazeno pouze piktogramy. Bylo provedeno doplnění svislého a vodorovného dopravního značení a přepočít ploch dle stanovení PČR a požadavku města.

Provedení VDZ v barvě

Vzhledem k tomu, že ve stavebním roce 2021 v rámci I.a II. etapy město Moravská Třebová provádělo souběžně se stavbou práce na městské kanalizaci, došlo k prodloužení délky výstavby a nebylo možné z důvodu špatných klimatických podmínek provádět VDZ plastem, bylo rozhodnuto provést VDZ na celém úseku stavby v barvě.

Počet připojených listů specifikací: _____

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti **Stanovisko projektanta stavby:**

Souhlasím se změnou.

Stanovisko technického dozoru stavby:

Na základě doložených podkladů a vyjádření AD souhlasím se změnou

Příloha:

- položkový rozpočet změn ve formátu .pdf
- vyjádření TDI

| | |
|---|--|
| ZMĚNOVÝ LIST | číslo ZL: 10 |
| Zhotovitel: | EUROVIA CS, a.s. |
| Změnový list vystavil: | |
| Datum: | |
| <p><u>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. OR/21/70034 tuto změnu rozsahu díla:</u> <u>Předmět změny:</u></p> <p>Provedení VDZ v barvě, doplnění SDZ a VDZ dle stanovení a odsouhlasení PČR</p> | |
| <p><u>Popis a zdůvodnění změny</u></p> <p>Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.</p> | |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: |
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : |
| -51 181,44 Kč | 128 688,00 Kč |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| 77 506,56 Kč | <u>Termín dokončení díla se nemění</u> |
| Výsledná cena změny s DPH : | <u>Navýšení počtu stavebních dnů se nemění</u> |
| 93 782,94 Kč | |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p> | |
| Podpis zmocněnce objednatele díla: | Podpis zmocněnce zhotovitele díla: |
| _____ | _____ |
| Datum: | Datum: |

ZBV č. 10 Trvalé DZ**Stavba:** 20-271, Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687**Objekt:** SO102, Silnice II/368 km 0,530 00 - 2,246 87**Rozpočet:** SO102, Silnice II/368 km 0,530 00 - 2,246 87**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Rozpočet:****Základní cena:** 21 002 231,64 Kč**Cena - celkem:** 28 925 980,10 Kč**DPH:** 6 074 455,82 Kč**Cena s daní:** 35 000 435,92 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 28 925 980,10 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 77 506,56 Kč**DPH:** 16 276,38 Kč**Cena s daní:** 93 782,94 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 21.11.2022**

Položky ZBV č. 10**Stavba:** 20-271, Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687**Objekt:** SO102, Silnice II/368 km 0,530 00 - 2,246 87**Rozpočet:** SO102, Silnice II/368 km 0,530 00 - 2,246 87

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--|---------|-----|--|-----|----------|---------------------------|------------------|
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | |
| 52 | 914151 | | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI HLINÍK NEREFLEX - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 3,000 | 684,00 | 2 052,00 |
| 54 | 914741 | | STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLÍÍ TŘ 3 DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 10,000 | 5 760,00 | 57 600,00 |
| 57 | 915111 | | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 392,000 | 129,00 | 50 568,00 |
| 58 | 915221 | | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA | M2 | -179,584 | 285,00 | -51 181,44 |
| 59 | 91551 | | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY | KUS | 36,000 | 513,00 | 18 468,00 |
| | | | | | | Celkem | 77 506,56 |
| | | | | | | Celkem za rozpočet | 77 506,56 |

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 11

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Investor: Pardubický kraj

Datum:

Název akce: Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah

Způsob odeslání / předání
datum:poštou e-mailem faxem osobně **Předmět změny:**

Vícepráce: aktualizace DIO o etapu IV. a V.

Popis a zdůvodnění změny:Aktualizace DIO pro etapu IV. a V.

Vzhledem k pokračování výstavby i v roce 2022 bylo nutno rozšířit DIO na etapu IV. a etapu V. a to dle skutečnosti a to v termínech 25.7.2022-30.11.2022

Počet připojených listů specifikací: _____

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti **Stanovisko projektanta stavby:**

Souhlasím se změnou.

Stanovisko technického dozoru stavby:

Na základě doložených podkladů a vyjádření AD souhlasím se změnou

Příloha:

- položkový rozpočet změn ve formátu .pdf
- vyjádření TDI

| | |
|--|---|
| ZMĚNOVÝ LIST | číslo ZL: 11 |
| Zhotovitel: | EUROVIA CS, a.s. |
| Změnový list vystavil: |  |
| Datum: | |
| <p><u>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. OR/21/70034 tuto změnu rozsahu díla:</u> <u>Předmět změny:</u></p> <p>Rozšíření DIO o etapu IV a V pro stavební rok 2022</p> | |
| <p><u>Popis a zdůvodnění změny</u></p> <p>Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.</p> | |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: |
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : |
| 0,00 Kč | 90 412,27 Kč |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| 90 412,27 Kč | <u>Termín dokončení díla se nemění</u> |
| Výsledná cena změny s DPH : | <u>Navýšení počtu stavebních dnů se nemění</u> |
| 109 398,85 Kč | |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p> | |
| Podpis zmocněnce objednatele díla: | Podpis zmocněnce zhotovitele díla: |
| _____ | _____ |
| Datum: | Datum: |

ZBV č. 11 DIO 25.7.2022 - 30.11.2022**Stavba:** 20-271, Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687**Objekt:** SO001, Příprava staveniště**Rozpočet:** SO001, Příprava staveniště**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Rozpočet:****Základní cena:** 119 203,04 Kč**Cena - celkem:** 681 172,31 Kč**DPH:** 143 046,19 Kč**Cena s daní:** 824 218,50 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 681 172,31 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 90 412,27 Kč**DPH:** 18 986,58 Kč**Cena s daní:** 109 398,85 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 21.11.2022**

Položky ZBV č. 11

Stavba: 20-271, Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687
Objekt: SO001, Příprava staveniště
Rozpočet: SO001, Příprava staveniště

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--|---------|-----|---|-------|-----------|----------|-----------|
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | |
| 2 | 914122 | | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM | KUS | 81,000 | 57,00 | 4 617,00 |
| 3 | 914123 | | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ | KUS | 76,000 | 45,60 | 3 465,60 |
| 4 | 914129 | | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 1 184,000 | 4,56 | 5 399,04 |
| 5 | 914421 | | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 26,000 | 1 539,00 | 40 014,00 |
| 6 | 914423 | | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ | KUS | 26,000 | 57,00 | 1 482,00 |
| 7 | 914429 | | DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 2 238,000 | 10,30 | 23 051,40 |
| 8 | 914922 | | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 90,000 | 0,02 | 1,80 |
| 9 | 914923 | | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ | KUS | 90,000 | 0,06 | 5,40 |
| 10 | 914929 | | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ | KSDEN | 1 717,000 | 0,06 | 103,02 |
| 11 | 916112 | | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 7,000 | 57,00 | 399,00 |
| 12 | 916113 | | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ | KUS | 7,000 | 34,20 | 239,40 |
| 13 | 916119 | | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ | KSDEN | 441,000 | 17,10 | 7 541,10 |
| 20 | 916312 | | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 2,000 | 68,40 | 136,80 |
| 21 | 916313 | | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ | KUS | 2,000 | 57,00 | 114,00 |

Položky ZBV č. 11

Stavba: 20-271, Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687
Objekt: SO001, Příprava staveniště
Rozpočet: SO001, Příprava staveniště

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|----------------------|---------|-----|---|-------|---------------------------|----------|------------------|
| 22 | 916319 | | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | -70,000 | 5,70 | -399,00 |
| 23 | 916712 | | UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 99,000 | 1,14 | 112,86 |
| 24 | 916713 | | UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ | KUS | 99,000 | 1,14 | 112,86 |
| 25 | 916719 | | UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ | KSDEN | 2 599,000 | 0,01 | 25,99 |
| | | | | | Celkem | | 86 422,27 |
| OST - Ostatní | | | | | | | |
| 26 | 02720 | | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL | 1,000 | 3 990,00 | 3 990,00 |
| | | | | | Celkem | | 3 990,00 |
| | | | | | Celkem za rozpočet | | 90 412,27 |

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 12

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Investor: Pardubický kraj

Datum:

Název akce: Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah

Způsob odeslání / předání
datum:poštou e-mailem faxem osobně **Předmět změny:**

Méněpráce: zrušení zábradlí na mostě SO 201 vpravo

Popis a zdůvodnění změny:Zrušení zábradlí na mostě SO 201 vpravo

Na mostě SO 201 mělo být v rámci PD osazeno nové zábradelní madlo na pravé římse. Vzhledem k tomu, že je v tomto místě průběžné oplocení vlastníka přilehlého pozemku a toto by bylo nutné sejmout bylo rozhodnuta zápisem z KD č.10 (bod 8/4), že se nové madlo osazovat nebude.

Počet připojených listů specifikací: _____

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti **Stanovisko projektanta stavby:**

Souhlasím se změnou.

Stanovisko technického dozoru stavby:

Na základě doložených podkladů a vyjádření AD souhlasím se změnou

Příloha:

- položkový rozpočet změn ve formátu .pdf
- stanovisko GP v rámci výkonu AD
- vyjádření TDI

| | |
|--|--|
| ZMĚNOVÝ LIST | číslo ZL: 12 |
| Zhotovitel: | EUROVIA CS, a.s. |
| Změnový list vystavil: | |
| Datum: | |
| <p><u>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. OR/21/70034 tuto změnu rozsahu díla:</u> <u>Předmět změny:</u></p> <p>Neprovedené osazené nového zábradlí na mostě vpravo.</p> | |
| <p><u>Popis a zdůvodnění změny</u></p> <p>Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.</p> | |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: |
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : |
| -62 101,96 Kč | 0,00 Kč |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| -62 101,96 Kč | <u>Termín dokončení díla se nemění</u> |
| Výsledná cena změny s DPH : | <u>Navýšení počtu stavebních dnů se nemění</u> |
| -75 143,37 Kč | |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p> | |
| Podpis zmocněnce objednatele díla: | Podpis zmocněnce zhotovitele díla: |
| _____ | _____ |
| Datum: | Datum: |

**ZBV č. 12 Zrušené zábradlí + neprováděné práce****Stavba:** 20-271, Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687**Objekt:** SO201, Most ev. č. 368 - 015 (Moravská Třebová - u Hedvy)**Rozpočet:** SO201, Most ev. č. 368 - 015 (Moravská Třebová - u Hedvy)**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CS, a. s.**Rozpočet:****Základní cena:** 143 057,98 Kč**Cena - celkem:** 80 956,02 Kč**DPH:** 17 000,76 Kč**Cena s daní:** 97 956,78 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 80 956,02 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** -62 101,96 Kč**DPH:** -13 041,41 Kč**Cena s daní:** -75 143,37 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 25.11.2022**

Položky ZBV č. 12**Stavba:** 20-271, Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah km 0,53000-2,24687**Objekt:** SO201, Most ev. č. 368 - 015 (Moravská Třebová - u Hedvy)**Rozpočet:** SO201, Most ev. č. 368 - 015 (Moravská Třebová - u Hedvy)

| Poř.č. | Položka | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--|---------|-----|--|----|----------|---------------------------|-------------------|
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | |
| 5 | 9112A3 | | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M | -10,000 | 167,01 | -1 670,10 |
| 6 | 9112B1 | | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | -10,000 | 4 446,00 | -44 460,00 |
| 8 | 936502 | | DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK | KG | -42,200 | 378,48 | -15 971,86 |
| | | | | | | Celkem | -62 101,96 |
| | | | | | | Celkem za rozpočet | -62 101,96 |