

Položkový rozpočet

S:	Kloboučky_dlážděná plocha pohostinství
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1						
		Zemní práce				
1	113109412R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 12 cm odstranění betonové dlažby plochy, vč. vybourání dobetonované plochy:115	m2	115,00000 115,00000		
2	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 115*0,18	m3	20,70000 20,70000		
3	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	20,70000		
4	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	20,70000		
5	139600012RAA	Ruční výkop v hornině 3, hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m ruční výkop podé přilehlých objektů:0,6*10*0,3	m3	1,80000 1,80000		
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m beton:33,12 zemina:33,12	t	66,24000 33,12000 33,12000		
7	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, betonová suť 66,24	t	66,24000 66,24000		
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 66,24*5	t	331,20000 331,20000		
9	979999997R00	Poplatek za skládku výkopek, dohodnuto uložení na pozemek INVESTORA	t	0,00000		
10	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť, beton, dohodnuto uložení na pozemek INVESTORA	t	0,00000		
Díl: 5						
		Komunikace				
11	596215021R00	Kladení dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm, skladebná dlažba, kamenivo 4-8 samostaná položka	m2	115,00000		
12	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm 10+9+12+7+5	m	43,00000 43,00000		
13	59245020R	Dlažba betonová PARKO KOMBI lt. 60mm, skladba 3 kamenů	m2	120,00000		
14	583414034R	Kamenivo drcené frakce 4/8	t	19,00000		
15	451577977R00	Podklad pod dlažbu z šterkodrti tl.do 10 cm	m2	115,00000		
16	451579977R00	Příplatek za každý další 1 cm šterkodrti nad 10 cm 115*10	m2	1 150,00000 1 150,00000		
17	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou	m2	115,00000		
18	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	99,40000		
Díl: 91						
		Doplňující práce na komunikaci				
19	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/20 cm 12+5	m	17,00000 17,00000		
Díl: 711						
		Izolace proti vodě				
20	711823121RT2	Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie DELTA MS DRAIN 0,6*(2,0+9+10+7)	m2	16,80000 16,80000		