



Soupis prací objektu - příloha č. 1

Stavba: 2022-08-01x Údržbové práce komunikací a zpevněných ploch ve správní oblasti Česká Lípa
Rozpočet: SO.101 Opravy vozovek a chodníků

SO.101

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Jednotková cena Jednotková
1	2	3	4	5	9
0 Všeobecné konstrukce a práce					
1	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	50,00
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.		
2	014112	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (ASFALTOVÝ ODPAD BEZ OBSAHU NEBEZPEČNÝCH LÁTEK)	T	800,00
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.		
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	1 000,00
			zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.		
4	02520	1	PROVEDENÍ PRACÍ ZA ÚČELEM ZATŘÍDĚNÍ ASFALTOVÝCH VRSTEV	KPL	10 000,00
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami		
5	029111	1	VYTÝČENÍ TRASY STAVBY	M	100,00
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi		
6	029111	2	VYTYČOVACÍ PRÁCE PODZEMNÍCH SÍTÍ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY	HOD	500,00
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi		
7	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	7 000,00
			Hutní zkoušky		
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi		
8	03720	1	UMÍSTĚNÍ SOUBORU DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU PŘED A BĚHEM STAV. ČINNOSTI	KUS	3 500,00
			zahrnuje dopravu DZ na místo i odstranění po ukončení činnosti		
1 Zemní práce					
9	111206	1	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 10KM A POPLATKEM ZA SKLÁDKU	M2	175,00
			položka zahrnuje: - odstranění náletových křovin a porostů do průměru 100 mm - doprava dřevin na předepsanou vzdálenost - uložení na skládku a poplatek za skládku		
10	111206	2	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 10KM S DRCEMÍM NA SKLÁDCE K DALŠÍMU ZPRACOVÁNÍ	M2	155,00
			položka zahrnuje: - odstranění náletových křovin a porostů do průměru 100 mm - doprava dřevin na předepsanou vzdálenost - uložení na skládku a poplatek za skládku - spálení na hromadách nebo štěpkování		
11	11313	1	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z LITÉHO ASFALTU ODTRŽENÍM - RUČNĚ	T	600,00
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. dopravy, uložení na skládku. Položka neobsahuje: Poplatek za skládku, tento je uveden v pol.č. 0141xx		
12	11313	2	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM TL. 40 - 60MM - RUČNĚ	T	700,00
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. dopravy, uložení na skládku. Položka neobsahuje: Poplatek za skládku, tento je uveden v pol.č. 0141xx		

13	11313	3	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM TL. 70 - 100MM - RUČNĚ	T	800,00
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. dopravy, uložení na skládku. Položka neobsahuje: Poplatek za skládku, tento je uveden v pol.č. 0141xx		
14	11313	4	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z LITÉHO ASFALTU ODTRŽENÍM - STROJNĚ	T	1 800,00
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. dopravy, uložení na skládku. Položka neobsahuje: Poplatek za skládku, tento je uveden v pol.č. 0141xx		
15	11313	5	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM TL. 40 - 60MM - STROJNĚ	T	380,00
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. dopravy, uložení na skládku. Položka neobsahuje: Poplatek za skládku, tento je uveden v pol.č. 0141xx		
16	11313	6	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM TL. 70 - 100MM - STROJNĚ	T	480,00
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. dopravy, uložení na skládku. Položka neobsahuje: Poplatek za skládku, tento je uveden v pol.č. 0141xx		
17	11313	7	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM BOURACÍM KLADIVEM - RUČNĚ	M3	500,00
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. dopravy, uložení na skládku. Položka neobsahuje: Poplatek za skládku, tento je uveden v pol.č. 0141xx		
18	11313	8	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM BOURACÍM KLADIVEM - STROJNĚ	M3	400,00
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. dopravy, uložení na skládku. Položka neobsahuje: Poplatek za skládku, tento je uveden v pol.č. 0141xx		
19	113164		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 5KM	M3	1 000,00
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na deponii		
20	11351		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	160,00
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. dopravy, uložení na skládku a poplatku za skládku.		
21	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	200,00
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. dopravy, uložení na skládku a poplatku za skládku.		
22	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	200,00
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na deponii.		
23	11372	1	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. 40-50MM	M2	95,00
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. dopravy, uložení na skládku nebo deponii investora. Položka neobsahuje: Poplatek za skládku, tento je uveden v pol.č. 0141xx		
24	11372	2	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. 60MM	M2	96,00

			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. dopravy, uložení na skládku nebo deponii investora. Položka neobsahuje: Poplatek za skládku, tento je uveden v pol.č. 0141xx		
25	11372	3	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. 70MM	M2	110,00
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. dopravy, uložení na skládku nebo deponii investora. Položka neobsahuje: Poplatek za skládku, tento je uveden v pol.č. 0141xx		
26	11373		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH BETONOVÝCH	M3	900,00
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku nebo deponii investora. Položka neobsahuje: Poplatek za skládku, tento je uveden v pol.č. 0141xx		
27	121104		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM	M3	110,00
			položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku		
28	123734	1	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 5KM DEPONII	M3	450,00
			položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem včetně uložení na deponii (bez poplatku za skládku) - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podněr, konstr. přemostění, zpevněné plochy, zakrvtí a pod.)		
29	123734	2	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU	M3	450,00

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem včetně uložení na skládku a poplatku za skládku
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podněr, konstr. přemostění zneuvněné plochy, zakrvtí a pod.)

30	12893	1	PŘEDRCENÍ VYBOURANÝCH BETONOVÝCH HMOT URČENÝCH K RECYKLACI	T	244,00
			položka zahrnuje veškerou manipulaci s výkopkem v místě (nakládání, vnitrostaveništní doprava)		
31	12922		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	100,00
			Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku a poplatek za skládku.		
32	12924		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM	M2	110,00
			Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku a poplatek za skládku.		
33	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	120,00
			Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku a poplatek za skládku.		
34	129971	1	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ PROPUSTKŮ TLAKOVOU VODOU S ODTĚŽENÍM USAZENIN, ODVOZ NA SKLÁDKU	M	900,00
			Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku a poplatek za skládku.		
35	132734	1	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 5KM NA DEPONII	M3	850,00

			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem včetně uložení na deponii (bez poplatku za skládku) - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 		
36	132734	2	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU	M3	850,00
			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem včetně uložení na skládku a poplatku za skládku - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 		
37	16120		VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ KONSTRUKCÍ, MATERIÁLŮ	KM	40,00
			Zahrnuje vodorovné přemístění, dopravu, přeložení a manipulaci na místo určení, potřebnou mechanizaci.		
38	16220	1	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ DROBNÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ	KM	40,00
			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovné přemístění, dopravu, přeložení a manipulaci s jednotlivými prvky - převoz na místo určení a zpět na deponii - potřebnou mechanizaci 		
39	16220	2	DODÁVKA ŽELEZOBETONOVÝCH PREFABRIKÁTŮ (CITY BLOK VÝŠKY 500MM)	M	2 000,00
			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku a vodorovné přemístění, dopravu, přeložení a manipulaci na deponii, veškerý spojovací materiál 		
40	16220	3	DODÁVKA ŽELEZOBETONOVÝCH PREFABRIKÁTŮ (CITY BLOK VÝŠKY 800MM)	M	2 500,00
			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku a vodorovné přemístění, dopravu, přeložení a manipulaci na deponii, veškerý spojovací materiál 		

41	17481	1	ZÁSYP JAM A RÝH Z TŘÍDĚNÉHO RECYKLÁTU (BEZ DODÁVKY MATERIÁLU)	M3	300,00
			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypání pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 		
42	17481	2	ZÁSYP JAM A RÝH Z TŘÍDĚNÉHO KAMENIVA	M3	320,00
			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypání pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 		
43	17511		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	250,00
			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypání pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačena potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá 		
44	18110	1	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM	M2	15,00
			položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.		
45	18210		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M3	5,00

			položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu		
46	18210	1	ÚPRAVA TERÉNU KOLEM BETONOVÝCH VKLÁDANÝCH PRVKŮ VČETNĚ ZHUTNĚNÍ, UHRABÁNÍ	M2	150,00
47	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	100,00
			položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5		
48	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	20,00
			Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu		
2			Základy		
49	21202	1	ULOŽENÍ PVC DRENÁŽNÍHO TRATIVODU DO HLOUBKY MAX. 800MM, OBSYP TRÍDĚNÝM KAMENIVEM	M	1 200,00
			<p>Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu na skládku a poplatku za skládku, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - uložení trativodu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - opláštění z geotextilie, fólie <p>položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku trativodu předepsaného materiálu a profilu 		
50	21202	2	PVC DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM	M	100,00
			položka obsahuje:		
			- dodávku trativodu předepsaného materiálu a profilu		
51	21202	3	PVC DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM	M	180,00
			položka obsahuje:		
			- dodávku trativodu předepsaného materiálu a profilu		
3			Svislé konstrukce		
52	31112	1	MONTÁŽ OPĚRNÉ ZDI Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ VČETNĚ VÝZTUŽE A VÝPLNĚ Z BETONU	M3	12 000,00
			<ul style="list-style-type: none"> - osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.) 		
53	31112	2	DODÁVKA PRVKŮ ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ ŠÍŘKY 200MM	M2	550,00
			- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava		
54	31112	3	DODÁVKA PRVKŮ ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ ŠÍŘKY 300MM	M2	600,00

			- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava		
55	348174	1	OCELOVÉ KONSTRUKCE POZINKOVANÉ - ZÁBRADLÍ	KG	100,00
			- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,		
56	348174	2	OCELOVÉ KONSTRUKCE POZINKOVANÉ - MONTÁŽ NA CHEM. KOTVY	M	1 000,00
			- dodání spojovacího materiálu, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,		
57	348174	3	OCELOVÉ KONSTRUKCE POZINKOVANÉ - MONTÁŽ DO BETONOVÝCH PATEK	M	1 050,00
			- dodání spojovacího materiálu, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - základové konstrukce včetně zemních prací, odvozu na skládku apoplatku za skládku, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,		
58	36135	1	NOSNÁ KONSTRUKCE ZE DŘEVA (BEDNĚNÍ), ZPRACOVÁNÍ + DODÁVKA ŘEZIVA	M3	10 000,00
			Položka obsahuje dopravu, dodání, zřízení, údržbu a odstranění bednění s úpravou povrchu podle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbědňovacích prostředků, podpěrných a pomocných konstrukcí a materiálů; - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění; - bednění pracovních a dilatačních spár; - rozeptění bednění; - zřízení otvorů pro ukládání betonu a pro jeho řádné zpracování; - montážní plošiny nebo lešení nutné pro provedení prací.		
59	36135	2	PROVIZORNÍ DŘEVĚNÁ MOSTOVKA PRO LEŠENÍ POD MOST	M3	2 400,00
			Položka zahrnuje dovoz z mezideponie, montáž, údržbu, demontáž, odvoz.		
4			Vodorovné konstrukce		
60	41112	1	DODÁVKA A MONTÁŽ SAMONOSNÝCH ŽELBET PREFABRIKÁTŮ (PZD) - NÁHRADA ZÁKRYTOVÝCH DESEK ŠACHET VČ. OČIŠTĚNÍ OPĚR, PODMAZÁNÍ CEMENTOVOU MALTOU, UTĚŠNĚNÍ POVRCHU MALTOU VC	M3	11 900,00
			osazení vč. specifikace - zde se uvažují bet. prefabrikáty do délky 1,20 m pro náhradu za chybějící zákrytové desky šachet vodovodních, kanalizačních a drenážních zařízení		

			<ul style="list-style-type: none"> - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výtzuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomocce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.). 		
61	43411	1	VÝMĚNA BETONOVÝCH SCHODŮ Z JEDNOTLIVÝCH BETONOVÝCH STUPŇŮ ŠÍŘKY DO 350MM S PODBETONOVÁNÍM	M	2 135,00
			<ul style="list-style-type: none"> - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací. - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku. - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výtzuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomocce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.). 		
62	45152	1	ZHOTOVENÍ VSAKOVAČÍHO ZAŘÍZENÍ OBJEMU 1M3 ZE ŠD 32/63, S OBALENÍM GEOTEXTÍLÍ A DOSYPEM SYPANINOU	M3	1 050,00
			položka zahrnuje dodávku předepsaného materiálu, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál		
63	465923		PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC	M2	700,00
			<ul style="list-style-type: none"> - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože z DDK 2-5 a jeho tloušťku 40 mm a pro předepsanou výplň spar - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 		
64	466921	1	POKLÁDKA DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO - VÝPLŇ KAMENIVEM	M2	680,00
			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - povrchovou úpravu podkladu - zřízení spojovací vrstvy - uložení předepsaných dlažebních prvků do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - výplň otvorů předepsaným kamenivem - výplň spar předepsaným materiálem - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - podklad pod dlažbu 		

65	466921	2	POKLÁDKA DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO - VÝPLŇ ZEMINOU	M2	680,00
			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - povrchovou úpravu podkladu - zřízení spojovací vrstvy - uložení předepsaných dlažebních prvků do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - výplň otvorů drnem nebo ornici - výplň spar předepsaným materiálem - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - podklad pod dlažbu 		
66	466921	3	DLAŽBA PLOŠNÁ BETONOVÁ VEGETAČNÍ 600x400x80MM	M2	405,00
			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku předepsaných dlažebních prvků 		
67	466921	4	DLAŽBA PLOŠNÁ BETONOVÁ VEGETAČNÍ 600x400x100MM	M2	580,00
			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku předepsaných dlažebních prvků 		
5			Komunikace		
68	56140		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM	M3	3 300,00
			<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu 		
69	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	910,00
			<ul style="list-style-type: none"> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry 		
70	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	150,00
			<ul style="list-style-type: none"> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry 		
71	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	200,00
			<ul style="list-style-type: none"> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry 		
72	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	250,00
			<ul style="list-style-type: none"> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry 		
73	567101	1	POKLÁDKA BETONOVÉ SMĚSI Z BETONU DO 0,5M3	M3	2 240,00
			<ul style="list-style-type: none"> - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení 		
74	567101	2	POKLÁDKA BETONOVÉ SMĚSI Z BETONU PŘES 0,5M3	M3	2 220,00

			<ul style="list-style-type: none"> - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení 		
75	567101	3	DODÁVKA BETONOVÉ SMĚSI Z BETONU C12/15	M3	2 800,00
			- dodání směsi v požadované kvalitě		
76	567101	4	DODÁVKA BETONOVÉ SMĚSI Z BETONU C20/25	M3	2 980,00
			- dodání směsi v požadované kvalitě		
77	56963	1	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO ASFALTOVÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	100,00
			- dodání recyklátu v požadované kvalitě		
			<ul style="list-style-type: none"> - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry 		
78	572121		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	25,00
			<ul style="list-style-type: none"> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení 		
79	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	25,00
			<ul style="list-style-type: none"> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení 		
80	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	10,00
			<ul style="list-style-type: none"> - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu 		
81	574A03	1	ASFALTOVÝ KOBEREK PROVIZORNÍ VOZOVKY Z AB GRANULÁTU	T	1 000,00
			<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi AB granulátu - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 		
82	574A31		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM	M2	420,00
			<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 		
83	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	340,00

84	574A41		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 50MM	M2 630,00
85	574A43		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2 420,00
86	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2 420,00
87	574B44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2 458,00
88	574C05	1	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 - VYROVNÁVKA	T 4 200,00

			<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 		
89	574E46	1	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16 TL. 50MM	M2	367,00
			<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 		
90	5774AB	1	OPRAVA KRYTU KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ Z ASF BETONU ACO 8 TL. DO 60MM - PLOCHY DO 2,5M2	M2	780,00
			<ul style="list-style-type: none"> - zaříznutí hran - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - postřiky, nátěry - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - asfaltová zálivka - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 		
91	5774AB	2	OPRAVA KRYTU KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ Z ASF BETONU ACO 8 TL. DO 60MM - PLOCHY PŘES 2,5M2 DO 10M2	M2	780,00
			<ul style="list-style-type: none"> - zaříznutí hran - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - postřiky, nátěry - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - asfaltová zálivka - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 		
92	5774AB	3	OPRAVA KRYTU KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ Z ASF BETONU ACO 8 TL. DO 60MM - PLOCHY PŘES 10M2 DO 50M2	M2	780,00

			<ul style="list-style-type: none"> - zařiznutí hran - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - postřiky, nátěry - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - asfaltová zálivka - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 		
93	57791A	1	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (HMOTNOST)	T	7 700,00
			<ul style="list-style-type: none"> - odfrézování nebo jiné odstranění vozovkových vrstev - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. dopravy, uložení na skládku a poplatku za skládku - zařiznutí hran - vyčištění - nátěr - dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí - asfaltová zálivka 		
94	57791A	2	LETMÁ VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (HMOTNOST)	T	5 400,00
			<ul style="list-style-type: none"> - vyčištění - dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí 		
95	58211	1	OPRAVA (DOPLNĚNÍ) DLAŽBY Z VELKÝCH KOSTEK	M2	820,00
			<ul style="list-style-type: none"> - rozebrání dlažby - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. dopravy, uložení na skládku a poplatku za skládku - dodání materiálu pro předepsané lože z DDK 2-5 v tloušťce 40mm a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 		
96	58211	2	KOSTKA DLAŽEBNÍ VELKÁ 15/17	M2	560,00
			<ul style="list-style-type: none"> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 		
97	58221	1	OPRAVA (DOPLNĚNÍ) DLAŽBY Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	780,00

			<ul style="list-style-type: none"> - rozebrání dlažby - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. dopravy, uložení na skládku a poplatku za skládku - dodání materiálu pro předepsané lože z DDK 2-5 v tloušťce 40mm a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 		
98	58221	2	KOSTKA DLAŽEBNÍ DROBNÁ ŽULOVÁ 8/10	M2	560,00
			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě		
99	582311	1	OPRAVA (DOPLNĚNÍ) KOSTEK DLAŽBY Z MOZAIKY	M2	780,00
			<ul style="list-style-type: none"> - rozebrání dlažby - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. dopravy, uložení na skládku a poplatku za skládku - dodání materiálu pro předepsané lože z DDK 2-5 v tloušťce 40mm a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 		
100	582311	2	KOSTKA DLAŽEBNÍ MOZAIKA ČEDIČOVÁ 4/6	M2	540,00
			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě		
101	582311	3	KOSTKA DLAŽEBNÍ MOZAIKA ŽULOVÁ 4/6	M2	540,00
			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě		
102	58251	1	POKLÁDKA BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	420,00
			<ul style="list-style-type: none"> - dodání materiálu pro předepsané lože z DDK 2-5 v tloušťce 40mm a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 		
103	58251	2	DLAŽBA Z BETONOVÝCH DLAŽDIC	M2	270,00
			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě.		
104	58252	1	OPRAVA KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA S ROZEBRÁNÍM POŠKOZENÝCH DLAŽDIC	M2	440,00
			<ul style="list-style-type: none"> - rozebrání dlažby - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. dopravy, uložení na skládku a poplatku za skládku - dodání materiálu pro předepsané lože z DDK 2-5 v tloušťce 40mm a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 		

105	58252	2	OPRAVA KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO ZAVLHLÉHO BETONU S VYBOURÁNÍM POŠKOZENÝCH DLAŽDIC	M2	600,00
			- rozebrání dlažby - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. dopravy, uložení na skládku a poplatku za skládku - dodání materiálu pro předepsané lože z DDK 2-5 v tloušťce 40mm a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách		
106	582611	01	OPRAVA KRYTU KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY - PLOCHY DO 10M2	M2	600,00
			- rozebrání dlažby - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. dopravy, uložení na skládku a poplatku za skládku - dodání materiálu pro předepsané lože z DDK 2-5 v tloušťce 40mm a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách		
107	582611	1	POKLÁDKA BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	440,00
			- dodání materiálu pro předepsané lože z DDK 2-5 v tloušťce 40mm a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.		
108	582611	2	DLAŽBA TVAR OBDÉLNÍK BETONOVÁ 200x100x60MM PŘÍRODNÍ	M2	300,00
			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě		
109	582611	3	DLAŽBA TVAR OBDÉLNÍK BETONOVÁ 200x100x60MM BAREVNÁ	M2	320,00
			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě		
110	582611	4	DLAŽBA TVARU I BETONOVÁ 200x165x60MM PŘÍRODNÍ	M2	330,00
			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě		
111	582611	5	DLAŽBA TVARU I BETONOVÁ 200x165x60MM BAREVNÁ	M2	400,00
			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě		
112	582611	6	DLAŽBA TVAR OBDÉLNÍK BETONOVÁ PRO NEVIDOMÉ 200x100x60MM PŘÍRODNÍ	M2	520,00
			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě		
113	582611	7	DLAŽBA TVAR OBDÉLNÍK BETONOVÁ PRO NEVIDOMÉ 200x100x60MM BAREVNÁ	M2	550,00
			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě		
114	582612	1	POKLÁDKA BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	510,00

			<ul style="list-style-type: none"> - dodání materiálu pro předepsané lože z DDK 2-5 v tloušťce 40mm a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 		
115	582612	2	DLAŽBA TVAR OBDÉLNÍK BETONOVÁ 200x100x80MM PŘÍRODNÍ	M2	370,00
			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě		
116	582612	3	DLAŽBA TVAR OBDÉLNÍK BETONOVÁ 200x100x80MM BAREVNÁ	M2	420,00
			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě		
117	582612	4	DLAŽBA TVARU I BETONOVÁ 200x165x80MM PŘÍRODNÍ	M2	370,00
			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě		
118	582612	5	DLAŽBA TVARU I BETONOVÁ 200x165x80MM BAREVNÁ	M2	420,00
			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě		
119	582612	6	DLAŽBA TVAR OBDÉLNÍK BETONOVÁ PRO NEVIDOMÉ 200x100x80MM PŘÍRODNÍ	M2	520,00
			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě		
120	582612	7	DLAŽBA TVAR OBDÉLNÍK BETONOVÁ PRO NEVIDOMÉ 200x100x80MM BAREVNÁ	M2	570,00
			- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě		
121	58301	1	POKLÁDKA BETONOVÝCH SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) 3,0x1,0x0,150M	M2	800,00
			- očištění podkladu		
			- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar		
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách		
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak		
			- nezahrnuje postřiky, nátěry		
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.		
122	58301	2	DODÁVKA BETONOVÝCH SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) 3,0x1,0x0,150M	KUS	4 400,00
			- dodání dílců v požadované kvalitě		
123	587201		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK	M2	800,00
			- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)		
			- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)		
			- dodání a rozprostření materiálu pro lože z DDK 2-5 v tloušťce 40mm a pro předepsanou výplň spar		
			- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582		
124	587202		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	820,00
			- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)		
			- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)		
			- dodání a rozprostření materiálu pro lože z DDK 2-5 v tloušťce 40mm a pro předepsanou výplň spar		
			- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582		
125	587203		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z MOZAIKOVÝCH KOSTEK	M2	850,00

			- dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění - úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr - zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace - rozebrání povrchu přilehlé komunikace, zpětná úprava povrchu do původního stavu - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku		
133	72124	2	LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN Z PLASTU	KUS	270,00
			- dodání požadovaného materiálu		
134	72124	3	LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN Z LITINY	KUS	2 000,00
			- dodání požadovaného materiálu		
135	748211	1	POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTÉREM - SYNTETICKOU BARVOU - ZÁBRADLÍ, SLOUPKY, VČETNĚ OČIŠTĚNÍ, BROUŠENÍ ČI OŠKRÁBÁNÍ, VYSRAVENÍ PODKLADU ZÁKLADOVOU BARVOU, MASKOVÁNÍ A ÚKLIDU	M2	1 440,00
			1. Položka obsahuje: - veškeré příslušenství pro montáž - pořízení bezpečného prostoru pro pracovníky, vislé dopravní značení, pásy PVC atd. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se plocha v metrech čtverečných.		
136	748211	2	POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTÉREM - OPATŘENÍ POVRCHU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ PRÁŠKOVOU BARVOU	M2	600,00
			1. Položka obsahuje: - veškeré příslušenství pro montáž - pořízení bezpečného prostoru pro pracovníky, vislé dopravní značení, pásy PVC atd. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se plocha v metrech čtverečných.		
137	76792	1	OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM (OKO 50x50MM) VÝŠKY DO 1,8M S OSAZENÍM SLOUPKŮ DN 38MM VÝŠKY 2,5M, VZPĚR SLOUPKŮ, ZÁKLADOVÝCH PATEK	M	2 040,00
			položka zahrnuje: - základové konstrukce, pletivo, sloupky, rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu - kompletní provedení vykopávky - vodorovná a vislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem včetně uložení na skládku a poplatku za skládku - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku položka nezahrnuje: - podhrabové desky		
138	76792	2	PODHRABOVÉ DESKY VÝŠKY 500MM	M	950,00
			položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových podhrabových desek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - základové konstrukce, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu		
139	76796	1	UMÍSTĚNÍ VSTUPNÍ BRANKY JEDNOKŘÍDLÉ ŠÍŘKY 1000MM, VÝPLŇ VNITŘNÍ RÁM S PLETIVEM, KLIKA SE ZÁMKEM NA DOZICKÝ KLÍČ	KUS	7 200,00

			- položka zahrnuje vedle vlastní branky i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu. - je zahrnuta i předepsaná výplň.		
140	76796	2	UMÍSTĚNÍ VJEZDOVÉ BRÁNY DVOUKŘÍDLÉ ŠÍŘKY DO 3600MM, VÝPLŇ VNITŘNÍ RÁM S PLETIVEM, KLIKA SE ZÁMKEM NA DOZICKÝ KLÍČ	KUS	15 000,00
			- položka zahrnuje vedle vlastní brány i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu. - je zahrnuta i předepsaná výplň.		
8					
Potrubí					
141	87433	1	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM DO PÍSKOVÉHO LOŽE TL. 100MM, ULOŽENÍ DO HL. 800MM	M	350,00
			položka zahrnuje: - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody		
142	87434	1	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM DO PÍSKOVÉHO LOŽE TL. 100MM, ULOŽENÍ DO HL. 800MM	M	500,00
			položka zahrnuje: - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody		
143	891915	1	VÝMĚNA POKLOPU ŠOUPÁTKA	KUS	1 000,00
			- Položka zahrnuje kompletní demontáž a montáž dle technologického předpisu, dodávku poklopu, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu, uložení vybouraných hmot na skládku a poplatek za skládku.		
144	89413	1	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ PRŮMĚR 1,0M - 2x SKRUŽ V.500MM, 1x PŘECHOD.SKRUŽ 1000/600MM, 1X VYROVNÁVACÍ PRSTENEC V. 50MM, LITINOVÉ VÍKO S PANTEM DN 600MM ZATÍŽ D400	KUS	16 800,00

			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výtuz, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomocce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce 		
145	89712	01	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ - MONTÁŽ VČ. OBETONOVÁNÍ, OBSYPU	KUS	2 800,00
			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce <p>položka nezahrnuje: betonové dílce</p>		
146	89712	02	SKRUŽ PRO KANALIZAČNÍ VPUST BETONOVÁ 450x570x50MM	KUS	660,00
			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku předepsaných dílů 		
147	89712	03	SKRUŽ PRO KANALIZAČNÍ VPUST BETONOVÁ 450x195x50MM	KUS	350,00
			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku předepsaných dílů 		
148	89712	04	SKRUŽ PRO KANALIZAČNÍ VPUST BETONOVÁ 450x295x50MM	KUS	410,00
			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku předepsaných dílů 		
149	89712	05	SKRUŽ PRO KANALIZAČNÍ VPUST PŘECHODOVÁ BETONOVÁ 450-270x295x50MM	KUS	700,00
			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku předepsaných 		
150	89712	06	SKRUŽ PRO KANALIZAČNÍ VPUST S VÝTOKOVÝM OTVOREM PVC BETONOVÁ 450x350x50MM	KUS	650,00
			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku předepsaných dílů 		
151	89712	07	DNO PRO VPUŠŤ KANALIZAČNÍ S KALOVOU PROHLUBNÍ BETONOVÉ 450x300x50MM	KUS	480,00
			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku předepsaných dílů 		
152	89712	08	DNO PRO VPUŠŤ KANALIZAČNÍ S VÝTOKOVÝM OTVOREM BETONOVÉ 450x330x50MM	KUS	490,00
			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku předepsaných dílů 		
153	89712	09	PRSTENEC PRO VPUŠŤ KANALIZAČNÍ VYROVNÁVACÍ BETONOVÝ 390x60x130MM	KUS	300,00

			položka zahrnuje: - dodávku předepsaných dílů		
154	89712	10	MŘÍŽ VTKOVÁ LITINOVÁ PRO VPUSŤ KANALIZAČNÍ VČETNĚ RÁMU 500x500MM, D400	KUS	4 800,00
			položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem		
155	89712	11	KALOVÝ KOŠ NÍZKÝ PRO KANALIZAČNÍ VPUSŤ ŽÁROVĚ PZ PLECH PRO RÁM 500/500MM	KUS	750,00
			položka zahrnuje: - dodávku předepsaných dílů		
156	89712	12	KALOVÝ KOŠ VYSOKÝ PRO KANALIZAČNÍ VPUSŤ ŽÁROVĚ PZ PLECH PRO RÁM 500/500MM	KUS	1 050,00
			položka zahrnuje: - dodávku předepsaných dílů		
157	89742		VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ	KUS	10 400,00
			položka zahrnuje: dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže předepsané podkladní konstrukce z betonu prostého tl. do 150mm		
158	897624		VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 250MM	KUS	9 400,00
			položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže předepsané podkladní konstrukce z betonu prostého tl. do 150mm		
159	897625		VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 300MM	KUS	11 200,00
			položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže předepsané podkladní konstrukce z betonu prostého tl. do 150mm		
160	897724		ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 250MM	KUS	9 100,00
			položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce předepsané podkladní konstrukce z betonu prostého tl. do 150mm		
161	897725		ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 300MM	KUS	10 500,00
			položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce předepsané podkladní konstrukce z betonu prostého tl. do 150mm		
162	899122	1	VÝMĚNA MŘÍŽE LITINOVÉ	KUS	6 000,00
			položka zahrnuje kompletní demontáž, dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu, uložení vybouraných hmot na skládku a poplatek za skládku.		
163	89914	1	MONTÁŽ ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNĚ	KUS	1 840,00
			- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení. - Položka neobsahuje dodání materiálu skruží		
164	89914	2	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNĚ - DN 1000MM, VÝŠKY 250MM	KUS	1 280,00
			- Položka zahrnuje dodání materiálu		
165	89914	3	ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNĚ - DN 1000MM, VÝŠKY 500MM	KUS	2 040,00
			- Položka zahrnuje dodání materiálu		
166	89921	1	KOMPLETNÍ VÝMĚNA POKLOPU KANALIZAČNÍ ŠACHTY DN 600MM	KUS	8 740,00

			<p>položka zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro provedení výměny poklopu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výřez v asfaltovém souvrství a vybourání asfaltových vrstev vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku - vybourání stávajícího poklopu a rámu vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku - úprava pro osazení nového rámu, dodání nového poklopu a jeho usazení - podkládka nových asfaltových vrstev - zálivka/zatření spár 		
167	89922	1	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ ARMATURNÍCH ŠACHET, KANALIZAČNÍCH POKLOPŮ	KUS	1 740,00
			<p>- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).</p>		
168	89922	2	BETONOVÝ VYROVNÁVACÍ PRSTENEC 40MM (DN 625MM)	KUS	1 100,00
			<p>- položka zahrnuje všechny nutné práce a materiály související s dodáním požadovaných prvků na místo stavby (manipulace, doprava).</p>		
169	89922	3	BETONOVÝ VYROVNÁVACÍ PRSTENEC 60MM (DN 625MM)	KUS	1 200,00
			<p>- položka zahrnuje všechny nutné práce a materiály související s dodáním požadovaných prvků na místo stavby (manipulace, doprava).</p>		
170	89922	4	BETONOVÝ VYROVNÁVACÍ PRSTENEC 80MM (DN 625MM)	KUS	1 300,00
			<p>- položka zahrnuje všechny nutné práce a materiály související s dodáním požadovaných prvků na místo stavby (manipulace, doprava).</p>		
171	89923	1	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ - POKLOPŮ ŠOUPAT, CHODNÍKOVÝCH UZÁVĚRŮ A HYDRANTŮ	KUS	800,00
			<p>- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).</p>		
9			Ostatní konstrukce a práce		
172	91297	1	DOPRAVNÍ ZRCADLO - DEMONTÁŽ ZE STÁVAJÍCÍHO SLOUPKU SE ZACHOVÁNÍM SLOUPKU	KUS	500,00
			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací - předepsaná povrchová úprava - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie. 		
173	91297	2	DOPRAVNÍ ZRCADLO - DODÁVKA A MONTÁŽ VČETNĚ SLOUPKU V. 4 M PRO DOPRAVNÍ ZRCADLO DO BETONOVÉ PATKY	KUS	12 400,00
			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací - předepsaná povrchová úprava - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie. - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce, vytýčení stávajících podzemních sítí) 		
174	91297	3	DOPRAVNÍ ZRCADLO - DODÁVKA A MONTÁŽ - KRUHOVÉ PRŮMĚR 600MM	KUS	12 400,00
			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací - předepsaná povrchová úprava - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie. 		
175	91297	4	DOPRAVNÍ ZRCADLO - DODÁVKA A MONTÁŽ - KRUHOVÉ PRŮMĚR 800MM	KUS	12 900,00
			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací - předepsaná povrchová úprava - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie. 		
176	91297	5	DOPRAVNÍ ZRCADLO - DODÁVKA A MONTÁŽ - OBDÉLNÍKOVÉ 600x800MM	KUS	12 400,00

			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací - předepsaná povrchová úprava - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie. 		
177	91297	6	DOPRAVNÍ ZRCADLO - DODÁVKA A MONTÁŽ - OBDÉLNÍKOVÉ 800x1000MM	KUS	12 900,00
			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací - předepsaná povrchová úprava - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie. 		
178	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2 000,00
			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku a montáž značek na sloupek v požadovaném provedení <p>položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku sloupku, základové konstrukce 		
179	914131	1	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - NAROVNÁNÍ SLOUPKU S BETONOVOU PATKOU	KUS	2 500,00
			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zemní a všechny ostatní potřebné práce 		
180	914133	1	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ ZE SLOUPKU SE ZACHOVÁNÍM SLOUPKU	KUS	500,00
			<p>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</p>		
181	914133	2	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ SLOUPKU A ZÁKLADU	KUS	3 500,00
			<p>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</p>		
182	914133	3	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ SLOUPKU	KUS	2 000,00
			<p>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</p>		
183	914133	9	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - VÝMĚNA HLINÍKOVÉ PATKY	KUS	1 000,00
			<p>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</p> <p>Patky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (zemní a všechny ostatní potřebné práce)</p>		
184	914139	1	DIO - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	700,00
			<p>DIO umístěné v rámci veřejných akcí a může zahrnovat širší prostorové rozmístění</p>		
			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dopravu značky, příp. plotových mobilních zábran - osazení a montáž na určeném místě - nutnou opravu poškozených částí <p>nezahrnuje dodávku značky, příp. konstrukcí</p>		
185	914139	2	DIO - NÁJEMNÉ	KSDEN	10,00
			<p>DIO umístěné v rámci veřejných akcí a může zahrnovat širší prostorové rozmístění</p>		
			<p>položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</p>		
186	914139	3	DIO - DEMONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	650,00
			<p>DIO umístěné v rámci veřejných akcí a může zahrnovat širší prostorové rozmístění</p>		
			<p>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem</p>		
187	914311		DOPRAVNÍ ZNAČKY DODATKOVÉ OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1 500,00
			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení 		
188	914411		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	5 000,00

			položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení		
189	914911	1	MONTÁŽ SLOUPKU DOPRAVNÍCH ZNAČEK SE ZABETONOVÁNÍM	KUS	3 500,00
			položka zahrnuje: - osazení sloupku (betonová patka, zemní práce, vytýčení stávajících podzemních sítí) položka nezahrnuje: - dodávku sloupku		
190	914911	2	DODÁVKA SLOUPKU Z OCELOVÝCH TRUBEK	M	350,00
			položka zahrnuje: - dodávka sloupku		
191	914913	1	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK - VÝMĚNA ODŘÍZNUTÍM A NAVAŘENÍM NOVÉHO SLOUPKU	KUS	1 000,00
			Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo, dodávku Sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (zemní a všechny ostatní potřebné práce)		
192	914921	1	MONTÁŽ SLOUPKU DOPRAVNÍCH ZNAČEK DO AL PATKY	KUS	900,00
			položka zahrnuje: - upevňovací zařízení včetně osazení sloupku (betonová patka, hliníková patka, zemní práce, vytýčení stávajících podzemních sítí) položka nezahrnuje: - dodávku sloupku		
193	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA - PŘECHOD PRO CHODCE	M2	150,00
			položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení		
194	915111	1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU - DODÁVKA A POKLÁDKA - BÍLÁ ČÁRA Š. 125MM	M	20,00
			položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení		
195	915111	2	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU - DODÁVKA A POKLÁDKA - BÍLÁ ČÁRA Š. 250MM	M	38,00
			položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení		
196	915111	3	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU - DODÁVKA A POKLÁDKA - ŽLUTÁ ČÁRA Š. 125MM	M	24,00
			položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení		
197	915111	4	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU - DODÁVKA A POKLÁDKA - ŽLUTÁ ČÁRA Š. 250MM	M	47,00
			položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení		
198	915111	5	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU - DODÁVKA A POKLÁDKA - MODRÁ ČÁRA Š. 125MM	M	24,00
			položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení		
199	915112	1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ ZATŘENÍM	M2	60,00

			zahrnuje odstranění značení předepsaným způsobem provedení a odklizení vzniklé suti		
200	915114		VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ BROUŠENÍM	M2	70,00
			zahrnuje odstranění značení předepsaným způsobem provedení a odklizení vzniklé suti		
201	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA - PŘECHOD PRO CHODCE	M2	460,00
			položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení		
202	915211	1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM - DODÁVKA A POKLÁDKA - BÍLÁ ČÁRA Š. 125MM	M	60,00
			položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení		
203	915211	2	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM - DODÁVKA A POKLÁDKA - BÍLÁ ČÁRA Š. 250MM	M	120,00
			položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení		
204	915311	1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDFORMÁTOVANÉ ZNAČENÍ VODÍČÍ PÁS PRO SLABOZRACÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M	280,00
			položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsané fólie - zahrnuje předznačení		
205	91551	1	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY (INVALIDA, KOLO, CHODEC, PÍSMENA, ...) - DODÁVKA A POKLÁDKA - BÍLÁ BARVA	KUS	500,00
			položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsaného symbolu - zahrnuje předznačení		
206	91551	2	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY (INVALIDA, KOLO, CHODEC, PÍSMENA, ...) - DODÁVKA A POKLÁDKA - BÍLÝ PLAST	KUS	2 900,00
			položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsaného symbolu - zahrnuje předznačení		
207	917211		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	480,00
			Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.		
208	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	540,00
			Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.		
209	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	560,00
			Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.		
210	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	610,00

			Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.		
211	917224	1	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM - PŘEJEZDY, OBLOUKY	M	650,00
			Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.		
212	91725	1	ZASTÁVKOVÉ NÁSTUPIŠTNÍ BEZBARIÉROVÉ OBRUBNÍKY BETONOVÉ	M	1 560,00
			Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.		
213	917424	1	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ HMOTNOSTI DO 80KG - MONTÁŽ (BEZ DODÁVKY OBRUB)	M	770,00
			Položka zahrnuje: pokládku kamenných obrubníků o předepsaných rozměrech betonové lože i boční betonovou opěrku dopravu obrub z deponie do 5km		
214	917424	3	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - ŘEZÁNÍ OBRUB NA DÉLKU	KUS	200,00
215	91781		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH SILNIČNÍCH	M	700,00
			Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177.		
216	91782		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH KS2	M	750,00
			Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177.		
217	91783		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z KRAJNÍKŮ ŠÍŘKY DO 100MM	M	720,00
			Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177.		
218	91797	1	ZPOMALOVACÍ PRAHY Z PLASTŮ - MONTÁŽ	M	890,00
			Položka zahrnuje: pokládku prahů z požadovaného materiálu kotevní a upevňovací materiál		
219	91797	5	ZPOMALOVACÍ PRAHY PRO RYCHLOST 30 KM/H Z PLASTŮ - DODÁVKA	M	1 100,00
			Položka zahrnuje: dodávku jednotlivých prvků prahů z plastu		
220	9181D		ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU	KUS	30 000,00

		<p>Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřik, římsu)</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání a osazení výztuže, - případně dokumentací předepsaný kamenný obklad, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech kde přijdou do styku 		
221	9181F	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM Z BETONU	KUS	50 000,00
		<p>Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřik, římsu)</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání a osazení výztuže, - případně dokumentací předepsaný kamenný obklad, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech kde přijdou do styku 		
222	918345	PROPUSTY Z TRUB BETONOVÝCH DN 300MM	M	2 000,00
		<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a položení potrubí z trub z předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) - podkladní vrstvy a obetonování. 		
223	918346	PROPUSTY Z TRUB BETONOVÝCH DN 400MM	M	2 500,00
		<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a položení potrubí z trub z předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) - podkladní vrstvy a obetonování. 		
224	918358	PROPUSTY Z TRUB BETONOVÝCH DN 600MM	M	4 000,00

			Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) - podkladní vrstvy a obetonování.		
225	91836		PROPUSTY Z TRUB BETONOVÝCH DN 800MM	M	6 100,00
			Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) - podkladní vrstvy a obetonování.		
226	9185D2		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	23 000,00
			Položka zahrnuje: zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vyspárování zdiva MC řimsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací Nezahrnuje zábradlí		
227	9185F2		ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM	KUS	37 000,00
			Položka zahrnuje: zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vyspárování zdiva MC řimsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací Nezahrnuje zábradlí		
228	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	50,00
			položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody		
229	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	150,00
			položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody		
230	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	160,00
			položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody		
231	919123		ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	170,00
			položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody		
232	919R01		OSTATNÍ NEUVEDENÉ PRÁCE PROVÁDĚNÉ V HZS	HOD	600,00
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi		
233	919R02		PROJEKTOVÉ PRÁCE, TECHNICKÁ POMOC, ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRINGU	HOD	700,00
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi		
234	919R03		STROJHODINA	HOD	1 100,00
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi		
235	931316	1	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU ZÁLIVKOU	M	100,00
			položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil		
236	935111	1	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 200MM VČETNĚ LOŽE A OBETONOVÁNÍ	M	2 300,00

			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. - veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku, čerpání vody. 		
237	93513	1	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 300MM VČETNĚ LOŽE A OBETONOVÁNÍ	M	2 700,00
			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. - veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku, čerpání vody. 		
238	935211		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM	M	300,00
			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu 		
239	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	550,00
			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu 		
240	9352A2	1	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 250MM DO BETONU TL 200MM	M	440,00
			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu 		
241	93542		ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	4 800,00
			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování 		
242	93542	1	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM - ČELNÍ STĚNA	KUS	500,00
			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování 		
243	93542	2	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM - VPUŠŤOVÝ DÍL KOMPLETNÍ	KUS	8 500,00
			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování 		
244	93543		ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	8 850,00

			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování 		
245	93543	1	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM - ČELNÍ STĚNA	KUS	650,00
			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování 		
246	93543	2	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM - VPUŠŤOVÝ DÍL KOMPLETNÍ	KUS	10 000,00
			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování 		
247	93545		ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	10 000,00
			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování 		
248	93545	1	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM - ČELNÍ STĚNA	KUS	750,00
			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování 		
249	93545	2	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM - VPUŠŤOVÝ DÍL KOMPLETNÍ	KUS	14 000,00
			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování 		
250	93545	9	NAPOJENÍ NOVÉHO ŽLABU NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ DO D 200MM V DÉLCE DO 1,0M VČETNĚ PVC TVAROVEK A OBETONOVÁNÍ	KUS	2 500,00
			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku a uložení potrubí z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů - nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování, čerpání vody 		
251	93553	1	ŽLABY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM S LITINOVOU MŘÍŽÍ VČETNĚ LOŽE A OBETONOVÁNÍ	M	3 200,00
			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování, čerpání vody - měří se v metrech běžných délek osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě 		
252	93553	2	ŽLABY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM - VÝMĚNA ROŠTU	M	800,00
			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení mříží z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů - nutné související práce 		
253	93553	3	ŽLABY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM - LITINOVÝ ROŠT ŠÍŘKY 200MM	M	1 500,00
			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku mříží z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů 		

254	93555	1	ŽLABY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM S LITINOVOU MŘÍŽÍ VČETNĚ LOŽE A OBETONOVÁNÍ	M	4 500,00
			položka zahrnuje: - dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování, čerpání vody - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě		
255	93555	2	ŽLABY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM - VÝMĚNA ROŠTU	M	940,00
			položka zahrnuje: - uložení mříží z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů - nutné související práce		
256	93555	3	ŽLABY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM - LITINOVÝ ROŠT ŠÍŘKY 300MM	M	1 900,00
			položka zahrnuje: - dodávku mříží z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů		
257	93751	1	MOBILIÁŘ - MONTÁŽ LAVIČKY STABILNÍ PARKOVÉ PŘICHYCENÉ ŠROUBY BEZ ZABETONOVÁNÍ NOH	KUS	950,00
			Položka zahrnuje: - montáž, osazení kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostavništní a vnitrostavništní dopravu - nezbytné práce a kotevní materiál (4ks šroubů na 1 lavičku) Položka neobsahuje: dodávku lavičky		
258	93751	3	MOBILIÁŘ - MONTÁŽ LAVIČKY STABILNÍ PARKOVÉ KOTVENÉ ŠROUBY NA PEVNÝ PODKLAD	KUS	1 150,00
			Položka zahrnuje: - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostavništní a vnitrostavništní dopravu - nezbytné práce a kotevní materiál (4ks šroubů na 1 lavičku) Položka neobsahuje: dodávku lavičky		
259	93753	1	MOBILIÁŘ - MONTÁŽ ODPADKOVÉHO KOŠE DO BETONOVÉ PATKY	KUS	1 680,00
			Položka zahrnuje: - montáž, osazení kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostavništní a vnitrostavništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce (1x patka 40x40x60cm) Položka neobsahuje: dodávku koše		
260	93753	2	MOBILIÁŘ - MONTÁŽ ODPADKOVÉHO KOŠE NA SLOUPEK	KUS	940,00
			Položka zahrnuje: - montáž, osazení kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostavništní a vnitrostavništní dopravu Položka neobsahuje: dodávku koše		
261	93753	3	MOBILIÁŘ - MONTÁŽ ODPADKOVÉHO KOŠE PŘICHYCENÍM KOTEVNÍMI ŠROUBY	KUS	400,00
			Položka zahrnuje: - montáž, osazení kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostavništní a vnitrostavništní dopravu - nezbytné práce a kotevní materiál (4ks šroubů do betonové patky na 1 koš) Položka neobsahuje: dodávku koše		
262	93808	1	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM STROJNĚ	M2	8,00
			položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu		
263	93808	2	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM RUČNĚ	M2	12,00

			položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu		
264	93861	1	OČIŠTĚNÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK OMYTÍM VODOU A SAPONÁTEM	M2	50,00
			položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně dopravy a odklizení vzniklého odpadu		
265	93863	1	OČIŠTĚNÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK OD GRAFFITI CHEMICKY	M2	100,00
			položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně dopravy a odklizení vzniklého odpadu		
266	9661101		VYBOURÁNÍ PRVKU ZPOMALOVACÍHO PRAHU VČ. ZALITÍ MONTÁŽNÍCH OTVORŮ	KUS	200,00
			položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku. - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů		
267	966134	1	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 5KM NA DEPONII	T	5 500,00
			položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na deponii (bez poplatku za skládku) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů		
268	966134	2	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM NA SKLÁDKU	T	5 500,00
			položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů		
269	966144	1	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 5KM NA DEPONII	T	3 540,00
			položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na deponii (bez poplatku za skládku) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů		
270	966144	2	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM NA SKLÁDKU	T	4 080,00
			položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů		
271	966154	1	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 5KM NA DEPONII	T	8 900,00
			položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na deponii (bez poplatku za skládku) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů		
272	966154	2	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM NA SKLÁDKU	T	9 000,00

			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 		
273	966164	1	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO SKLÁDKU NA DEPONII	T	12 100,00
			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na deponii (bez poplatku za skládku) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 		
274	966164	2	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM NA SKLÁDKU	T	12 400,00
			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 		
275	96618	1	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - ODŘEZÁNÍM A VYBOURÁNÍM BETONOVÝCH PATEK - 1 SLOUPEK, 1 PATKA	KUS	1 680,00
			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 		
276	96653	1	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ BETONOVÝCH Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY DO 200MM	M	800,00
			<ul style="list-style-type: none"> - zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží - zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku. 		
277	96654	1	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ BETONOVÝCH Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY PŘES 200MM	M	820,00
			<ul style="list-style-type: none"> - zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží - zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku. 		
278	96687	1	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH HL. DO 1,0M	KUS	1 200,00
			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku. - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, 		
279	96687	2	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH HL. PŘES 1,0M	KUS	1 400,00
			<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku. - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, 		
280	969234		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ BETONOVÉHO DN DO 200MM KANALIZAČ	M	400,00
			<ul style="list-style-type: none"> - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku. - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 		