

**DODATEK č. DOD/2023/1
ke SMLouvĚ O DíLO**

SML/33/1130/0131/2022

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

**„II. ETAPA: CHODNÍK II
ULICE K DUBČI, 1. ČÁST, PRAHA-KOLODĚJE, etapa retenční
nádrž a odvodnění“**

mezi:

Objednatel: Městská část Praha – Koloděje

Se sídlem K Jízdárně 9/20, Koloděje, 190 16 Praha 916

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Angela Morávková, starostka

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 00240338

DIČ: není plátce DPH

Tel.: +420 [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“)

a

Zhotovitel: WALCO CZ spol. s r.o.

Se sídlem Dobronická 1256, 148 00 Praha 4

Společnost je zapsána: v OR Měst. obch. soudu v Praze, oddíl C, vložka 57207

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jiří Weis, jednatel společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 25640623

DIČ: CZ25640623

Tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ nebo „účastník zadávacího řízení“)

Článek I.
Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel a objednatel uzavřeli dne 24. 11. 2022 Smlouvu o dílo, na základě které se Zhotovitel zavázal provést stavební práce spočívající ve výstavbě retenční nádrže a souvisejících prací, dodávek a služeb.
- 1.2. Na základě vzájemné dohody uzavírají výše uvedené smluvní strany tento dodatek.

Článek II.
Předmět dodatku

- 2.1. Na základě vzájemně odsouhlasených změn rozsahu díla popsanych v přílohách dodatku – **Příloha č. 1 - SO 301.1 - změna tvaru RN** obsahující stavební práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky dle ust. § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., v platném znění se smluvní strany s ohledem na charakter a rozsah změny díla dohody na změně ceny díla uvedené v článku 8.1. smlouvy o dílo.
- 2.2. Článek 8.1. se nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla

8.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Původní cena díla

| | |
|--------------|-----------------|
| Cena bez DPH | 1 425 213,99 Kč |
| DPH je 21 % | 299 294,94 Kč |
| Cena s DPH | 1 724 508,93 Kč |

Příloha č. 1 - SO 301.1 - změna tvaru RN – příloha tohoto dodatku č. 1

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Položka odečet | - 36 691,20 Kč |
| Položka přípočet | + 210 777,04 Kč |
| Celkový součet odečtů a přípočtů | + 247 468,24 Kč |
| Rozdíl oproti původní ceně díla | + 174 085,84 Kč |

| | |
|--|------------------------|
| Cena díla po dodatku č. 1 (bez DPH) | 1 599 299,83 Kč |
| Cena díla po dodatku č. 1 (s DPH) | 1 935 152,79 Kč |

Článek III.
Závěrečná ustanovení

- 3.1. Veškerá ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- 3.2. V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, není tento dodatek ke smlouvě o dílo podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
- 3.3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tento dodatek na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují oprávněné osoby smluvních stran své podpisy.

Přílohy:


Příloha č. 1 - SO 301.1 - změna tvaru RN

V Praze dne 22.6.2023

V Praze dne 22.6.2023


Vz. Bc. Vladimír Mazurek
místostarosta

MČ Praha-Koloděje
Ing. Angela Morávková
starostka
objednatel


WALCO CZ spol. s r.o.
Karel Weis, jednatel společnosti
zhotovitel

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

01 (1R) - SO 301.1 - změna tvaru RN

Místo:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel:

#ODKAZ!

Projektant: #ODKAZ!

Zhotovitel:

#ODKAZ!

Zpracovatel: #ODKAZ!

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

174 085,84

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|-----|---------|-----------|------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 126 585,84 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 819,44 |
| 2 | K | 132354202 | Hloubení rýh strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 | m3 | 20,000 | 1 090,00 | 21 800,00 |
| | WV | | "strojní výkop" 10*1*2 | | 20,000 | | |
| | WV | | Součet | | 20,000 | | |
| 3 | K | 162351123 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 20,000 | 90,00 | 1 800,00 |
| 4 | K | 167151102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 24,500 | 200,00 | 4 900,00 |
| 38 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 - uložení na Funpark | t | 124,800 | -294,00 | -36 691,20 |
| | WV | | 12*6,5*1,6 "12 for - Přepočtené koeficientem množství" | | 124,800 | | |
| 5 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky objednatele | m3 | 24,500 | 22,00 | 539,00 |
| 6 | K | 175151101 | Obsypání a zásyp potrubí strojně sypaninou pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 9,080 | 213,00 | 1 934,04 |
| | WV | | 20-(10*0,3*3,14)-10*1*0,05-10*1*0,1 | | 9,080 | | |
| | WV | | Součet | | 9,080 | | |
| 7 | M | 58337331 | šterkop/sek frakce 0/22 | t | 16,344 | 400,00 | 6 537,60 |
| | WV | | 9,08*1,8 "Přepočtené koeficientem množství" | | 16,344 | | |
| | WV | | Součet | | 16,344 | | |
| D | 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | 572,00 |
| 8 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 0,400 | 1 430,00 | 572,00 |
| | WV | | 10*1*0,04 | | 0,400 | | |
| | WV | | Součet | | 0,400 | | |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | 16 248,00 |
| 12 | K | 113202111 | Vytrhání obrubníků stojatých | m | 10,000 | 90,00 | 900,00 |
| 13 | K | 113107146 | Odstranění podkladu živичného tl přes 250 do 300 mm ručně | m2 | 3,000 | 756,00 | 2 268,00 |
| | WV | | 10*0,3 | | 3,000 | | |
| 14 | K | 567911111 | Podklad z betonu tl 100 mm | m2 | 10,000 | 308,00 | 3 080,00 |
| | WV | | 10*1 | | 10,000 | | |
| 15 | K | 577144111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu - překop komunikace | m2 | 10,000 | 1 000,00 | 10 000,00 |
| | WV | | 10*1 | | 10,000 | | |
| D | 8 | | Trubní vedení | | | | 19 500,00 |
| 19 | K | 871375221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 315 | m | 10,000 | 1 950,00 | 19 500,00 |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | 67 446,40 |
| 39 | K | 460000PRE | Sondování průběhu kabelu VN PRE | kpl | 1,000 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 40 | K | 90001 | Zřízení a odstranění provizorních přejezdů rýh z ocelových plechů | m2 | 30,000 | 1 000,00 | 30 000,00 |
| | WV | | 6*2 | | 12,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|------|----------|--------------|-------------------|
| | W | | 6*3 | | 18,000 | | |
| | W | | Součet | | 30,000 | | |
| 22 | K | 916131112 | Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého | m | 10,000 | 268,00 | 2 680,00 |
| 23 | M | 59217033 | obrubník betonový silniční 1000x100x300mm | m | 10,200 | 232,00 | 2 366,40 |
| | W | | 10*1,02 Přepočtené koeficientem množství | | 10,200 | | |
| 24 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm | m | 20,000 | 120,00 | 2 400,00 |
| | W | | 2*10 | | 20,000 | | |
| 25 | K | 460010025 | Vytyčení trasy inženýrských sítí PRE + změna polohy a tvaru RN | kpl | 1,000 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 22 000,00 |
| 26 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | kpl | 1,000 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 47 500,00 |
| 27 | K | 030001000 | Zařízení staveniště 1 měsíc: pronájem oplocení, rozvaděč, buňky, | kpl | 1,000 | 17 500,00 | 17 500,00 |
| 28 | K | 070001000 | Provozní vlivy - přerušení prací (nalezeny kabely VN), mobilizace těžké stavební techniky - odstěhování techniky + zpětné nastěhování techniky | soub | 1,000 | 30 000,00 | 30 000,00 |

SEZNAM FIGUR

Kód: 22N1006MWvcp
Stavba: Koloděje , vícepráce

Datum: #ODKAZ!

| Kód | Popis | MJ | Výměra |
|------------------|----------------------------------|----|---------|
| 01 (1R) | SO 301.1 - změna tvaru RN | | |
| od | odkopávky | m3 | 369,432 |
| z | zásypy | m3 | 16,200 |
| 01 (1Rch) | Chodníky Koloděje | | |
| od | odkopávky | m3 | 369,432 |
| z | zásypy | m3 | 16,200 |

