


OBJEDNÁVKA Č. 88/2023/OKV

Dodavatel: SaM silnice a mosty Děčín a.s. Oblouková č. p. 416/39, Děčín I-Děčín, 40502 Děčín 2 IČ: 25042751 DIČ: CZ25042751	Objednavatel: Město Rumburk Třída 9.května 1366/48 408 01 RUMBURK IČ: 00261602 DIČ: CZ00261602 Tel:  Fax: 
Plnění od: 23.06.2023 Plnění do: 30.09.2023	

Objednáváme u Vás rekonstrukci povrchu parkoviště Na Valech před čp. 399 dle cenové nabídky ze dne 15.06.2023.

Celková cena nepřesáhne s DPH: 851 596,91 Kč.

Dle platného NOZ č.89/2012 Sb. je každý podnikatel na všech objednávkách, obchodních dopisech a fakturách povinen uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle. Osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky.

Upozorňujeme, že bez těchto údajů nebudou přijímány k zaevidování faktury zaslané na Městský úřad Rumburk a budou vráceny zpět k doplnění.

**Tato objednávka musí být nedílnou součástí faktury, bez ní nebude faktura proplacena!
Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky!**

Kontaktní osoba: Jiří Tillner, tel.: 

Odpovědná osoba: Bc. Libor Šimeček

Datum: 23.06.2023

Vystavil: Jiří Tillner

MĚSTO RUMBURK
Městský úřad ①
odbor komunálních věcí
Tř. 9. května 1366/48, 408 01 RUMBURK
IČ: 00261602

Bc. Jiří TILLNER

Schválil:

Bc. Libor Šimeček

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
Stavba: v23168.1 - Rumburk - rekonstrukce povrchu parkoviště Na Valech							
1 - Etapa I. - příjezd							
001	113154114	Frézování živичného krytu do tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 1 000 m2 bez překážek v trase	1,000 soubor	30 000,00	30 000,00	21%	36 300,00
002	468041122	Řezání živичného podkladu nebo krytu hl přes 5 do 10 cm vč. vybourání	26,000 M	350,00	9 100,00	21%	11 011,00
003	997013501	Odvoz asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	20,700 T	250,00	5 175,00	21%	6 261,75
004	997013509	Příplatek k odvozu asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	765,900 T	18,00	13 786,20	21%	16 681,30
005	171201211	Poplatek za uložení asfaltobetonu na skládce (skládkovné)	20,700 T	300,00	6 210,00	21%	7 514,10
006	938909331	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	105,000 M2	20,00	2 100,00	21%	2 541,00
007	113201112	Vytrhání obrub silničních nebo zahradních betonových stojatých	50,000 M	160,00	8 000,00	21%	9 680,00
008	997013511	Odvoz betonu a vybouraných hmot na meziskládku nebo skládku do 1 km s naložením a se složením	4,100 T	250,00	1 025,00	21%	1 240,25
009	99701350r	Příplatek k odvozu betonu a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	151,700 T	18,00	2 730,60	21%	3 304,03
010	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	4,100 T	250,00	1 025,00	21%	1 240,25
011	592174650	Obrubník betonový silniční Standard 100 x 15 x 25 cm	51,000 KUS	205,00	10 455,00	21%	12 650,55
012	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	50,000 M	375,00	18 750,00	21%	22 687,50
013	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	2,000 KUS	2 150,00	4 300,00	21%	5 203,00
014	57214110r	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO 11 (AB) tl. do 50 mm	7,500 T	2 940,00	22 050,00	21%	26 680,50
015	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	105,000 M2	25,00	2 625,00	21%	3 176,25
016	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	105,000 M2	450,00	47 250,00	21%	57 172,50
017	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou zálivkou - PVH	26,000 M	210,00	5 460,00	21%	6 606,60
018	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	21,300 T	75,00	1 597,50	21%	1 932,98
019	916782112r	Demontáž a zpětná montáž zpomalovacího polištáře kulatého	7,000 KUS	1 060,00	7 420,00	21%	8 978,20
Součet za 1 - Etapa I. - příjezd					199 059,30		240 861,75
2 - Etapa II. - plocha							
001	113154114	Frézování živичného krytu do tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 1 000 m2 bez překážek v trase	1,000 soubor	30 000,00	30 000,00	21%	36 300,00
002	468041122	Řezání živичného podkladu nebo krytu hl přes 5 do 10 cm vč. vybourání	10,000 M	350,00	3 500,00	21%	4 235,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH	
003	997013501	Odvoz asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	54,100 T	250,00	13 525,00	21%	16 365,25
004	997013509	Příplatek k odvozu asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	2 001,700 T	18,00	36 030,60	21%	43 597,03
005	171201211	Poplatek za uložení asfaltobetonu na skládce (skládkovné)	54,100 T	300,00	16 230,00	21%	19 638,30
006	938909331	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	393,000 M2	20,00	7 860,00	21%	9 510,60
007	113201112	Vytrhání obrub silničních nebo zahradních betonových stojatých	95,000 M	160,00	15 200,00	21%	18 392,00
008	997013511	Odvoz betonu a vybouraných hmot na meziskládku nebo skládku do 1 km s naložením a se složením	7,700 T	250,00	1 925,00	21%	2 329,25
009	99701350r	Příplatek k odvozu betonu a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	284,900 T	18,00	5 128,20	21%	6 205,12
010	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	7,700 T	250,00	1 925,00	21%	2 329,25
011	592174650	Obrubník betonový silniční Standard 100 x 15 x 25 cm	96,900 KUS	205,00	19 864,50	21%	24 036,05
012	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	95,000 M	375,00	35 625,00	21%	43 106,25
013	899331111	Zřízení nové uliční vpusti	2,000 KUS	17 500,00	35 000,00	21%	42 350,00
014	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	1,000 KUS	2 150,00	2 150,00	21%	2 601,50
015	57214110r	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO 11 (AB) tl. do 50 mm	22,600 T	2 940,00	66 444,00	21%	80 397,24
016	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	393,000 M2	25,00	9 825,00	21%	11 888,25
017	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	393,000 M2	450,00	176 850,00	21%	213 988,50
018	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou - PVH	10,000 M	210,00	2 100,00	21%	2 541,00
019	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	74,100 T	75,00	5 557,50	21%	6 724,58
020	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	1,000 kpl	10 000,00	10 000,00	21%	12 100,00
021	034303000	Dopravní značení na staveništi	1,000 soubor	10 000,00	10 000,00	21%	12 100,00
Součet za 2 - Etapa II. - plocha					504 739,80		610 735,16
CELKEM	Stavba: v23168.1 - Rumburk - rekonstrukce povrchu parkoviště Na Valech				703 799,10		851 596,91

