



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo: 1.	
Zhotovitel:	Sdružení NEPRO – KASTEN Čakovice		
Investor:	Městská část Praha - Čakovice	Datum:	
Název akce: Rekonstrukce bytových domů, Praha - Čakovice, SO 01 Doubravská, č.p. 689-690			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	na		
	výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny: Hydrolizolace koupelny</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
<b>Popis změny: v předmětu díla nebylo zahrnuto provedení hydroizolací v koupelnách</b>			
<b>Zdůvodnění změny: nutnost provedení z důvodu možného protečení do spodních bytů, v PD nebylo uvažováno, č. bytů 689/1, 689/3 a 696</b>			
Počet připojených listů specifikací:			
<b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b>			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Jedná se o nutné dodatečné stavební práce.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
V PD nebylo uvažováno provedení žádné hydroizolace v koupelnách, což neodpovídá správnému provedení, umožňuje zatečení do konstrukce objektu a tím snižuje životnost konstrukcí. Bylo dohodnuto provedené nátěrové hydroizolace včetně bandáže spár a koutů. Se změnovým listem souhlasím. TD – Ing. Marek Raška, REINVEST spol. s r.o.			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
Projektant souhlasí s doplněním nátěrové hydroizolace v prostorách koupelen.			
<b>Stanovisko energetického specialisty:</b>			
Příloha:			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		Číslo: 1
Zhotovitel:	Sdružení NEPRO – KASTEN Čakovice NEPRO stavební a.s. se sídlem: Ve žlábku 1621/104, Horní Počernice, 193 00 Praha 9 IČ: 27342093 KASTEN, spol. s r.o. se sídlem: Neratovice, Byškovice, Větrná 145, 277 11 Mělník IČ: 62954890	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p><b>Předmět změny: Hydroizolace koupelny</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p><b>Popis změny: v předmětu díla nebylo zahrnuto provedení hydroizolací v koupelnách</b></p> <p><b>Zdůvodnění změny: nutnost provedení z důvodu možného protečení do spodních bytů, v PD nebylo uvažováno, č. bytů 689/1, 689/3 a 696</b></p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: <b>0,- Kč bez DPH</b> -	Cena víceprací bez DPH: <b>11.110,02,- Kč bez DPH</b> +	
Výsledná cena změny bez DPH: <b>11.110,02,- Kč bez DPH</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	



## Rekonstrukce bytových domů, Praha-Čakovice

Popis	Cena
<b>D_01: Dodatek č.01</b>	<b>11 110,02</b>
ZL_01; Hydroizolace koupelny	11 110,02
<b>BJ689/1A: Architektonicko stavební řešení</b>	<b>3 703,34</b>
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	13,35
771: Podlahy z dlaždic	3 689,99
<b>BJ689/3A: Architektonicko stavební řešení</b>	<b>3 703,34</b>
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	13,35
771: Podlahy z dlaždic	3 689,99
<b>BJ690/6A: Architektonicko stavební řešení</b>	<b>3 703,34</b>
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	13,35
771: Podlahy z dlaždic	3 689,99
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>11 110,02</b>

Název stavby: Rekonstrukce bytových domů, Praha-Čakovice

Poř.	Kód	Popis	Mj	Výměra bez stranného	Zrataná	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
<b>D_01: Dodatek č.01</b>								11 110,02
ZL_01: Hydroizolace koupelny								11 110,02
<b>B1689/1A: Architektonicko stavební řešení</b>								3 703,34
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								13,35
120.	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,012	-			
<b>771: Podlahy z dlaždic</b>								
3 017.	771161012	Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace dlažeb	m	9,6	-			
3 022.	59030685	páska na ochranu rohů a koutů	m	10,56	-			
3 023.	771591207	Montáž izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m <sup>2</sup>	7,693	-			
3 024.	58581246	stěrka hydroizolační jednosložková do interiéru pod dlažbu	kg	12,116	-			
<b>B1689/3A: Architektonicko stavební řešení</b>								
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
120.	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,012	-			
<b>771: Podlahy z dlaždic</b>								
3 017.	771161012	Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace dlažeb	m	9,6	-			
3 022.	59030685	páska na ochranu rohů a koutů	m	10,56	-			
3 023.	771591207	Montáž izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m <sup>2</sup>	7,693	-			
3 024.	58581246	stěrka hydroizolační jednosložková do interiéru pod dlažbu	kg	12,116	-			
<b>B1690/5A: Architektonicko stavební řešení</b>								
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
120.	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,012	-			
<b>771: Podlahy z dlaždic</b>								
3 017.	771161012	Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace dlažeb	m	9,6	-			
3 022.	59030685	páska na ochranu rohů a koutů	m	10,56	-			
3 023.	771591207	Montáž izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m <sup>2</sup>	7,693	-			
3 024.	58581246	stěrka hydroizolační jednosložková do interiéru pod dlažbu	kg	12,116	-			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo: 2	
Zhotovitel:	Sdružení NEPRO – KASTEN Čakovice		
Investor:	Městská část Praha - Čakovice	Datum:	
Název akce: Rekonstrukce bytových domů, Praha - Čakovice, SO 01 Doubravská, č.p. 689-690			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: Doplnění koaxiálních kabelů</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
Popis změny: nahrazení STA kabelů vedených po fasádě kabely vedenými vnitřním prostorem			
Zdůvodnění změny: nad rámec díla, v PD nebylo uvažováno			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Práce nad rámec díla.</i>			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
PD se nezabývala řešením slaboproudých rozvodů, tj. ani vedení společné televizní antény. Vzhledem k celkové opravě fasád bylo nutné nahradit kabely STA vedené po fasádě novou kabeláží zasekanou do stěn společných prostor objektu. Se změnovým listem souhlasím. TD – Ing. Marek Raška, REINVEST spol. s r.o.			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
V rámci dodatečného požadavku na řešení slaboproudých rozvodů (STA) byla navržena optimální trasa interiérem budovy. Projektant s navrženým řešením souhlasí.			
<b>Stanovisko energetického specialisty:</b>			
Příloha:			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		Číslo: 2
Zhotovitel:	Sdružení NEPRO – KASTEN Čakovice NEPRO stavební a.s. se sídlem: Ve žlábku 1621/104, Horní Počernice, 193 00 Praha 9 IČ: 27342093 KASTEN, spol. s r.o. se sídlem: Neratovice, Byškovice, Větrná 145, 277 11 Mělník IČ: 62954890	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p><b>Předmět změny: Doplnění koaxiálních kabelů</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p><b>Popis změny: nahrazení STA kabelů vedených po fasádě kabely vedenými vnitřním prostorem</b></p> <p><b>Zdůvodnění změny: nad rámec díla, v PD nebylo uvažováno</b></p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: <b>0,- Kč bez DPH</b> -	Cena víceprací bez DPH: <b>39.567,60,- Kč bez DPH</b> +	
Výsledná cena změny bez DPH: <b>39.567,60,- Kč bez DPH</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 DTC: 6265410840, zapsaná u MS v Praze oddíl C, vl. 44457	 Čakovice 27342093	
Datum:	Datum:	





## Rekonstrukce bytových domů, Praha-Čakovice

Popis	Cena
<b>D_01: Dodatek č.01</b>	<b>39 567,60</b>
ZL_02: Dotažení UTP kabelu	39 567,60
<b>SO.01.D144: Elektroinstalace</b>	<b>39 567,60</b>
M21: Elektromontáže	25 400,30
M22: Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	4 422,00
M-O: Ostatní materiál	9 745,30
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>39 567,60</b>





<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo: 3	
Zhotovitel:	Sdružení NEPRO – KASTEN Čakovice		
Investor:	Městská část Praha - Čakovice	Datum:	
Název akce: Rekonstrukce bytových domů, Praha - Čakovice, SO 01 Doubravská, č.p. 689-690			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: Vyspravení vnějších omítek – severní část</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
<b>Popis změny: provedení otlučení fasády v rozsahu 100%</b>			
<b>Zdůvodnění změny: na základě provedení průzkumu stávající fasády byla zjištěna nutnost provedení otlučení v rozsahu 100%, nikoliv 20 – 30%</b>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Jedná se o stavební práce, které nemohí zadavatel s náležitou péčí předvídat.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
Po postavení lešení a provedení podrobného průzkumu fasády bylo zjištěno, že je stávající omítka na severní fasádě nemá dostatečnou soudržnost a je třeba jí odstranit ze 100%. PD uvádí pouze 20-30%.			
Se změnovým listem souhlasím. TD – Ing. Marek Raška, REINVEST spol. s r.o.			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
Projekt uvažuje s předpokládaným rozsahem odstranění omítek, skutečný stav bylo možné zjistit až v rámci stavby, po stavbě lešení a zajištění přístupu do vyšších míst fasáda, s navrženým řešením souhlasí.			
<b>Stanovisko energetického specialisty:</b>			
Příloha:			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		Číslo: 3
Zhotovitel:	Sdružení NEPRO – KASTEN Čakovice NEPRO stavební a.s. se sídlem: Ve žlábku 1621/104, Horní Počernice, 193 00 Praha 9 IČ: 27342093 KASTEN, spol. s r.o. se sídlem: Neratovice, Byškovice, Větrná 145, 277 11 Mělník IČ: 62954890	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p><b>Předmět změny: Vyspravení vnějších omítek – severní část</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p><b>Popis změny: provedení otlučení fasády v rozsahu 100%</b></p> <p><b>Zdůvodnění změny: na základě provedení průzkumu stávající fasády byla zjištěna nutnost provedení otlučení v rozsahu 100%, nikoliv 20 – 30%</b></p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: <b>10.189,49,- Kč bez DPH</b> -	Cena víceprací bez DPH: <b>91.834,02,- Kč bez DPH</b> +	
Výsledná cena změny bez DPH: <b>81.644,53,- Kč bez DPH</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	



## Rekonstrukce bytových domů, Praha-Čakovice

Popis	Cena
<b>D_01: Dodatek č.01</b>	<b>81 644,53</b>
ZL_03: Vyspravení omítek	81 644,53
<b>SO.01.D11: Architektonicko stavební řešení</b>	<b>81 644,53</b>
006: Úpravy povrchu	26 697,72
009: Ostatní konstrukce a práce	31 150,75
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	-10 189,49
997: Přesun sutě	33 985,54
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>81 644,53</b>

Název stavby: Rekonstrukce bytových domů, Praha-Čakovice

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztrátého	Ztrátě	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
D_01: Dodatek č.01								81 644,53
ZL_03: Vyspravení omítek								81 644,53
50.01.011: Architektonicko stavební řešení								81 644,53
006: Úpravy povrchu								30 000,00
3 028.	622151011	Penetrační sítňavý nátěr vnějších povrchových tenkovrstvých omítek stěn	m <sup>2</sup>	345,352	-			
3 029.	632450122	Výrobníci cementový potěr tl. přes 20 do 30 mm ze suchých směrů provedení v páse	m <sup>2</sup>	13,914	-			
009: Ostatní konstrukce a práce								
3 027.	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně čísnosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m <sup>2</sup>	345,352	-			
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání								
102.	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně čísnosti 1 a 2 v rozsahu - přes 20 do 30 %	m <sup>2</sup>	-345,352	-			
997: Přesun sítě								
105.	997013154	Vnitřnostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením - mechanizace	t	14,85	-			
106.	997013801	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením včetně poplatku za uložení stavebního odpadu na - skládka - skládka dle výběru zhotovitele	t	14,85	-			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo: 4	
Zhotovitel:	Sdružení NEPRO – KASTEN Čakovice		
Investor:	Městská část Praha - Čakovice	Datum:	
Název akce: Rekonstrukce bytových domů, Praha - Čakovice, SO 01 Doubravská, č.p. 689-690			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy na</b>	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny: Topné žebříky</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
<b>Popis změny: výměna topných těles v koupelně a na WC</b>			
<b>Zdůvodnění změny: výměna topných těles v koupelně a na WC, stávající stav byl nevyhovující, v PD nebylo uvažováno, č.bytů 689/1, 689/3 a 690/6</b>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Jedná se o nutné dodatečné stavební práce.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
PD neobsahovala výměnu topných těles v koupelnách jednotlivých bytů. Po zvážení stávajícího stavu topných těles v koupelnách bylo nutné přikročit k výměně za topné žebříky. Se změnovým listem souhlasím. TD – Ing. Marek Raška, REINVEST spol. s r.o.			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
Projektant s navrženým řešením a výměnou otopných těles souhlasí.			
<b>Stanovisko energetického specialisty:</b>			
Příloha:			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		Číslo: 4
Zhotovitel:	Sdružení NEPRO – KASTEN Čakovice NEPRO stavební a.s. se sídlem: Ve žlíbku 1621/104, Horní Počernice, 193 00 Praha 9 IČ: 27342093 KASTEN, spol. s r.o. se sídlem: Neratovice, Byškovice, Větrná 145, 277 11 Mělník IČ: 62954890	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p><b>Předmět změny: Topné žebříky</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p><b>Popis změny: výměna topných těles v koupelně a na WC</b></p> <p><b>Zdůvodnění změny: výměna topných těles v koupelně a na WC, stávající stav byl nevyhovující, v PD nebylo uvažováno, č.bytlů 689/1, 689/3 a 690/6</b></p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: <b>0,- Kč bez DPH</b> -	Cena víceprací bez DPH: <b>10.146,- Kč bez DPH</b> +	
Výsledná cena změny bez DPH: <b>10.146,- Kč bez DPH</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: <b>REINVEST</b> 	Podpis zmocněnce zhotovitele:  Počernice 27342093	
Datum:	Datum:	

## Rekonstrukce bytových domů, Praha-Čakovice



Popis	Cena
<b>D_01: Dodatek č.01</b>	<b>10 146,00</b>
ZL_04: Topná žebříky	10 146,00
<b>BJ689/1A: Architektonicko stavební řešení</b>	<b>3 382,00</b>
734: Ústřední vytápění - armatury	851,00
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	2 531,00
<b>BJ689/3A: Architektonicko stavební řešení</b>	<b>3 382,00</b>
734: Ústřední vytápění - armatury	851,00
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	2 531,00
<b>BJ689/6A: Architektonicko stavební řešení</b>	<b>3 382,00</b>
734: Ústřední vytápění - armatury	851,00
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	2 531,00
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>10 146,00</b>



Název stavby: Rekonstrukce bytových domů, Praha-Čakovice

Pař.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez strážného	Strážné	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
<b>D_01: Dodatek č.01</b>								10 146,00
ZL_04: Topné žebříky								10 146,00
<b>B0689/1A: Architektonická stavební řešení</b>								3 382,00
734: Ústřední vytápění - armatury								
3 034.	734221423	Ventil závitový regulační rohový G 1/2 PN 10 do 120°C s nastavitelnou regulací	kus	1,0	-			
3 035.	734261417	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním	kus	1,0	-			
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa								
3 030.	735164511	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělesa do 1500 mm	kus	1,0	-			
3 031.	54153016	těleso trubkové přímotopné 1220x450mm 300W	kus	1,0	-			
<b>B0689/3A: Architektonická stavební řešení</b>								
734: Ústřední vytápění - armatury								
3 034.	734221423	Ventil závitový regulační rohový G 1/2 PN 10 do 120°C s nastavitelnou regulací	kus	1,0	-			
3 035.	734261417	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním	kus	1,0	-			
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa								
3 030.	735164511	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělesa do 1500 mm	kus	1,0	-			
3 031.	54153016	těleso trubkové přímotopné 1220x450mm 300W	kus	1,0	-			
<b>B0689/5A: Architektonická stavební řešení</b>								
734: Ústřední vytápění - armatury								
3 034.	734221423	Ventil závitový regulační rohový G 1/2 PN 10 do 120°C s nastavitelnou regulací	kus	1,0	-			
3 035.	734261417	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním	kus	1,0	-			
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa								
3 030.	735164511	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělesa do 1500 mm	kus	1,0	-			
3 031.	54153016	těleso trubkové přímotopné 1220x450mm 300W	kus	1,0	-			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo: 5	
Zhotovitel:	Sdružení NEPRO – KASTEN Čakovice		
Investor:	Městská část Praha - Čakovice	Datum:	
Název akce: Rekonstrukce bytových domů, Praha - Čakovice, SO 01 Doubravská, č.p. 689-690			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: Oplechování komínů + hromosvod</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
<b>Popis změny: ošetření hlav komínů oplechováním a doplnění a napojení hromosvodu na chybějící komíny</b>			
<b>Zdůvodnění změny: ošetření hlav komínů oplechováním a doplnění a napojení hromosvodu na chybějící komíny, nutnost provedení, v PD nebylo uvažováno</b>			
Počet připojených listů specifikací:			
<b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b>			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Práce nad rámec díla.</i>			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
V PD nebylo obsaženo ošetření hlavy opravovaných komínových těles na střeše. Pro prodloužení životnosti bylo nezbytné provést úpravu proti povětrnostním podmínkám – oplechování hlav komínů. S tím souvisí i napojení oplechování na hromosvodnou soustavu. Se změnovým listem souhlasím. TD – Ing. Marek Raška, REINVEST spol. s r.o.			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
Projektant s navrženým řešením souhlasí.			
<b>Stanovisko energetického specialisty:</b>			
Příloha:			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		Číslo: 5
Zhotovitel:	Sdružení NEPRO – KASTEN Čakovice NEPRO stavební a.s. se sídlem: Ve žlábku 1621/104, Horní Počernice, 193 00 Praha 9 IČ: 27342093 KASTEN, spol. s r.o. se sídlem: Neratovice, Byškovice, Větrná 145, 277 11 Mělník IČ: 62954890	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p><b>Předmět změny: Oplechování komínů + hromosvod</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b>  <b>Popis změny: ošetření hlav komínů oplechováním a doplnění a napojení hromosvodu na chybějící komíny</b></p> <p><b>Zdůvodnění změny: ošetření hlav komínů oplechováním a doplnění a napojení hromosvodu na chybějící komíny, nutnost provedení, v PD nebylo uvažováno</b></p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: <b>0,- Kč bez DPH</b> -	Cena víceprací bez DPH: <b>36.299,78,- Kč bez DPH</b> +	
Výsledná cena změny bez DPH: <b>36.299,78,- Kč bez DPH</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: <b>REINVEST</b> 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 	
Datum:	Datum:	

## Rekonstrukce bytových domů, Praha-Čakovice






Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
<b>D_01: Dodatek č.01</b>	<b>36 299,78</b>	<b>5 444,97</b>	<b>41 744,74</b>
ZL_05: Oplechování komínů + hrubosvod	36 299,78	5 444,97	41 744,74
<b>50.01: BD v ul. Doubravská 689-690</b>	<b>36 299,78</b>	<b>5 444,97</b>	<b>41 744,74</b>
50.01.1: Zateplení obálky budovy	36 299,78	5 444,97	41 744,74
50.01.D11: Architektonická stavební řešení	14 139,78	2 120,89	16 260,17
764: Konstrukce klempířské	13 991,90	2 098,88	16 091,38
998: Přesun hmot	146,78	22,02	168,80
50.01.D14: Elektroinstalace - ochrana před bleskem	22 160,50	3 324,07	25 484,57
741: Elektroinstalace - silnoproud	22 160,50	3 324,07	25 484,57
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>36 299,78</b>		
<b>DPH</b>	<b>5 444,97</b>		
DPH 15 % ze základny: 36 300	5 444,97		
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>41 744,74</b>	<b>CZK</b>	

Název stavby: Rekonstrukce bytových domů, Praha-Čakovice

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztratného	Ztratné	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
		<b>D_01: Dodatek č.01</b>						<b>36 299,78</b>
		<b>ZI_05: Oplechování komínů + hromosvod</b>						<b>36 299,78</b>
		<b>50.01: BD v ul. Doubravská 689-690</b>						<b>36 299,78</b>
		<b>50.01.1: Zateplení obálky budovy</b>						<b>36 299,78</b>
		<b>50.01.011: Architektonická stavební řešení</b>						<b>18 139,28</b>
		<b>754. Konstrukce klempířské</b>						
3 057	764215608	Oceľchování horních ploch a atik bez rnhů z Pt plechu s povrch úpravou celoplošně	m	9,65	-			
		<b>985. Přesun ševů</b>						
107	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,13	-			
		<b>50.01.014: Elektroinstalace - ochrana před bleskem</b>						
		<b>741. Elektroinstalace - stínění</b>						
7	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodná svodové Ø do 10 mm s podpěrou	m	21,1	-			
8	35441077	drát Ø 8mm AlMgSi	kg	26,474	-			
14	741420021	Montáž svarka hromosvodná se 2 šrouby	kus	7,0	-			
16	35441885	svarka spojovací pro lano Ø 8-10mm	kus	7,0	-			
17	35441996	svarka usilovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, Fežn	kus	5,0	-			
10	35441470	podpora vedení Fežn pod talkovou krytinu 100mm	kus	45,0	-			
11	3544141R	podpora vedení Fežn do stěny na hmoždínku	kus	45,0	-			
3 111	X47	Odělení T2 u anténních stolářů - do 5m - izolační tyčily (T) vč. držáků DOHT, SI	kus	1,0	-			
3 112	X48	střížené prac.podmínky na hřebení, jřtění	kus	1,0	-			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo: 6	
Zhotovitel:	Sdružení NEPRO – KASTEN Čakovice		
Investor:	Městská část Praha - Čakovice	Datum:	
Název akce: Rekonstrukce bytových domů, Praha - Čakovice, SO 01 Doubravská, č.p. 689-690			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: Záměna dlažby za ochranný nátěr na beton v suterénu</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
<b>Popis změny: místo ochranného nátěru betonu bude použita dlažba</b>			
<b>Zdůvodnění změny: na základě zvážení stávajícího stavu podlahy byla dohodnuta výměna za keramickou dlažbu, aplikace ochranného nátěru by byla nedostatečná, sklepní prostor chodba – sušárna, prádelna</b>			
Počet připojených listů specifikací:			
<b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b>			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Jedná se o nutné dodatečné stavební práce.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
Po zvážení stávající stavu podlahy v suterénu bylo z důvodu provádění přikročeno k záměně nátěru za keramickou dlažbu. Stav pokladu podlahy neumožňoval bezpečně aplikovat ochranný nátěr, resp. jeho živostnost by byla s největší pravděpodobností velmi omezená. Se změnovým listem souhlasím. TD – Ing. Marek Raška, REINVEST spol. s r.o.			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
Projektant s navrženým řešením souhlasí, změna úpravy nášlapné vrstvy je možná.			
<b>Stanovisko energetického specialisty:</b>			
Příloha:			



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		Číslo: 6
Zhotovitel:	Sdružení NEPRO – KASTEN Čakovice NEPRO stavební a.s. se sídlem: Ve žlábku 1621/104, Horní Počernice, 193 00 Praha 9 IČ: 27342093 KASTEN, spol. s r.o. se sídlem: Neratovice, Byškovice, Větrná 145, 277 11 Mělník IČ: 62954890	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p><b>Předmět změny: Záměna dlažby za ochranný nátěr na beton v suterénu</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p><b>Popis změny: místo ochranného nátěru betonu bude použita dlažba</b></p> <p><b>Zdůvodnění změny: na základě zvážení stávajícího stavu podlahy byla dohodnuta výměna za keramickou dlažbu, aplikace ochranného nátěru by byla nedostatečná, sklepní prostor chodba – sušárna, prádelna</b></p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: <b>82.685,28,- Kč bez DPH</b> -	Cena víceprací bez DPH: <b>121.959,54,- Kč bez DPH</b> +	
Výsledná cena změny bez DPH: <b>39.274,26,- Kč bez DPH</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
  	 	
Datum:	Datum:	






## Rekonstrukce bytových domů, Praha-Čakovice

Popis	Cena
<b>D_01: Dodatek č.01</b>	<b>39 274,26</b>
ZL_06: Záměna dlažby za ochranný nátěr na beton v suterénu	39 274,26
<b>SO.01.2D11: Architektonicko stavební řešení</b>	<b>15 868,93</b>
771: Podlahy z dlaždic	92 464,02
783: Dokončovací práce - nátěry	- 82 685,28
998: Přesun hmot	6 090,19
<b>SO.01.D11: Architektonicko stavební řešení</b>	<b>23 405,33</b>
771: Podlahy z dlaždic	23 405,33
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>39 274,26</b>

Název stavby: Rekonstrukce bytových domů, Praha-Čakovice

Pař.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztrátého	Ztrátě	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
D_01: Dodatek č.01								39 274,26
Zl_06: Záměna dlažby za ochranný nátěr na beton v suterénu								39 274,26
50.01.2011: Architektonicko stavební řešení								15 868,93
771: Podlahy z dlaždic								
38.	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	66,7	-			
40.	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes - 9 do 12 ks/m2	m2	66,7	-			
41.	59761409	dlažba keramická sřnutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	73,37	-			
783: Dokončovací práce - nátěry								
67.	783943151	Penetrační polyuretanový nátěr hladkých betonových podlah	m2	- 75,33	-			
68.	783947161	krýcí dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy	m2	- 75,33	-			
998: Přesun hmot								
33.	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	5,394	-			
50.01.D11: Architektonicko stavební řešení								
771: Podlahy z dlaždic								
223.	771474112.001	Montáž soků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	69,47	-			
224.	59761416	sokí-dlažba keramická sřnutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm	kus	250,092	-			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo: 7	
Zhotovitel:	Sdružení NEPRO – KASTEN Čakovice		
Investor:	Městská část Praha - Čakovice	Datum:	
Název akce: Rekonstrukce bytových domů, Praha - Čakovice, SO 01 Doubravská, č.p. 689-690			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: Střecha</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
<b>Popis změny: odpočet opravy krovu a navýšení výměr na střešní konstrukci</b>			
<b>Zdůvodnění změny: na základě skutečnosti stávajícího stavu krovu nebyla nutná výměna dle PD, úprava výkazu výměr na základě skutečnosti!</b>			
Počet připojených listů specifikací:			
<b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b>			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Jedná se o stavební práce, které nemohl zadavatel s náležitou péčí předvídat.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
V PD byly uvedeny položky pro případnou opravu poškozených částí krovu. Vzhledem k dobrému stavu krovu nebylo nutné provádět opravu, položky jsou tedy odečteny. Po postavení lešení zaměření přesných rozměrů střechy byl zjištěn rozpor s projektovou dokumentací, výměry položek střechy jsou tak tímto změnovým listem upraveny dle skutečnosti.			
Se změnovým listem souhlasím. TD – Ing. Marek Raška, REINVEST spol. s r.o.			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
Projektant s navrženou změnou souhlasí.			
<b>Stanovisko energetického specialisty:</b>			
Příloha:			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		Číslo: 7
Zhotovitel:	Sdružení NEPRO – KASTEN Čakovice NEPRO stavební a.s. se sídlem: Ve žlábku 1621/104, Horní Počernice, 193 00 Praha 9 IČ: 27342093 KASTEN, spol. s r.o. se sídlem: Neratovice, Byškovice, Větrná 145, 277 11 Mělník IČ: 62954890	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p><b>Předmět změny: Střecha</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p><b>Popis změny: odpočet opravy krovu a navýšení výměr na střešní konstrukci</b></p> <p><b>Zdůvodnění změny: na základě skutečnosti stávajícího stavu krovu nebyla nutná výměna dle PD, úprava výkazu výměr na základě skutečnosti</b></p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: <b>70.144,29,-Kč bez DPH</b> -	Cena víceprací bez DPH: <b>64.871,83,- Kč bez DPH</b> +	
Výsledná cena změny bez DPH: <b>- 5.272,46,- Kč bez DPH</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:  	Podpis zmocněnce zhotovitele: 	
Datum:	Datum:	

## Rekonstrukce bytových domů, Praha-Čakovice




Popis	Cena
<b>D_01: Dodatek č.01</b>	<b>- 5 272,46</b>
ZL_07: Střecha	- 5 272,46
<b>SO.01.D11: Architektonicko stavební řešení</b>	<b>- 5 272,46</b>
762: Konstrukce tesařské	- 28 695,80
765: Krytina skládaná	23 489,71
997: Přesun sutě	- 66,37
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>- 5 272,46</b>

Název stavby: Rekonstrukce bytových domů, Praha-Čakovice

Poř.	Kód	Popis	Mj	Výměra bez ztrátového	Ztrátové	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
<b>D_01: Dodatek č.01</b>								- 5 272,46
Zl_07: Střecha								- 5 272,46
<b>50_01.011: Architektonická stavební řešení</b>								- 5 272,46
<b>762: Konstrukce kasaříků</b>								
136.	762331911	Výřezní částí střešní vazby průřezové pl fasiva do 120 cm2 dl do 3 m	m	-10,32	-			
137.	762331921	Výřezní částí střešní vazby průřezové pl fasiva přes 120 do 224 cm2 dl do 3 m	m	-68,62	-			
138.	762331931	Výřezní částí střešní vazby průřezové pl fasiva přes 224 do 288 cm2 dl do 3 m	m	-5,1	-			
139.	762332921	Doplnění částí střešní vazby hranoly průřezové pl do 120 cm2 včetně materiálu	m	-10,32	-			
140.	762332922	Doplnění částí střešní vazby hranoly průřezové pl přes 120 dn 224 cm2 včetně materiálu	m	-47,05	-			
141.	762332923	Doplnění částí střešní vazby hranoly průřezové pl přes 224 dn 288 cm2 včetně materiálu	m	-5,1	-			
142.	762342214	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	14,19	-			
143.	60514114	Ročno jehličnaté lať impregnované dl 4 m	m3	1,407	-			
146.	762342812	Demontáž laťování střech z laťí osové vzdálenosti do 0,50 m	m2	14,19	-			
150.	998762103	Přesun hmot tonážní pro kca tesafské v objektech v přes 12 do 24 m	t	-0,806	-			
<b>765: Krytina skládaná</b>								
167.	765111805	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° se zvětralou maltou do suti	m2	14,19	-			
168.	765111811	Příplatek k demontáži krytiny keramické drážkové dn suti za sklon přes 30°	m2	14,19	-			
171.	765113014	Montáž krytiny betonové sklonu do 30° na vrchu přes 8 do 10 ks/m2	m2	14,19	-			
172.	59244465C	taška betonová chřívě červená typ CLASSIC základní 1/1 335x420mm	kus	141,0	-			
176.	59244061C	hřebenč betonový chřívě červený typ CLASSIC s jednou příchytkou	kus	8,0	-			
177.	765111251	Montáž krytiny betonové hřeben na sucho s větracím pásem	m	3,2	-			
185.	765123911	Příplatek ka krytině betonové za sklon přes 30° do 40°	m2	14,19	-			
198.	765191021	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené na sklonu přes 20° s lapenímí spoj na - krokve	m2	14,19	-			
199.	28129030	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická tlivratá PES/PP - 150-160g/m2, integrovaná samolepící páska	m2	15,509	-			
208.	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládaná v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,613	-			
<b>997: Přesun autě</b>								
105.	99701154	Vnitrostaveništní obprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m s omezením - mechanizace	t	-0,029	-			
106.	997011801	Odvaz suti a vybouraných hmot na skládce se složením včetně poplatku za uložení stavebního odpadu na - skládce - skládka dle výběru zdravotně	t	-0,029	-			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo: 8	
Zhotovitel:	Sdružení NEPRO – KASTEN Čakovice		
Investor:	Městská část Praha - Čakovice	Datum:	
Název akce: Rekonstrukce bytových domů, Praha - Čakovice, SO 01 Doubravská, č.p. 689-690			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: Provedení říms</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
<b>Popis změny: vybourání částí říms a dozdění</b>			
<b>Zdůvodnění změny: oprava na základě stávajícího stavu římsy, technická nutnost, bylo zjištěno po odkrytí střešní konstrukce, nutnost provedení dozdění mezi krokevními vyzdívek, následně potřebné pro realizaci náběhu na okapový plech</b>			
Počet připojených listů specifikací:			
<b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b>			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Jedná se o stavební práce, které nemohl zadavatel s náležitou péčí předvídat.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
Po postavení lešení a odkrytí horní částí římsy bylo zjištěno, že je třeba provést zednickou úpravu pro správné provedení střechy – osazení okapového plechu – po celé délce římsy. Se změnovým listem souhlasím. TD – Ing. Marek Raška, REINVEST spol. s r.o.			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
Projektant s navrženým řešením souhlasí.			
<b>Stanovisko energetického specialisty:</b>			
Příloha:			



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		Číslo: 8
Zhotovitel:	Sdružení NEPRO – KASTEN Čakovice NEPRO stavební a.s. se sídlem: Ve žlíbku 1621/104, Horní Počernice, 193 00 Praha 9 IČ: 27342093 KASTEN, spol. s r.o. se sídlem: Neratovice, Byškovice, Větrná 145, 277 11 Mělník IČ: 62954890	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p><b>Předmět změny: Provedení říms</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p><b>Popis změny: vybourání částí říms a dozdění</b></p> <p><b>Zdůvodnění změny: oprava na základě stávajícího stavu římsy, technická nutnost, bylo zjištěno po odkrytí střešní konstrukce, nutnost provedení dozdění mezi krokevních vyzdívek, následně potřebné pro realizaci náběhu na okapový plech</b></p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: <b>0,- Kč bez DPH</b> -	Cena víceprací bez DPH: <b>54.756,22,- Kč bez DPH</b> +	
Výsledná cena změny bez DPH: <b>54.756,22,- Kč bez DPH</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:  	Podpis zmocněnce zhotovitele: 	
Datum:	Datum:	




## Rekonstrukce bytových domů, Praha-Čakovice

Popis	Cena
<b>D_01: Dodatek č.01</b>	<b>54 756,22</b>
ZL_08: Provedení říms	54 756,22
<b>SO.01.D11: Architektonicko stavební řešení</b>	<b>54 756,22</b>
009: Ostatní konstrukce a práce	22 312,35
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	26 607,97
997: Přesun sutě	5 835,90
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>54 756,22</b>

Název stavby: Rekonstrukce bytových domů, Praha-Čakovice

Prf.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztrátého	Ztrátá	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
	D_01:	Dodatek C.01						54 756,22
	Z1_04:	Provedení říms						54 756,22
	SQ,01.01.1:	Architektonická seavební řešení						
	009:	Ostatní konstrukce a gráty						
2.062.	995911112	Reprofilace stěn cementovým sádkovým maltou tl. pát. 10 do 20 mm	m <sup>2</sup>	12,465	-			
	9-	Ostatní konstrukce a gráty, broušení						
30.	995323112	Společný nástek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl. 7 mm	m <sup>2</sup>	12,465	-			
95.	996091313	Vybourání částí říms s tloušťkami od 250 mm tl. do 300 mm	m	93,1	-			
	997:	Přepať sušá						
105.	997013154	Vkluzovací dílní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v plet 12 do 15 m s omezením - mechanizace	t	2,55	-			
106.	997013101	Odvaz suti a vybouraných hmot na skládce se složením včetně poplatku za uložení stavebního odpadu na - skládce - skládka dle výběru žholicího	t	2,55	-			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo: 9	
Zhotovitel:	Sdružení NEPRO – KASTEN Čakovice		
Investor:	Městská část Praha - Čakovice	Datum:	
Název akce: Rekonstrukce bytových domů, Praha - Čakovice, SO 01 Doubravská, č.p. 689-690			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: Větší rozvinutá šíře parapetů</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
<b>Popis změny: Větší rozvinutá šíře parapetů</b>			
<b>Zdůvodnění změny: při zaměření skutečného stavu byla zjištěna větší rozvinutá šířka oproti PD</b>			
Počet připojených listů specifikací:			
<b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b>			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Jedná se o stavební práce, které nemohl zadavatel s náležitou péčí předvídat.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
Po postavení lešení a zaměření oplechování parapetů oken bylo zjištěno, že je třeba větší rozvinutá šířka parapetního plechu, než je uvedeno v PD a v rozpočtu.			
Se změnovým listem souhlasím. TD – Ing. Marek Raška, REINVEST spol. s r.o.			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
Projektant s navrženým řešením souhlasí.			
<b>Stanovisko energetického specialisty:</b>			
Příloha:			

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 9
Zhotovitel:	Sdružení NEPRO – KASTEN Čakovice NEPRO stavební a.s. se sídlem: Ve žlíbku 1621/104, Horní Počernice, 193 00 Praha 9 IČ: 27342093 KASTEN, spol. s r.o. se sídlem: Neratovice, Byškovice, Větrná 145, 277 11 Mělník IČ: 62954890	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p><b>Předmět změny: Větší rozvinutá šíře parapetů</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p><b>Popis změny: Větší rozvinutá šíře parapetů</b></p> <p><b>Zdůvodnění změny: při zaměření skutečného stavu byla zjištěna větší rozvinutá šířka oproti PD</b></p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: <b>84.010,18,- Kč bez DPH</b> -	Cena víceprací bez DPH: <b>94.931,40,- Kč bez DPH</b> +	
Výsledná cena změny bez DPH: <b>10.921,22,- Kč bez DPH</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:  	Podpis zmocněnce zhotovitele:  	
Datum:	Datum:	

Název stavby: Rekonstrukce bytových domů, Praha-Čakovice




Por.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez zvláštního	Znamé	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
<b>O_01: Dodatek ž.01</b>								<b>10 921,22</b>
ZL_09: VĚŠÍ rozvlnitá žíla parapetů								10 921,22
SO.01.D11: Architektonické stavební řešení								10 921,22
764L Konečková Alamyšl s.r.l.								
159.	76422.K02	Oplechování parapetu s ohýbaného lakovaného hliníkového plechu tl. 0,8 mm, délka 820 mm, š 385 mm, - barva bílá, ozn. K02	kus	-18,0	-			
159.	76422.K01X	Oplechování parapetu s ohýbaného lakovaného hliníkového plechu tl. 0,8 mm, délka 820 mm, š 435 mm, - barva bílá, ozn. K01 / X	kus	18,0	-			
160.	76422.K02	Oplechování parapetu s ohýbaného lakovaného hliníkového plechu tl. 0,8 mm, délka 1420 mm, š 385 mm, - barva bílá, s výřezem pro mezistěnný sloupek, ozn. K02	kus	-48,0	-			
160.	76422.K02X	Oplechování parapetu s ohýbaného lakovaného hliníkového plechu tl. 0,8 mm, délka 1420 mm, š 435 mm, - barva bílá, s výřezem pro mezistěnný sloupek, ozn. K02	kus	48,0	-			

## Rekonstrukce bytových domů, Praha-Čakovice

Popis	Cena
<b>D_01: Dodatek č.01</b>	<b>10 921,22</b>
Zl_09: Větší rozvinutá šíře parapetů	10 921,22
SO.01.D11: Architektonicko stavební řešení	10 921,22
764: Konstrukce klempířské	10 921,22
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>10 921,22</b>



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo: 10	
Zhotovitel:	Sdružení NEPRO – KASTEN Čakovice		
Investor:	Městská část Praha - Čakovice	Datum:	
Název akce: Rekonstrukce bytových domů, Praha – Čakovice, SO 01 Doubravská, č.p. 689-690			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: ÚT – 1.PP</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
Popis změny: výměna kohoutů na vodovodních stoupačkách v 1.PP, montáž radiátoru do úklidové komory a výměna radiátoru v sušárně			
Zdůvodnění změny: na základě skutečného stavu byla zjištěna nutnost výměny kohoutů na vodovodních stoupačkách a montáž radiátorů, v PD nebylo uvažováno			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Jedná se o chybu projektu.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
V rámci provádění díla byl zjištěn nevyhovující – nefunkční stav uzávěrů jednotlivých vodovodních stoupaček v suterénu. Bylo nutné přikročit k jejich výměně. Dále bylo nutné vyměnit dva nefunkční radiátory v suterénu.			
Se změnovým listem souhlasím. TD – Ing. Marek Raška, REINVEST spol. s r.o.			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
S opravou zjištěné závady na ÚT projektant souhlasí.			
<b>Stanovisko energetického specialisty:</b>			
Příloha:			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		Číslo: 10
Zhotovitel:	Sdružení NEPRO – KASTEN Čakovice NEPRO stavební a.s. se sídlem: Ve žlíbku 1621/104, Horní Počernice, 193 00 Praha 9 IČ: 27342093 KASTEN, spol. s r.o. se sídlem: Neratovice, Byškovice, Větrná 145, 277 11 Mělník IČ: 62954890	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p><b>Předmět změny: ÚT – 1.PP</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p><b>Popis změny: výměna kohoutů na vodovodních stoupačkách v 1.PP, montáž radiátoru do úklidové komory a výměna radiátoru v sušárně</b></p> <p><b>Zdůvodnění změny: na základě skutečného stavu byla zjištěna nutnost výměny kohoutů na vodovodních stoupačkách a montáž radiátorů, v PD nebylo uvažováno</b></p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: <b>0,- Kč bez DPH</b> -	Cena víceprací bez DPH: <b>70.117,11,- Kč bez DPH</b> +	
Výsledná cena změny bez DPH: <b>70.117,11,- Kč bez DPH</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:  	Podpis zmocněnce zhotovitele: 	
Datum:	Datum:	





## Rekonstrukce bytových domů, Praha-Čakovice

Popis	Cena
<b>D_01: Dodatek č.01</b>	<b>70 117,11</b>
ZL_10: ÚT - Sklep	70 117,11
<b>SO.01.D11: Architektonicko stavební řešení</b>	<b>50 807,51</b>
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	22 788,00
734: Ústřední vytápění - armatury	11 849,00
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	16 170,51
<b>SO.01.D143: Vytápění schodišťových prostor</b>	<b>19 309,61</b>
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	16 517,24
734: Ústřední vytápění - armatury	2 792,37
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>70 117,11</b>

Název stavby: Rekonstrukce bytových domů, Praha-Čakovice

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztrátého	Ztrátě	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
		<b>D_01: Dodatek č.01</b>						<b>70 117,11</b>
		Zl_10: ÚT - Sklep						70 117,11
		<b>SO.01.D11: Architektonicko stavební řešení</b>						<b>50 807,51</b>
		<b>722: Zdravotechnika - snížení vstředovod</b>						
3 068.	722220232	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4" s kovovým vnitřním závitem	kus	24,0	-			
3 069.	722220233	Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1" s kovovým vnitřním závitem	kus	6,0	-			
3 079.	K18	Zamrazací topení, včetně pronáje	ksl	1,0	-			
3 081.	722232172	Kohout kulový rohový G 3/4" PN 42 do 185°C plnopřítokový s vnějším a vnitřním závitem	kus	12,0	-			
3 082.	722232173	Kohout kulový rohový G 1" PN 42 do 185°C plnopřítokový s vnějším a vnitřním závitem	kus	6,0	-			
		<b>734: Ústřední vytápění - armatury</b>						
3 066.	734261413	Šroubení regulační radiátorové rohové G 3/4 bez vypouštění	kus	13,0	-			
3 067.	734261414	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1 bez vypouštění	kus	7,0	-			
		<b>735: Ústřední vytápění - otopné tělesa</b>						
27.	735151580	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 2151 W	kus	1,0	-			
3 070.	735152573	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/500 mm výkon 1067 W	kus	1,0	-			
		<b>SO.01.D143: Vytápění schodišťových prostor</b>						
		<b>733: Ústřední vytápění - rozvaděče potrubí</b>						
7.	733220102	Potrubí s trubek měděných spojovaných pájením O 15/1	m	22,0	-			
8.	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 15x1,5	m	22,0	-			
9.	733291108	Zkoušky dilatační potrubí z trubek měděných O do 35/1,5	m	22,0	-			
10.	998733101	Přesun hmot tonální pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,001	-			
		<b>734: Ústřední vytápění - armatury</b>						
11.	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	4,0	-			
17.	734221554	Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G1/2x16 bez hlavice pro rozvod z CU nebo UH	kus	2,0	-			
19.	55128134	hlava termostatická kapalinová pro radiátorové tělesa s integrovaným ventilem	kus	2,0	-			
20.	734292763	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnější a vnitřní závit	kus	2,0	-			
Zl.	998734101	Přesun hmot tonální pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,001	-			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo: 11	
Zhotovitel:	Sdružení NEPRO – KASTEN Čakovice		
Investor:	Městská část Praha - Čakovice	Datum:	
Název akce: Rekonstrukce bytových domů, Praha - Čakovice, SO 01 Doubravská, č.p. 689-690			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: ÚT - stoupačky</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
Popis změny: výměna stoupačky ÚT do bytových jednotek 689/1 a 3			
Zdůvodnění změny: havarijní stav stoupačky + výměna radlátoru za žebříky, nutnost provedení vzhledem k havarijnímu stavu			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Jedná se o nutné dodatečné stavební práce.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
Po zpřístupnění bytu bylo zjištěno, že stoupačka ÚT je v havarijním stavu a je nezbytné provést výměnu. V souvislosti s tím byla i výměna nevyhovujícího registru za topní žebřík.			
Se změnovým listem souhlasím. TD – Ing. Marek Raška, REINVEST spol. s r.o.			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
Projektant s navrženým řešením souhlasí.			
<b>Stanovisko energetického specialisty:</b>			
Příloha:			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		Číslo: 11
Zhotovitel:	Sdružení NEPRO – KASTEN Čakovice NEPRO stavební a.s. se sídlem: Ve žlábku 1621/104, Horní Počernice, 193 00 Praha 9 IČ: 27342093 KASTEN, spol. s r.o. se sídlem: Neratovice, Byškovice, Větrná 145, 277 11 Mělník IČ: 62954890	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<b>Předmět změny: ÚT - stoupačky</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>		
<b>Popis změny: výměna stoupačky ÚT do bytových jednotek 689/1 a 3</b>		
<b>Zdůvodnění změny: havarijní stav stoupačky + výměna radiátoru za žebříky, nutnost provedení vzhledem k havarijnímu stavu</b>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: <b>0,- Kč bez DPH</b> -	Cena víceprací bez DPH: <b>48.549,36,- Kč bez DPH</b> +	
Výsledná cena změny bez DPH: <b>48.549,36,- Kč bez DPH</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: <b>REINVEST</b> 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 	
Datum: 	Datum: 	



## Rekonstrukce bytových domů, Praha-Čakovice














Popis	Cena
<b>D_01: Dodatek č.01</b>	<b>48 549,36</b>
ZL_11: ÚT - Stoupačky	48 549,36
<b>BJ689/1Z: Zdravotechnika</b>	<b>2 699,05</b>
725: Zdravotechnika - zařizovací předměty	2 699,05
<b>SO.01.D143: Vytápění schodišťových prostor</b>	<b>45 850,31</b>
725: Zdravotechnika - zařizovací předměty	4 151,20
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	22 019,18
734: Ústřední vytápění - armatury	15 089,93
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	4 590,00
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>48 549,36</b>



Název stavby: Rekonstrukce bytových domů, Praha-Čakovice

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztrátého	Ztráté	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
D_01: Dodatek E.01 Zl_11: ÚT - Stoupačky B16R9/1Z: Zdravotnicka								48 549,36
725: Zdravotnicka - zařizovací předměty								48 549,36
51.	725B13112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	4,0	-			
50.01.D143: Vytápění schodišťových prostor 713: Zdravotnicka - zařizovací předměty								
3 074.	725B09218	Montáž zápechových uzavíretek U-sifonů	kus	4,0	-			
3 075.	55161842	sifon pračkový venkovní chrom	kus	4,0	-			
3 077.	725B00957	Výměna prodloužení G 1/2	kus	24,0	-			
711: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí								
7.	73122R102	Potrubí z trubek měděných spojovaných pájením O 15/1	m	26,0	-			
8.	731291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné O do 35x1,5	m	26,0	-			
9.	73129110R	Zkoušky dilatační potrubí z trubek měděných O do 35/1,5	m	26,0	-			
10.	998731101	Přesun hmot tlačení pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,003	-			
3 078.	731124112	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přechodů z trubek hladkých kování DN 20/10	kus	4,0	-			
734: Ústřední vytápění - armatury								
11.	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	2,0	-			
17.	734221554	Ventil závitový termostatický přímý jednorugulační G1/2x15 bez hlavice pro rozvod z CU nebo UH	kus	2,0	-			
19.	55128134	Hlava termostatická kapalinná pro radiátorové tělesa s integrovaným ventilem	kus	2,0	-			
20.	734292768	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnější s mířící závit	kus	6,0	-			
21.	998734101	Přesun hmot tlačení pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,003	-			
3 072.	734292724	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,0	-			
3 080.	734251211	Ventil závitový pojistný rohový G 1/2 provozní tlak od 2,5 do 6 barů	kus	16,0	-			
738: Ústřední vytápění - otopná tělesa								
3 071.	731512451	Otopné těleso panelové VK dvoucestové 1 přidavná přístupní plocha výška/délka 500/400 mm výkon 447 W	kus	1,0	-			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo: 12	
Zhotovitel:	Sdružení NEPRO – KASTEN Čakovice		
Investor:	Městská část Praha - Čakovice	Datum:	
Název akce: Rekonstrukce bytových domů, Praha - Čakovice, SO 01 Doubravská, č.p. 689-690			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: Odpočet nerealizovaných položek</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
<b>Popis změny: nerealizace rekonstrukce 2 bytových jednotek</b>			
<b>Zdůvodnění změny: změna oproti PD, v rámci pasportizace bytů bylo zjištěno, že není nutná rekonstrukce bytu v rozsahu uvedeném v PD, bytové jednotky 690/4 a 690/2</b>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Jedná se o odečet neprovedených prací.</i>			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
Po zahájení prací bylo zjištěno, že oproti předpokladům uvedeným v PD byly byty č. 690/2 a 690/4 již zrekonstruovány. Položky na rekonstrukci těchto bytů se tedy odečítají.			
Se změnovým listem souhlasím. TD – Ing. Marek Raška, REINVEST spol. s r.o.			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
Projektant s navrženou změnou souhlasí.			
<b>Stanovisko energetického specialisty:</b>			
Příloha:			

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 12
Zhotovitel:	Sdružení NEPRO – KASTEN Čakovice NEPRO stavební a.s. se sídlem: Ve žlábku 1621/104, Horní Počernice, 193 00 Praha 9 IČ: 27342093 KASTEN, spol. s r.o. se sídlem: Neratovice, Byškovice, Větrná 145, 277 11 Mělník IČ: 62954890	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p><b>Předmět změny: Odpočet nerealizovaných položek</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p><b>Popis změny: nerealizace rekonstrukce 2 bytových jednotek</b></p> <p><b>Zdůvodnění změny: změna oproti PD, v rámci pasportizace bytů bylo zjištěno, že není nutná rekonstrukce bytu v rozsahu uvedeném v PD, bytové jednotky 690/4 a 690/2</b></p>		
Počet připojených listů specifikací: 15	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: - 773.267,66,- Kč bez DPH -	Cena víceprací bez DPH: 0,- Kč bez DPH +	
Výsledná cena změny bez DPH: - 773.267,66,- Kč bez DPH	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
          	 	
Datum:	Datum:	

**Rekonstrukce bytových domů, Praha-Čakovice**

Popis	Cena
<b>D_01: Dodatek č.01</b>	<b>- 773 267,66</b>
ZL_12: Odpočet nerealizovaných položek	- 773 267,66
<b>BJ689/1E: Elektroinstalace</b>	<b>- 3 260,59</b>
M21: Elektromontáže	- 3 260,59
<b>BJ689/3E: Elektroinstalace</b>	<b>- 1 369,99</b>
M21: Elektromontáže	- 1 369,99
<b>BJ690/2A: Architektonicko stavební řešení</b>	<b>- 189 917,18</b>
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	- 85 461,86
771: Podlahy z dlaždic	- 7 394,04
781: Dokončovací práce - obklady	- 45 106,48
784: Dokončovací práce - malby a tapety	- 19 106,95
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	- 32 847,84
<b>BJ690/2E: Elektroinstalace</b>	<b>- 106 907,56</b>
97: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	- 14 324,06
H99: Ostatní přesuny hmot	- 3 395,79
M21: Elektromontáže	- 45 600,45
M210VD: Demontážní práce	- 8 325,44
M211VD: Revize elektro	- 5 750,44
M22: Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	- 12 493,26
M-O: Ostatní materiál	- 16 151,06
S: Přesuny sutí	- 867,07
<b>BJ690/2Z: Zdravotechnika</b>	<b>- 75 243,33</b>
3: Svislé a kompletní konstrukce	- 1 794,65
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	- 1 594,21
713: Izolace tepelné	- 653,56
721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	- 9 352,64
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	- 24 480,92
725: Zdravotechnika - zařizovací předměty	- 34 408,04
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	- 1 610,35
997: Přesun sutě	- 1 092,14
998: Přesun hmot	- 256,80
<b>BJ690/4A: Architektonicko stavební řešení</b>	<b>- 190 259,98</b>
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	- 85 804,87
771: Podlahy z dlaždic	- 7 394,04
781: Dokončovací práce - obklady	- 45 106,28
784: Dokončovací práce - malby a tapety	- 19 106,95
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	- 32 847,84
<b>BJ690/4E: Elektroinstalace</b>	<b>- 106 907,56</b>
97: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	- 14 324,06
H99: Ostatní přesuny hmot	- 3 395,79
M21: Elektromontáže	- 45 600,45
M210VD: Demontážní práce	- 8 325,44
M211VD: Revize elektro	- 5 750,44
M22: Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	- 12 493,26
M-O: Ostatní materiál	- 16 151,06
S: Přesuny sutí	- 867,07
<b>BJ690/4Z: Zdravotechnika</b>	<b>- 75 243,33</b>
3: Svislé a kompletní konstrukce	- 1 794,65
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	- 1 594,21

713: Izolace tepelné	- 653,56
721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	- 9 352,64
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod	- 24 480,92
725: Zdravotechnika - zařizovací předměty	- 34 408,04
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	- 1 610,35
997: Přesun sutě	- 1 092,14
998: Přesun hmot	- 256,80
<b>SO.01.D141: Zdravotechnika</b>	<b>- 24 158,15</b>
763: Konstrukce suché výstavby	- 24 158,15
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>- 773 267,66</b>



## Název stavby: Rekonstrukce bytových domů, Praha-Čakovice

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztrátého	Ztráté	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
<b>D_01: Dodatek č.01</b>								- 773 267,66
ZL_12: Odpočet nerealizovaných položek								- 773 267,66
<b>B0689/1E: Elektroinstalace</b>								
M21: Elektromontáže								
14.	210201511R00	Svítilna LED bytové stropní přikázané	kus		-1,0			
15.	E01.VD	Interiérové svítidlo stropní, IP20	kus		-3,0			
<b>B0689/3E: Elektroinstalace</b>								
M21: Elektromontáže								
14.	210201511R00	Svítilna LED bytové stropní přikázané	kus		-1,0			
15.	E01.VD	Interiérové svítidlo stropní, IP20	kus		-1,0			
<b>B1690/2A: Architektonická stavební řešení</b>								
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
5.	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m <sup>2</sup>		-57,209			
6.	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m <sup>2</sup>		-57,209			
7.	611325411	Oprava vnitřní vápencementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m <sup>2</sup>		-57,209			
8.	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m <sup>2</sup>		-153,689			
9.	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m <sup>2</sup>		-153,689			
10.	612325411	Oprava vnitřní vápencementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m <sup>2</sup>		-172,584			
11.	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m <sup>2</sup>		-52,34			
12.	619991011	Obalení konstrukcí a prvů fólií přilepenou lepicí páskou	m <sup>2</sup>		-28,46			
13.	619991021	Obalení rámu a keramických soklů lepicí páskou	m		-87,44			
771: Podlahy z dlaždic								
26.	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m <sup>2</sup>		-3,938			
27.	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m <sup>2</sup>		-3,938			
28.	771573610	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m <sup>2</sup>		-3,938			
29.	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		-3,938			
30.	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		-4,332			
31.	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		-3,938			
32.	771591115	Podlahy spárování silikonem	m		-11,2			
33.	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodů po položení dlažby chemickými prostředky	m <sup>2</sup>		-3,938			
34.	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t		-0,122			
35.	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t		-0,122			
781: Dokončovací práce - obklady								
36.	781111031	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m <sup>2</sup>		-17,006			
37.	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m <sup>2</sup>		-17,006			
38.	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrku tl 3 mm	m <sup>2</sup>		-17,006			
39.	781473920	Výměna obkladů keramické lepené velikosti přes 9 do 12 ks/m <sup>2</sup>	kus		-3,6			
40.	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		-0,4			
41.	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m <sup>2</sup> lepených - flexibilním lepidlem	m <sup>2</sup>		-17,006			
42.	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		-18,707			
43.	781473810	Demontáž obkladů z obkladačků keramických lepených	m <sup>2</sup>		-8,856			
44.	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		-17,006			
45.	781493111	Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem	m		-3,6			
46.	781493211	Plastové profily sanové lepené standardním lepidlem	m		-2,925			
47.	781493511	Plastové profily ukončovací lepené standardním lepidlem	m		-15,525			
48.	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m		-19,125			
49.	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus		-6,3			
50.	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus		-5,4			
51.	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m <sup>2</sup>		-17,006			
52.	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t		-0,627			
53.	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t		-0,627			
78A: Dokončovací práce - malby a tapety								
54.	784181121	Houbičková jednorázobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m <sup>2</sup>		-210,898			
55.	784191003	Čištění vnitřních plach oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malby prací	m <sup>2</sup>		-8,865			
56.	784191005	Čištění vnitřních plach dveří nebo vrat po provedení malby prací	m <sup>2</sup>		-12,165			
57.	784191007	Čištění vnitřních plach podlah po provedení malby prací	m <sup>2</sup>		-58,155			
58.	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře odvětrávaných v místnostech do 3,80 m	m <sup>2</sup>		-210,898			
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání								
14.	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s letečovou podlahou v do 1,5 m zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		-57,209			
15.	952031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m <sup>2</sup>		-2,8			
16.	978011121	Otlučení (osakání) vnitřní vápenné nebo vápencementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %	m <sup>2</sup>		-57,209			
17.	978013121	Otlučení (osakání) vnitřní vápenné nebo vápencementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %	m <sup>2</sup>		-172,584			
18.	978035117	Odstředění tenkovrstvé omítky tl do 2 mm obroušením v rozsahu přes 50 do 100 %	m <sup>2</sup>		-219,396			
<b>B1690/2E: Elektroinstalace</b>								
97: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce								
1.	979092111R00	Vykletání ulehle-suti z pl.dn 25 m <sup>2</sup> /hl. 2 m-ručně	m <sup>3</sup>		-0,5			

2.	973100011RA0	Vysekání kapes ve zdivu z cihel, 30 x 30 x 15 cm	kus	-1,0	-
3.	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	-80,0	-
4.	974031123R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 10 cm	m	-10,0	-

**M99: Ostatní přesuny hmot**

5.	979095132R00VD	Doprava - přesun hmot, staveništní doprava, mimo staveništní dopravu, jízda přívěsného vozíku	km	-100,0	-
----	----------------	---	----	--------	---

**M21: Elektromontáže**

6.	210110041RT6	Spínač zapuštěný jednopólový, fází 1 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	-8,0	-
7.	210110045RT6	Spínač zapuštěný střídavý, fází 6 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	-2,0	-
8.	210111014RT7	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) včetně dodávky zásuvky s natočenou dutin. a rámečku	kus	-16,0	-
9.	210810046RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	-200,0	-
10.	210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	-150,0	-
11.	210800115RT1	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pařt omítkou včetně dodávky kabelu	m	-10,0	-
12.	210290751R00	Montáž ventilátoru do 1,5 kW	kus	-1,0	-
13.	885148016	Ventilátor axiální do koupelny o průměru 100 mm s časovým doběhem, čidlem vlhkosti a kulčkovými - ložisky, pro malé a středně velké místnosti, klasický design, průtok do 100 m <sup>3</sup> /h	kus	-1,0	-
14.	210201511R00	Svítilna LED bytové strupní přisazené	kus	-9,0	-
15.	E01.VD	interiérové svítidlo strupní, IP20	kus	-8,0	-
16.	E01a.VD	interiérové svítidlo strupní, IP44	kus	-1,0	-
17.	210201518R00	Svítilna LED podlínkové	kus	-1,0	-
18.	E02.VD	svítidlo nad kuchyňskou linkou, LED pásek, IP20	kus	-1,0	-

**M210VD: Demontážní práce**

19.	210VD	Demontážní práce	kpl	-1,0	-
-----	-------	------------------	-----	------	---

**M211VD: Revize elektro**

20.	21100000000001V	Revize elektro	ks	-1,0	-
-----	-----------------	----------------	----	------	---

**M22: Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky**

21.	220260020R00	Krabice KU 618 ve zdi včetně vysekání lůžka	kus	-25,0	-
22.	220261664R00	Zazdění drážky	m	-90,0	-

**M-O: Ostatní materiál**

26.	34561413	Svorka WAGO 222-415 5x2,5	kus	-20,0	-
27.	21251VD	Rozevaděč RB - komplet vč. montáže	kpl	-1,0	-

**S: Přesuny suti**

23.	979081111R00	Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	-0,5	-
24.	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-9,5	-
25.	979090107	Poplatek za skládku suti	t	-0,5	-

**B1690/22: Zdravotnicka**
**3: Světlo a kompletní instalace**

1.	340236212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,0225 do 0,09 m <sup>2</sup> chlami plnými tl přes 100 mm	kus	-3,0	-
2.	340238211	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m <sup>2</sup> chlami plnými tl do 100 mm	m <sup>2</sup>	-1,0	-
3.	340244361	Zazdívka o tl 65 mm rýh, rík nebo kapes z cihel pálených	m <sup>2</sup>	-0,82	-

**6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**

4.	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoliv sítky rýhy	m <sup>2</sup>	-0,82	-
5.	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m <sup>2</sup>	-0,16	-
6.	612325112	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm	m <sup>2</sup>	-0,66	-
7.	612325211	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 0,09 m <sup>2</sup> na stěnách	kus	-4,0	-
8.	612325213	Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m <sup>2</sup> na stěnách	kus	-1,0	-

**713: Izolace tepelné**

17.	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí e ořbyů návklovými izolačními pouzdry	m	-16,5	-
18.	28377140	pouzdra izolační potrubní z pěnového polyetylenu 20/6mm	m	-9,7	-
19.	28377142	pouzdra izolační potrubní z pěnového polyetylenu 20/13mm	m	-6,8	-

**721: Zdravotnicka - vnitřní kanalizace**

20.	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	-3,0	-
21.	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	-4,0	-
22.	721281114	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 32 a DN 40 mm	m	-0,9	-
23.	721281116	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN 50 a DN 65 mm	m	-1,5	-
24.	721194104	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	-1,0	-
25.	721194105	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	-2,0	-
26.	72122651R	Zapachové uzávěry podomítkové (Pe) s ložc deskou pro pračku a myčku DN 40/50 s ořpojem vody	kus	-1,0	-
27.	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	-7,0	-



28.	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	-0,005	-
29.	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,005	-

**722: Zdravotnická - vnitřní vodovud**

30.	722110801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované zvitové DN do 25	m	-16,5	-
31.	722171912	Potrubí plastové odřezání trubky D přes 16 do 20 mm	kus	-2,0	-
32.	722173303	Příplatek k potrubí vodovodního plastovému s nůsovou objímku plastovou za daný rozvad D 20x2,8 - mm	m	-16,5	-
33.	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfize PN 16 D 20x2,8 mm	m	-9,7	-
34.	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfize PN 20 D 20x2,4 mm	m	-6,8	-
35.	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	-7,0	-
36.	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	-2,0	-
37.	722220152	Nástěnka zvitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2"	m	-1,0	-
38.	722220161	Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2"	soubor	-3,0	-
39.	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového DN do 100	m	-16,5	-
40.	722290234	Průpich a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	-16,5	-
41.	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vřívod v objektech v do 6 m	t	-0,023	-
42.	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,023	-

**725: Zdravotnická - zařízení předměty**

43.	725110811	Demontáž klozet s odvodněním s nádrží	soubor	-1,0	-
44.	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachovacím odpad vodovodní	soubor	-1,0	-
45.	28651613R	Dopojení k WC - koleno 90°	kus	-1,0	-
46.	725210821	Demontáž umývadla bez výtokových armatur	soubor	-1,0	-
47.	725211602	Umývadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	-1,0	-
48.	725220841	Demontáž van ocelové rohové	soubor	-1,0	-
49.	725224138	Vana bez armatur výtokových ocelová smaltovaná se zápchovou uzávěrkou délka 1700 mm	soubor	-1,0	-
50.	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	-1,0	-
51.	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	-1,0	-
52.	725820801	Demontáž baterie nástěnná do G 3 / 4	soubor	-2,0	-
53.	725821115	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a oříčkovým ramínkem 200 mm	soubor	-1,0	-
54.	725822511	Baterie umývadlová stojánková páková bez výpustí	soubor	-1,0	-
55.	725813112	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pevným držákem	soubor	-1,0	-
56.	725840850	Demontáž baterie sorch diferenciální do G 3/4x1	kus	-1,0	-
57.	725860811	Demontáž uzávěří zápchu jednočuchých	kus	-3,0	-
58.	725862103	Zápchová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	-1,0	-
59.	725980123	Ovláda 30/30	kus	-1,0	-
60.	72599.801	Manipulace s kuchyňskou linkou - sporní skříňky (odsunutí před prováděním rozvodů kanalizace, zpětné - umístění do původní polce)	kus	-1,0	-
61.	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	-0,082	-
62.	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,082	-

**9: Ostatní konstrukce a práce, bourání**

9.	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,05 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	-3,0	-
10.	971033521	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	-1,0	-
11.	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	-1,6	-
12.	974031155	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm	m	-3,3	-
13.	974042553	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm	m	-3,0	-

**997: Přesun suti**

14.	997013211	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-0,507	-
15.	997013801	Odvaz suti a vybouraných hmot na odřídku se složením včetně poplatku za uložení stavebního odpadu na - skládce - skládka dle výběru zhotovitele	t	-0,507	-

**998: Přesun hmot**

16.	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	-0,414	-
-----	-----------	---------------------------------------	---	--------	---

**Bu690/4A: Architektonicko stavební řešení**
**6: Úpravy povrchů, podlahy a otcování výplní**

5.	611311121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	-57,209	-
6.	611311131	Potázení vnitřních rovných stropů výpenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	-57,209	-
7.	611325411	Oprava vnitřní výpencementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	-57,209	-
8.	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	-153,689	-
9.	612131131	Potázení vnitřních stěn výpenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	-153,689	-
10.	6121325411	Oprava vnitřní výpencementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	-172,584	-
11.	619991001	Zakrytí podlah fólii přilepenou lepicí páskou	m2	-58,155	-
12.	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólii přilepenou lepicí páskou	m2	-31,62	-
13.	619991021	Obalení rámu a keramických stávků lepicí páskou	m	-97,15	-

**771: Podlahy z dlaždic**

26.	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	-3,938	-
27.	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	-3,938	-
28.	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	-3,938	-
29.	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 kg/m2	m2	-3,938	-
30.	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12kg/m2	m2	-4,332	-
31.	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	-3,938	-
32.	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	-11,2	-
33.	771592011	Čištění vnitřních ploch průlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	-3,938	-
34.	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	-0,122	-
35.	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,122	-

**781: Dokončovací práce - obklady**

36.	781111011	Ošetření (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m <sup>2</sup>	-17,006	-
37.	781121011	Nádrž penetrační na stěnu	m <sup>2</sup>	-17,006	-
38.	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m <sup>2</sup>	-17,006	-
39.	781473020	Výměna obkladačky keramické lepené velikosti přes 9 do 12 ks/m <sup>2</sup>	kus	-3,6	-
40.	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	-0,4	-
41.	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m <sup>2</sup> lepených - flexibilním lepidlem	m <sup>2</sup>	-17,006	-
42.	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	-18,707	-
43.	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m <sup>2</sup>	-8,856	-
44.	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	-17,006	-
45.	781493111	Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem	m	-3,6	-
46.	781493211	Plastové profily vanové lepené standardním lepidlem	m	-2,925	-
47.	781493511	Plastové profily ukončovací lepené standardním lepidlem	m	-15,525	-
48.	781495115	Spirování vnitřních obkladů silikonem	m	-19,125	-
49.	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	-6,3	-
50.	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 dn DN 90	kus	-5,4	-
51.	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m <sup>2</sup>	-17,006	-
52.	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	-0,627	-
53.	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,627	-

**784: Dokončovací práce - malby a tapety**

54.	784181121	Houbková jednosložná bezbarvá penetrační podkladu v místnostech v do 3,80 m	m <sup>2</sup>	-210,898	-
55.	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m <sup>2</sup>	-8,865	-
56.	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m <sup>2</sup>	-12,165	-
57.	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m <sup>2</sup>	-58,155	-
58.	784221101	Dvojsložná bílá malba ze směsí za sucha dobře odtěruvatelných v místnostech do 3,80 m	m <sup>2</sup>	-210,898	-

**9: Ostatní konstrukce a práce, bourání**

14.	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	-57,209	-
15.	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m <sup>2</sup>	-2,8	-
16.	978011121	Otlužení (osekání) vnitřní výpenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %	m <sup>2</sup>	-57,209	-
17.	978013121	Otlužení (osekání) vnitřní výpenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %	m <sup>2</sup>	-172,584	-
18.	978035117	Odstranění tenkovrstvé omítky tl do 2 mm obrůšením v rozsahu přes 50 do 100 %	m <sup>2</sup>	-219,396	-

**B1E90/AE: Elektroinstalace**
**97: Prorážení otvorů a ustátní bourací práce**

1.	979092111R00	Vykápní uložení dutí z pl do 15 m <sup>2</sup> /hl. 2 m-ručné	m <sup>3</sup>	-0,5	-
2.	973100011RA0	Vysekáni kapes ve zdivu z cihel, 30 x 30 x 15 cm	kus	-1,0	-
3.	974031121R00	Vysekáni rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	-80,0	-
4.	974031123R00	Vysekáni rýh ve zdi cihelné 3 x 10 cm	m	-10,0	-

**H99: Ostatní přesuny hmot**

5.	979095132R00VD	Doprava - přesun hmot, staveništní doprava, místostaveništní doprava, jízdou příbuzného vozku	km	-100,0	-
----	----------------	---	----	--------	---

**M21: Elektromontáže**

6.	210110041RT6	Spínač zapuštěný jednopólový /azeni 1 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	-8,0	-
7.	210110045RT6	Spínač zapuštěný střídaný /azeni 6 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	-2,0	-
8.	210111014RT7	Zásuvka domácí zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) včetně dodávky zásovky s natáčnou dutín a rámečku	kus	-16,0	-
9.	210810046RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	-200,0	-
10.	210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	-150,0	-
11.	210800115RT1	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm <sup>2</sup> uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu	m	-16,0	-
12.	210290751R00	Montáž ventilátoru do 1,5 kW	kus	-1,0	-
13.	885148016	Ventilátor axiální do koupelny o průměru 100 mm s časovým dobhem, řídím vlností a kulčkovými - ložky, pro malé a středně velké místnosti, klasický design, průtok do 100 m <sup>3</sup> /h	kus	-1,0	-
14.	210201511R00	Svítilna LED bytové stropní přisazené	kus	-9,0	-
15.	E01.VD	interiérové svítidlo stropní, IP20	kus	-8,0	-
16.	E01.a.VD	interiérové svítidlo stropní, IP44	kus	-1,0	-
17.	210201512R00	Svítilna LED podlínkové	kus	-1,0	-
18.	E02.VD	svítidlo nad kuchyňskou linku, LED pásek, IP20	kus	-1,0	-

**M210VD: Demontážní práce**

19.	210VD	Demontážní práce	kpí	-1,0	-
-----	-------	------------------	-----	------	---



M2.1.1.VD: Revize elektro					
20.	2110000000001V1	Revize elektro	ks	-1,0	-
M2.2: Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky					
21.	220260020R00	Krabice KU 68 ve zdi včetně vysekání štítku	kus	-26,0	-
22.	220261664R00	Zastřížení drážky	m	-90,0	-
M-O: Ostatní materiál					
26.	34561413	Švorňa WAGO 212-415 5x2,5	kus	-20,0	-
27.	21251VD	Rozvaděč RB - komplet vč. montáže	kpl	-1,0	-
S: Přesuny suti					
23.	979081111R00	Odvaz suti a výbor. hmot na skládku do 1 km	t	-0,5	-
24.	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-9,5	-
25.	979990107	Poplatek za skládku suti	t	-0,5	-
B1690/AZ: Zdravotechnika					
3: Svislé a kompletní konstrukce					
1.	340236212	Zardívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,0225 do 0,09 m <sup>2</sup> chlami plynými tl přes 100 mm	kus	-3,0	-
2.	340238211	Zardívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m <sup>2</sup> chlami plynými tl do 100 mm	m <sup>2</sup>	-1,0	-
3.	346244361	Zardívka o tl 65 mm rýh, rík nebo kaps z cihel pólečných	m <sup>2</sup>	-0,82	-
6: Úpravy povrchu, podlahy a osazování vlyho					
4.	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách malou jakékoli šířky rýhy	m <sup>2</sup>	-0,82	-
5.	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m <sup>2</sup>	-0,16	-
6.	612325112	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm	m <sup>2</sup>	-0,66	-
7.	612325211	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 0,09 m <sup>2</sup> na stěnách	kus	-4,0	-
8.	612325213	Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m <sup>2</sup> na stěnách	kus	-1,0	-
713: Izolace tepelné					
17.	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů nálevkovými izolačními pouzdry	m	-16,5	-
18.	28377140	pouzdro izolační potrubní z páneového polyetykenu 20/6mm	m	-9,7	-
19.	28377142	pouzdro izolační potrubní z páneového polyetykenu 20/13mm	m	-6,8	-
721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
20.	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	-3,0	-
21.	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	-4,0	-
22.	722181114	Ochrana vodovodního potrubí plastěnými pásy DN 32 a DN 40 mm	m	-0,9	-
23.	722181116	Ochrana vodovodního potrubí plastěnými pásy DN 50 a DN 65 mm	m	-1,5	-
24.	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpusť DN 40	kus	-1,0	-
25.	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpusť DN 50	kus	-2,0	-
26.	72122651R	Zápchové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40/50 s přílohem vody	kus	-1,0	-
27.	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	-7,0	-
28.	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 5 m	t	-0,005	-
29.	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,005	-
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
30.	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	-16,5	-
31.	722171912	Potrubí plastové odřazení trubky D přes 16 do 26 mm	kus	-2,0	-
32.	722173303	Příplatek k potrubí vodovodnímu s násvnou objímku plastovou za členitý rozvod D 20x2,8 - mm	m	-16,5	-
33.	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	-9,7	-
34.	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	-6,8	-
35.	722190401	Vyvedení a upevnění výpusť DN do 25	kus	-7,0	-
36.	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	-2,0	-
37.	722220152	Nástěnka závitové plastové PPR PN 20 DN 20 x G 1/2"	kus	-1,0	-
38.	722220161	Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2"	soubor	-3,0	-
39.	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového DN do 100	m	-16,5	-
40.	722290234	Proplech a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	-16,5	-
41.	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 5 m	t	-0,023	-
42.	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,023	-
725: Zdravotechnika - zařízení předměty					
43.	725110811	Demontáž klozetů splachovací v nádrží	soubor	-1,0	-
44.	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachovacím odpad vodovodní	soubor	-1,0	-
45.	28651613R	Dopojení k WC - koleno 90°	kus	-1,0	-
46.	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	-1,0	-
47.	725211602	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	-1,0	-
48.	725220841	Demontáž van ocelové rohové	soubor	-1,0	-
49.	725224138	Vana bez armatur výtokových ocelové smaltovaná se zápchovou uzávěrkou délka 1700 mm	soubor	-1,0	-
50.	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	-1,0	-
51.	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	-1,0	-
52.	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	-2,0	-
53.	725821315	Baterie dřezové nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	-1,0	-
54.	725822611	Baterie umyvadlové stojánková páková bez výpusť	soubor	-1,0	-
55.	725831312	Baterie vanové nástěnná páková s příslušenstvím a pevným držákem	soubor	-1,0	-
56.	725840850	Demontáž baterie sgrch diferenciální do G 3/4x1	kus	-1,0	-
57.	725860811	Demontáž uzávěrů zápchu jednodruhých	kus	-3,0	-
58.	725862103	Zápchové uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	-1,0	-
59.	725980123	Dvřka 30/30	kus	-1,0	-
60.	72599.R01	Manipulace s kuchyňskou linkou - spodní skříňky (odsunutí před prováděním rozvodů kanalizace, zpětné - umístění do původní police)	kus	-1,0	-
61.	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	t	-0,082	-
62.	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,082	-

3: Ostatní konstrukce a práce, bourání

9.	97103331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m <sup>2</sup> na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	-3,0	-	
10.	971033521	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m <sup>2</sup> na MVC nebo MV tl do 100 mm	m <sup>2</sup>	-1,0	-	
11.	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném tl do 100 mm š do 100 mm	m	-1,6	-	
12.	974031155	Vysekání rýh ve zdivu cihelném tl do 100 mm š do 200 mm	m	-3,3	-	
13.	974042553	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické tl do 100 mm š do 100 mm	m	-3,0	-	

**997: Přesun sítě**

14.	997013211	Vnitrostaveništní doprava sítí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	-0,597	-	
15.	997013801	Odvoz sítí a vybouraných hmot na skládce se složením včetně poplatku za uložení stavebního odpadu na - skládce - skládka dle výběru zhotavitele	t	-0,507	-	

**998: Přesun hmot**

16.	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	-0,414	-	
-----	-----------	---------------------------------------	---	--------	---	--

**50.01.0141: Zdravotnická**
**763: Konstrukce suché výstelky**

68.	763121445	SDK stěna předřazená tl 65 mm profil CW-UW 50 deska 1xDFH2 15 s izolací EI 30	m <sup>2</sup>	-7,6	-	
69.	763121712	SDK stěna předřazená zalomení	m	-19,7	-	
70.	763121714	SDK stěna předřazená základní penetrační nátěr	m <sup>2</sup>	-7,6	-	
71.	763121716	SDK stěna předřazená úprava styku stěny a podhledu akrylátovým tmelem	m	-44,4	-	
72.	763121751	Příplatek k SDK stěně předřazené za plochu do 6 m <sup>2</sup> jednotlivě	m <sup>2</sup>	-7,6	-	
73.	763131432	SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90	m <sup>2</sup>	-5,15	-	
74.	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m <sup>2</sup>	-5,15	-	
75.	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m <sup>2</sup> jednotlivě	m <sup>2</sup>	-5,15	-	
76.	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	-0,237	-	
77.	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	-0,237	-	

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo: 13	
Zhotovitel:	Sdružení NEPRO – KASTEN Čakovice		
Investor:	Městská část Praha - Čakovice	Datum:	
Název akce: Rekonstrukce bytových domů, Praha - Čakovice, SO 01 Doubravská, č.p. 689-690			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: Zednické práce ve společných prostorech</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
<b>Popis změny: vybourání a zazdění původních elektro skříní</b>			
<b>Zdůvodnění změny: vybourání a zazdění původních elektro skříní nebylo uvažováno v PD</b>			
Počet připojených listů specifikací:			
<b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b>			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Jedná se o nutné dodatečné stavební práce.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
V PD nebylo obsaženo vybourání původních skříní pro rozvaděče a následné zazdění otvorů. Tyto práce bylo třeba provést pro dokončení opravy společných prostor.			
Se změnovým listem souhlasím. TD – Ing. Marek Raška, REINVEST spol. s r.o.			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
Projektant s navrženým řešením souhlasí.			
<b>Stanovisko energetického specialisty:</b>			
Příloha:			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		Číslo: 13
Zhotovitel:	Sdružení NEPRO – KASTEN Čakovice NEPRO stavební a.s. se sídlem: Ve žlábku 1621/104, Horní Počernice, 193 00 Praha 9 IČ: 27342093 KASTEN, spol. s r.o. se sídlem: Neratovice, Byškovice, Větrná 145, 277 11 Mělník IČ: 62954890	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p><b>Předmět změny: Zednické práce ve společných prostorech</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p><b>Popis změny: vybourání a zazdění původních elektro skříní</b></p> <p><b>Zdůvodnění změny: vybourání a zazdění původních elektro skříní nebylo uvažováno v PD</b></p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: <b>0,- Kč bez DPH</b>	Cena víceprací bez DPH: <b>35.875,63,- Kč bez DPH</b>	
Výsledná cena změny bez DPH: <b>35.875,63,- Kč bez DPH</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

## Rekonstrukce bytových domů, Praha-Čakovice




Popis	Cena
<b>Rozpočty a dodatky :</b>	<b>35 875,63</b>
SO.01: BD v ul. Doubravská 689-690	35 875,63
ZL_13: Zednické práce ve společných prostorech	35 875,63
SO.01.2: Úpravy společných prostor v interiéru	35 875,63
SO.01.2D11: Architektonicko stavební řešení	35 875,63
009: Ostatní konstrukce a práce	9 596,72
3: Svislé a kompletní konstrukce	10 081,87
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 407,00
784: Dokončovací práce - malby a tapety	1 418,31
997: Přesun sutě	4 952,14
998: Přesun hmot	2 419,59
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>35 875,63</b>



Název stavby: Rekonstrukce bytových domů, Praha-Čakovice

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez strážního	Zrůstné	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
<b>Rozpočty a dodatky :</b>								<b>35 875,63</b>
SO.01: BD v ul. Doubravská 689-690								35 875,63
ZL_13: Zednické práce ve společných prostorách								35 875,63
SO.01.2: Úpravy společných prostor v interiéru								35 875,63
SO.01.ZD11: Architektonicko-stavební řešení								
999: Ostatní kosostruka a práce								
3085	573031151	Vytekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1,2	-			
3086	968672144	Vybourání kovových rámež oken jednoduchých včetně křídla pl dn 1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4,915	-			
3087	968672245	Vybourání kovových rámež oken jednoduchých včetně křídla pl dn 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5,54	-			
<b>8: Sotěžé a kompletní kosostruka</b>								
2	340238211	Zazdířka otvorů v příčkách nebo stěněch pl přes 0,25 do 1 m <sup>2</sup> cihlami plnými tl do	m <sup>2</sup>	14,455	-			
<b>5: Úpravy povrchů, potěhy a okozovní výplně</b>								
5	612311131	Potěžení vnitřních stěn včerpenním štukem tloušťky do 3 mm	m <sup>2</sup>	17,346	-			
3083	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřena vnitřních stěn nanášená ručně	m <sup>2</sup>	17,346	-			
10	612325421	Úprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m <sup>2</sup>	1,735	-			
<b>784: Dokončovací práce - malby a tapety</b>								
85	784181121	Hlávková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v dn 3,80 m	m <sup>2</sup>	17,346	-			
89	784211101	Dvojnásobná bílá malba ze směsí za mokra výborně oděruvzdánných v místnostech v	m <sup>2</sup>	17,346	-			
<b>997: Přesun suti</b>								
19	997013211	Vnitřnostaveništní doprava suti z vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,707	-			
20	997013R01	Odvaz suti a vybouraných hmot na skládku se složením včetně poplatku za uložení	t	2,707	-			
<b>998: Přesun hmot</b>								
33	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	2,143	-			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo: 14	
Zhotovitel:	Sdružení NEPRO – KASTEN Čakovice		
Investor:	Městská část Praha - Čakovice	Datum:	
Název akce: Rekonstrukce bytových domů, Praha - Čakovice, SO 01 Doubravská, č.p. 689-690			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
<p><b>Předmět změny: Obklady v kuchyních a podezdívky v koupelnách</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p><b>Popis změny: dodávka a montáž obkladů a podezdívky van</b></p> <p><b>Zdůvodnění změny: jedná se o rozdíl ve výkazu výměr, úprava proběhla na základě skutečnosti, bytové jednotky 689/1, 689/3 a 690/6</b></p>			
Počet připojených listů specifikací:			
<p><b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b></p> <p><i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Jedná se o chybu projektu.</i></p> <p>odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>   odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>   odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>   odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/></p>			
<p><b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b></p> <p>Tento změnový list řeší rozdíly ve výměrách mezi rozpočtem a skutečností ohledně plochy obkladů a podezdívek van. Rozdíly byly zjištěny a potvrzeny přeměřením na místě. Se změnovým listem souhlasím. TD – Ing. Marek Raška, REINVEST spol. s r.o.</p>			
<p><b>Stanovisko projektanta stavby:</b></p> <p>Projektant s navrženým řešením a přizpůsobením se skutečností souhlasí.</p>			
<p><b>Stanovisko energetického specialisty:</b></p>			
<p><b>Příloha:</b></p>			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		Číslo: 14
Zhotovitel:	Sdružení NEPRO – KASTEN Čakovice NEPRO stavební a.s. se sídlem: Ve žlábku 1621/104, Horní Počernice, 193 00 Praha 9 IČ: 27342093 KASTEN, spol. s r.o. se sídlem: Neratovice, Byškovice, Větrná 145, 277 11 Mělník IČ: 62954890	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p><b>Předmět změny: Obklady v kuchyních a podezdívky v koupelnách</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b>  <b>Popis změny: dodávka a montáž obkladů a podezdívky van</b></p> <p><b>Zdůvodnění změny: jedná se o rozdíl ve výkazu výměr, úprava proběhla na základě skutečnosti, bytové jednotky 689/1, 689/3 a 690/6</b></p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: <b>0,- Kč bez DPH</b>	Cena víceprací bez DPH: <b>22.730,16,- Kč bez DPH</b>	
Výsledná cena změny bez DPH: <b>22.730,16,- Kč bez DPH</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 		
Datum:	Datum:	

## Rekonstrukce bytových domů, Praha-Čakovice




Popis	Cena
<b>Rozpočty a dodatky :</b>	<b>28 095,11</b>
SO.01: BD v ul. Doubravská 689-690	28 095,11
ZL_14: Obklady v kuchyních a podezdívky v koupelnách	28 095,11
SO.01.3: Úpravy v bytových jednotkách	28 095,11
<b>BJ689/1A: Architektonicko stavební řešení</b>	<b>7 856,88</b>
3: Svislé a kompletní konstrukce	1 484,38
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 701,00
781: Dokončovací práce - obklady	4 386,61
997: Přesun sutě	98,79
998: Přesun hmot	186,09
<b>BJ689/3A: Architektonicko stavební řešení</b>	<b>7 856,88</b>
3: Svislé a kompletní konstrukce	1 484,38
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 701,00
781: Dokončovací práce - obklady	4 386,61
997: Přesun sutě	98,79
998: Přesun hmot	186,09
<b>BJ690/5A: Architektonicko stavební řešení</b>	<b>4 524,48</b>
781: Dokončovací práce - obklady	4 386,61
997: Přesun sutě	98,79
998: Přesun hmot	39,08
<b>BJ690/6A: Architektonicko stavební řešení</b>	<b>7 856,88</b>
3: Svislé a kompletní konstrukce	1 484,38
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 701,00
781: Dokončovací práce - obklady	4 386,61
997: Přesun sutě	98,79
998: Přesun hmot	186,09
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>28 095,11</b>



## Název stavby: Rekonstrukce bytových domů, Praha-Čakovice

Pař.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez strážního	Ztrátě	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
<b>Rozpočty a dodatky :</b>								<b>22 730,16</b>
SO_01: 8D v ul. Doubravská 589-590								22 730,16
ZL_14: Obklady v kuchyních a podezdívky v koupelnách								22 730,16
SO_01.3: Úpravy v bytových jednotkách								22 730,16
B:589/1A: Architektonicko stavební řešení								22 730,16
3: Svislé a kompletní konstrukce								22 730,16
3	346244353	Obedávka koupelňových van ploch rovných tl 75 mm z pářobetonových přesných	m <sup>2</sup>	1,92	-			
<b>781: Dokončovací práce - obklady</b>								
36	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m <sup>2</sup>	2,0	-			
37	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m <sup>2</sup>	2,0	-			
41	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6	m <sup>2</sup>	2,0	-			
42	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,2	-			
43	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m <sup>2</sup>	2,0	-			
44	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,0	-			
48	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	4,0	-			
51	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m <sup>2</sup>	2,0	-			
<b>997: Přesun suti</b>								
19	997013211	Vnitřnostaveništní doprava suti z vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,054	-			
20	997013R01	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením včetně poplatku za uložení	t	0,054	-			
<b>998: Přesun hmot</b>								
21	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,3	-			
<b>B:689/3A: Architektonicko stavební řešení</b>								
3: Svislé a kompletní konstrukce								
3	346244353	Obedávka koupelňových van ploch rovných tl 75 mm z pářobetonových přesných	m <sup>2</sup>	1,92	-			
<b>781: Dokončovací práce - obklady</b>								
36	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m <sup>2</sup>	2,0	-			
37	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m <sup>2</sup>	2,0	-			
41	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6	m <sup>2</sup>	2,0	-			
42	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,2	-			
43	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m <sup>2</sup>	2,0	-			
44	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,0	-			
48	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	4,0	-			
51	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m <sup>2</sup>	2,0	-			
<b>997: Přesun suti</b>								
19	997013211	Vnitřnostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,054	-			
20	997013R01	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením včetně poplatku za uložení	t	0,054	-			
<b>998: Přesun hmot</b>								
21	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,3	-			
<b>B:690/5A: Architektonicko stavební řešení</b>								
781: Dokončovací práce - obklady								
36	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m <sup>2</sup>	2,0	-			
37	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m <sup>2</sup>	2,0	-			
41	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6	m <sup>2</sup>	2,0	-			
42	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,2	-			
43	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m <sup>2</sup>	2,0	-			
44	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,0	-			
48	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	4,0	-			
51	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m <sup>2</sup>	2,0	-			
<b>997: Přesun suti</b>								
19	997013211	Vnitřnostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,054	-			
20	997013R01	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením včetně poplatku za uložení	t	0,054	-			
<b>998: Přesun hmot</b>								
21	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,063	-			
<b>B:690/6A: Architektonicko stavební řešení</b>								
3: Svislé a kompletní konstrukce								
3	346244353	Obedávka koupelňových van ploch rovných tl 75 mm z pářobetonových přesných	m <sup>2</sup>	1,92	-			
<b>781: Dokončovací práce - obklady</b>								
36	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m <sup>2</sup>	2,0	-			
37	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m <sup>2</sup>	2,0	-			
41	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6	m <sup>2</sup>	2,0	-			
42	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,2	-			
43	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m <sup>2</sup>	2,0	-			
44	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2,0	-			
48	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	4,0	-			
51	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m <sup>2</sup>	2,0	-			
<b>997: Přesun suti</b>								
19	997013211	Vnitřnostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,054	-			
20	997013R01	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením včetně poplatku za uložení	t	0,054	-			
<b>998: Přesun hmot</b>								
21	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,3	-			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo: 15	
Zhotovitel:	Sdružení NEPRO – KASTEN Čakovice		
Investor:	Městská část Praha - Čakovice	Datum:	
Název akce: Rekonstrukce bytových domů, Praha - Čakovice, SO 01 Doubravská, č.p. 689-690			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: WC montáže a demontáže</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
<b>Popis změny: demontáž a montáž WC s příslušenstvím</b>			
<b>Zdůvodnění změny: nad rámec výkazu výměr v PD, v PD bylo uvažováno pouze 1 x demontáž a montáž WC, nutnost provedení vícekrát vzhledem k tomu, že nájemce byt užívá a bylo nutné WC vždy po skončení osadit, bytové jednotky 689/2, 689/4, 689/5, 689/6 a 690/1, 690/2, 690/3 a 690/4</b>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Jedná se o nutné dodatečné stavební práce.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
PD uvažuje v rámci rekonstrukce bytu pouze 1x demontáž a montáž toaletní mísy. Vzhledem k tomu, že výměna stoupaček v bytech probíhala za přítomnosti nájemníků, bylo třeba WC mísu vždy po skončení prací namontovat, aby mohl být byt užíván a před zahájením prací opět demontovat. Zhotovitel požaduje pouze 1x navýšení této položky, přestože demontáž a montáž se prováděla vícekrát.			
Se změnovým listem souhlasím. TD – Ing. Marek Raška, REINVEST spol. s r.o.			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
Projektant s navrženou změnou souhlasí.			
<b>Stanovisko energetického specialisty:</b>			
Příloha:			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		Číslo: 15
Zhotovitel:	Sdružení NEPRO – KASTEN Čakovice NEPRO stavební a.s. se sídlem: Ve žlábku 1621/104, Horní Počernice, 193 00 Praha 9 IČ: 27342093 KASTEN, spol. s r.o. se sídlem: Neratovice, Byškovice, Větrná 145, 277 11 Mělník IČ: 62954890	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p><b>Předmět změny: WC montáže a demontáže</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b>  <b>Popis změny: demontáž a montáž WC s příslušenstvím</b></p> <p><b>Zdůvodnění změny: nad rámec výkazu výměr v PD, v PD bylo uvažováno pouze 1 x demontáž a montáž WC, nutnost provedení vícekrát vzhledem k tomu, že nájemce byt užívá a bylo nutné WC vždy po skončení osadit, bytové jednotky 689/2, 689/4, 689/5, 689/6 a 690/1, 690/2, 690/3 a 690/4</b></p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: <b>0,- Kč bez DPH</b>	Cena víceprací bez DPH: <b>13.146,34,- Kč bez DPH</b> +	
Výsledná cena změny bez DPH: <b>13.146,34,- Kč bez DPH</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:  	Podpis zmocněnce zhotovitele:  <small>Kernice 12093</small>	
Datum:	Datum:	







## Rekonstrukce bytových domů, Praha-Čakovice

Popis	Cena
<b>Rozpočty a dodatky :</b>	<b>13 146,34</b>
SO.01: BD v ul. Doubravská 689-690	13 146,34
ZL_15: WC montáže a demontáže	13 146,34
SO.01.3: Úpravy v bytových jednotkách	13 146,34
<b>BJ689/2Z: Zdravotechnika</b>	<b>1 643,29</b>
725: Zdravotechnika - zařizovací předměty	1 643,29
<b>BJ689/4Z: Zdravotechnika</b>	<b>1 643,29</b>
725: Zdravotechnika - zařizovací předměty	1 643,29
<b>BJ689/5Z: Zdravotechnika</b>	<b>1 643,29</b>
725: Zdravotechnika - zařizovací předměty	1 643,29
<b>BJ689/6Z: Zdravotechnika</b>	<b>1 643,29</b>
725: Zdravotechnika - zařizovací předměty	1 643,29
<b>BJ690/1Z: Zdravotechnika</b>	<b>1 643,29</b>
725: Zdravotechnika - zařizovací předměty	1 643,29
<b>BJ690/2Z: Zdravotechnika</b>	<b>1 643,29</b>
725: Zdravotechnika - zařizovací předměty	1 643,29
<b>BJ690/3Z: Zdravotechnika</b>	<b>1 643,29</b>
725: Zdravotechnika - zařizovací předměty	1 643,29
<b>BJ690/4Z: Zdravotechnika</b>	<b>1 643,29</b>
725: Zdravotechnika - zařizovací předměty	1 643,29
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>13 146,34</b>

## Název stavby: Rekonstrukce bytových domů, Praha-Čakovice

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez zstratného	Zstratná	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
<b>Rozpočty a dodatky :</b>								<b>13 146,34</b>
SO.01: BO v ul. Doubravská 689-690								13 146,34
ZL_15: WC montáže a demontáže								13 146,34
SO 01.3: Úpravy v bytových jednotkách								13 146,34
<b>B1683/22: Zdravotnicka</b>								<b>1 643,38</b>
<i>715: Zdravotnicka - zařizovací předměty</i>								
2.	725114911	Odmontování klozetové mísy a sedátka	kus	1,0	-			
3.	725114912	Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka	kus	1,0	-			
4.	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	1,0	-			
5.	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexí hadičky G 1/2"	soubo	1,0	-			
6.	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,001	-			
<b>B1683/42: Zdravotnicka</b>								
<i>725: Zdravotnicka - zařizovací předměty</i>								
2.	725114911	Odmontování klozetové mísy a sedátka	kus	1,0	-			
3.	725114912	Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka	kus	1,0	-			
4.	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	1,0	-			
5.	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexí hadičky G 1/2"	soubo	1,0	-			
6.	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,001	-			
<b>B1683/52: Zdravotnicka</b>								
<i>725: Zdravotnicka - zařizovací předměty</i>								
2.	725114911	Odmontování klozetové mísy a sedátka	kus	1,0	-			
3.	725114912	Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka	kus	1,0	-			
4.	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	1,0	-			
5.	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexí hadičky G 1/2"	soubo	1,0	-			
6.	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,001	-			
<b>B1683/52: Zdravotnicka</b>								
<i>725: Zdravotnicka - zařizovací předměty</i>								
2.	725114911	Odmontování klozetové mísy a sedátka	kus	1,0	-			
3.	725114912	Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka	kus	1,0	-			
4.	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	1,0	-			
5.	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexí hadičky G 1/2"	soubo	1,0	-			
6.	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,001	-			
<b>B1690/12: Zdravotnicka</b>								
<i>725: Zdravotnicka - zařizovací předměty</i>								
2.	725114911	Odmontování klozetové mísy a sedátka	kus	1,0	-			
3.	725114912	Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka	kus	1,0	-			
4.	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	1,0	-			
5.	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexí hadičky G 1/2"	soubo	1,0	-			
6.	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,001	-			
<b>B1690/22: Zdravotnicka</b>								
<i>725: Zdravotnicka - zařizovací předměty</i>								
2.	725114911	Odmontování klozetové mísy a sedátka	kus	1,0	-			
3.	725114912	Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka	kus	1,0	-			
4.	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	1,0	-			
5.	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexí hadičky G 1/2"	soubo	1,0	-			
6.	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,001	-			
<b>B1690/32: Zdravotnicka</b>								
<i>715: Zdravotnicka - zařizovací předměty</i>								
2.	725114911	Odmontování klozetové mísy a sedátka	kus	1,0	-			
3.	725114912	Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka	kus	1,0	-			
4.	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	1,0	-			
5.	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexí hadičky G 1/2"	soubo	1,0	-			
6.	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,001	-			
<b>B1690/42: Zdravotnicka</b>								
<i>725: Zdravotnicka - zařizovací předměty</i>								
2.	725114911	Odmontování klozetové mísy a sedátka	kus	1,0	-			
3.	725114912	Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka	kus	1,0	-			
4.	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	1,0	-			
5.	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexí hadičky G 1/2"	soubo	1,0	-			
6.	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,001	-			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo: 16	
Zhotovitel:	Sdružení NEPRO – KASTEN Čakovice		
Investor:	Městská část Praha - Čakovice	Datum:	
Název akce: Rekonstrukce bytových domů, Praha - Čakovice, SO D1 Doubravská, č.p. 689-690			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: Stěhování 2 bytů</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
<b>Popis změny: Stěhování a pomocná montáž 2 bytů</b>			
<b>Zdůvodnění změny: jedná se o stěhování a pomocnou montáž 2 bytů, kde byla prováděna oprava, v PD nebylo zahrnuto, bytové jednotky 689/1 a 689/3</b>			
Počet připojených listů specifikací:			
<b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b>			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Práce nad rámec díla.</i>			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
Změnový list zohledňuje práce zhotovitele, které byly provedeny v rámci vystěhování a opětovného nastěhování 2 bytů, kde byla prováděna kompletní oprava. V PD a v rozpočtu tyto práce nebyly zahrnuty.			
Se změnovým listem souhlasím. TD – Ing. Marek Raška, REINVEST spol. s r.o.			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
Projektant s navrženou změnou souhlasí.			
<b>Stanovisko energetického specialisty:</b>			
Příloha:			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		Číslo: 16
Zhotovitel:	Sdružení NEPRO – KASTEN Čakovice NEPRO stavební a.s. se sídlem: Ve žlábku 1621/104, Horní Počernice, 193 00 Praha 9 IČ: 27342093 KASTEN, spol. s r.o. se sídlem: Neratovice, Byškovice, Větrná 145, 277 11 Mělník IČ: 62954890	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
<p><b>Předmět změny: Stěhování 2 bytů</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b>  <b>Popis změny: Stěhování a pomocná montáž 2 bytů</b></p> <p><b>Zdůvodnění změny: jedná se o stěhování a pomocnou montáž 2 bytů, kde byla prováděna oprava, v PD nebylo zahrnuto, bytové jednotky 689/1 a 689/3</b></p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH: <b>0,- Kč bez DPH</b>	Cena víceprací bez DPH: <b>15.000,- Kč bez DPH</b> +	
Výsledná cena změny bez DPH: <b>15.000,- Kč bez DPH</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele;	
  	 <small>Čakovice 27342093</small>	
Datum:	Datum:	

**Rekonstrukce bytových domů, Praha-Čakovice**

	Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
D_01:	Dodatek č.01			
ZL_16:	Stěhování 2 bytů			
SO.01:	BD v ul. Doubravská 689-690			
SO.01.2:	Úpravy společných prostor v lsteněru			
SO.01.2D.11:	Architektončko stavební řešení			
999:	Příjem-úkol			
<b>Celkem (bez DPH)</b>				
DPH				
Dělo 15 % ze základny: 15 000				
<b>Celkem (včetně DPH)</b>				

**Název stavby: Rekonstrukce bytových domů, Praha-Čakovice**

Pod.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez strážního	Ztrátové	Výměra	Jednotková cena	Cena celková bez DPH
		D_01: Dodatek č.01						15 000,00
		ZL_16: Stěhování 2 bytů						15 000,00
		SO.01: BD v ul. Doubravská 689-690						15 000,00
		SO.01.2: Úpravy společných prostor v interiéru						15 000,00
		SO.01.2D11: Architektonicko stavební řešení						15 000,00
		996- Přeslechitost						15 000,00
3 093	X42	Stěhování 2 bytů (4 osobní + drobné práce s tím spojené)	byd	10,0	-	10,00	1 500,00	15 000,00