

STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ
OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ

SO 01

Příloha č.1

| Poř. | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratiné | Výměra | Jedn. cena | Cena | |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------|--|-----------------|---------------|--------|---------------|----------------|-----------|
| LEŠENÍ - CENTRÁLNÍ KUPOLE | | | | | | | | 431 623 | |
| 0094 Lešení | | | | | | | | 400 876 | |
| 1. | 941311113 | SOD | Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 40 m | m2 | - 1 174,360 | - | - 1 174,360 | 46,08 | - 54 109 |
| | | | hlavní - 1x; (16,30*2+13,50*2+0,90*8)*15,20 | | 1 015,360 | | | | |
| | | | lucerna; (3,50*4+0,90*8)*7,50 | | 159,000 | | | | |
| 2. | 941311213 | SOD | Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za první a ZKD den | m2 | - 214 907,880 | - | - 214 907,880 | 0,97 | - 208 461 |
| | | | předpoklad 6 měsíců; 1174,36*183 | | - 214 907,880 | | | | |
| 3. | 941311813 | SOD | Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 40 m | m2 | - 1 174,360 | - | - 1 174,360 | 36,38 | - 42 717 |
| 4. | 941321122 | ÚRS Praha I/2018 | Montáž lešení řadového modulového zatížení do 300 kg/m ² š do 1,5 m v do 25 m | m2 | 526,860 | | 526,860 | 58,10 | 30 611 |
| | | | Levá (západ) | | 167,460 | | | | |
| | | | Prava (východ) | | 166,620 | | | | |
| | | | Zadní (sever) | | 192,780 | | | | |
| | | | celkem | | 526,860 | | | | |
| 5. | 941321123 | ÚRS Praha I/2018 | Montáž lešení řadového modulového zatížení do 300 kg/m ² š do 1,5 m v do 40 m | m2 | 444,450 | | 444,450 | 64,10 | 28 489 |
| | | | Portál | | 114,880 | | | | |
| | | | Propojení | | 114,880 | | | | |
| | | | Kupole Jih | | 214,690 | | | | |
| | | | celkem | | 444,450 | | | | |
| 6. | 941321221 | ÚRS Praha I/2018 a II/2018 | Příplatek k lešení řadovému modulovému š 1,5 m v do 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 83 770,740 | | 83 770,740 | 3,20 | 268 066 |
| | | | pronájem lešení 159 dní | | 83 770,740 | | | | |
| 7. | 941321223 | ÚRS Praha I/2018 a II/2018 | Příplatek k lešení řadovému modulovému š 1,5 m v do 40 m za první a ZKD den použití | m2 | 70 667,550 | | 70 667,550 | 3,50 | 247 336 |
| | | | pronájem lešení 159 dní | | 70 667,550 | | | | |
| 8. | 941321822 | ÚRS Praha II/2018 | Demontáž lešení řadového modulového zatížení do 300 kg/m ² š do 1,5 m v do 25 m | m2 | 526,860 | | 526,860 | 44,20 | 23 287 |
| 9. | 941321823 | ÚRS Praha II/2018 | Demontáž lešení řadového modulového zatížení do 300 kg/m ² š do 1,5 m v do 40 m | m2 | 444,450 | | 444,450 | 53,80 | 23 911 |
| 10. | 942321113 | SOD | Montáž konzol š do 1,1 m u dílcového pracovního lešení v do 40 m | m2 | 77,990 | - | 77,990 | 88,51 | 6 903 |
| | | | dopočet konzol 189,19-111,20 | | 77,990 | | | | |
| 11. | 942321213 | SOD | Příplatek ke konzole š do 1,1 m u dílcového lešení v do 40 m za první a ZKD den použití | m2 | 12 400,410 | - | 12 400,410 | 1,82 | 22 553 |
| | | | pronájem 159dní 77,99 *159 | | 12 400,410 | | | | |
| 12. | 942321813 | SOD | Demontáž konzol š do 1,1 m u dílcového pracovního lešení v do 40 m | m2 | 77,990 | - | 77,990 | 70,33 | 5 485 |
| 13. | 949221112 | ÚRS Praha I/2018 | Montáž lešeňové podlahy s příčnicí pro dílcová lešení v do 25 m | m2 | 189,190 | - | 189,190 | 27,10 | 5 127 |
| | | | podlážka konzol 189,19 | | 189,190 | | | | |
| 14. | 949221211 | ÚRS Praha I/2018 a II/2018 | Příplatek k lešeňové podlaze pro dílcová lešení za první a ZKD den použití | m2 | 30 081,210 | - | 30 081,210 | 1,35 | 40 610 |
| | | | pronájem 159 dní; 189,19 *159 | | 30 081,210 | | | | |
| 15. | 949221812 | ÚRS Praha II/2018 | Demontáž lešeňové podlahy s příčnicí pro dílcová lešení v do 25 m | m2 | 189,190 | - | 189,190 | 20,00 | 3 784 |
| Vedlejší a ostatní náklady | | | | | | | | 30 747 | |
| 16. | VN 01 | SOD | Vnitrostavební přesun hmot | % | 4 008,761 | - | 4 008,761 | 4,50 | 18 039 |
| 17. | VN 07 | SOD | Koordinační činnost - v rozsahu nezbytném pro provedení stavby | % | 4 008,761 | - | 4 008,761 | 1,95 | 7 817 |
| 18. | VN 08 | SOD | Náklady spojené s omezenými podmínkami na staveništi | % | 4 008,761 | - | 4 008,761 | 1,22 | 4 891 |

výpočet lešení Kupole

Příloha č.2

| Patro lešení | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | PLOCHA PODLÁŽEK (M2) | PLOCHA ŘADOVÉHO LEŠENÍ (M2) | PLOCHA KONZOL (M2) |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Portál (výška do 40m) | | | | | | | | | | | | 114,88 | |
| výška patra | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | |
| šířka lešení | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | | | | | | |
| délka lešení | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 6,21 | 6,21 | 3,07 | 3,07 | | | | | | |
| plocha podlahy | 19 | 19 | 19 | 9 | 9 | 4 | 4 | | | | 84 | | |
| Propojení (výška do 40m) | | | | | | | | | | | | 114,88 | |
| výška patra | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | |
| šířka lešení | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 2,66 | 2,66 | | | | | | |
| délka lešení | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 6,21 | 6,21 | 3,07 | 3,07 | | | | | | 6,14 |
| plocha podlahy | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 8 | 8 | | | | 72 | | |
| Kupole Jih (výška do 40m) | | | | | | | | | | | | 214,69 | |
| výška patra | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | | |
| šířka lešení | 1,57 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,18 | 3,07 | 0,73 | 0,73 | 3,07 | | | |
| délka lešení | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 14,53 | 6,21 | 6,21 | 6,21 | 3,07 | | | 96,46 |
| plocha podlahy | 23 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 19 | 5 | 5 | 9 | 226 | | |
| Levá(západ) | | | | | | | | | | | | 167,46 | |
| výška patra | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| šířka lešení | 1,57 | 2,3 | 1,46 | 1,09 | 1,09 | 2,3 | 1,09 | 1,57 | 1,57 | | | | |
| délka lešení | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 12,42 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | | | | 43,4 |
| plocha podlahy | 19 | 29 | 18 | 14 | 14 | 29 | 3 | 5 | 5 | | 135 | | |
| Prava(východ) | | | | | | | | | | | | 166,62 | |
| výška patra | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| šířka lešení | 2,57 | 2,93 | 1,46 | 1,09 | 1,09 | 2,3 | 1,09 | 1,57 | 1,57 | | | | |
| délka lešení | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | | | | 43,19 |
| plocha podlahy | 32 | 36 | 18 | 13 | 13 | 28 | 3 | 5 | 5 | | 154 | | |
| Zadní(sever) | | | | | | | | | | | | 192,78 | |
| výška patra | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| šířka lešení | 0,73 | 1,09 | 1,09 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 3,07 | 1,57 | 1,57 | | | | |
| délka lešení | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 6,21 | 6,21 | 6,21 | | | | |
| plocha podlahy | 9 | 14 | 14 | 9 | 9 | 9 | 19 | 10 | 10 | | 105 | | |
| | | | | | | | | | | | 775,59 | 971,31 | 189,19 |