

DD_R		okna ocelová lištování - interiér					40 441		
1.			2.168 2.169 2.170	-	Výroba, dodávka a montáž hliníkových krycích lišt o rozměru 50x5mm a 35x5mm kotvených vysoko pevnostním lepidlem, povrchová úprava dle stávajících okenních výplní RAL9010,	kpl	1	40 441	40 441
					tyčový materiál Al 50x5mm	bm	60,74	90	5 448
					tyčový materiál Al 35x5mm	bm	35,5	60	2 146
					deskový materiál Al 2000x1000x5mm -vrchní oblouky	ks	1	2 745	2 745
					Výroba + laserové pálení	kpl	1	7 855	7 855
					povrchová úprava RAL 9010	kpl	1	4 226	4 226
					Montážní práce, zakrývání, lepení vysokopevnostním lepidlem	kpl	1	11 821	11 821
					Pomocné kce pro montáž	kpl	1	2 350	2 350
					Dopravní náklady (vyzvednutí materiálu, dílna, laserové pálení, lakovna, stavba-zaměření, montáž)	kpl	1	3 850	3 850
								celkem	<u>40 441</u>

Vedlejší a ostatní náklady**3 102**

1.					Vnitrostaveništní přesun hmot	%	404	4,50	1 820
7.					Koordinační činnost - v rozsahu nezbytném pro provedení stavby	%	404	1,95	789
8.					Náklady spojené s omezenými podmínkami na staveništi	%	404	1,22	493

CELKEM 43 543