

**STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ**
**SO 01**
**OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ**

Příloha č.1

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>Doplnění fasádního lešení - 2.milník</b>								<b>843 715</b>
<b>0031: Nosné a výplňové zdivo</b>								<b>59 150</b>
6.	310235261	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	280,0	-	280,0	211,25	59 150
oprava fasády po odstranění kotev 2.milník 280 kusů								280
<b>0062: Úpravy povrchů vnějších</b>								<b>25 564</b>
2.	622315211	Vápnenná hladká omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách - srovnatelná 612 315211	kus	280,0	-	280,0	91,30	25 564
oprava fasády po odstranění kotev 2.milník 280 kusů								280
<b>0091: Lešení - doplnění konzolového lešení do šíře 0,50m</b>								<b>239 380</b>
3.	942311112	Montáž konzol š do 0,5 m u dílcového pracovního lešení v do 25 m	m2	585,983	-	585,983	14,30	8 380
pro fasádu dle výpočtu 2.milník 1627,73*0,36								585,9828
4.	942311211	Příplatek ke konzole š do 0,5 m u dílcového lešení v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	107 234,852	-	107 234,852	0,50	53 617
pro fasádu předpoklad 6 měsíců 585,9828*183								107234,8524
5.	942311812	Demontáž konzol š do 0,5 m u dílcového pracovního lešení v do 25 m	m2	585,983	-	585,983	8,76	5 133
6.	949221112	Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro dílcová lešení v do 25 m	m2	585,983	-	585,983	27,10	15 880
7.	949221211	Příplatek k lešeňové podlaze pro dílcová lešení za první a ZKD den použití	m2	107 234,852	-	107 234,852	1,35	144 767
8.	949221812	Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro dílcová lešení v do 25 m	m2	585,983	-	585,983	19,80	11 602
<b>0091: Lešení - doplnění konzolového lešení do šíře 1,10m</b>								<b>332 486</b>
4.	942321113	Montáž konzol š do 1,1 m u dílcového pracovního lešení v do 40 m	m2	423,216	-	423,216	88,51	37 460
pro fasádu dle výpočtu 2.milník 587,8*0,72								423,216
5.	942321213	Příplatek ke konzole š do 1,1 m u dílcového lešení v do 40 m za první a ZKD den použití	m2	77 448,528	-	77 448,528	1,82	140 860
pro fasádu předpoklad 6 měsíců 423,216*183								77 448,528
6.	942321813	Demontáž konzol š do 1,1 m u dílcového pracovního lešení v do 40 m	m2	423,216	-	423,216	70,33	29 763
12.	949221112	Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro dílcová lešení v do 25 m	m2	423,216	-	423,216	27,10	11 469
13.	949221211	Příplatek k lešeňové podlaze pro dílcová lešení za první a ZKD den použití	m2	77 448,528	-	77 448,528	1,35	104 556
14.	949221812	Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro dílcová lešení v do 25 m	m2	423,216	-	423,216	19,80	8 380
<b>0091: Lešení - vnitřní zábradlí dílcového (modulového) lešení</b>								<b>89 544</b>
15.	944121121	Montáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního na lešeňových konstrukcích jednotčového	m	418,5	-	418,5	7,18	3 005
pro fasádu dle výpočtu 2.milník								418,5
16.	944121122	Montáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutčového	m	573,52	-	573,52	14,30	8 201
pro fasádu dle výpočtu 2.milník								573,52
17.	944121221	Příplatek k ochrannému zábradlí dílcovému vnitřnímu jednotčovému za první a ZKD den použití	m	76 585,5	-	76 585,5	0,25	19 146
pro fasádu předpoklad 6 měsíců 418,5*183								76585,5
18.	944121222	Příplatek k ochrannému zábradlí dílcovému vnitřnímu dvoutčovému za první a ZKD den použití	m	104 954,16	-	104 954,16	0,50	52 477

STRAKOVA AKADEMIE – OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ A OPLOCENÍ

SO 01

OPRAVA VNĚJŠÍHO PLÁŠTĚ

Příloha č.1

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
		pro fasádu předpoklad 6 měsíců 573,52*183		104954,16	-			
19.	944121821	Demontáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního na lešeňových konstrukcích jednotyčového	m	418,5	-	418,5	4,19	1 754
20.	944121822	Demontáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutyčového	m	573,52	-	573,52	8,65	4 961
<b>0091: Lešení - doplnění lešení na fasádě č.28 v prostoru balkonu</b>								<b>37 487</b>
10.	943211112	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m	m3	146,25	-	146,25	44,86	6 561
		6,5*10*2,25		146,25				
11.	943211212	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 25 m za první a ZKD den použití	m3	26 763,75	-	26 763,75	0,97	25 961
		180*183						
12.	943211812	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m	m3	146,25	-	146,25	33,95	4 965
<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>								<b>60 103</b>
1.	VN 01	Vnitrostaveništní přesun hmot	%	7 836,12	-	7 836,12	4,50	35 263
7.	VN 07	Koordináční činnost - v rozsahu nezbytném pro provedení stavby	%	7 836,12	-	7 836,12	1,95	15 280
8.	VN 08	Náklady spojené s omezenými podmínkami na staveništi	%	7 836,12	-	7 836,12	1,22	9 560

<b>KONZOLE ŠÍŘKY 0,36m</b>					
<b>ČÍSLO FASÁDY</b>	<b>ETAPA</b>	<b>DÉLKA (M)</b>	<b>POČET PATER</b>	<b>CELKOVÁ DÉLKA (M)</b>	<b>PLOCHA (M2)</b>
23	6	16,9	4	67,6	24,336
24	6	37,8	4	151,2	54,432
26	6	24,1	5	120,5	43,38
27	6	4,7	6	28,2	10,152
28	6	22	10	220	79,2
29	6	4,7	3	14,1	5,076
30	7	24,1	5	120,5	43,38
32	7	37,8	4	151,2	54,432
33	7	17	5	85	30,6
46	1.1	12,2	5	61	21,96
47	1.1	9,8	6	58,8	21,168
48	1.1	13,56	4	54,24	19,5264
49	1.1	22,63	3	67,89	24,4404
50	1.1	15,6	1	15,6	5,616
51	1.1	12	4	48	17,28
52.1	2	11,3	7	79,1	28,476
52.2	2	39,6	4	158,4	57,024
53	2	31,6	4	126,4	45,504

**CELKEM****1627,73****585,9828**

<b>KONZOLE ŠÍŘKY 0,72m</b>					
<b>ČÍSLO FASÁDY</b>	<b>ETAPA</b>	<b>DÉLKA (M)</b>	<b>POČET PATER</b>	<b>CELKOVÁ DÉLKA (M)</b>	<b>PLOCHA (M2)</b>
23	6	16,9	2	33,8	24,336
24	6	37,8	2	75,6	54,432
26	6	24,1	3	72,3	52,056
27	6	4,7	1	4,7	3,384
28	6	22	2	44	31,68
29	6	4,7	2	9,4	6,768
30	7	24,1	3	72,3	52,056
32	7	37,8	2	75,6	54,432
33	7	17	1	17	12,24
46	1.1	12,2	4	48,8	35,136
47	1.1	9,8	1	9,8	7,056
48	1.1	5,66	0	0	0
49	1.1	13,4	0	0	0
50	1.1	15,6	2	31,2	22,464
51	1.1	12	2	24	17,28
52.1	2	11,3	2	22,6	16,272
52.2	2	39,6	1	15,1	10,872
53	2	31,6	1	31,6	22,752

**CELKEM****587,8****423,216**

<b>ZÁBRADLÍ VNITŘNÍ JEDNODUCHÉ</b>				
<b>ČÍSLO FASÁDY</b>	<b>ETAPA</b>	<b>DÉLKA (M)</b>	<b>POČET PATER</b>	<b>CELKOVÁ DÉLKA (M)</b>
23	6	16,9	4	67,6
24	6	37,8	4	151,2
26	6	24,1	0	0
27	6	4,7	0	0
28	6	22	3	66
29	6	4,7	0	0
30	7	24,1	1	24,1
32	7	37,8	2	75,6
33	7	17	2	34
46	1.1	12,2	0	0
47	1.1	9,8	0	0
48	1.1	5,66	0	0
49	1.1	13,4	0	0
50	1.1	15,6	0	0
51	1.1	12	0	0
52.1	2	11,3	0	0
52.2	2	39,6	0	0
53	2	31,6	0	0

**CELKEM**

**418,5**

<b>ZÁBRADLÍ VNITŘNÍ DVOJITÉ</b>				
<b>ČÍSLO FASÁDY</b>	<b>ETAPA</b>	<b>DÉLKA (M)</b>	<b>POČET PATER</b>	<b>CELKOVÁ DÉLKA (M)</b>
23	6	16,9	0	0
24	6	37,8	0	0
26	6	24,1	4	96,4
27	6	4,7	2	9,4
28	6	22	4	88
29	6	4,7	3	14,1
30	7	24,1	3	72,3
32	7	37,8	3	113,4
33	7	17	3	51
46	1.1	12,2	2	24,4
47	1.1	9,8	2	19,6
48	1.1	5,66	2	11,32
49	1.1	13,4	2	26,8
50	1.1	15,6	3	46,8
51	1.1	12	0	0
52.1	2	11,3	0	0
52.2	2	39,6	0	0
53	2	31,6	0	0

**CELKEM**

**573,52**