

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>SUPŠ + VOŠ 4.n.p.</b>	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Podlaha FORTELOCK, zednické opravy, VZT, výpomoc	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	16.05.2023	Konec výstavby:	Položek: 50
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 16.05.2023

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	26 084,82	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	31 623,32	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	251 822,94	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	99 741,59		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	18 800,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
<b>Ostatní materiál</b>		0,00		0,00	<b>NUS celkem</b>			32 276,26
<b>Přesun hmot a sutí</b>		33 016,71	<b>DN celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem za obj.</b>			0,00
<b>ZRN celkem</b>		461 089,39	<b>DN celkem za obj.</b>	0,00	<b>ORN celkem</b>			0,00
					<b>ORN celkem za obj.</b>			0,00

<b>Základ 0%</b>	0,00	<b>Základ 15%</b>	0,00	<b>Základ 21%</b>	493 365,65	<b>Celkem bez DPH</b>	493 365,65
		<b>DPH 15%</b>	0,00	<b>DPH 21%</b>	103 606,79	<b>Celkem včetně DPH</b>	596 972,44

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

# Stavební rozpočet

Název stavby: **SUPŠ + VOŠ 4.n.p.**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby: Podlaha FORTELOCK, zednické opravy, VZT, výpomoc

Začátek výstavby: 16.05.2023 Projektant:

Lokalita:

Konec výstavby: Zhotovitel:

JKSO:

Datum zpracování: 16.05.2023 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		<b>61</b>	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>				<b>10 543,09</b>	<b>16 965,27</b>	<b>27 508,36</b>		<b>1,8279</b>
1		612403390R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 20x10cm maltou z SMS Elektro přívody	m	34	342,49	6 816,32	4 828,34	11 644,66	0,0347	1,1781
2		612423631RT2	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	10,2	1 161,00	3 080,60	8 761,60	11 842,20	0,0361	0,3679
3		612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	5,25	766,00	646,17	3 375,33	4 021,50	0,0537	0,2819
		<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>5 814,23</b>	<b>2 150,77</b>	<b>7 965,00</b>		<b>0,2050</b>
4		632411906R00	Penetrace velmi savých podkladů Cemix 0,35 l/m2	m2	11,25	119,00	832,61	506,14	1 338,75	0,0004	0,0042
5		632419110RT3	Samonivelační stěrka PCI, ruční zpracování tl. 10 mm cementová podlahová stěrka Prince Color NC 510	m2	11,25	589,00	4 981,61	1 644,64	6 626,25	0,0179	0,2008
		<b>64</b>	<b>Výplně otvorů</b>				<b>9 604,38</b>	<b>3 675,60</b>	<b>13 279,98</b>		<b>0,2003</b>
6		642942212RT2	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm včetně dodávky zárubně 700/100	kus	3	2 360,00	5 578,50	1 501,50	7 080,00	0,0235	0,0705
7		642944121RT5	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 900 x 1970 x 100 mm	kus	2	3 099,99	4 025,88	2 174,10	6 199,98	0,0649	0,1298
		<b>728</b>	<b>Vzduchotechnika</b>				<b>15 839,00</b>	<b>13 109,83</b>	<b>28 948,83</b>		<b>0,0632</b>
8		728115412R00	Montáž potrubí ohebného izolovaného z AL do d 200 mm	m	12	194,99	0,00	2 339,88	2 339,88	0,0000	0,0000
9		728211315R00	Montáž odbočky do 0,22 m2	kus	2	454,99	0,00	909,98	909,98	0,0000	0,0000
10		728211415R00	Montáž klapky do 0,22 m2	kus	1	215,00	0,00	215,00	215,00	0,0000	0,0000
11		728611115R00	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního do 0,22 m2	kus	2	3 750,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,0000	0,0000
12		728415114R00	Mřížky větrací nebo ventilační do 0,20 m2	kus	3	1 194,99	1 440,00	2 144,97	3 584,97	0,0000	0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
13		42981314	Potrubí ohebné izolované SV150 vč. tvarovek	m	12	564,50	6 774,00	0,00	6 774,00	0,0042	0,0504
14		42911714	Ventilátor axiální do potrubí do DN 200	kus	1	7 095,00	7 095,00	0,00	7 095,00	0,0119	0,0119
15		429148037	Ventilátor axiální do koupelny 150SV	kus	1	530,00	530,00	0,00	530,00	0,0009	0,0009
		<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>60 183,35</b>	<b>35 189,53</b>	<b>95 372,88</b>		<b>2,8754</b>
16		762950030RAA	Podkladový rošt dřevěných podlah průřezová plocha 120 cm2	m	14,45	543,02	2 310,84	5 535,80	7 846,64	0,0132	0,1907
17		762523914RT3	Doplnění podlah prkny nehobl. na sraz, pl.do 4 m2 prkna tl. 24 mm	m2	14,45	493,50	3 473,06	3 658,02	7 131,08	0,0144	0,2078
18		762523916RT2	Vyrovnání podlah z prken pod desky	m2	36,42	194,50	4 038,98	3 044,71	7 083,69	0,0108	0,3937
19		762512125R00	Položení podlah. desek ve dvou vrstvách šroubovan.	m2	82,62	306,50	2 372,02	22 951,01	25 323,03	0,0000	0,0000
20		762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m2	82,62	122,50	10 120,95	0,00	10 120,95	0,0030	0,2437
21		60725107	Deska dřevoštěpková OSB 3 nebroušená, tl. 18 mm	m2	170	222,75	37 867,50	0,00	37 867,50	0,0108	1,8394
		<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>33 235,35</b>	<b>7 209,60</b>	<b>40 444,95</b>		<b>0,1525</b>
22		766664121R00	Montáž dveří, oc. zárubeň, kyvné 1kř. š. do 1 m	kus	5	870,00	0,00	4 350,00	4 350,00	0,0000	0,0000
23		766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	5	421,99	0,00	2 109,95	2 109,95	0,0000	0,0000
24		767649195R00	Montáž doplňků dveří, zámek	kus	5	150,00	0,35	749,65	750,00	0,0000	0,0000
25		61165453	Dveře vnitřní HPL, DTD, arktická šedá	kus	5	5 950,00	29 750,00	0,00	29 750,00	0,0290	0,1450
26		54914594	Klika, rozeta	kus	5	548,00	2 740,00	0,00	2 740,00	0,0008	0,0038
27		54914599	FAB cylindrická vložka	kus	5	149,00	745,00	0,00	745,00	0,0008	0,0038
		<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				<b>127 410,88</b>	<b>19 847,11</b>	<b>147 257,99</b>		<b>0,0602</b>
28		776512000RT1	Položení podlah ze čtverců plastových pouze položení - pryž ve specifikaci	m2	93,87	242,49	6 687,30	16 075,24	22 762,54	0,0003	0,0235
29		776511000R00	FORTELOCK Light grey Možnost potisku LOGO	m2	100	1 086,00	108 600,00	0,00	108 600,00	0,0003	0,0250
30		776981101R00	Přechodové, podlahové lišty samolepicí	m	3,6	394,70	1 152,00	268,92	1 420,92	0,0000	0,0000
31		776422110R00	Zakončení krytiny Fortelock u stěny lepeným soklíkem/dořezem	m	73,1	198,01	10 971,58	3 502,95	14 474,53	0,0002	0,0117
		<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				<b>417,20</b>	<b>1 855,30</b>	<b>2 272,50</b>		<b>0,0011</b>
32		783123110R00	Nátěr syntetický zárubní dvojnásobný	ks	5	454,50	417,20	1 855,30	2 272,50	0,0002	0,0011
		<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>14 737,16</b>	<b>22 530,22</b>	<b>37 267,38</b>		<b>0,1547</b>
33		784011211RT2	Olepování vnitřních ploch včetně maskovací pásy šířky 30 mm	m	35	13,70	39,20	440,30	479,50	0,0000	0,0000
34		784115722R00	Malba sádkarton, bez penetrace, 2x	m2	286,51	83,00	6 758,77	17 021,56	23 780,33	0,0003	0,0974

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
35		784111201R00	Penetrace podkladu SDK nátěrem V1308 1 x	m2	286,51	45,40	7 939,19	5 068,36	13 007,55	0,0002	0,0573
		<b>90</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>				<b>0,00</b>	<b>7 360,00</b>	<b>7 360,00</b>		<b>0,0000</b>
36		900 RT1	HZS - práce nespecifikované při opravách Práce v tarifní třídě 4 (např. zedník)	h	32	230,00	0,00	7 360,00	7 360,00	0,0000	0,0000
		<b>95</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>				<b>0,00</b>	<b>18 800,00</b>	<b>18 800,00</b>		<b>0,0000</b>
37		205 R00	Zednické výpomoci pro ÚT	soubor	1	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,0000	0,0000
38		205 R00	Zednické výpomoci pro ZTI	soubor	1	3 300,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,0000	0,0000
39		205 R00	Zednické výpomoci pro elektro	soubor	1	5 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,0000	0,0000
40		205 R00	Zednické výpomoci pro VZT Zaústění do komín. průduchu.	soubor	1	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,0000	0,0000
		<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>123,12</b>	<b>1 471,68</b>	<b>1 594,80</b>		<b>0,2778</b>
41		968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,6	443,00	123,12	1 471,68	1 594,80	0,0772	0,2778
		<b>H99</b>	<b>Ostatní přesuny hmot</b>				<b>0,00</b>	<b>15 372,06</b>	<b>15 372,06</b>		<b>0,0000</b>
42		999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením	t	6,1	2 520,01	0,00	15 372,06	15 372,06	0,0000	0,0000
		<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>17 644,65</b>	<b>17 644,65</b>		<b>0,0000</b>
43		979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením Včetně sutí z výpomocí PSV	t	2,5	762,01	0,00	1 905,03	1 905,03	0,0000	0,0000
44		979011219R00	Přípl.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením	t	10	363,99	0,00	3 639,90	3 639,90	0,0000	0,0000
45		979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	2,5	192,99	0,00	482,48	482,48	0,0000	0,0000
46		979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	2,5	347,00	0,00	867,50	867,50	0,0000	0,0000
47		979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	12,5	150,00	0,00	1 875,00	1 875,00	0,0000	0,0000
48		979081111RT2	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t, 13 x Jbc	t	2,5	256,50	0,00	641,25	641,25	0,0000	0,0000
49		979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10	24,60	0,00	246,00	246,00	0,0000	0,0000
50		979990105R00	Poplatek za uložení směsného odpadu	t	2,5	3 195,00	0,00	7 987,50	7 987,50	0,0000	0,0000

**Celkové náklady: 461 089,39 Kč**